

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA

LOCALIZAÇÃO: SÍTIO CRUZ MILAGROSA - ZONA RURAL, S/N - MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE (PE)

Fonte: TABELA SINAPI PERNAMBUCO 01/2024 (NÃO DESONERADA)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

COMPOSIÇÃO: 001

DISCRIMINAÇÃO: PLACA DE OBRA PADRÃO						Unid: m²
MÃO-DE-OBRA	TIPO	CÓDIGO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	COMPOSIÇÃO	00088262	H	1,0000	25,10	25,10
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	COMPOSIÇÃO	00088316	H	2,0000	20,28	40,56
SUB-TOTAL 1					R\$	65,66
MATERIAL	TIPO	CÓDIGO	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	INSUMO	00004417	M	1,0000	8,30	8,30
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	INSUMO	00004491	M	4,0000	10,11	40,44
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	INSUMO	00004813	M²	1,0000	275,00	275,00
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	INSUMO	00005075	KG	0,1100	17,22	1,89
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	COMPOSIÇÃO	00094962	M³	0,0100	407,16	4,07
SUB-TOTAL 2					R\$	329,71
PREÇO UNITÁRIO APRESENTADO					R\$	395,37