PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHES NO ESTADO DE PERNAMBUCO.
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

Bancos	B.D.I. 1	B.D.I. 2	Encargos Sociais
SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025	21,59%	14,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida SEM DESONERAÇÃO

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	337.561,12	5,09 %
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	1	271.049,88	4,09 %
3	INFRAESTRUTURA	1	494.347,09	7,46 %
4	SUPERESTRUTURA	1	599.122,10	9,04 %
5	PAREDES E DIVISÓRIAS	1	364.127,38	5,49 %
6	COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	1	554.261,85	8,36 %
7	PORTAS E ESQUADRIAS	1	274.974,17	4,15 %
8	REVESTIMENTOS	1	801.812,43	12,09 %
9	PINTURA	1	231.207,42	3,49 %
10	IINSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PLUVIAIS	1	487.853,68	7,36 %
11	LOUÇAS E METAIS	1	107.346,32	1,62 %
12	INSTALAÇÕES DE GÁS	1	4.181,15	0,06 %
13	INSTALAÇÕES ELETRICAS	1	454.302,25	6,85 %
14	SUBESTAÇÃO	1	83.577,91	1,26 %
15	ENERGIA FOTOVOLTAICA	1	353.166,44	5,33 %
16	REDE LÓGICA + CFTV	1	251.450,47	3,79 %
17	COMBATE A INCÊNDIO	1	11.250,13	0,17 %
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERIA (SPDA)	1	49.611,71	0,75 %
19	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO	1	759.618,05	11,46 %
20	PISO EXTERNO, CALÇAMENTO E PAISAGISMO	1	138.533,77	2,09 %

Total sem BDI	**6.629.355,32**
Total do BDI	**0,00**
Total Geral	**6.629.355,32**

CARLOS FILIPE CAVALCANTE MELO:06195971430

Assinado de forma digital por CARLOS FILIPE CAVALCANTE MELO:06195971430
Dados: 2026.02.06 11:50:20 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		**1**		**337.561,12**	**337.561,12**	**5,09 %**
1.1	00004975	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL CRECHE 10 SALAS	UN	1	277.622,44	337.561,12	337.561,12	5,09 %
2			**INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS**		**1**		**271.049,88**	**271.049,88**	**4,09 %**
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	15	465,96	566,56	8.498,40	0,13 %
2.2	00000344	Próprio	LIGACAO PROVISORIA DE AGUA -PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSIVE HIDRÔMETRO)	UN	1	360,44	438,25	438,25	0,01 %
2.3	00000345	Próprio	INSTALACAO/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANTEIRO DE OBRA	UN	1	2.373,52	2.885,96	2.885,96	0,04 %
2.4	00004241	Próprio	TAPUME COM TELHA METÁLICA.	m²	480	122,99	149,54	71.779,20	1,08 %
2.5	00002068	Próprio	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	30	970,47	1.179,99	35.399,70	0,53 %
2.6	00002069	Próprio	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	30	1.052,28	1.279,46	38.383,80	0,58 %
2.7	00002070	Próprio	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	45	903,07	1.098,04	49.411,80	0,75 %
2.8	00002071	Próprio	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	35	605,60	736,34	25.771,90	0,39 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
2.9	00002072	Próprio	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	m²	9	285,68	347,35	3.126,15	0,05 %
2.10	00002073	Próprio	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	m²	4	492,53	598,86	2.395,44	0,04 %
2.11	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	200	67,09	81,57	16.314,00	0,25 %
2.12	00004976	Próprio	MOBILIZAÇÃO CRECHE 10 SALAS	UN	1	4.164,69	5.063,84	5.063,84	0,08 %
2.13	00004979	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO CRECHE 10 SALAS	UN	1	4.164,69	5.063,84	5.063,84	0,08 %
2.14	00004981	Próprio	ADESIVO PARA APLICAÇÃO EM TAPUME DE TELHA METÁLICA DE CONSTRUÇÃO	m²	119,13	45,00	54,71	6.517,60	0,10 %
3			**INFRAESTRUTURA**		**1**		**494.347,09**	**494.347,09**	**7,46 %**
3.1	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	1396,45	2,10	2,55	3.560,94	0,05 %
3.2	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	1395,45	3,50	4,25	5.930,66	0,09 %
3.3	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m³	207,29	580,98	706,41	146.431,72	2,21 %
3.4	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	44,08	135,58	164,85	7.266,58	0,11 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
3.5	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	139,65	189,26	230,12	32.136,25	0,48 %
3.6	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,36	12,93	15,72	131,41	0,00 %
3.7	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	19206,18	12,10	14,71	282.522,90	4,26 %
3.8	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	467,73	10,76	13,08	6.117,90	0,09 %
3.9	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	49,64	8,98	10,91	541,57	0,01 %
3.10	92773	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	805,64	8,81	10,71	8.628,40	0,13 %
3.11	92882	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,41	13,45	16,35	23,05	0,00 %
3.12	101116	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m³	377,04	2,31	2,80	1.055,71	0,02 %
4			**SUPERESTRUTURA**		**1**		**599.122,10**	**599.122,10**	**9,04 %**
4.1	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1859,73	11,23	13,65	25.385,31	0,38 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.2	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	154,73	9,40	11,42	1.767,01	0,03 %
4.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1157,45	14,30	17,38	20.116,48	0,30 %
4.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	966,45	12,60	15,32	14.806,01	0,22 %
4.5	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5	13,47	16,37	81,85	0,00 %
4.6	92456	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	615,54	158,33	192,51	118.497,60	1,79 %
4.7	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	429,79	92,18	112,08	48.170,86	0,73 %
4.8	00003060	Próprio	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL B16, BIAPOIADA, PARA FORRO OU PISO, ENCHIMENTO EM EPS 40x40, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4)	m²	1094,9	203,13	246,98	270.418,40	4,08 %
4.9	00000604	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS E LAJES (PRE MOLDADAS OU MACIÇA) FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	75,56	576,13	700,51	52.930,53	0,80 %
4.10	00003505	Próprio	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	2745,5	14,07	17,10	46.948,05	0,71 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5			**PAREDES E DIVISÓRIAS**		**1**		**364.127,38**	**364.127,38**	**5,49 %**
5.1	103330	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1628,16	78,94	95,98	156.270,79	2,36 %
5.2	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	18,83	226,45	275,34	5.184,65	0,08 %
5.3	00000350	Próprio	MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,09M, C/ ALV DE PEDRA GRANÍTICA, 0,35 X 0,60M, COLUNAS (9X20CM) E CINTAMENTO (9X15CM) SUPERIOR E INFERIOR CONCRETO ARMADO FCK = 20,0 MPA CADA 3,00M, CHAPISCO E REBOCO	M²	414,18	238,53	290,02	120.120,48	1,81 %
5.4	101966	SINAPI	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	180,6	197,64	240,31	43.399,98	0,65 %
5.5	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	14,63	1.058,51	1.287,04	18.829,39	0,28 %
5.6	103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	33,73	74,08	90,07	3.038,06	0,05 %
5.7	93202	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024	M	522,65	27,20	33,07	17.284,03	0,26 %
6			**COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO**		**1**		**554.261,85**	**554.261,85**	**8,36 %**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
6.1	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m²	12,06	193,32	235,05	2.834,70	0,04 %
6.2	00003120	Próprio	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	3465,64	14,39	17,49	60.614,04	0,91 %
6.3	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1037,26	209,55	254,79	264.283,47	3,99 %
6.4	00000351	Próprio	PINGADEIRA METÁLICA, CORTE 33- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	134,65	13,16	16,00	2.154,40	0,03 %
6.5	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	85,1	148,82	180,95	15.398,84	0,23 %
6.6	00000352	Próprio	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTI E AREIA). ESPESSURA 3,0 CM PREPARO MECANICO	M²	385,93	45,42	55,22	21.311,05	0,32 %
6.7	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	460,06	136,85	166,39	76.549,38	1,15 %
6.8	98563	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	m²	385,93	38,53	46,84	18.076,96	0,27 %
6.9	98558	SINAPI	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	UN	21	10,09	12,26	257,46	0,00 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
6.10	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	473,5	46,74	56,83	26.909,00	0,41 %
6.11	103314	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	m²	20,45	285,18	346,75	7.091,03	0,11 %
6.12	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1037,26	46,61	56,67	58.781,52	0,89 %
7			**PORTAS E ESQUADRIAS**		**1**		**274.974,17**	**274.974,17**	**4,15 %**
7.1			**VERGAS E CONTRAVERGAS**		**1**		**35.041,63**	**35.041,63**	**0,53 %**
7.1.1	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	229,6	77,94	94,76	21.756,89	0,33 %
7.1.2	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	143,65	57,75	70,21	10.085,66	0,15 %
7.1.3	94589	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	143,65	18,32	22,27	3.199,08	0,05 %
7.2			**PORTAS EM MADEIRA**		**1**		**25.710,82**	**25.710,82**	**0,39 %**
7.2.1	100675	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	684,98	832,86	3.331,44	0,05 %
7.2.2	00000363	Próprio	CHAPA DE ACO GALVANIZADA, E = 0,50 MM4,00 KG/M2), CONTRA IMPACTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M²	3,6	80,80	98,24	353,66	0,01 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
7.2.3	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	167,00	203,05	812,20	0,01 %
7.2.4	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	326,50	396,99	3.175,92	0,05 %
7.2.5	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	14	613,93	746,47	10.450,58	0,16 %
7.2.6	00000657	Próprio	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO DE CORRER, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4	703,82	855,77	3.423,08	0,05 %
7.2.7	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	18	190,26	231,33	4.163,94	0,06 %
7.3			**ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO**		**1**		**214.221,72**	**214.221,72**	**3,23 %**
7.3.1	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	141,5	276,19	335,81	47.517,11	0,72 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
7.3.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	74,22	249,73	303,64	22.536,16	0,34 %
7.3.3	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	54,75	619,09	752,75	41.213,06	0,62 %
7.3.4	00000470	Próprio	TELA EM POLIETILENO ANTI INSETO NA COR BRANCA 2X2MM FORMADO POR CANTONEIRA ALUMINIO 1X1/8 + BARRA CHATA ALUMINIO 7/8 X 1/8	M²	14,5	105,13	127,82	1.853,39	0,03 %
7.3.5	00000471	Próprio	GUARDA CORPO COM CORRIMÃO DUPLO DE AÇO GALVANIZADO D 1,1M , MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1.2M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL, FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE /34, FIXADO COMCUMBADOR MECANICO	M	26,8	749,67	911,52	24.428,73	0,37 %
7.3.6	00000468	Próprio	PORTÃO COM GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, DIM. 5MM 250X103CM, PINTURA BRANCA VERDE E PRETA, BELGO OU SIMILAR , INCLUI POSTES E ACESSÓRIOS	M²	25,39	202,46	246,17	6.250,25	0,09 %
7.3.7	00000658	Próprio	GRADIL NYLOFOR H=1.53 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE	M	68,85	300,53	365,41	25.158,47	0,38 %
7.3.8	00000659	Próprio	PORTA DE CORRER COM JANELA FIXA (3,0m x 2,50m) - P1	UN	4	2.793,87	3.397,06	13.588,24	0,20 %
7.3.9	00000660	Próprio	PORTA DE ABRI COM JANELA FIXA (1,25m x 2,50m) - P1A	UN	1	1.162,41	1.413,37	1.413,37	0,02 %
7.3.10	00000927	Próprio	GRADIL NYLOFOR H=2.43 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE	M	29,85	423,33	514,72	15.364,39	0,23 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
7.3.11	00000928	Próprio	PORTÃO COM GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, DIM. 5MM 150X103CM, PINTURA BRANCA VERDE E PRETA, BELGO OU SIMILAR , INCLUI POSTES E ACESSÓRIOS	M²	4,8	477,83	580,99	2.788,75	0,04 %
7.3.12	00000955	Próprio	PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS) PF-6 C/ FERRAGENS	M²	10	995,96	1.210,98	12.109,80	0,18 %
8			**REVESTIMENTOS**		**1**		**801.812,43**	**801.812,43**	**12,09 %**
8.1			**PAREDES**		**1**		**386.559,58**	**386.559,58**	**5,83 %**
8.1.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	3256,31	4,44	5,39	17.551,51	0,26 %
8.1.2	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	1886,31	40,03	48,67	91.806,70	1,38 %
8.1.3	87535	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	1370	36,11	43,90	60.143,00	0,91 %
8.1.4	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	498,65	95,12	115,65	57.668,87	0,87 %
8.1.5	00000353	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, NAS CORES AZUL, BEGE, AMARELO E LARANJA, PEI - 4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO	M²	842,94	94,15	114,47	96.491,34	1,46 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.1.6	87245	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023	m²	28,41	343,12	417,19	11.852,36	0,18 %
8.1.7	00003096	Próprio	PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS)	m²	99,02	423,98	515,51	51.045,80	0,77 %
8.2			**PISO**		**1**		**285.564,48**	**285.564,48**	**4,31 %**
8.2.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	528,47	3,50	4,25	2.245,99	0,03 %
8.2.2	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	528,47	2,10	2,55	1.347,59	0,02 %
8.2.3	87690	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	1908,12	48,55	59,03	112.636,32	1,70 %
8.2.4	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	1254,9	97,54	118,59	148.818,59	2,24 %
8.2.5	00000357	Próprio	TELA ESTRUTURANTE POLIÉSTER - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M²	172,63	13,58	16,51	2.850,12	0,04 %
8.2.6	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	172,63	32,23	39,18	6.763,64	0,10 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.2.7	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	124,75	65,20	79,27	9.888,93	0,15 %
8.2.8	00000526	Próprio	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTIMENTO ARGILOSO- COM MATERIAL	M³	6,94	120,09	146,01	1.013,30	0,02 %
8.3			**TETO**		**1**		**129.688,37**	**129.688,37**	**1,96 %**
8.3.1	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	1419,92	73,90	89,85	127.579,81	1,92 %
8.3.2	87887	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	m²	32,34	18,89	22,96	742,52	0,01 %
8.3.3	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	32,34	34,74	42,24	1.366,04	0,02 %
9			**PINTURA**		**1**		**231.207,42**	**231.207,42**	**3,49 %**
9.1			**PAREDE**		**1**		**115.167,80**	**115.167,80**	**1,74 %**
9.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2615,64	4,24	5,15	13.470,54	0,20 %
9.1.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	2615,64	17,14	20,84	54.509,93	0,82 %
9.1.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2615,64	14,57	17,71	46.322,98	0,70 %
9.1.4	88432	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS. AF_03/2024	m²	20,05	35,46	43,11	864,35	0,01 %
9.2			**TETO**		**1**		**113.118,40**	**113.118,40**	**1,71 %**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
9.2.1	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1452,26	5,23	6,35	9.221,85	0,14 %
9.2.2	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1452,26	31,48	38,27	55.577,99	0,84 %
9.2.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1452,26	16,98	20,64	29.974,64	0,45 %
9.2.4	100740	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	1170,64	12,89	15,67	18.343,92	0,28 %
9.3			**PISO**		**1**		**2.921,22**	**2.921,22**	**0,04 %**
9.3.1	00000359	Próprio	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR EPOXI, 01 DEMÃO DE MASSA EPOXI E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE EPOXI CORES DIVERSAS, E = 35 MICRA P/ DEMÃO	M²	27,84	83,76	101,84	2.835,22	0,04 %
9.3.2	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	40	1,77	2,15	86,00	0,00 %
10			**IINSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PLUVIAIS**		**1**		**487.853,68**	**487.853,68**	**7,36 %**
10.1			**AGUA FRIA**		**1**		**48.688,06**	**48.688,06**	**0,73 %**
10.1.1	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	252,19	32,56	39,58	9.981,68	0,15 %
10.1.2	94652	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	155,02	33,98	41,31	6.403,87	0,10 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.1.3	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	235,48	23,84	28,98	6.824,21	0,10 %
10.1.4	103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	4,67	25,99	31,60	147,57	0,00 %
10.1.5	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2	19,45	23,64	47,28	0,00 %
10.1.6	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4	25,94	31,54	126,16	0,00 %
10.1.7	94707	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2	54,70	66,50	133,00	0,00 %
10.1.8	94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2	35,43	43,07	86,14	0,00 %
10.1.9	94658	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	27	5,08	6,17	166,59	0,00 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.1.10	94664	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4	19,35	23,52	94,08	0,00 %
10.1.11	94656	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	78	3,40	4,13	322,14	0,00 %
10.1.12	103953	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	7,29	8,86	17,72	0,00 %
10.1.13	105233	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	7,71	9,37	9,37	0,00 %
10.1.14	103968	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20	16,11	19,58	391,60	0,01 %
10.1.15	94673	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	71	6,93	8,42	597,82	0,01 %
10.1.16	89507	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	39	44,88	54,56	2.127,84	0,03 %
10.1.17	94675	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	29	11,61	14,11	409,19	0,01 %
10.1.18	94677	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	18,77	22,82	22,82	0,00 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.1.19	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	88	12,90	15,68	1.379,84	0,02 %
10.1.20	94674	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3	7,64	9,28	27,84	0,00 %
10.1.21	94680	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4	41,74	50,75	203,00	0,00 %
10.1.22	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	8,74	10,62	42,48	0,00 %
10.1.23	103956	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11	13,98	16,99	186,89	0,00 %
10.1.24	89381	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19	12,23	14,87	282,53	0,00 %
10.1.25	89385	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	7,25	8,81	8,81	0,00 %
10.1.26	89434	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	10,78	13,10	26,20	0,00 %
10.1.27	89564	SINAPI	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	15,04	18,28	18,28	0,00 %
10.1.28	89528	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5	4,27	5,19	25,95	0,00 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.1.29	89597	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	21,89	26,61	186,27	0,00 %
10.1.30	89541	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	32	6,34	7,70	246,40	0,00 %
10.1.31	94661	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	9,42	11,45	11,45	0,00 %
10.1.32	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12	20,18	24,53	294,36	0,00 %
10.1.33	89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5	13,81	16,79	83,95	0,00 %
10.1.34	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18	16,96	20,62	371,16	0,01 %
10.1.35	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22	46,13	56,08	1.233,76	0,02 %
10.1.36	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	56	13,17	16,01	896,56	0,01 %
10.1.37	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	18,95	23,04	23,04	0,00 %
10.1.38	89382	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	14,14	17,19	34,38	0,00 %
10.1.39	89609	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	79,54	96,71	193,42	0,00 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.1.40	89390	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	20,90	25,41	76,23	0,00 %
10.1.41	89568	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	30,84	37,49	37,49	0,00 %
10.1.42	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1	151,70	184,45	184,45	0,00 %
10.1.43	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20	103,23	125,51	2.510,20	0,04 %
10.1.44	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	43,38	52,74	105,48	0,00 %
10.1.45	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	19	35,93	43,68	829,92	0,01 %
10.1.46	90371	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	29,63	36,02	144,08	0,00 %
10.1.47	103037	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	11	46,71	56,79	624,69	0,01 %
10.1.48	103038	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	62,57	76,07	76,07	0,00 %
10.1.49	103040	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	101,27	123,13	246,26	0,00 %
10.1.50	103011	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	98,94	120,30	240,60	0,00 %
10.1.51	103012	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	156,19	189,91	189,91	0,00 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.1.52	00004555	Próprio	PLUG COM ROSCA 1"	UN	2	7,56	9,19	18,38	0,00 %
10.1.53	00004973	Próprio	PLUG COM ROSCA 1 1/4"	UN	1	5,87	7,13	7,13	0,00 %
10.1.54	97898	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020	UN	2	680,92	827,93	1.655,86	0,02 %
10.1.55	00004791	Próprio	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2	3.312,64	4.027,83	8.055,66	0,12 %
10.2			**ESGOTO**		**1**		**84.249,19**	**84.249,19**	**1,27 %**
10.2.1	00003815	Próprio	Adaptador para Saída de Vaso Sanitário 100mm, Esgoto Série Normal	UN	23	113,43	137,91	3.171,93	0,05 %
10.2.2	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	23	41,42	50,36	1.158,28	0,02 %
10.2.3	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	31	10,32	12,54	388,74	0,01 %
10.2.4	89516	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2	7,81	9,49	18,98	0,00 %
10.2.5	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16	16,03	19,49	311,84	0,00 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.2.6	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5	23,84	28,98	144,90	0,00 %
10.2.7	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10	28,70	34,89	348,90	0,01 %
10.2.8	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	41	10,33	12,56	514,96	0,01 %
10.2.9	89368	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24	14,81	18,00	432,00	0,01 %
10.2.10	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	48	10,11	12,29	589,92	0,01 %
10.2.11	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	47	15,37	18,68	877,96	0,01 %
10.2.12	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13	22,97	27,92	362,96	0,01 %
10.2.13	00002220	Próprio	JOELHO 90 GRAUS, PVC, COM ANEL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	44	13,30	16,17	711,48	0,01 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.2.14	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	8,74	10,62	31,86	0,00 %
10.2.15	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	12,14	14,76	59,04	0,00 %
10.2.16	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	14,64	17,80	71,20	0,00 %
10.2.17	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10	26,63	32,37	323,70	0,00 %
10.2.18	104350	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3	29,82	36,25	108,75	0,00 %
10.2.19	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	40,44	49,17	196,68	0,00 %
10.2.20	104353	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	11	41,22	50,11	551,21	0,01 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.2.21	104355	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1	47,44	57,68	57,68	0,00 %
10.2.22	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	18	50,67	61,60	1.108,80	0,02 %
10.2.23	89813	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	73	5,40	6,56	478,88	0,01 %
10.2.24	89774	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	25	14,73	17,91	447,75	0,01 %
10.2.25	89821	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	63	17,81	21,65	1.363,95	0,02 %
10.2.26	105233	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	22	7,71	9,37	206,14	0,00 %
10.2.27	89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6	18,91	22,99	137,94	0,00 %
10.2.28	00001123	Próprio	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4	21,67	26,34	105,36	0,00 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.2.29	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40	24,53	29,82	1.192,80	0,02 %
10.2.30	00003545	Próprio	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5	36,63	44,53	222,65	0,00 %
10.2.31	94688	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3	6,66	8,09	24,27	0,00 %
10.2.32	94690	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	12	10,96	13,32	159,84	0,00 %
10.2.33	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	7	10,05	12,21	85,47	0,00 %
10.2.34	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	84,61	21,11	25,66	2.171,09	0,03 %
10.2.35	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	148,88	26,40	32,09	4.777,55	0,07 %
10.2.36	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	54,79	32,81	39,89	2.185,57	0,03 %
10.2.37	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	98,14	36,78	44,72	4.388,82	0,07 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.2.38	90695	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	132,88	78,17	95,04	12.628,91	0,19 %
10.2.39	94648	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	57,02	6,64	8,07	460,15	0,01 %
10.2.40	94649	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	99,21	12,35	15,01	1.489,14	0,02 %
10.2.41	97897	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	15	335,54	407,98	6.119,70	0,09 %
10.2.42	00004999	Próprio	Caixa Sifonada Girafácil (5 Entradas), Montada com Grelha e Porta Grelha Quadrados Brancos 150 x 170 x 75mm, Esgoto	UN	9	105,36	128,10	1.152,90	0,02 %
10.2.43	00005000	Próprio	Caixa Sifonada Girafácil (5 Entradas),Montada com Grelha e Porta Grelha Quadrados Brancos 100 x 140 x 50mm, Esgoto	UN	30	71,28	86,66	2.599,80	0,04 %
10.2.44	98087	sinapi	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	11.111,03	13509,9	13509,9	0,20 %
10.2.45	98065	sinapi	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1	5.865,99	7.132,45	7132,45	0,11 %
10.2.46	98090	sinapi	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	7.949,99	9.666,39	9666,39	0,15 %
10.3			**AGUAS PLUVIAIS**		**1**		**184.984,68**	**184.984,68**	**2,79 %**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.3.1	104178	SINAPI	CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	14	20,83	25,32	354,48	0,01 %
10.3.2	89535	SINAPI	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4	40,85	49,66	198,64	0,00 %
10.3.3	104169	SINAPI	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6	139,85	170,04	1.020,24	0,02 %
10.3.4	89531	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	44	36,90	44,86	1.973,84	0,03 %
10.3.5	104168	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2	115,12	139,97	279,94	0,00 %
10.3.6	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	12	35,98	43,74	524,88	0,01 %
10.3.7	104167	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	12	117,94	143,40	1.720,80	0,03 %
10.3.8	89567	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	27	75,37	91,64	2.474,28	0,04 %
10.3.9	104174	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	18	177,70	216,06	3.889,08	0,06 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.3.10	104176	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2	234,95	285,67	571,34	0,01 %
10.3.11	104173	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	51	81,07	98,57	5.027,07	0,08 %
10.3.12	89554	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	85	27,19	33,06	2.810,10	0,04 %
10.3.13	89677	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	34	74,77	90,91	3.090,94	0,05 %
10.3.14	89509	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	24,15	21,57	26,22	633,21	0,01 %
10.3.15	89511	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	24,62	36,57	44,46	1.094,60	0,02 %
10.3.16	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	132,1	46,60	56,66	7.484,78	0,11 %
10.3.17	104166	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	152,04	67,97	82,64	12.564,58	0,19 %
10.3.18	00004568	Próprio	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO [REF.: SINAPI 104166]	M	44,73	12,92	15,70	702,26	0,01 %
10.3.19	00004011	Próprio	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 250 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	M	70,71	12,92	15,70	1.110,14	0,02 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.3.20	97897	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	16	335,54	407,98	6.527,68	0,10 %
10.3.21	00004572	Próprio	CAIXA SIFONADA, PVC, MONTADA COM GRELHA E PORTA GRELHA REDONDOS INOX 150 x 170 x 75mm	UN	3	104,93	127,58	382,74	0,01 %
10.3.22	00004989	Próprio	CONJUNTO DE GRELHA E PORTA GRELHA 150x100mm	UN	48	21,91	26,64	1.278,72	0,02 %
10.3.23	00004991	Próprio	Cap 50mm, Pluvial Série Normal	UN	1	20,69	25,15	25,15	0,00 %
10.3.24	2003816	sicro	Canaleta de concreto - CAU 06 - seção de 50 x 50 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão	M	113,28	332,09	403,78	45.740,19	0,69 %
10.3.25	M1433	sicro- insumo	Grelha metálica para canaletas - C = 0,50 m e L = 0,50 m	M	226,56	306,73	350,37	79.379,82	1,20 %
10.3.26	2003642	sicro	Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais	UM	2	1.696,35	2.062,59	4.125,18	0,06 %
10.4			**INFRAESTRUTURA - CASTELO DÁGUA E RESERVATÓRIO INFERIOR**		**1**		**145.361,99**	**145.361,99**	**2,19 %**
10.4.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	72,63	99,11	120,50	8.751,91	0,13 %
10.4.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	11,22	40,47	49,20	552,02	0,01 %
10.4.3	96531	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	21,52	117,73	143,14	3.080,37	0,05 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.4.4	100658	SINAPI	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	127,4	343,45	417,60	53.202,24	0,80 %
10.4.5	92526	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	100,98	41,56	50,53	5.102,51	0,08 %
10.4.6	00000675	Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	12,42	651,32	791,93	9.835,77	0,15 %
10.4.7	103684	SINAPI	CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	11,42	627,00	762,36	8.706,15	0,13 %
10.4.8	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	214,55	10,95	13,31	2.855,66	0,04 %
10.4.9	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1,82	20,28	24,65	44,86	0,00 %
10.4.10	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	302,73	14,27	17,35	5.252,36	0,08 %
10.4.11	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	78,19	14,30	17,38	1.358,94	0,02 %
10.4.12	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	299,1	11,23	13,65	4.082,71	0,06 %
10.4.13	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	0,42	608,78	740,21	310,88	0,00 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.4.14	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	9,12	92,18	112,08	1.022,16	0,02 %
10.4.15	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1622,47	12,10	14,71	23.866,53	0,36 %
10.4.16	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	23,08	23,02	27,99	646,00	0,01 %
10.4.17	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	152,41	46,12	56,07	8.545,62	0,13 %
10.4.18	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	50,87	131,69	160,12	8.145,30	0,12 %
10.5			**SUPERESTRUTURA - CASTELO DÁGUA E RESERVATÓRIO INFERIOR**		**1**		**24.569,76**	**24.569,76**	**0,37 %**
10.5.1	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	6,62	609,15	740,66	4.903,16	0,07 %
10.5.2	92456	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	38,72	158,33	192,51	7.453,98	0,11 %
10.5.3	92514	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	16,2	51,25	62,31	1.009,42	0,02 %
10.5.4	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	323,45	12,10	14,71	4.757,94	0,07 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.5.5	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	60,91	14,30	17,38	1.058,61	0,02 %
10.5.6	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	228,18	11,23	13,65	3.114,65	0,05 %
10.5.7	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	0,78	608,78	740,21	577,36	0,01 %
10.5.8	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	15,12	92,18	112,08	1.694,64	0,03 %
11			**LOUÇAS E METAIS**		**1**		**107.346,32**	**107.346,32**	**1,62 %**
11.1	100848	SINAPI	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	13	546,31	664,25	8.635,25	0,13 %
11.2	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13	11,29	13,72	178,36	0,00 %
11.3	100851	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	13	62,59	76,10	989,30	0,01 %
11.4	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	498,14	605,68	1.211,36	0,02 %
11.5	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	763,33	928,13	3.712,52	0,06 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
11.6	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6	32,25	39,21	235,26	0,00 %
11.7	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	21	231,73	281,76	5.916,96	0,09 %
11.8	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	272,81	331,70	1.326,80	0,02 %
11.9	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7	525,81	639,33	4.475,31	0,07 %
11.10	00000416	Próprio	TANQUE EM AÇO INOX *50 X 40 X 22* CM INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	3	666,33	810,19	2.430,57	0,04 %
11.11	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	21	168,39	204,74	4.299,54	0,06 %
11.12	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7	152,50	185,42	1.297,94	0,02 %
11.13	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	115,30	140,19	420,57	0,01 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
11.14	00000420	Próprio	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2	73,45	89,30	178,60	0,00 %
11.15	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	21	122,02	148,36	3.115,56	0,05 %
11.16	100863	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4	609,91	741,58	2.966,32	0,04 %
11.17	100871	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20	364,79	443,54	8.870,80	0,13 %
11.18	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12	355,19	431,87	5.182,44	0,08 %
11.19	100875	SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	1.026,42	1.248,02	4.992,08	0,08 %
11.20	00000427	Próprio	BEBEDOURO CONJUGADO, ELÉTRICO, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSÃO, INOX, LIBELL PRESS SIDE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	1.577,99	1.918,67	3.837,34	0,06 %
11.21	00000428	Próprio	BANHEIRA EM FIBRA DE VIDRO, PARA BERCARIO INFANTIL	UND	2	504,16	613,00	1.226,00	0,02 %
11.22	00000465	Próprio	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2,5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	21,76	862,62	1.048,85	22.822,97	0,34 %
11.23	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	755,82	919,00	1.838,00	0,03 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
11.24	00000412	Próprio	LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) , INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2	562,53	683,98	1.367,96	0,02 %
11.25	00000929	Próprio	PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESP= 2cm	m²	10,68	1.024,76	1.246,00	13.307,28	0,20 %
11.26	101966	SINAPI	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	10,45	197,64	240,31	2.511,23	0,04 %
12			**INSTALAÇÕES DE GÁS**		**1**		**4.181,15**	**4.181,15**	**0,06 %**
12.1	00004977	Próprio	Fornecimento e instalação de Registro de Esfera Reto 1/2"x3/8" com Bico para Mangueira	UN	1	44,34	53,91	53,91	0,00 %
12.2	95251	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	134,77	163,86	491,58	0,01 %
12.3	00004978	Próprio	Fornecimento e instalação de Regulador de pressão de 1º estagio 30kg/h	UN	1	259,17	315,12	315,12	0,00 %
12.4	00004980	Próprio	Fornecimento e instalação de Regulador de pressão de 2º estagio 7kg/h	UN	1	63,09	76,71	76,71	0,00 %
12.5	92701	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	34,52	41,97	167,88	0,00 %
12.6	92705	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	45,57	55,40	55,40	0,00 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
12.7	00004765	Próprio	BUJAO/PLUG FERRO GALVANIZADO 1.1/4""	UN	4	16,08	19,55	78,20	0,00 %
12.8	00003378	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO SCHEDULE 3/4"	M	14,21	81,63	99,25	1.410,34	0,02 %
12.9	00004567	Próprio	CILINDRO P-45	UN	3	420,00	510,67	1.532,01	0,02 %
13			**INSTALAÇÕES ELETRICAS**		**1**		**454.302,25**	**454.302,25**	**6,85 %**
13.1			**ALIMENTADORES**		**1**		**145.721,04**	**145.721,04**	**2,20 %**
13.1.1	00005016	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 300MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	286,89	348,82	348,82	0,01 %
13.1.2	00004659	Próprio	Fornecimento e instalação de terminal para eletrocalha de 300x50mm, ref.139-01-300/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN	4	50,41	61,29	245,16	0,00 %
13.1.3	00004643	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 3/4", ref. 139-09-3/4-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN	1	7,74	9,41	9,41	0,00 %
13.1.4	00004644	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 1", ref. 139-09-1-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN	2	10,67	12,97	25,94	0,00 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
13.1.5	00004662	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 1.1/2", ref. 139-09-1 1/2-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN	1	11,76	14,29	14,29	0,00 %
13.1.6	00004666	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 2.1/2", ref. 139-09-2 1/2-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN	1	13,60	16,53	16,53	0,00 %
13.1.7	00004860	Próprio	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA ATÉ 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA	M	25	55,12	67,02	1.675,50	0,03 %
13.1.8	00004673	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 3/4", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	M	38	21,20	25,77	979,26	0,01 %
13.1.9	00004675	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 1", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	M	40	24,23	29,46	1.178,40	0,02 %
13.1.10	00004676	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 1.1/2", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	M	4	66,66	81,05	324,20	0,00 %
13.1.11	00004678	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 2.1/2", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	M	4	132,91	161,60	646,40	0,01 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
13.1.12	00001506	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo metálico flexível com fita de aço galvanizada, revestido externamente com PVC extrudado Ø1", tipo Seal Tube, fabricante tecnoflex ou equivalente.	M	3	51,65	62,80	188,40	0,00 %
13.1.13	00001505	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo metálico flexível com fita de aço galvanizada, revestido externamente com PVC extrudado Ø3/4", tipo Seal Tube, fabricante tecnoflex ou equivalente.	M	3	42,89	52,14	156,42	0,00 %
13.1.14	00002838	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4"	UN	2	38,58	46,90	93,80	0,00 %
13.1.15	00002839	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1"	UN	3	54,41	66,15	198,45	0,00 %
13.1.16	00004853	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2"	UN	5	104,50	127,06	635,30	0,01 %
13.1.17	105205	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	262,63	319,33	319,33	0,00 %
13.1.18	00004854	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4"	UN	9	723,31	879,47	7.915,23	0,12 %
13.1.19	00004646	Próprio	Fornecimento e instalação de box reto de alumínio para eletroduto de 1".	UN	5	14,40	17,50	87,50	0,00 %
13.1.20	00004700	Próprio	Fornecimento e instalação de box reto de alumínio para eletroduto de 1.1/2".	UN	1	35,16	42,75	42,75	0,00 %
13.1.21	00004702	Próprio	Fornecimento e instalação de box reto de alumínio para eletroduto de 2.1/2".	UN	2	54,96	66,82	133,64	0,00 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
13.1.22	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4	41,09	49,96	199,84	0,00 %
13.1.23	104785	SINAPI	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	151	13,81	16,79	2.535,29	0,04 %
13.1.24	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2	161,88	196,82	393,64	0,01 %
13.1.25	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	2	254,56	309,51	619,02	0,01 %
13.1.26	00005012	Próprio	CAIXA ELÉTRICA 4"X2" AUTOTRAVANTE PARA FURO CIRCULAR MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	14,85	18,05	36,10	0,00 %
13.1.27	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	525	5,04	6,12	3.213,00	0,05 %
13.1.28	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	37	10,46	12,71	470,27	0,01 %
13.1.29	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	57	26,21	31,86	1.816,02	0,03 %
13.1.30	101889	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	13	26,45	32,16	418,08	0,01 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
13.1.31	101565	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	12	76,38	92,87	1.114,44	0,02 %
13.1.32	101564	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	51	54,62	66,41	3.386,91	0,05 %
13.1.33	101567	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	94	99,15	120,55	11.331,70	0,17 %
13.1.34	101568	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	47	129,64	157,62	7.408,14	0,11 %
13.1.35	92996	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	376	162,32	197,36	74.207,36	1,12 %
13.1.36	00004715	Próprio	Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas, trifásico, digital, 60Hz, com capacidade de comunicação externa, 110/220V, leituras de tensão (F/F, F/N), corrente, potência ativa e reativa, fator de potência, frequência, energia ativa (kWh) e reativa (kVArh), faricação WEG, SIEMENS ou equivalente técnico.	UN	1	1.482,24	1.802,25	1.802,25	0,03 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
13.1.37	00004648	Próprio	Fornecimento e instalação de quadro de comando de sobrepor nas dimensões de 1200x800x350mm (QAC), trifásico, dotado de barramentos de fases, neutro e terra, devidamente montado em placa de montagem, inclusive demais serviços e acessórios necessários.	UN	1	1.594,15	1.938,32	1.938,32	0,03 %
13.1.38	00003758	Próprio	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 6A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3	14,58	17,72	53,16	0,00 %
13.1.39	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	29,47	35,83	107,49	0,00 %
13.1.40	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	15,23	18,51	55,53	0,00 %
13.1.41	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	18,17	22,09	22,09	0,00 %
13.1.42	00002774	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	132,55	161,16	161,16	0,00 %
13.1.43	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	532,27	647,18	647,18	0,01 %
13.1.44	101897	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	1.292,90	1.572,03	1.572,03	0,02 %
13.1.45	00004656	Próprio	Dispositivo de proteção contra surtos, com tecnologia de varistor de óxido de zinco, tensão máxima de operação contínua de 275 Vac, corrente de descarga nominal de 5kA, corrente máxima de descarga de 10 kA, nível de proteção residual de 1,00 kV, ref. VCL 275V 10 kA Slim, fabricação Clamper ou equivalente técnico.	UN	4	47,15	57,32	229,28	0,00 %
13.1.46	00000019	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR - DR, 25 A, 30 MA, TIPO AC	UN	3	182,47	221,86	665,58	0,01 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
13.1.47	91839	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	15	19,48	23,68	355,20	0,01 %
13.1.48	97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	16	22,02	26,77	428,32	0,01 %
13.1.49	00003213	Próprio	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X1 M.	UN	1	655,24	796,70	796,70	0,01 %
13.1.50	97888	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	3	489,02	594,59	1.783,77	0,03 %
13.1.51	00004936	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 300x50mm CHAPA 18	M	25	99,39	120,84	3.021,00	0,05 %
13.1.52	00004938	Próprio	Fornecimento e instalação de "X" horizontal 90º tipo "U" de 300x50mm, com tampa, ref.121-07-300/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	und	1	119,79	145,65	145,65	0,00 %
13.1.53	00004939	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 4", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	M	28	153,44	186,56	5.223,68	0,08 %
13.1.54	00004940	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 4", ref. 139-09-4-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN	3	40,32	49,02	147,06	0,00 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
13.1.55	00004941	Próprio	Fornecimento e instalação de box reto de alumínio para eletroduto de 4".	UN	5	107,09	130,21	651,05	0,01 %
13.1.56	00004931	Próprio	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar de 630A (400-630A), regulado para 500A, 690V, 60Hz, proteção de sobrecarga fixo, proteção de curto circuito fixo, ref. 3VA14, fabr. Siemens ou equivalente técnico.	UN	1	2.903,20	3.530,00	3.530,00	0,05 %
13.2			**AR CONDICIONADO**		**1**		**54.855,28**	**54.855,28**	**0,83 %**
13.2.1	00004982	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 50x50mm CHAPA 18	M	52	80,07	97,35	5.062,20	0,08 %
13.2.2	00004839	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100x50mm CHAPA 18	M	47	55,26	67,19	3.157,93	0,05 %
13.2.3	00004948	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200x50mm CHAPA 18	M	6	79,46	96,61	579,66	0,01 %
13.2.4	00004664	Próprio	Fornecimento e instalação de curva horizontal 90º tipo "U" de 50x50mm, com tampa, ref.121-01-50/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN	1	29,45	35,80	35,80	0,00 %
13.2.5	00004952	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 90º TIPO "U" DE 100X50MM	UN	1	39,73	48,30	48,30	0,00 %
13.2.6	00004636	Próprio	Fornecimento e instalação de curva de inversão tipo "U" de 100x50mm, com tampa, ref.121-06-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN	2	57,27	69,63	139,26	0,00 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
13.2.7	00004954	Próprio	TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA - 50X50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	262,61	319,30	638,60	0,01 %
13.2.8	00004966	Próprio	TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA - 100X50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	316,75	385,13	770,26	0,01 %
13.2.9	00004638	Próprio	Fornecimento e instalação de redução concêntrica tipo "U" de 100x50mm para 50x50mm, com tampa, ref.121-14-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN	6	38,60	46,93	281,58	0,00 %
13.2.10	00004639	Próprio	Fornecimento e instalação de redução concêntrica tipo "U" de 150x50mm para 100/50mm, com tampa, ref.121-14-150/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN	5	42,73	51,95	259,75	0,00 %
13.2.11	00004670	Próprio	Fornecimento e instalação de redução concêntrica tipo "U" de 200x50mm para 150x50mm , ref.121-14-200/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN	5	53,61	65,18	325,90	0,00 %
13.2.12	00004640	Próprio	Fornecimento e instalação de terminal para eletrocalha de 50x50mm, ref.139-01-050/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN	7	10,53	12,80	89,60	0,00 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
13.2.13	00004641	Próprio	Fornecimento e instalação de terminal para eletrocalha de 100x50mm, ref.139-01-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN	2	23,87	29,02	58,04	0,00 %
13.2.14	00004643	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 3/4", ref. 139-09-3/4-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN	4	7,74	9,41	37,64	0,00 %
13.2.15	00004860	Próprio	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA ATÉ 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA	M	105	55,12	67,02	7.037,10	0,11 %
13.2.16	00004862	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE, COM LUVA.	M	142	15,86	19,28	2.737,76	0,04 %
13.2.17	00004677	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 3", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	M	6	143,99	175,07	1.050,42	0,02 %
13.2.18	00004645	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo metálico flexível com fita de aço galvanizada, revestido externamente com PVC extrudado Ø1", tipo Seal Tube, fabricante tecnoflex ou equivalente.	M	69	40,33	49,03	3.383,07	0,05 %
13.2.19	00004646	Próprio	Fornecimento e instalação de box reto de alumínio para eletroduto de 1".	UN	92	14,40	17,50	1.610,00	0,02 %
13.2.20	00004704	Próprio	Fornecimento e instalação de box reto de alumínio para eletroduto de 3".	UN	2	84,50	102,74	205,48	0,00 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
13.2.21	00004984	Próprio	FIXAÇÃO DE ELETRODUTO 3" COM ABRAÇADEIRA FIXADO EM LAJE, COM VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" E ACESSÓRIOS	UN	6	42,77	52,00	312,00	0,00 %
13.2.22	95817	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	33	43,77	53,21	1.755,93	0,03 %
13.2.23	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2014	4,49	5,45	10.976,30	0,17 %
13.2.24	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	772	6,93	8,42	6.500,24	0,10 %
13.2.25	00003944	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 42 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	975,24	1.185,79	1.185,79	0,02 %
13.2.26	00004651	Próprio	Fornecimento e instalação de contator modular 5TT5 800-0 - 2NA, fab. SIEMENS ou equivalente;	UN	2	347,14	422,08	844,16	0,01 %
13.2.27	00004653	Próprio	Fornecimento e instalação de timer digital - diário/semanal 16A, com bateria recarregável, 220V. Kienzle, Siemens, Coel ou equivalente.	UN	2	214,56	260,88	521,76	0,01 %
13.2.28	00004655	Próprio	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético monopolar de 6A, padrão DIN, fabr. Siemens ou equivalente.	UN	1	13,62	16,56	16,56	0,00 %
13.2.29	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	15,23	18,51	148,08	0,00 %
13.2.30	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7	16,57	20,14	140,98	0,00 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
13.2.31	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	16,57	20,14	20,14	0,00 %
13.2.32	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	92,32	112,25	224,50	0,00 %
13.2.33	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10	96,31	117,10	1.171,00	0,02 %
13.2.34	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10	96,31	117,10	1.171,00	0,02 %
13.2.35	101897	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	1.292,90	1.572,03	1.572,03	0,02 %
13.2.36	00004656	Próprio	Dispositivo de proteção contra surtos, com tecnologia de varistor de óxido de zinco, tensão máxima de operação contínua de 275 Vac, corrente de descarga nominal de 5kA, corrente máxima de descarga de 10 kA, nível de proteção residual de 1,00 kV, ref. VCL 275V 10 kA Slim, fabricação Clamper ou equivalente técnico.	UN	4	47,15	57,32	229,28	0,00 %
13.2.37	00004874	Próprio	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	369,47	449,23	449,23	0,01 %
13.2.38	00004992	Próprio	Fornecimento e instalação de "X" horizontal 90º tipo "U" de 200x50mm, com tampa, ref.121-07-200/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	und	1	88,79	107,95	107,95	0,00 %
13.3			**ILUMINAÇÃO INTERNA**		**1**		**134.026,07**	**134.026,07**	**2,02 %**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
13.3.1	00004982	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 50x50mm CHAPA 18	M	117	80,07	97,35	11.389,95	0,17 %
13.3.2	00005022	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4	106,48	129,46	517,84	0,01 %
13.3.3	00005017	Próprio	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	2	316,69	385,06	770,12	0,01 %
13.3.4	00004640	Próprio	Fornecimento e instalação de terminal para eletrocalha de 50x50mm, ref.139-01-050/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN	4	10,53	12,80	51,20	0,00 %
13.3.5	00004643	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 3/4", ref. 139-09-3/4-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN	45	7,74	9,41	423,45	0,01 %
13.3.6	00004644	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 1", ref. 139-09-1-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN	1	10,67	12,97	12,97	0,00 %
13.3.7	95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	366	21,31	25,91	9.483,06	0,14 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
13.3.8	95728	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	7	27,54	33,48	234,36	0,00 %
13.3.9	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	3	20,57	25,01	75,03	0,00 %
13.3.10	00003532	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo metálico flexível com fita de aço galvanizada, revestido externamente com PVC extrudado Ø3/4"	M	83	57,45	69,85	5.797,55	0,09 %
13.3.11	00005011	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	52	9,85	11,97	622,44	0,01 %
13.3.12	93020	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1	34,13	41,49	41,49	0,00 %
13.3.13	00005012	Próprio	CAIXA ELÉTRICA 4"X2" AUTOTRAVANTE PARA FURO CIRCULAR MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	62	14,85	18,05	1.119,10	0,02 %
13.3.14	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	219	41,09	49,96	10.941,24	0,17 %
13.3.15	95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4	50,91	61,90	247,60	0,00 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
13.3.16	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3273	4,49	5,45	17.837,85	0,27 %
13.3.17	00004649	Próprio	Fornecimento e instalação de cabo flexível 3 condutores tipo PP 3x1,5mm2, fabr. Prysmian ou equivalente.	M	335	12,15	14,77	4.947,95	0,07 %
13.3.18	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	37	30,01	36,48	1.349,76	0,02 %
13.3.19	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	45,67	55,53	55,53	0,00 %
13.3.20	91966	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	50,28	61,13	61,13	0,00 %
13.3.21	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	36,53	44,41	266,46	0,00 %
13.3.22	00004650	Próprio	Fornecimento e instalação de luminária de embutir LED 35W, 3.590 lm, 4000K, com refletor e aletas, REF. LAA2-E3500840, fab. LUMICENTER ou equivalente.	UN	66	162,92	198,09	13.073,94	0,20 %
13.3.23	00004652	Próprio	Fornecimento e instalação de luminária de embutir LED 35W, 4070 lm, 4000K, sem aletas, REF. LHT42-E4000840, fab. LUMICENTER ou equivalente.	UN	121	158,60	192,84	23.333,64	0,35 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
13.3.24	00004648	Próprio	Fornecimento e instalação de quadro de comando de sobrepor nas dimensões de 1200x800x350mm (QAC), trifásico, dotado de barramentos de fases, neutro e terra, devidamente montado em placa de montagem, inclusive demais serviços e acessórios necessários.	UN	1	1.594,15	1.938,32	1.938,32	0,03 %
13.3.25	00004654	Próprio	Fornecimento e instalação de dispositivo diferencial residual (DR) de 25A, 30 mA, padrão DIN, fabr. Siemens ou equivalente.	UN	18	100,74	122,48	2.204,64	0,03 %
13.3.26	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	34	15,23	18,51	629,34	0,01 %
13.3.27	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	16,57	20,14	100,70	0,00 %
13.3.28	00002774	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	132,55	161,16	161,16	0,00 %
13.3.29	00004656	Próprio	Dispositivo de proteção contra surtos, com tecnologia de varistor de óxido de zinco, tensão máxima de operação contínua de 275 Vac, corrente de descarga nominal de 5kA, corrente máxima de descarga de 10 kA, nível de proteção residual de 1,00 kV, ref. VCL 275V 10 kA Slim, fabricação Clamper ou equivalente técnico.	UN	4	47,15	57,32	229,28	0,00 %
13.3.30	00004660	Próprio	Fornecimento e instalação de plug para tomada, tipo fêmea, 2P+T, 10A.	UN	201	22,52	27,38	5.503,38	0,08 %
13.3.31	00004661	Próprio	Fornecimento e instalação de plug para tomada, tipo macho, 2P+T, 10A.	UN	201	20,72	25,19	5.063,19	0,08 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
13.3.32	00004860	Próprio	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA ATÉ 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA	M	117	55,12	67,02	7.841,34	0,12 %
13.3.33	104785	SINAPI	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	376	13,81	16,79	6.313,04	0,10 %
13.3.34	00004942	Próprio	Fornecimento e instalação de luminária de embutir LED 17,5W, 2000 lm, 4000K, sem aletas, REF. LHT41-E2000840, fab. LUMICENTER ou equivalente.	UN	2	179,12	217,79	435,58	0,01 %
13.3.35	00004944	Próprio	Fornecimento e instalação de luminária tipo arandela base led, 20W, fabr. Lumicenter ou equivalente técnico.	UN	12	65,28	79,37	952,44	0,01 %
13.4			**TOMADA INTERNA**		**1**		**119.699,86**	**119.699,86**	**1,81 %**
13.4.1	00004839	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100x50mm CHAPA 18	M	114	55,26	67,19	7.659,66	0,12 %
13.4.2	00004641	Próprio	Fornecimento e instalação de terminal para eletrocalha de 100x50mm, ref.139-01-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN	8	23,87	29,02	232,16	0,00 %
13.4.3	00004643	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 3/4", ref. 139-09-3/4-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN	65	7,74	9,41	611,65	0,01 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
13.4.4	95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	466	21,31	25,91	12.074,06	0,18 %
13.4.5	00004674	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 2", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	M	3	96,49	117,32	351,96	0,01 %
13.4.6	00001505	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo metálico flexível com fita de aço galvanizada, revestido externamente com PVC extrudado Ø3/4", tipo Seal Tube, fabricante tecnoflex ou equivalente.	M	195	42,89	52,14	10.167,30	0,15 %
13.4.7	00005011	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	105	9,85	11,97	1.256,85	0,02 %
13.4.8	93020	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4	34,13	41,49	165,96	0,00 %
13.4.9	00005012	Próprio	CAIXA ELÉTRICA 4"X2" AUTOTRAVANTE PARA FURO CIRCULAR MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	190	14,85	18,05	3.429,50	0,05 %
13.4.10	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	126	41,09	49,96	6.294,96	0,09 %
13.4.11	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	7365	4,49	5,45	40.139,25	0,61 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
13.4.12	00004648	Próprio	Fornecimento e instalação de quadro de comando de sobrepor nas dimensões de 1200x800x350mm (QAC), trifásico, dotado de barramentos de fases, neutro e terra, devidamente montado em placa de montagem, inclusive demais serviços e acessórios necessários.	UN	1	1.594,15	1.938,32	1.938,32	0,03 %
13.4.13	00004654	Próprio	Fornecimento e instalação de dispositivo diferencial residual (DR) de 25A, 30 mA, padrão DIN, fabr. Siemens ou equivalente.	UN	21	100,74	122,48	2.572,08	0,04 %
13.4.14	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9	14,58	17,72	159,48	0,00 %
13.4.15	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	15,23	18,51	55,53	0,00 %
13.4.16	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	21	16,57	20,14	422,94	0,01 %
13.4.17	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	532,27	647,18	647,18	0,01 %
13.4.18	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	18,17	22,09	88,36	0,00 %
13.4.19	00004656	Próprio	Dispositivo de proteção contra surtos, com tecnologia de varistor de óxido de zinco, tensão máxima de operação contínua de 275 Vac, corrente de descarga nominal de 5kA, corrente máxima de descarga de 10 kA, nível de proteção residual de 1,00 kV, ref. VCL 275V 10 kA Slim, fabricação Clamper ou equivalente técnico.	UN	6	47,15	57,32	343,92	0,01 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
13.4.20	00004860	Próprio	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA ATÉ 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA	M	114	55,12	67,02	7.640,28	0,12 %
13.4.21	104785	SINAPI	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	469	13,81	16,79	7.874,51	0,12 %
13.4.22	00004937	Próprio	Fornecimento e instalação de divisão "L" perfurado para eletrocalha de altura 50mm (peça de 3 metros), ref. 139-08-050-Z, fabr. Mopa ou equivalente.	UN	38	21,42	26,04	989,52	0,01 %
13.4.23	00004943	Próprio	Fornecimento e instalação de curva horizontal 90º tipo "U" de 100x50mm, com tampa, ref.121-01-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN	5	216,82	263,63	1.318,15	0,02 %
13.4.24	00004951	Próprio	Fornecimento e instalação de "T" horizontal 90º tipo "U" de 100x50mm, com tampa, ref.121-07-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN	3	316,75	385,13	1.155,39	0,02 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
13.4.25	00004955	Próprio	Fornecimento e instalação de quadro de comando de sobrepor nas dimensões de 800x500x200mm (QNB1, QNB2 e QNB3), monofásico, dotado de barramentos de fase, neutro e terra, devidamente montado em placa de montagem, inclusive demais serviços e acessórios necessários.	UN	1	746,40	907,54	907,54	0,01 %
13.4.26	00004957	Próprio	Fornecimento e instalação de Nobreak senoidal trifásico (3F+N+T), dupla conversão, tensão de entrada de 220V monofásica, tensão de saída monofásica 220V, 60 Hz ± 5%, fator de potência na saída de 0,8, potência nominal de 6kVA, autonomia do banco de baterias de 25 minutos a plena carga, baterias seladas (VRLA), dotado de proteção contra curto-circuito, picos e sobretensão, temperatura elevada, fabricação VLP, Logmaster, SMS ou equivalente técnico.	UN	1	3.232,46	3.930,34	3.930,34	0,06 %
13.4.27	00004960	Próprio	Fornecimento e instalação de chave comutadora 4 polos, 3 posições, U3/32A, Siemens ou equivalente.	UN	1	171,21	208,17	208,17	0,00 %
13.4.28	00004964	Próprio	Fornecimento e instalação de box reto na bitola de 2", fabricação Wetzel ou equivalente técnico.	UN	4	32,78	39,85	159,40	0,00 %
13.4.29	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	64	31,45	38,24	2.447,36	0,04 %
13.4.30	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	38	48,51	58,98	2.241,24	0,03 %
13.4.31	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	32	24,37	29,63	948,16	0,01 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
13.4.32	91995	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	26,49	32,20	161,00	0,00 %
13.4.33	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	34,66	42,14	168,56	0,00 %
13.4.34	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	21	36,78	44,72	939,12	0,01 %
14			**SUBESTAÇÃO**		**1**		**83.577,91**	**83.577,91**	**1,26 %**
14.1	93010	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	12	43,04	52,33	627,96	0,01 %
14.2	93026	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	1	103,85	126,27	126,27	0,00 %
14.3	93015	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4	33,20	40,36	161,44	0,00 %
14.4	00005013	Próprio	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS DE 16 A 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3	19,82	24,09	72,27	0,00 %
14.5	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6	27,15	33,01	198,06	0,00 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
14.6	102109	SINAPI	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	55,91	67,98	67,98	0,00 %
14.7	101547	SINAPI	ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	6	88,73	107,88	647,28	0,01 %
14.8	102108	SINAPI	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	40.899,27	49.729,42	49.729,42	0,75 %
14.9	93011	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	6	52,78	64,17	385,02	0,01 %
14.10	00003213	Próprio	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X1 M.	UN	1	655,24	796,70	796,70	0,01 %
14.11	00004872	Próprio	Fornecimento e instalação de cruzeta em concreto, seção retangular de 90x90x2.000mm.	UN	4	162,94	198,11	792,44	0,01 %
14.12	00004907	Próprio	Fornecimento e instalação de chave seccionadora fusível 15 kV, 100A, abertura sob carga, base tipo C – 10 kA.	UN	3	634,83	771,88	2.315,64	0,03 %
14.13	00004916	Próprio	Fornecimento e instalação de fita de aço tipo BANDIT de 3/4 “	M	12	4,77	5,79	69,48	0,00 %
14.14	00003778	Próprio	FORNECIMENTO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 11M, 600DAN	UN	1	1.659,25	2.017,48	2.017,48	0,03 %
14.15	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	4	43,31	52,66	210,64	0,00 %
14.16	00000326	Próprio	PARA RAIOS TIPO DISTRIBUIÇÃO CLASSE DE TENSÃO NOMINAL 12KV, CAPACIDADE MÍNIMA DE RUPTURA DE 10KA E NÍVEL DE ISOLAMENTO (NI) 110V, CORPO EM PORCELANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3	239,59	291,31	873,93	0,01 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
14.17	00003341	Próprio	ELETRODUTO DE FERRO / AÇO GALVANIZADO 3" INCLUSIVE CONEXOES	M	12	165,63	201,38	2.416,56	0,04 %
14.18	101553	SINAPI	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	3	14,50	17,63	52,89	0,00 %
14.19	00004921	Próprio	Fornecimento e instalação de conector maciço longo na bitola de 120 mm².	UN	4	66,75	81,16	324,64	0,00 %
14.20	00004923	Próprio	Fornecimento e instalação de conector maciço longo na bitola de 150 mm².	UN	16	75,55	91,86	1.469,76	0,02 %
14.21	104750	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3	19,00	23,10	69,30	0,00 %
14.22	104750	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3	19,00	23,10	69,30	0,00 %
14.23	00004926	Próprio	Fornecimento e instalação de mão francesa plana de 619 mm.	UN	6	43,04	52,33	313,98	0,00 %
14.24	00004929	Próprio	Fornecimento e instalação de mão francesa plana de 1.053 mm.	UN	1	45,77	55,65	55,65	0,00 %
14.25	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	197,29	239,88	239,88	0,00 %
14.26	00004931	Próprio	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar de 630A (400-630A), regulado para 500A, 690V, 60Hz, proteção de sobrecarga fixo, proteção de curto circuito fixo, ref. 3VA14, fabr. Siemens ou equivalente técnico.	UN	1	2.903,20	3.530,00	3.530,00	0,05 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
14.27	00005020	Próprio	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM PRESILHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	20	53,68	65,26	1.305,20	0,02 %
14.28	96979	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	95	112,43	136,70	12.986,50	0,20 %
14.29	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4	109,48	133,11	532,44	0,01 %
14.30	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	9,93	92,75	112,77	1.119,80	0,02 %
15			**ENERGIA FOTOVOLTAICA**		**1**		**353.166,44**	**353.166,44**	**5,33 %**
15.1	00000600	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	Kwh/Mês	17755,98	16,36	19,89	353.166,44	5,33 %
16			**REDE LÓGICA + CFTV**		**1**		**251.450,47**	**251.450,47**	**3,79 %**
16.1	00004982	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 50x50mm CHAPA 18	M	58	80,07	97,35	5.646,30	0,09 %
16.2	00004839	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100x50mm CHAPA 18	M	41	55,26	67,19	2.754,79	0,04 %
16.3	00003331	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 150x50mm CHAPA 18	M	12	56,17	68,29	819,48	0,01 %
16.4	00004948	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200x50mm CHAPA 18	M	8	79,46	96,61	772,88	0,01 %
16.5	00004950	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 300x50mm CHAPA 18	M	10	82,94	100,84	1.008,40	0,02 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
16.6	00004664	Próprio	Fornecimento e instalação de curva horizontal 90º tipo "U" de 50x50mm, com tampa, ref.121-01-50/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN	2	29,45	35,80	71,60	0,00 %
16.7	00004952	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 90º TIPO "U" DE 100X50MM	UN	1	39,73	48,30	48,30	0,00 %
16.8	00004850	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 90º TIPO "U" DE 150X50MM	UN	2	35,68	43,38	86,76	0,00 %
16.9	00004988	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 90º TIPO "U" DE 300X50MM	UN	1	82,85	100,73	100,73	0,00 %
16.10	00004636	Próprio	Fornecimento e instalação de curva de inversão tipo "U" de 100x50mm, com tampa, ref.121-06-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN	1	57,27	69,63	69,63	0,00 %
16.11	00004668	Próprio	Fornecimento e instalação de curva de inversão tipo "U" de 300x50mm, com tampa, ref.121-06-300/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN	1	61,79	75,13	75,13	0,00 %
16.12	00004966	Próprio	TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA - 100X50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	316,75	385,13	385,13	0,01 %
16.13	00004852	Próprio	TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA - 300X50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	150,72	183,26	366,52	0,01 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
16.14	00004638	Próprio	Fornecimento e instalação de redução concêntrica tipo "U" de 100x50mm para 50x50mm, com tampa, ref.121-14-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN	3	38,60	46,93	140,79	0,00 %
16.15	00004670	Próprio	Fornecimento e instalação de redução concêntrica tipo "U" de 200x50mm para 150x50mm , ref.121-14-200/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN	3	53,61	65,18	195,54	0,00 %
16.16	00004639	Próprio	Fornecimento e instalação de redução concêntrica tipo "U" de 150x50mm para 100/50mm, com tampa, ref.121-14-150/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN	3	42,73	51,95	155,85	0,00 %
16.17	00004640	Próprio	Fornecimento e instalação de terminal para eletrocalha de 50x50mm, ref.139-01-050/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN	3	10,53	12,80	38,40	0,00 %
16.18	00004856	Próprio	Fornecimento e instalação de flange para eletrocalha de 100x50mm, ref.139-02-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN	1	32,15	39,09	39,09	0,00 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
16.19	00004855	Próprio	Fornecimento e instalação de flange para eletrocalha de 300x50mm, ref.139-02-300/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN	1	19,90	24,19	24,19	0,00 %
16.20	00004643	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 3/4", ref. 139-09-3/4-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN	21	7,74	9,41	197,61	0,00 %
16.21	00004644	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 1", ref. 139-09-1-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN	10	10,67	12,97	129,70	0,00 %
16.22	00004662	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 1.1/2", ref. 139-09-1 1/2-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN	5	11,76	14,29	71,45	0,00 %
16.23	00004672	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 3", ref. 139-09-3-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN	1	16,14	19,62	19,62	0,00 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
16.24	00004860	Próprio	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA ATÉ 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA	M	129	55,12	67,02	8.645,58	0,13 %
16.25	00004673	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 3/4", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	M	216	21,20	25,77	5.566,32	0,08 %
16.26	00004675	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 1", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	M	38	24,23	29,46	1.119,48	0,02 %
16.27	00004676	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 1.1/2", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	M	13	66,66	81,05	1.053,65	0,02 %
16.28	00004677	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 3", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	M	13	143,99	175,07	2.275,91	0,03 %
16.29	00004863	Próprio	FIXAÇÃO DE ELETRODUTO 3/4" COM ABRAÇADEIRA FIXADO EM LAJE, COM VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" E ACESSÓRIOS	UN	124	36,73	44,66	5.537,84	0,08 %
16.30	00004864	Próprio	FIXAÇÃO DE ELETRODUTO 1" COM ABRAÇADEIRA FIXADO EM LAJE, COM VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" E ACESSÓRIOS	UN	26	36,91	44,87	1.166,62	0,02 %
16.31	00004865	Próprio	FIXAÇÃO DE ELETRODUTO 1 1/2" COM ABRAÇADEIRA FIXADO EM LAJE, COM VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" E ACESSÓRIOS	UN	9	36,14	43,94	395,46	0,01 %
16.32	00004866	Próprio	FIXAÇÃO DE ELETRODUTO 3" COM ABRAÇADEIRA FIXADO EM LAJE, COM VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" E ACESSÓRIOS	UN	7	42,09	51,17	358,19	0,01 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
16.33	00001505	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo metálico flexível com fita de aço galvanizada, revestido externamente com PVC extrudado Ø3/4", tipo Seal Tube, fabricante tecnoflex ou equivalente.	M	243	42,89	52,14	12.670,02	0,19 %
16.34	00001606	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo metálico flexível com fita de aço galvanizada, revestido externamente com PVC extrudado Ø3", tipo Seal Tube, fabricante tecnoflex ou equivalente.	M	3	138,41	168,29	504,87	0,01 %
16.35	95762	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	81	19,09	23,21	1.880,01	0,03 %
16.36	00004867	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 80 MM (3"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3	134,39	163,40	490,20	0,01 %
16.37	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	81	12,79	15,55	1.259,55	0,02 %
16.38	00000382	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE 30X30X10CM P/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	2	134,08	163,02	326,04	0,00 %
16.39	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	46	41,09	49,96	2.298,16	0,03 %
16.40	95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	9	50,91	61,90	557,10	0,01 %
16.41	00004877	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (11/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6	80,58	97,97	587,82	0,01 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
16.42	97894	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020	UN	1	591,68	719,42	719,42	0,01 %
16.43	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	6	17,26	20,98	125,88	0,00 %
16.44	98401	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	48	19,35	23,52	1.128,96	0,02 %
16.45	100562	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1	272,74	331,62	331,62	0,01 %
16.46	98277	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	16	13,24	16,09	257,44	0,00 %
16.47	98298	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	4793	21,00	25,53	122.365,29	1,85 %
16.48	00000893	Próprio	CONECTOR RJ45 - CLIPAGEM EM CABO	UN	105	4,36	5,30	556,50	0,01 %
16.49	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	31	45,55	55,38	1.716,78	0,03 %
16.50	98305	SINAPI	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2	5.033,19	6.119,85	12.239,70	0,18 %
16.51	00004686	Próprio	Fornecimento e instalação de bandeja fixa para rack 19" x 500mm.	UN	1	143,15	174,05	174,05	0,00 %
16.52	00004689	Próprio	Fornecimento e instalação de tampa cega para rack 19".	UN	19	34,34	41,75	793,25	0,01 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
16.53	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	6	1.967,30	2.392,04	14.352,24	0,22 %
16.54	00004692	Próprio	Fornecimento e instalação de guia de cabos fechado para rack 19", ref. 35150033 fabr. Furukawa ou equivalente.	Un	10	37,48	45,57	455,70	0,01 %
16.55	00004693	Próprio	Fornecimento e instalação de patch Cables em cabo UTP 4 pares, terminações em conectores RJ-45 macho, 1,5 m de comprimento, padrão de configuração T568A, ref. 35103602, fabr. Furukawa ou equivalente.	UN	76	28,86	35,09	2.666,84	0,04 %
16.56	00004695	Próprio	Fornecimento e instalação de adapter Cable em cabo UTP 4 pares, terminações em conectores RJ-45 macho, 2,5 m de comprimento, padrão de configuração T568A, ref. 35100042, fabr. Furukawa ou equivalente.	UN	42	40,95	49,79	2.091,18	0,03 %
16.57	00004697	Próprio	Fornecimento e instalação de DIO para rack 19", 12 portas, fabr. Furukawa ou equivalente.	UN	1	458,55	557,55	557,55	0,01 %
16.58	00004698	Próprio	Fornecimento e instalação de kit bandeja de emenda para 12 fibras, referência 35260102, Furukawa ou equivalente técnico.	UN	1	367,17	446,44	446,44	0,01 %
16.59	00004699	Próprio	Fornecimento e instalação de cordão duplex, de cabo óptico, monomodo, com 02 fibras 8 a 10 microns de 2,5 metros de comprimento com 01 conector duplo tipo LC/UPC em cada extremidade, Fabricação Furukawa ou equivalente técnico.	UN	1	44,12	53,64	53,64	0,00 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
16.60	00004701	Próprio	Fornecimento e instalação de cabo de fibra óptica (F.O.), monomodo, capacidade de 6 fibras, uso interno/externo, alta flexibilidade, capa externa em termoplástico retardante a chama e baixa emissão de fumaça, LSZH, raio mínimo de curvatura de instalação de 30 mm, temperatura de operação de -20 a +65 ºC, atenuação mín./máx. De 1300/1550 db/Km, fabricação Furukawa ou equivalente técnico.	M	60	16,68	20,28	1.216,80	0,02 %
16.61	00004703	Próprio	Fornecimento e Instalação de equipamento switch 24 portas, 10/100/1000Mbps, gerenciável, protocolo de roteamento dinâmico (RIP/OSPF), que permita alto desempenho de rede com conexões uplink de até 10 Gbps, empilhamento de até 8 switches, fonte de alimentação redundante, bivolt 110/220V, fabr. Intelbrás ou equivalente técnico.	UN	2	5.156,65	6.269,97	12.539,94	0,19 %
16.62	00004705	Próprio	Fornecimento e Instalação de equipamento switch 24 portas,com tecnologia POE (Power Over Ethernet), 10/100/1000Mbps, gerenciável, protocolo de roteamento dinâmico (RIP/OSPF), que permita alto desempenho de rede com conexões uplink de até 10 Gbps, empilhamento de até 8 switches, fonte de alimentação redundante, bivolt 110/220V, fabr. Intelbrás ou equivalente técnico.	UN	2	2.930,65	3.563,37	7.126,74	0,11 %
16.63	00003308	Próprio	NVR-POE - 32 CÂMERAS	UN	1	5.594,84	6.802,76	6.802,76	0,10 %
16.64	100554	SINAPI	CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	204	5,43	6,60	1.346,40	0,02 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
16.65	00004993	Próprio	Fornecimento e instalação de bloco M10 A - 10P c/ 5 módulos protetores - MPEI RS, bastidor para fixação, Bargoa ou equivalente técnico.	UN	2	55,58	67,57	135,14	0,00 %
16.66	00004994	Próprio	BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	58,67	71,33	142,66	0,00 %
16.67	00004995	Próprio	Fornecimento e instalação de conector BNC para cabo RG59	UN	24	12,32	14,97	359,28	0,01 %
16.68	00005001	Próprio	Fornecimento e instalação de "T" horizontal 90º tipo "U" de 300x50mm, com tampa, ref.121-07-400/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN	2	344,42	418,78	837,56	0,01 %
17			**COMBATE A INCÊNDIO**		**1**		**11.250,13**	**11.250,13**	**0,17 %**
17.1	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1	865,05	1.051,81	1.051,81	0,02 %
17.2	00004565	Próprio	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL TIPO K DE 6L	UN	1	2.715,24	3.301,46	3.301,46	0,05 %
17.3	00004566	Próprio	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE ABC	UN	8	232,85	283,12	2.264,96	0,03 %
17.4	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2	270,05	328,35	656,70	0,01 %
17.5	00004773	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA ACLARAMENTO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE DUAS HORAS 5W	UN	40	49,06	59,65	2.386,00	0,04 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
17.6	00001131	Próprio	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA (15X30CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	29	45,07	54,80	1.589,20	0,02 %
18			**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERIA (SPDA)**		**1**		**49.611,71**	**49.611,71**	**0,75 %**
18.1	00003963	Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	23	62,96	76,55	1.760,65	0,03 %
18.2	00004486	Próprio	fornecimento e instalação de caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, (SPDA)	un	1	384,50	467,51	467,51	0,01 %
18.3	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	6	43,31	52,66	315,96	0,00 %
18.4	00002853	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2	UN	6	22,52	27,38	164,28	0,00 %
18.5	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6	163,07	198,27	1.189,62	0,02 %
18.6	00001933	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COBRE NU 50MM2	M	271	64,15	77,99	21.135,29	0,32 %
18.7	00004883	Próprio	Parafuso sextavado inox ø1/4"	Un	42	0,59	0,71	29,82	0,00 %
18.8	00004884	Próprio	Conector estrutural Easy	UN	42	57,91	70,41	2.957,22	0,04 %
18.9	00004968	Próprio	CONECTORES FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA BIMETÁLICO	UN	13	26,25	31,91	414,83	0,01 %
18.10	00004969	Próprio	Terminal Aéreo 300 mm (CAPTOR) para barra chata de alumínio	un	32	22,52	27,38	876,16	0,01 %
18.11	00004970	Próprio	Barra chata em alumínio - com furos 7/8" x 1/8"	M	241,9	35,89	43,63	10.554,09	0,16 %
18.12	00001149	Próprio	Terminal de Compressão 25 mm²	UN	42	6,40	7,78	326,76	0,00 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
18.13	00004971	Próprio	Re-bar redonda aço galvanizado 70mm²	UN	133,8	57,90	70,40	9.419,52	0,14 %
19			**INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO**		**1**		**759.618,05**	**759.618,05**	**11,46 %**
19.1	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2	5.741,58	6.981,18	13.962,36	0,21 %
19.2	103273	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	10	12.782,32	15.542,02	155.420,20	2,34 %
19.3	103271	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1	12.047,01	14.647,95	14.647,95	0,22 %
19.4	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1	4.207,40	5.115,77	5.115,77	0,08 %
19.5	103276	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	10	15.296,12	18.598,55	185.985,50	2,81 %
19.6	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	3	2.891,86	3.516,21	10.548,63	0,16 %
19.7	00003927	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO EXAUSTOR DE AR, VAZÃO 248m³/h. PED.: 36mmCA, POTÊNCIA 77W, TENSÃO 220V, FREQUÊNCIA:60hz, FASE: 1F+1F. INCLUSIVE SUPORTE E FIXAÇÃO. REF.: MOD.:MAXX 100, FAB.:SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND	2	827,95	1.006,70	2.013,40	0,03 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
19.8	00000589	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO EXAUSTOR DE AR, VAZÃO 1040m³/h. PED.: 32mmCA, POTÊNCIA 77W, TENSÃO 220V, FREQUÊNCIA:60hz, FASE: 1F+1F. INCLUSIVE SUPORTE E FIXAÇÃO. REF.: MOD.:MAXX 150, FAB.:SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1	858,41	1.043,74	1.043,74	0,02 %
19.9	103289	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	69	32,36	39,34	2.714,46	0,04 %
19.10	103290	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	408	49,64	60,35	24.622,80	0,37 %
19.11	103291	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	69	62,42	75,89	5.236,41	0,08 %
19.12	00004580	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	397	101,52	123,43	49.001,71	0,74 %
19.13	00004507	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10	120,19	146,13	1.461,30	0,02 %
19.14	00004996	Próprio	FORNECIMENTO DE AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO (CALÇO) EM BORRACHA/NEOPRENE MEDINDO 100X100X50	UN	84	65,53	79,67	6.692,28	0,10 %
19.15	00004997	Próprio	FORNECIMENTO DE AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO (CALÇO) EM BORRACHA/NEOPRENE MEDINDO 50X50X15	UN	24	39,44	47,95	1.150,80	0,02 %
19.16	00005008	Próprio	INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024	m²	65	170,67	207,51	13.488,15	0,20 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
19.17	00005009	Próprio	INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024	m²	174	156,86	190,72	33.185,28	0,50 %
19.18	00004998	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA COM ALETAS, REFERENCIA VAT-AG, TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, 325 x 225 MM	UN	9	133,77	162,65	1.463,85	0,02 %
19.19	00004584	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA COM ALETAS, REFERENCIA VAT-AG, TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, 225 x 225 MM	UN	22	113,92	138,51	3.047,22	0,05 %
19.20	00004585	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA COM ALETAS, REFERENCIA VAT-AG, TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, 225 x 125 MM	UN	10	83,48	101,50	1.015,00	0,02 %
19.21	00005002	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, C/ TELA, REFERENCIA AWG, TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO 385 x 330 MM	UN	15	123,44	150,09	2.251,35	0,03 %
19.22	00005003	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA COM ALETAS FIXAS, COM CONTRA MOLDURA, REFERENCIA AGS-T, TROX, 325 x 225 MM OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	6	271,42	330,01	1.980,06	0,03 %
19.23	00003312	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR TIPO ROTOR SIROCCO E FILTRO CLASSE G4, VAZÃO DE AR 1445 M3/H, PRESSÃO ESTÁTICA 51,0 MMCA, INCLUSIVE SUPORTES, APOIOS E FIXAÇÕES.	UN	2	3.769,08	4.582,82	9.165,64	0,14 %
19.24	00004591	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR TIPO ROTOR SIROCCO E FILTRO CLASSE G4, VAZÃO DE AR 944 M3/H, PRESSÃO ESTÁTICA 63,0 MMCA, INCLUSIVE SUPORTES, APOIOS E FIXAÇÕES.	UN	8	4.236,70	5.151,40	41.211,20	0,62 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
19.25	00005004	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR TIPO ROTOR SIROCCO E FILTRO CLASSE G4, VAZÃO DE AR 304 M3/H, PRESSÃO ESTÁTICA 37,0 MMCA, INCLUSIVE SUPORTES, APOIOS E FIXAÇÕES.	UN	1	1.806,88	2.196,98	2.196,98	0,03 %
19.26	00004972	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR TIPO ROTOR SIROCCO E FILTRO CLASSE G4, VAZÃO DE AR 3092 M3/H, PRESSÃO ESTÁTICA 55,0 MMCA, INCLUSIVE SUPORTES, APOIOS E FIXAÇÕES.	UN	2	6.446,13	7.837,84	15.675,68	0,24 %
19.27	00005005	Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR TIPO ROTOR SIROCCO SEM FILTRO CLASSE G4, VAZÃO DE AR 580 M3/H, PRESSÃO ESTÁTICA 40,0 MMCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	3.480,61	4.232,07	8.464,14	0,13 %
19.28	00005006	Próprio	GAS REFRIGERANTE R410	KG	50	106,31	129,26	6.463,00	0,10 %
19.29	00005007	Próprio	GAS REFRIGERANTE R-141B	KG	50	74,14	90,14	4.507,00	0,07 %
19.30	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	321	5,04	6,12	1.964,52	0,03 %
19.31	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1980	7,40	8,99	17.800,20	0,27 %
19.32	00004958	Próprio	CF-01 - Coifa tipo ilha em aço inoxidavel. Dimensões 1800x1300mm. Vazão de Ar 5.400 m³/h	UN	1	4.843,38	5.889,06	5.889,06	0,09 %
19.33	00004775	Próprio	Fornecimento e instalação de Grelha de insuflamento metálica. Modelo referência: Trox VAT-DG 1225X225mm	UN	3	1.588,86	1.931,89	5.795,67	0,09 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
19.34	00004961	Próprio	Exaustor centrifugo "Limit Load" Simples aspiração. Vazão de Ar 5.400m³/h, Pressão estática 70mmca. Potência 2,05 CV, Motor Alto rendimento, IV Pólos, 380 / 220V/60Hz. Modelo de referência: Otam RLS 400 ou equivalente técnico.	UN	1	7.317,23	8.897,01	8.897,01	0,13 %
19.35	00004962	Próprio	Caixa de Ventilação com ventilador "Sirocco" Dupla aspiração. Vazão de Ar 4.320m³/h, Pressão estática 60mmca Potência 1,68CV, Motor Alto rendimento, IV Pólos, 380 / 220V/60Hz. Filtragem G1+G3. Modelo de referência: Otam GVS-12/12 ou equivalente técnico.	UND	1	8.181,40	9.947,76	9.947,76	0,15 %
19.36	00004963	Próprio	RG - Regulador de vazão leve. Dimensão 400x400mm. Modelo referência: Trox JN-B 400x400 ou equivalente técnico.	UN	1	375,95	457,11	457,11	0,01 %
19.37	00004965	Próprio	DCF- Damper Corta Fogo de acionamento eletromecânico, resistência ao fogo de no mínimo 1h. Dimensão 400x400mm. Modelo referência: Trox FKA-TA-BR-90 ou equivalente técnico.	UN	3	5.116,81	6.221,52	18.664,56	0,28 %
19.38	00004511	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO PARA EXAUSTÃO EM CHAPA DE AÇO PRETA COM NO MINIMO 1,37MM DE ESPESSURA (N 16MSG) INCLUSO SUPORTE, CONEXÕES E JUNTA DE VEDAÇÃO.	KG	205	228,44	277,76	56.940,80	0,86 %
19.39	00003327	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA CERAMICA COM 50 MM DE ESPESSURA E ACESSÓRIOS.	M²	20	308,39	374,97	7.499,40	0,11 %
19.40	00004974	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, C/ TELA, REFERENCIA AWG, TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, 785 x 330 MM	UN	2	834,82	1.015,05	2.030,10	0,03 %
20			**PISO EXTERNO, CALÇAMENTO E PAISAGISMO**		**1**		**138.533,77**	**138.533,77**	**2,09 %**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
20.1	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	77,34	19,41	23,60	1.825,22	0,03 %
20.2	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	77,34	46,99	57,13	4.418,43	0,07 %
20.3	00000472	Próprio	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PUBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL.ESMALTE EPOXI CORES DIVERSAS , E= 35MICRA P/DEMÃO	UND	2	507,19	616,69	1.233,38	0,02 %
20.4	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	120	94,77	115,23	13.827,60	0,21 %
20.5	00000473	Próprio	PISO FULGET EMBORRACHADO MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUÇÃO)	M²	473,2	162,22	197,24	93.333,96	1,41 %
20.6	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	173,23	20,26	24,63	4.266,65	0,06 %
20.7	94278	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	40	46,14	56,10	2.244,00	0,03 %
20.8	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	6	72,75	88,45	530,70	0,01 %
20.9	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	22,98	226,24	275,08	6.321,33	0,10 %

CARLOS FILIPE CAVALCANTE MELO:06195971430

Assinado de forma digital por CARLOS FILIPE CAVALCANTE MELO:06195971430
Dados: 2026.02.06 11:51:11 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra

CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	**6.629.355,32**
BDI 1	**21,59 %**
BDI 2	**14,23 %**

ORÇAMENTO SINTETICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
20.10	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	111,81	77,48	94,20	10.532,50	0,16 %

CARLOS FILIPE CAVALCANTE MELO:06195971430

Assinado de forma digital por CARLOS FILIPE CAVALCANTE MELO:06195971430
Dados: 2026.02.06 11:51:35 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

PREFEITURA DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE
CONSTRUINDO O FUTURO

Composições Analíticas com	Bancos	B.D.I. - 1	B.D.I. - 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco/ SICRO Abril 2025	21,59%	14,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PROJETO: CRECHE PERNAMBUCO **Data:** abr/25

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CRECHE S/ PROJETO E ADM - ORÇAMENTO CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÕES RADIER

Item	Código	Descrição	Unid.	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	Quant.	Total
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1.1	4975	ADMINISTRAÇÃO LOCAL CRECHE 10 SALAS	M2					1,00	1,00
2		INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS							
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2					15,00	15,00
2.2	344	LIGACAO PROVISORIA DE AGUA -PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSIVE HIDRÔMETRO)	UN					1,00	1,00
2.3	345	INSTALACAO/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANTEIRO DE OBRA	UN					1,00	1,00
2.4	4241	TAPUME COM TELHA METÁLICA.	M2					480,00	480,00
2.5	2068	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2					30,00	30,00
2.6	2069	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2					30,00	30,00
2.7	2070	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2					45,00	45,00
2.8	2071	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2					35,00	35,00
2.9	2072	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2					9,00	9,00
2.10	2073	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	M2					4,00	4,00
2.11	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M					200,00	200,00
2.12	4976	MOBILIZAÇÃO - CRECHE 10 SALAS	UN					1,00	1,00
2.13	4979	DESMOBILIZAÇÃO - CRECHE 10 SALAS	UN					1,00	1,00
2.14	4981	ADESIVO PARA APLICAÇÃO EM TAPUME DE TELHA METÁLICA DE CONSTRUÇÃO	m²		Comp	Alt	Qtd		119,13
		1 ADESIVO A CADA 20 METROS			5,70	1,90	11,00		
3		INFRAESTRUTURA							
3.1	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M²						1.396,45
		AREA DO RADIER						1396,45	1.396,45
3.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M²						1.396,45
								1396,45	1.396,45
3.3	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M³						207,29
		VOLUME RADIER						207,29	207,29
3.4	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M²						44,08
								44,08	44,08
3.5	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M³						139,65
								139,65	139,65
3.6	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	DESCONTO 10%					8,36
				1,10				9,20	8,36
3.7	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	DESCONTO 10%					19.206,18
				1,10				21.126,80	19.206,18
3.8	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	DESCONTO 10%					467,73
				1,10				514,50	467,73
3.9	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	DESCONTO 10%					49,64
				1,10				54,60	49,64
3.10	92773	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	DESCONTO 10%					805,64
				1,10				886,20	805,64
3.11	92882	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	KG/M					1,44
				0,25		0,096		60,00	1,44
3.12	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M³						377,04
						0,27		1.396,45	377,04
4		SUPERESTRUTURA							
4.1	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG						1.859,72
						Desconto 10%			
		PILARES			1456,8	1,10			1.324,36
		VIGAS			588,9	1,10			535,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

PREFEITURA DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE CONSTRUINDO O FUTURO

Composições Analíticas com	Bancos	B.D.I. - 1	B.D.I. - 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco/ SICRO Abril 2025	21,59%	14,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PROJETO: CRECHE PERNAMBUCO **Data:** abr/25

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CRECHE S/ PROJETO E ADM - ORÇAMENTO CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÕES RADIER

Item	Código	Descrição	Unid.	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	Quant.	Total
4.2	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG						154,73
						Desconto 10%			
		PILARES			27,1	1,10			24,64
		VIGAS			143,1	1,10			130,09
4.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG						1.157,46
						Desconto 10%			
		PILARES			585,8	1,10			532,55
		VIGAS			687,4	1,10			624,91
4.4	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG						966,45
						Desconto 10%			
		VIGAS			1063,1	1,10			966,45
4,5	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG						5,00
						Desconto 10%			
		VIGAS			5,5	1,10			5,00
4.6	92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²						615,54
								AREA	
								615,54	615,54
4.7	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²						429,79
								AREA	
		PILARES						429,79	429,79
4.8	3060	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL B16, BIAPOIADA, PARA FORRO OU PISO, ENCHIMENTO EM EPS 40x40, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4)	M²						1.094,90
								AREA	
		LAJE B16						1094,9	1.094,90
4.9	00000604	CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS E LAJES (PRE MOLDADAS OU MACIÇA) FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M³						75,56
								VOLUME	
		VIGAS						52,09	52,09
		PILARES						23,47	23,47
4.10	3505	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG						2.745,50
		MALHA						2745,5	2.745,50
5		PAREDES E DIVISÓRIAS							
5.1	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2						1.628,19
		HORIZONTAL							
		EXTERNA			31,70		3,00		95,10
		EXTERNA			11,70		3,00	2,00	70,20
		EXTERNA			3,25		3,00		9,75
		EXTERNA			31,85		3,00		95,55
									-
		BLOCO BERÇARIO			13,00		3,00		39,00
									-
		BLOCO ADM			13,00		3,00	3,00	117,00
		BLOCO ADM			2,60		3,00		7,80
		BLOCO ADM			1,65		3,00	2,00	9,90
		BLOCO ADM			8,80		3,00		26,40
		BLOCO ADM			3,00		3,00		9,00
		BLOCO ADM			2,60		3,00		7,80
		BLOCO ADM			1,65		3,00	2,00	9,90
		BLOCO ADM			2,55		3,00		7,65
									-
		BLOCO MATERNAL			6,10		3,00		18,30
		BLOCO MATERNAL			5,85		3,00		17,55
		BLOCO MATERNAL			3,35		3,00		10,05
									-
		BLOCO MATERNAL / PRE ESCOLAR			5,80		3,00		17,40
		BLOCO MATERNAL / PRE ESCOLAR			7,85		3,00		23,55
		BLOCO MATERNAL / PRE ESCOLAR			3,35		3,00		10,05
		BLOCO MATERNAL / PRE ESCOLAR			11,70		3,00		35,10
									-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

PREFEITURA DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE CONSTRUINDO O FUTURO

Composições Analíticas com CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos SINAPI - 04/2025 - Pernambuco/ SICRO Abril 2025

B.D.I. - 1 21,59%

B.D.I. - 2 14,23%

Encargos Sociais Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PROJETO: CRECHE PERNAMBUCO **Data:** abr/25

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CRECHE S/ PROJETO E ADM - ORÇAMENTO CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÕES RADIER

Item	Código	Descrição	Unid.	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	Quant.	Total
		BLOCO COZINHA			8,85		3,00	2,00	53,10
		BLOCO COZINHA			2,50		3,00		7,50
									-
		BLOCO SERVIÇO / PRE ESCOLAR			4,15		3,00		12,45
		BLOCO SERVIÇO / PRE ESCOLAR			15,85		3,00		47,55
									-
		ELEVAÇÃO BANHEIRO MATERNAL			0,75		1,05	2,00	1,58
		ELEVAÇÃO BANHEIRO MATERNAL			2,75		1,05	2,00	5,78
		ELEVAÇÃO BANHEIRO MATERNAL			0,90		0,75	2,00	1,35
		ELEVAÇÃO BANHEIRO MATERNAL			0,90		0,60	2,00	1,08
		ELEVAÇÃO BANHEIRO MATERNAL			0,90		0,45	2,00	0,81
		ELEVAÇÃO BANHEIRO MATERNAL			0,90		0,30	2,00	0,54
		ELEVAÇÃO BANHEIRO MATERNAL			0,90		0,15	2,00	0,27
									-
		ELEVAÇÃO BANHEIRO BERÇARIO			2,00	0,75		1,05	1,58
		ELEVAÇÃO BANHEIRO BERÇARIO			2,00	2,25		1,05	4,73
		ELEVAÇÃO BANHEIRO BERÇARIO			2,00	0,90		0,75	1,35
		ELEVAÇÃO BANHEIRO BERÇARIO			2,00	0,90		0,60	1,08
		ELEVAÇÃO BANHEIRO BERÇARIO			2,00	0,90		0,45	0,81
		ELEVAÇÃO BANHEIRO BERÇARIO			2,00	0,90		0,30	0,54
		ELEVAÇÃO BANHEIRO BERÇARIO			2,00	0,90		0,15	0,27
									-
		VERTICAL							-
		EXTERNA			8,55		3,00	2,00	51,30
		EXTERNA			15,95		3,00		47,85
		EXTERNA			26,40		3,00		79,20
		EXTERNA			5,25		3,00		15,75
									-
		BLOCO BERÇARIO			7,70		3,00	2,00	46,20
		BLOCO BERÇARIO			7,85		3,00		23,55
									-
		BLOCO ADM			5,45		3,00	2,00	32,70
		BLOCO ADM			1,50		3,00		4,50
		BLOCO ADM			4,55		3,00		13,65
		BLOCO ADM			1,35		3,00		4,05
		BLOCO ADM			4,40		3,00	2,00	26,40
		BLOCO ADM			11,95		3,00		35,85
									-
		BLOCO MATERNAL			7,70		3,00	3,00	69,30
		BLOCO MATERNAL			2,25		3,00		6,75
									-
		BLOCO MATERNAL / PRE ESCOLAR			7,70		3,00	5,00	115,50
		BLOCO MATERNAL / PRE ESCOLAR			2,25		3,00		6,75
									-
		BLOCO COZINHA			7,85		3,00		23,55
		BLOCO COZINHA			2,55		3,00	3,00	22,95
		BLOCO COZINHA			3,85		3,00		11,55
		BLOCO COZINHA			7,85		3,00		23,55
									-
		BLOCO SERVIÇO / PRE ESCOLAR			10,55		3,00		31,65
		BLOCO SERVIÇO / PRE ESCOLAR			7,70		3,00	3,00	69,30
									-
		PLATIBANDA			31,70		1,85		58,65
		PLATIBANDA			11,70		1,85	2,00	43,29
		PLATIBANDA			3,25		1,85		6,01
		PLATIBANDA			31,85		1,85		58,92
		PLATIBANDA			8,55		1,85	2,00	31,64
		PLATIBANDA			15,95		1,85		29,51
		PLATIBANDA			26,40		1,85		48,84
		PLATIBANDA			5,25		1,85		9,71
									-
		PLATIBANDA SACADA			0,90		0,50		0,45
		PLATIBANDA SACADA			7,70		0,50		3,85
		PLATIBANDA SACADA			3,65		0,50	2,00	3,65
		PLATIBANDA SACADA			4,10		0,50		2,05
		PLATIBANDA SACADA			4,45		0,50		2,23
		PLATIBANDA SACADA			0,75		0,50		0,38
									-
		DESCONTOS VÃOS							-
		J1		- 1,00	2,00		1,00	4,75	- 9,50
		J2		- 1,00	2,00		1,00	0,40	- 0,80
		J3		- 1,00	1,00		6,00	2,00	- 12,00
		J4		- 1,00	0,50		4,00	1,00	- 2,00
		J4A		- 1,00	0,50		2,00	0,80	- 0,80
		J5		- 1,00	1,00		2,00	1,30	- 2,60
		J6		- 1,00	2,50		10,00	4,00	- 100,00
		J7		- 1,00	1,10		2,00	3,00	- 6,60
		J7A		- 1,00	1,00		2,00	3,00	- 6,00
		J8		- 1,00	0,60		1,00	1,00	- 0,60
		J9		- 1,00	1,60		14,00	2,00	- 44,80
		J10		- 1,00	2,10		8,00	1,40	- 23,52
		J11		- 1,00	1,00		1,00	2,50	- 2,50
		P1		- 1,00	2,50		4,00	3,00	- 30,00
		P1A		- 1,00	2,50		1,00	1,25	- 3,13
		P2		- 1,00	2,10		14,00	0,80	- 23,52
		P4		- 1,00	2,10		25,00	0,80	- 42,00
		P5		- 1,00	2,10		4,00	0,90	- 7,56
		P6		- 1,00	2,10		4,00	0,80	- 6,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

PREFEITURA DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE CONSTRUINDO O FUTURO

Composições Analíticas com	Bancos	B.D.I. - 1	B.D.I. - 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco/ SICRO Abril 2025	21,59%	14,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PROJETO: CRECHE PERNAMBUCO **Data:** abr/25

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CRECHE S/ PROJETO E ADM - ORÇAMENTO CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÕES RADIER

Item	Código	Descrição	Unid.	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	Quant.	Total
		P11		- 1,00	2,50		3,00	1,85	- 13,88
		P15		- 1,00	2,50		2,00	2,00	- 10,00
									-
		CASA DE GAS			2,30		1,65	2,00	7,59
		CASA DE GAS			0,95		1,65	2,00	3,14
		P8		- 1,00	1,40		1,00	1,20	- 1,68
									-
		CASTELO D'ÁGUA - CASA DE BOMBA			1,45		3,50		5,08
		CASTELO D'ÁGUA - CASA DE BOMBA			2,40		3,50	2,00	16,80
		P7		- 1,00	1,80		1,00	0,80	- 1,44
		CASTELO D'ÁGUA			3,20		3,50		11,20
		CASTELO D'ÁGUA			7,00		3,50		24,50
		CASTELO D'ÁGUA			3,20		3,50		11,20
		CASTELO D'ÁGUA - PLATIBANDA			3,20		2,20	2,00	14,08
		CASTELO D'ÁGUA - PLATIBANDA			7,00		2,20	2,00	30,80
									-
		ESPAÇO PARA CONTANIER			2,70		2,50		6,75
		ESPAÇO PARA CONTANIER			1,65		2,50	2,00	8,25
5.2	**101161**	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020**	**M2**						**18,83**
		RESERVATORIO				3,60	3,50		12,60
		AS				4,15	1,50		6,23
5.3	**350**	**MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,09M, C/ ALV DE PEDRA GRANÍTICA, 0,35 X 0,60M, COLUNAS (9X20CM) E CINTAMENTO (9X15CM) SUPERIOR E INFERIOR CONCRETO ARMADO FCK = 20,0 MPA CADA 3,00M, CHAPISCO E REBOCO**	**M2**						**414,18**
		MURO EXTERNO			60,00		2,50	2,00	300,00
		MURO EXTERNO			39,70		2,50		99,25
		MURO EXTERNO			29,85		0,50		14,93
5.4	**101966**	**CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020**	**M**						**180,60**
		BEIRAL DO MURO						159,70	159,70
		RESERVATÓRIO						20,90	20,90
5.5	**102253**	**DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021**	**M2**						**14,63**
		BANHEIROS MASC. FEM				0,90	1,25	13,00	14,63
5.6	**103324**	**ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021**	**M2**						**33,72**
		PILARETES DE ALVENARIA			0,19		1,68	4,00	1,28
		PILARETES DE ALVENARIA			0,19		1,56	4,00	1,19
		PILARETES DE ALVENARIA			0,19		1,44	4,00	1,09
		PILARETES DE ALVENARIA			0,19		1,32	4,00	1,00
		PILARETES DE ALVENARIA			0,19		1,2	4,00	0,91
		PILARETES DE ALVENARIA			0,19		1,08	13,00	2,67
		PILARETES DE ALVENARIA			0,19		0,96	13,00	2,37
		PILARETES DE ALVENARIA			0,19		0,84	41,00	6,54
		PILARETES DE ALVENARIA			0,19		0,72	41,00	5,61
		PILARETES DE ALVENARIA			0,19		0,59	41,00	4,60
		PILARETES DE ALVENARIA			0,19		0,46	41,00	3,58
		PILARETES DE ALVENARIA			0,19		0,37	41,00	2,88
5.7	**93202**	**FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016**	**M**						**522,65**
		PARTE SUPERIOR DA ALVENARIA						268,70	268,70
								253,95	253,95
6.0		**COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO**							
6.1	**101964**	**LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA**	**M2**						**12,06**
		CASA DE GAS						7,20	7,20
		CASA DE LIXO						4,86	4,86
6.2	**3120**	**ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**KG**						**3.465,64**
		COBERTA REFEITORIO						3.465,64	3.465,64
6.3	**94216**	**TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019**	**M2**						**1.037,26**
		TELHADO PLANTA COBERTA A1						131,73	131,73
		A2						131,73	131,73
		A3						26,33	26,33
		A4						26,33	26,33
		A5						421,39	421,39
		A6						299,75	299,75
6.4	**351**	**PINGADEIRA METÁLICA, CORTE 33 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.**	**M**						**134,65**
		PLATIBANDA						134,65	134,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com	Bancos	B.D.I. - 1	B.D.I. - 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco/ SICRO Abril 2025	21,59%	14,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PROJETO: CRECHE PERNAMBUCO **Data:** abr/25

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CRECHE S/ PROJETO E ADM - ORÇAMENTO CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÕES RADIER

Item	Código	Descrição	Unid.	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	Quant.	Total
6.5	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M						85,10
		COBERTA						85,10	85,10
6.6	352	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO.	M2						385,93
		LAJE IMPERMEABILIZADA						200,32	200,32
		LAJE IMPERMEABILIZADA						123,58	123,58
		LAJE IMPERMEABILIZADA						29,60	29,60
		LAJE CASA DE GÁS						3,90	3,90
		LAJE RESERVATÓRIO						21,53	21,53
		LAJE CASA DE BOMBA						3,04	3,04
		LAJE LIXO						3,96	3,96
6.7	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2						460,06
		LAJE IMPERMEABILIZADA						200,32	200,32
		LAJE IMPERMEABILIZADA						123,58	123,58
		LAJE IMPERMEABILIZADA						29,60	29,60
		LAJE CASA DE GÁS						3,90	3,90
		LAJE RESERVATÓRIO						21,53	21,53
		LAJE CASA DE BOMBA						3,04	3,04
		LAJE LIXO						3,96	3,96
		PAREDES LAJE IMPERMEABILIZADA			56,50			0,70	39,55
		PAREDES LAJE IMPERMEABILIZADA			49,40			0,70	34,58
6.8	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	M2						385,93
		LAJE IMPERMEABILIZADA						200,32	200,32
		LAJE IMPERMEABILIZADA						123,58	123,58
		LAJE IMPERMEABILIZADA						29,60	29,60
		LAJE CASA DE GÁS						3,90	3,90
		LAJE RESERVATÓRIO						21,53	21,53
		LAJE CASA DE BOMBA						3,04	3,04
		LAJE LIXO						3,96	3,96
6.9	98558	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	UN						21,00
		COBERTA						21,00	21,00
6.10	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M						473,50
		PLATIBANDA						236,75	236,75
		PLATIBANDA						236,75	236,75
6.11	103314	PERGOLADO DE MADEIRA	M²						20,45
		JARDIM						20,45	20,45
6.12	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²						1.037,26
		TELHADO PLANTA COBERTA A1						131,73	131,73
		A2						131,73	131,73
		A3						26,33	26,33
		A4						26,33	26,33
		A5						421,39	421,39
		A6						299,75	299,75
									-
7		PORTAS E ESQUADRIAS							
7.1		VERGAS E CONTRAVERGAS							
7.1.1	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M						229,60
		J1			5,15			1,00	5,15
		J2			2,80			1,00	2,80
		J3			2,40			6,00	14,40
		J4			1,40			4,00	5,60
		J4A			1,20			2,00	2,40
		J5			1,70			2,00	3,40
		J6			4,40			10,00	44,00
		J7			3,40			2,00	6,80
		J7A			3,40			2,00	6,80
		J8			1,40			1,00	1,40
		J9			2,40			14,00	33,60
		J10			1,80			8,00	14,40
		J11			2,90			1,00	2,90
									-
		P1			3,40			4,00	13,60
		P1A			1,65			1,00	1,65
		P2			1,20			14,00	16,80
		P4			1,20			25,00	30,00
		P5			1,30			4,00	5,20
		P6			1,20			4,00	4,80
		P7			1,20			1,00	1,20
		P8			1,60			1,00	1,60
		P11			2,25			2,00	4,50
		P11A			1,80			1,00	1,80
		P15			2,40			2,00	4,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

PREFEITURA DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE
CONSTRUINDO O FUTURO

Composições Analíticas com	Bancos	B.D.I. - 1	B.D.I. - 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco/ SICRO Abril 2025	21,59%	14,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PROJETO: CRECHE PERNAMBUCO **Data:** abr/25

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CRECHE S/ PROJETO E ADM - ORÇAMENTO CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÕES RADIER

Item	Código	Descrição	Unid.	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	Quant.	Total
7.1.2	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M						143,65
		J1			5,15			1,00	5,15
		J2			2,80			1,00	2,80
		J3			2,40			6,00	14,40
		J4			1,40			4,00	5,60
		J4A			1,20			2,00	2,40
		J5			1,70			2,00	3,40
		J6			4,40			10,00	44,00
		J7			3,40			2,00	6,80
		J7A			3,40			2,00	6,80
		J8			1,40			1,00	1,40
		J9			2,40			14,00	33,60
		J10			1,80			8,00	14,40
		J11			2,90			1,00	2,90
7.1.3	94589	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M						143,65
		J1			5,15			1,00	5,15
		J2			2,80			1,00	2,80
		J3			2,40			6,00	14,40
		J4			1,40			4,00	5,60
		J4A			1,20			2,00	2,40
		J5			1,70			2,00	3,40
		J6			4,40			10,00	44,00
		J7			3,40			2,00	6,80
		J7A			3,40			2,00	6,80
		J8			1,40			1,00	1,40
		J9			2,40			14,00	33,60
		J10			1,80			8,00	14,40
		J11			2,90			1,00	2,90
7.2		PORTAS EM MADEIRA							
7.2.1	100675	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN						4,00
		P5						4,00	4,00
7.2.1	363	CHAPA DE ACO GALVANIZADA, E = 0,50 MM4,00 KG/M2), CONTRA IMPACTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2						3,60
		P5				0,50	0,90	8,00	3,60
7.2.3	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN						4,00
		P5						4,00	4,00
7.2.4	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN						8,00
		P5						8,00	8,00
7.2.5	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN						14,00
		P2						14,00	14,00
7.2.6	657	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO DE CORRER, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN						4,00
		P6						4,00	4,00
7.2.7	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN						18,00
		P2						14,00	14,00
		P6						4,00	4,00
7.3		ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO							
7.3.1	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2						141,50
		J1				4,75	2,00	1,00	9,50
		J2				2,40	2,00	1,00	4,80
		J3				2,00	1,00	6,00	12,00
		J5				1,30	1,00	2,00	2,60
		J6				4,00	2,50	10,00	100,00
		J7				3,00	1,10	2,00	6,60
		J7A				3,00	1,00	2,00	6,00
7.3.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2						74,22
		J4				1,00	0,50	4,00	2,00
		J4A				0,80	0,50	2,00	0,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

PREFEITURA DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE CONSTRUINDO O FUTURO

Composições Analíticas com	Bancos	B.D.I. - 1	B.D.I. - 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco/ SICRO Abril 2025	21,59%	14,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PROJETO: CRECHE PERNAMBUCO **Data:** abr/25

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CRECHE S/ PROJETO E ADM - ORÇAMENTO CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÕES RADIER

Item	Código	Descrição	Unid.	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	Quant.	Total
		J8				1,00	0,60	1,00	0,60
		J9				2,00	1,60	14,00	44,80
		J10				1,40	2,10	8,00	23,52
		J11				2,50	1,00	1,00	2,50
7.3.3	**91338**	**PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019**	**M2**						**54,75**
		P4				0,80	2,10	25,00	42,00
		P11				1,85	2,50	2,00	9,25
		P11A				1,40	2,50	1,00	3,50
7.3.4	**470**	**TELA EM POLIETILENO ANTI INSETO NA COR BRANCA 2X2MM, FORMADO POR CANTONEIRA ALUMINIO1"X1/8"+ BARRA CHATA ALUMINIO 7/8"X1/8"**	**M2**						**14,50**
		J7				3,00	1,10	1,00	3,30
		J7A				3,00	1,00	2,00	6,00
		J3				2,00	1,00	1,00	2,00
		J9				2,00	1,60	1,00	3,20
7.3.5	**471**	**GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO DUPLO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.**	**M**						**26,80**
		RAMPA DE ENTRADA				4,70		3,00	14,10
		RAMPA DE ENTRADA				4,40		1,00	4,40
		WC MATERNAL				1,65		2,00	3,30
		WC FEM				0,75		2,00	1,50
		WC MAS				1,04		2,00	2,08
		BERÇARIO				1,42		1,00	1,42
7.3.6	**468**	**PORTÃO COM GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X103 CM, PINTURA BRANCA, VERDE E PRETA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES E ACESSÓRIOS**	**M²**						**25,39**
		P7				0,80	1,80	1,00	1,44
		P8				1,20	1,40	1,00	1,68
		P10				1,20	2,10	1,00	2,52
		P12				2,00	2,50		5,00
		P13				2,40	2,50		6,00
		P14				3,50	2,50		8,75
7.3.7	**00000658**	**GRADIL NYLOFOR H=1.53 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE**	**M**						**68,85**
		SOLARIO				2,05		1,00	2,05
		SOLARIO				2,75		5,00	13,75
		VARANDA + SOLARIO				5,45		2,00	10,90
		VARANDA + SOLARIO				7,70		2,00	15,40
		VARANDA + SOLARIO				1,50		1,00	1,50
		SOLARIO				17,75		1,00	17,75
		SOLARIO				2,50		3,00	7,50
7.3.8	**00000659**	**PORTA DE CORRER COM JANELA FIXA (3,0m x 2,50m) - P1**	**UN**						**4,00**
		P1						4,00	4,00
7.3.9	**00000660**	**PORTA DE ABRIR COM JANELA FIXA (1,25m x 2,50m) - P1A**	**UN**						**1,00**
		P1A						1,00	1,00
7.3.10	**00000927**	**GRADIL NYLOFOR H=2.50 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE**	**M**						**29,85**
		ENTRADA						29,85	29,85
7.3.11	**00000928**	**PORTÃO COM GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 150X103 CM, PINTURA BRANCA, VERDE E PRETA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES E ACESSÓRIOS**	**M²**						**4,80**
		SOLARIO				0,80	1,50	4,00	4,80
7.3.12	**00000955**	**PORTA DE TEMPERADO DE CORRER 4 FOLHAS**	**M²**						**10,00**
						2,00	2,50	2,00	10,00
8.0		**REVESTIMENTOS**							
8.1		**PAREDES**							
8.1.1	**87879**	**CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022**	**M2**						**3.256,33**
		HORIZONTAL							
		EXTERNA		2,00	31,70		3,00		190,20
		EXTERNA		2,00	11,70		3,00	2,00	140,40
		EXTERNA		2,00	3,25		3,00		19,50
		EXTERNA		2,00	31,85		3,00		191,10
									-
		BLOCO BERÇARIO		2,00	13,00		3,00		78,00
									-
		BLOCO ADM		2,00	13,00		3,00	3,00	234,00
		BLOCO ADM		2,00	2,60		3,00		15,60
		BLOCO ADM		2,00	1,65		3,00	2,00	19,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

PREFEITURA DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE CONSTRUINDO O FUTURO

Composições Analíticas com CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos SINAPI - 04/2025 - Pernambuco/ SICRO Abril 2025

B.D.I. - 1 21,59%

B.D.I. - 2 14,23%

Encargos Sociais Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PROJETO: CRECHE PERNAMBUCO **Data:** abr/25

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CRECHE S/ PROJETO E ADM - ORÇAMENTO CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÕES RADIER

Item	Código	Descrição	Unid.	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	Quant.	Total
		BLOCO ADM		2,00	8,80		3,00		52,80
		BLOCO ADM		2,00	3,00		3,00		18,00
		BLOCO ADM		2,00	2,60		3,00		15,60
		BLOCO ADM		2,00	1,65		3,00	2,00	19,80
		BLOCO ADM		2,00	2,55		3,00		15,30
									-
		BLOCO MATERNAL		2,00	6,10		3,00		36,60
		BLOCO MATERNAL		2,00	5,85		3,00		35,10
		BLOCO MATERNAL		2,00	3,35		3,00		20,10
									-
		BLOCO MATERNAL / PRE ESCOLAR		2,00	5,80		3,00		34,80
		BLOCO MATERNAL / PRE ESCOLAR		2,00	7,85		3,00		47,10
		BLOCO MATERNAL / PRE ESCOLAR		2,00	3,35		3,00		20,10
		BLOCO MATERNAL / PRE ESCOLAR		2,00	11,70		3,00		70,20
									-
		BLOCO COZINHA		2,00	8,85		3,00	2,00	106,20
		BLOCO COZINHA		2,00	2,50		3,00		15,00
									-
		BLOCO SERVIÇO / PRE ESCOLAR		2,00	4,15		3,00		24,90
		BLOCO SERVIÇO / PRE ESCOLAR		2,00	15,85		3,00		95,10
									-
		ELEVAÇÃO BANHEIRO MATERNAL		2,00	0,75		1,05	2,00	3,15
		ELEVAÇÃO BANHEIRO MATERNAL		2,00	2,75		1,05	2,00	11,55
		ELEVAÇÃO BANHEIRO MATERNAL		2,00	0,90		0,75	2,00	2,70
		ELEVAÇÃO BANHEIRO MATERNAL		2,00	0,90		0,60	2,00	2,16
		ELEVAÇÃO BANHEIRO MATERNAL		2,00	0,90		0,45	2,00	1,62
		ELEVAÇÃO BANHEIRO MATERNAL		2,00	0,90		0,30	2,00	1,08
		ELEVAÇÃO BANHEIRO MATERNAL		2,00	0,90		0,15	2,00	0,54
									-
		ELEVAÇÃO BANHEIRO BERÇARIO		2,00	2,00	0,75		1,05	3,15
		ELEVAÇÃO BANHEIRO BERÇARIO		2,00	2,00	2,25		1,05	9,45
		ELEVAÇÃO BANHEIRO BERÇARIO		2,00	2,00	0,90		0,75	2,70
		ELEVAÇÃO BANHEIRO BERÇARIO		2,00	2,00	0,90		0,60	2,16
		ELEVAÇÃO BANHEIRO BERÇARIO		2,00	2,00	0,90		0,45	1,62
		ELEVAÇÃO BANHEIRO BERÇARIO		2,00	2,00	0,90		0,30	1,08
		ELEVAÇÃO BANHEIRO BERÇARIO		2,00	2,00	0,90		0,15	0,54
									-
		VERTICAL							-
		EXTERNA		2,00	8,55		3,00	2,00	102,60
		EXTERNA		2,00	15,95		3,00		95,70
		EXTERNA		2,00	26,40		3,00		158,40
		EXTERNA		2,00	5,25		3,00		31,50
									-
		BLOCO BERÇARIO		2,00	7,70		3,00	2,00	92,40
		BLOCO BERÇARIO		2,00	7,85		3,00		47,10
									-
		BLOCO ADM		2,00	5,45		3,00	2,00	65,40
		BLOCO ADM		2,00	1,50		3,00		9,00
		BLOCO ADM		2,00	4,55		3,00		27,30
		BLOCO ADM		2,00	1,35		3,00		8,10
		BLOCO ADM		2,00	4,40		3,00	2,00	52,80
		BLOCO ADM		2,00	11,95		3,00		71,70
									-
		BLOCO MATERNAL		2,00	7,70		3,00	3,00	138,60
		BLOCO MATERNAL		2,00	2,25		3,00		13,50
									-
		BLOCO MATERNAL / PRE ESCOLAR		2,00	7,70		3,00	5,00	231,00
		BLOCO MATERNAL / PRE ESCOLAR		2,00	2,25		3,00		13,50
									-
		BLOCO COZINHA		2,00	7,85		3,00		47,10
		BLOCO COZINHA		2,00	2,55		3,00	3,00	45,90
		BLOCO COZINHA		2,00	3,85		3,00		23,10
		BLOCO COZINHA		2,00	7,85		3,00		47,10
									-
		BLOCO SERVIÇO / PRE ESCOLAR		2,00	10,55		3,00		63,30
		BLOCO SERVIÇO / PRE ESCOLAR		2,00	7,70		3,00	3,00	138,60
									-
		PLATIBANDA		2,00	31,70		1,85		117,29
		PLATIBANDA		2,00	11,70		1,85	2,00	86,58
		PLATIBANDA		2,00	3,25		1,85		12,03
		PLATIBANDA		2,00	31,85		1,85		117,85
		PLATIBANDA		2,00	8,55		1,85	2,00	63,27
		PLATIBANDA		2,00	15,95		1,85		59,02
		PLATIBANDA		2,00	26,40		1,85		97,68
		PLATIBANDA		2,00	5,25		1,85		19,43
									-
		PLATIBANDA SACADA		2,00	0,90		0,50		0,90
		PLATIBANDA SACADA		2,00	7,70		0,50		7,70
		PLATIBANDA SACADA		2,00	3,65		0,50	2,00	7,30
		PLATIBANDA SACADA		2,00	4,10		0,50		4,10
		PLATIBANDA SACADA		2,00	4,45		0,50		4,45
		PLATIBANDA SACADA		2,00	0,75		0,50		0,75
									-
		DESCONTOS VÃOS							-
		J1		- 1,00	2,00	2,00	1,00	4,75	- 19,00
		J2		- 1,00	2,00	2,00	1,00	0,40	- 1,60
		J3		- 1,00	1,00	2,00	6,00	2,00	- 24,00
		J4		- 1,00	0,50	2,00	4,00	1,00	- 4,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

PREFEITURA DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE CONSTRUINDO O FUTURO

Composições Analíticas com CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos SINAPI - 04/2025 - Pernambuco/ SICRO Abril 2025

B.D.I. - 1 21,59%

B.D.I. - 2 14,23%

Encargos Sociais Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PROJETO: CRECHE PERNAMBUCO **Data:** abr/25

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CRECHE S/ PROJETO E ADM - ORÇAMENTO CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÕES RADIER

Item	Código	Descrição	Unid.	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	Quant.	Total
		J4A		- 1,00	0,50	2,00	2,00	0,80	- 1,60
		J5		- 1,00	1,00	2,00	2,00	1,30	- 5,20
		J6		- 1,00	2,50	2,00	10,00	4,00	- 200,00
		J7		- 1,00	1,10	2,00	2,00	3,00	- 13,20
		J7A		- 1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	- 12,00
		J8		- 1,00	0,60	2,00	1,00	1,00	- 1,20
		J9		- 1,00	1,60	2,00	14,00	2,00	- 89,60
		J10		- 1,00	2,10	2,00	8,00	1,40	- 47,04
		J11		- 1,00	1,00	2,00	1,00	2,50	- 5,00
		P1		- 1,00	2,50	2,00	4,00	3,00	- 60,00
		P1A		- 1,00	2,50	2,00	1,00	1,25	- 6,25
		P2		- 1,00	2,10	2,00	14,00	0,80	- 47,04
		P4		- 1,00	2,10	2,00	25,00	0,80	- 84,00
		P5		- 1,00	2,10	2,00	4,00	0,90	- 15,12
		P6		- 1,00	2,10	2,00	4,00	0,80	- 13,44
		P11		- 1,00	2,50	2,00	3,00	1,85	- 27,75
		P15		- 1,00	2,50	2,00	2,00	2,00	- 20,00
									-
		CASA DE GAS		2,00	2,30		1,65	2,00	15,18
		CASA DE GAS		2,00	0,95		1,65	2,00	6,27
		P8		- 1,00	1,40	2,00	1,00	1,20	- 3,36
									-
		CASTELO D'ÁGUA - CASA DE BOMBA		2,00	1,45		3,50		10,15
		CASTELO D'ÁGUA - CASA DE BOMBA		2,00	2,40		3,50	2,00	33,60
		P7		- 1,00	1,80	2,00	1,00	0,80	- 2,88
		CASTELO D'ÁGUA		2,00	3,20		3,50		22,40
		CASTELO D'ÁGUA		2,00	7,00		3,50		49,00
		CASTELO D'ÁGUA		2,00	3,20		3,50		22,40
		CASTELO D'ÁGUA - PLATIBANDA		2,00	3,20		2,20	2,00	28,16
		CASTELO D'ÁGUA - PLATIBANDA		2,00	7,00		2,20	2,00	61,60
									-
		ESPAÇO PARA CONTANIER		2,00	2,70		2,50		13,50
		ESPAÇO PARA CONTANIER		2,00	1,65		2,50	2,00	16,50
8.1.2	**87529**	**MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014**	**M2**						**1.886,33**
		CHAPISCO - EMBOÇO		- 1,00				1.370,00	- 1.370,00
		CHAPISCO - EMBOÇO						3.256,33	3.256,33
8.1.3	**87535**	**EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014**	**M2**						**1.370,00**
		SOMATÓRIO DO TOTAL DE REVESTIMENTOS DE PAREDE						1.370,00	1.370,00
8.1.4	**104611**	**REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM**	**M2**						**498,66**
		PNE BWC MATERNAL			8,50		2,50		21,25
		PNE BWC MATERNAL - VÃO		- 1,00				2,39	- 2,39
		BWC MATERNAL			17,30		2,50		43,25
		BWC MATERNAL			3,95		0,75		2,96
		BWC MATERNAL - VÃO		- 1,00				5,36	- 5,36
		BWC MATERNAL 3			17,30		2,50		43,25
		BWC MATERNAL			3,95		0,75		2,96
		BWC MATERNAL 3 - VÃO		- 1,00				5,36	- 5,36
		PNE BWC MATERNAL 2			8,50		2,50		21,25
		PNE BWC MATERNAL 2 - VÃO		- 1,00				2,39	- 2,39
		BWC BERÇARIO			21,40		2,50		53,50
		BWC BERÇARIO			3,45		0,75		2,59
		BWC BERÇARIO - VÃO		- 1,00				5,86	- 5,86
		LACTARIO			8,70		2,50		21,75
		LACTARIO - VÃO		- 1,00				2,98	- 2,98
		VESTIARIO			7,50		2,50		18,75
		VESTIARIO - VÃO		- 1,00				2,18	- 2,18
		DESPENSA			12,30		2,50		30,75
		DESPENSA - VÃO		- 1,00				3,68	- 3,68
		PRE HIGIENE			7,50		2,50		18,75
		PRE HIGIENE - VÃO		- 1,00				6,58	- 6,58
		COZINHA			27,70		2,50		69,25
		COZINHA - VÃO		- 1,00				18,44	- 18,44
		BWC MAS			19,40		2,50		48,50
		BWC MAS			4,60		0,75		3,45
		BWC MAS - VÃO		- 1,00				3,68	- 3,68
		BWC FEM			19,00		2,50		47,50
		BWC FEM			4,60		0,75		3,45
		BWC FEM - VÃO		- 1,00				3,68	- 3,68
		AREA DE SERVIÇO			13,40		2,50		33,50
		AREA DE SERVIÇO - VÃO		- 1,00				8,08	- 8,08
		LAVABO			5,50		2,50		13,75
		LAVABO - VÃO		- 1,00				1,68	- 1,68
		BANHEIRO FEM FUNCIONARIO PNE			9,35		2,50		23,38
		BANHEIRO FEM FUNCIONARIO PNE - VÃO		- 1,00				2,29	- 2,29
		BANHEIRO MAS FUNCIONARIO PNE			9,35		2,50		23,38
		BANHEIRO MAS FUNCIONARIO PNE - VÃO		- 1,00				2,29	- 2,29
		DESCONTO DAS CERAMICAS DE 5X5						28,41	28,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com	Bancos	B.D.I. - 1	B.D.I. - 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco/ SICRO Abril 2025	21,59%	14,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PROJETO: CRECHE PERNAMBUCO **Data:** abr/25

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CRECHE S/ PROJETO E ADM - ORÇAMENTO CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÕES RADIER

Item	Código	Descrição	Unid.	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	Quant.	Total
8.1.5	353	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, NAS CORES AZUL, BEGE, AMARELO E LARANJA, PEI - 4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO	M2						842,93
		BERÇARIO I				26,80	1,10		29,48
		J6		- 1,00		4,00	1,10	1,00	- 4,40
		J9		- 1,00		2,00	1,60	1,00	- 3,20
		P4		- 1,00		0,80	1,10	2,00	- 1,76
		BERÇARIO 2				26,80	1,10		29,48
		J6		- 1,00		4,00	1,10	1,00	- 4,40
		J9		- 1,00		2,00	1,60	1,00	- 3,20
		P4		- 1,00		0,80	1,10	2,00	- 1,76
		PRE ESCOLAR 4				26,80	1,10		29,48
		J6		- 1,00		4,00	1,10	1,00	- 4,40
		J9		- 1,00		2,00	1,60	1,00	- 3,20
		P4		- 1,00		0,80	1,10	2,00	- 1,76
		PRE ESCOLAR 5				26,80	1,10		29,48
		J6		- 1,00		4,00	1,10	1,00	- 4,40
		J9		- 1,00		2,00	1,60	1,00	- 3,20
		P4		- 1,00		0,80	1,10	2,00	- 1,76
		PRE ESCOLAR 3				26,80	1,10		29,48
		J6		- 1,00		4,00	1,10	1,00	- 4,40
		J9		- 1,00		2,00	1,60	1,00	- 3,20
		P4		- 1,00		0,80	1,10	2,00	- 1,76
		PRE ESCOLAR 2				26,80	1,10		29,48
		J6		- 1,00		4,00	1,10	1,00	- 4,40
		J9		- 1,00		2,00	1,60	1,00	- 3,20
		P4		- 1,00		0,80	1,10	2,00	- 1,76
		PRE ESCOLAR 1				26,49	1,10		29,14
		J6		- 1,00		4,00	1,10	1,00	- 4,40
		J9		- 1,00		2,00	1,60	1,00	- 3,20
		P4		- 1,00		0,80	1,10	2,00	- 1,76
		MATERNAL 3				26,40	1,10		29,04
		J6		- 1,00		4,00	1,10	1,00	- 4,40
		J9		- 1,00		2,00	1,60	1,00	- 3,20
		P4		- 1,00		0,80	1,10	1,00	- 0,88
		P11		- 1,00		1,85	2,50	1,00	- 4,63
		MAETERNAL 2				26,50	1,10		29,15
		J6		- 1,00		4,00	1,10	1,00	- 4,40
		J9		- 1,00		2,00	1,60	1,00	- 3,20
		P4		- 1,00		0,80	1,10	2,00	- 1,76
		MATERNAL 1				26,40	1,10		29,04
		J6		- 1,00		4,00	1,10	1,00	- 4,40
		J9		- 1,00		2,00	1,60	1,00	- 3,20
		P4		- 1,00		0,80	1,10	2,00	- 1,76
		SALA MULTIUSO				28,40	1,10		31,24
		P1		- 1,00		3,00	1,10	1,00	- 3,30
		J9		- 1,00		2,00	1,60	2,00	- 6,40
		RECEPÇÃO E CIRCULAÇÃO				35,00	1,10		38,50
		P1		- 1,00		3,00	1,10	1,00	- 3,30
		P1A		- 1,00		1,25	1,10	1,00	- 1,38
		CIRCULAÇÃO				195,32	1,10		214,85
		P11		- 1,00		1,85	2,50	3,00	- 13,88
		P1		- 1,00		3,00	1,10	3,00	- 9,90
		HALL DE ENTRADA				19,35	1,10		21,29
		PLATIBANDA				214,30	1,70		364,31
		JARDINEIRA				19,20	0,25	2,00	9,60
		JARDINEIRA				5,40	0,25	4,00	5,40
8.1.6	87245	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO.	M2						28,41
		BANHEIRO MATERNAL				17,20	0,30		5,16
		BANHEIRO MATERNAL 2				17,30	0,30		5,19
		BANHEIRO FEM.				19,40	0,30		5,82
		BANHEIRO MAS				19,40	0,30		5,82
		BANHEIRO BERÇARIO				21,40	0,30		6,42
8.1.7	3096	PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS)	M2						99,02
		FACHADA						99,02	99,02
8.2		PISO							
8.2.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2						528,47
		CASA DE BOMBA						3,12	3,12
		LIXO						3,96	3,96
		RESERVATÓRIO						21,53	21,53
		CASA DE GÁS						2,00	2,00
		CASA DE GÁS						24,66	24,66
		SOLARIO E PLAYGROUND						473,20	473,20
8.2.2	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2						528,47
		IGUAL A COMPACTAÇÃO						528,47	528,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com	Bancos	B.D.I. - 1	B.D.I. - 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco/ SICRO Abril 2025	21,59%	14,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PROJETO: CRECHE PERNAMBUCO **Data:** abr/25

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CRECHE S/ PROJETO E ADM - ORÇAMENTO CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÕES RADIER

Item	Código	Descrição	Unid.	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	Quant.	Total
8.2.3	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2						1.908,12
		MATERNAL 1						42,35	42,35
		MATERNAL 2						42,73	42,73
		MATERNA3						42,35	42,35
		PRE ESCOLAR 1						42,73	42,73
		PRE ESCOLAR 2						43,89	43,89
		PRE ESCOLAR 3						43,89	43,89
		PRE ESCOLAR 4						43,89	43,89
		PRE ESCOLAR 5						43,89	43,89
		BERÇARIO						43,89	43,89
		BERÇARIO 2						43,89	43,89
		CIRCULAÇÃO/REFEITORIO						382,16	382,16
		CIRCULAÇÃO RECEPÇÃO						28,48	28,48
		SECRETARIA						9,00	9,00
		ARQUIVO						5,98	5,98
		SALA DE MULTIUSO						35,72	35,72
		DIREÇÃO						8,70	8,70
		DEPOSITO						7,54	7,54
		SALA DOS PROGESSORES						16,39	16,39
		VACINAÇÃO AMAMENTAÇÃO						8,06	8,06
		VARANDAS						63,16	63,16
		HALL DE ENTRADA						19,12	19,12
		ACESSO						18,00	18,00
		COZINHA						36,93	36,93
		APOIO FUNC						3,18	3,18
		LACTARIO						8,16	8,16
		DISPENSA						9,18	9,18
		PRE HIGIENE						12,60	12,60
		CIRCULAÇÕES						149,04	149,04
		BANHEIRO BERÇARIO						23,10	23,10
		BANHEIRO PNE						5,41	5,41
		BANHEIRO PNE						5,41	5,41
		LAVABO						1,89	1,89
		BANHEIRO FEM. INFANTIL						4,50	4,50
		BANHEIRO MATERNA						17,75	17,75
		BANHEIRO MATERNAL II						17,75	17,75
		BANHEIRO MASC. INFANTIL PNE						4,50	4,50
		BANHEIRO FEM.						15,40	15,40
		BANHEIRO MASC.						15,40	15,40
		AS						10,58	10,58
		VESTIARIO						3,06	3,06
		CASA DE BOMBA						3,12	3,12
		LIXO						3,96	3,96
		RESERVATÓRIO						21,53	21,53
		CASA DE GÁS						2,00	2,00
		CASA DE GÁS						24,66	24,66
		SOLARIO E PLAYGROUND						473,20	473,20
8.2.4	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2						1.254,90
		MATERNAL 1			42,35				42,35
		MATERNAL 2			42,73				42,73
		MATERNA3			42,35				42,35
		PRE ESCOLAR 1			42,73				42,73
		PRE ESCOLAR 2			43,89				43,89
		PRE ESCOLAR 3			43,89				43,89
		PRE ESCOLAR 4			43,89				43,89
		PRE ESCOLAR 5			43,89				43,89
		BERÇARIO			43,89				43,89
		BERÇARIO 2			43,89				43,89
		CIRCULAÇÃO/REFEITORIO			382,16				382,16
		CIRCULAÇÃO RECEPÇÃO			28,48				28,48
		SECRETARIA			9,00				9,00
		ARQUIVO			5,98				5,98
		SALA DE MULTIUSO			35,72				35,72
		DIREÇÃO			8,70				8,70
		DEPOSITO			7,54				7,54
		SALA DOS PROGESSORES			16,39				16,39
		VACINAÇÃO AMAMENTAÇÃO			8,06				8,06
		VARANDAS			63,16				63,16
		HALL DE ENTRADA			19,12				19,12
		ACESSO			18,00				18,00
		COZINHA			36,93				36,93
		APOIO FUNC			3,18				3,18
		LACTARIO			8,16				8,16
		DISPENSA			9,18				9,18
		PRE HIGIENE			12,60				12,60
		CIRCULAÇÕES			149,04				149,04
8.2.5	357	TELA ESTRUTURANTE POLIÉSTER - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2						172,63
		BANHEIRO BERÇARIO			23,10				23,10
		BANHEIRO PNE			5,41				5,41
		BANHEIRO PNE			5,41				5,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

PREFEITURA DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE CONSTRUINDO O FUTURO

Composições Analíticas com CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos SINAPI - 04/2025 - Pernambuco/ SICRO Abril 2025

B.D.I. - 1 21,59%

B.D.I. - 2 14,23%

Encargos Sociais Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PROJETO: CRECHE PERNAMBUCO **Data:** abr/25

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CRECHE S/ PROJETO E ADM - ORÇAMENTO CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÕES RADIER

Item	Código	Descrição	Unid.	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	Quant.	Total
		LAVABO			1,89				1,89
		BANHEIRO FEM. INFANTIL			4,50				4,50
		BANHEIRO MATERNA			17,75				17,75
		BANHEIRO MATERNAL II			17,75				17,75
		BANHEIRO MASC. INFANTIL PNE			4,50				4,50
		BANHEIRO FEM.			15,40				15,40
		BANHEIRO MASC.			15,40				15,40
		AS			10,58				10,58
		VESTIARIO			3,06				3,06
		BANHEIRO BERÇARIO			21,40		0,30		6,42
		BANHEIRO PNE			8,50		0,30		2,55
		BANHEIRO PNE			8,50		0,30		2,55
		LAVABO			5,50		0,30		1,65
		BANHEIRO FEM. INFANTIL			8,50		0,30		2,55
		BANHEIRO MATERNA			17,30		0,30		5,19
		BANHEIRO MATERNAL II			17,30		0,30		5,19
		BANHEIRO MASC. INFANTIL PNE			8,50		0,30		2,55
		BANHEIRO FEM.			19,00		0,30		5,70
		BANHEIRO MASC.			19,40		0,30		5,82
		AS			13,40		0,30		4,02
		VESTIARIO			12,30		0,30		3,69
8.2.6	**98555**	**IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023**	**M2**						**172,63**
		BANHEIRO BERÇARIO			23,10				23,10
		BANHEIRO PNE			5,41				5,41
		BANHEIRO PNE			5,41				5,41
		LAVABO			1,89				1,89
		BANHEIRO FEM. INFANTIL			4,50				4,50
		BANHEIRO MATERNA			17,75				17,75
		BANHEIRO MATERNAL II			17,75				17,75
		BANHEIRO MASC. INFANTIL PNE			4,50				4,50
		BANHEIRO FEM.			15,40				15,40
		BANHEIRO MASC.			15,40				15,40
		AREA DE SERVIÇO			10,58				10,58
		VESTIARIO			3,06				3,06
		BANHEIRO BERÇARIO			21,40		0,30		6,42
		BANHEIRO PNE			8,50		0,30		2,55
		BANHEIRO PNE			8,50		0,30		2,55
		LAVABO			5,50		0,30		1,65
		BANHEIRO FEM. INFANTIL			8,50		0,30		2,55
		BANHEIRO MATERNAL I			17,30		0,30		5,19
		BANHEIRO MATERNAL II			17,30		0,30		5,19
		BANHEIRO MASC. INFANTIL PNE			8,50		0,30		2,55
		BANHEIRO FEM.			19,00		0,30		5,70
		BANHEIRO MASC.			19,40		0,30		5,82
		AREA DE SERVIÇO			13,40		0,30		4,02
		VESTIARIO			12,30		0,30		3,69
8.2.7	**87257**	**REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE**	**M2**						**124,75**
		BANHEIRO BERÇARIO					23,10		23,10
		BANHEIRO PNE					5,41		5,41
		BANHEIRO PNE					5,41		5,41
		LAVABO					1,89		1,89
		BANHEIRO FEM. INFANTIL					4,50		4,50
		BANHEIRO MATERNA					17,75		17,75
		BANHEIRO MATERNAL II					17,75		17,75
		BANHEIRO MASC. INFANTIL PNE					4,50		4,50
		BANHEIRO FEM.					15,40		15,40
		BANHEIRO MASC.					15,40		15,40
		AS					10,58		10,58
		VESTIARIO					3,06		3,06
8.2.8	**00000526**	**EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTIMENTO ARGILOSO-COM MATERIAL**	**M3**						**6,93**
		BANHEIRO MATERNAL I			3,55		0,68		2,41
		BANHEIRO MATERNAL II			3,55		0,68		2,41
		BANHEIRO BERÇARIO			3,11		0,68		2,11
8.3		**TETO**							
8.3.1	**96114**	**FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS**	**M2**						**1.419,92**
		MATERNAL 1			42,35				42,35
		MATERNAL 2			42,73				42,73
		MATERNA3			42,35				42,35
		PRE ESCOLAR 1			42,73				42,73
		PRE ESCOLAR 2			43,89				43,89
		PRE ESCOLAR 3			43,89				43,89
		PRE ESCOLAR 4			43,89				43,89
		PRE ESCOLAR 5			43,89				43,89
		BERÇARIO			43,89				43,89
		BERÇARIO 2			43,89				43,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

PREFEITURA DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE CONSTRUINDO O FUTURO

Composições Analíticas com CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos SINAPI - 04/2025 - Pernambuco/ SICRO Abril 2025

B.D.I. - 1 21,59%

B.D.I. - 2 14,23%

Encargos Sociais Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PROJETO: CRECHE PERNAMBUCO **Data:** abr/25

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CRECHE S/ PROJETO E ADM - ORÇAMENTO CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÕES RADIER

Item	Código	Descrição	Unid.	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	Quant.	Total
		CIRCULAÇÃO/REFEITORIO			382,16				382,16
		CIRCULAÇÃO RECEPÇÃO			28,48				28,48
		SECRETARIA			9,00				9,00
		ARQUIVO			5,98				5,98
		SALA DE MULTIUSO			35,72				35,72
		DIREÇÃO			8,70				8,70
		DEPOSITO			7,54				7,54
		SALA DOS PROGESSORES			16,39				16,39
		VACINAÇÃO AMAMENTAÇÃO			5,89				5,89
		VARANDAS			63,16				63,16
		HALL DE ENTRADA			19,12				19,12
									-
		COZINHA			36,93				36,93
		APOIO FUNC			3,18				3,18
		LACTARIO			8,16				8,16
		DISPENSA			9,18				9,18
		CIRCULAÇÕES			101,93				101,93
		BANHEIRO BERÇARIO					23,10		23,10
		BANHEIRO PNE					5,41		5,41
		BANHEIRO PNE					5,41		5,41
		LAVABO					1,89		1,89
		BANHEIRO FEM. INFANTIL					4,50		4,50
		BANHEIRO MATERNA					17,75		17,75
		BANHEIRO MATERNAL II					17,75		17,75
		BANHEIRO MASC. INFANTIL PNE					4,50		4,50
		BANHEIRO FEM.					15,40		15,40
		BANHEIRO MASC.					15,40		15,40
		AS					10,58		10,58
		VESTIARIO					3,06		3,06
		BEIRAL			120,15				120,15
8.3.2	**87887**	**CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022**	**M2**						**32,34**
		CASA DE GAS						2,99	2,99
		LIXO						4,86	4,86
		RESERVATORIO						24,49	24,49
8.3.3	**90408**	**MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015**	**M2**						**32,34**
		CASA DE GAS						2,99	2,99
		LIXO						4,86	4,86
		RESERVATORIO						24,49	24,49
9		**PINTURA**							
9.1		**PAREDES**							
9.1.1	**88485**	**FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023**	**M2**						**2.615,66**
		MASSA ÚNICA						1.886,33	1.886,33
		REVESTIMENTO EM ACM		- 1,00				99,02	- 99,02
		MURO EXTERNO		2,00	60,00		2,50	2,00	600,00
		MURO EXTERNO		2,00	39,70		2,50		198,50
		MURO EXTERNO		2,00	29,85		0,50		29,85
									-
9.1.2	**88497**	**EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023**	**M2**						**2.615,66**
		MESMA QUANTIDADE DE FUNDO PREPARADOR						2.615,66	2.615,66
9.1.3	**88489**	**PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023**	**M2**						**2.615,66**
		MESMA QUANTIDADE DE FUNDO PREPARADOR						2.615,66	2.615,66
9.1.4	**88432**	**APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS, PRÉ-FABRICADOS, OU OUTROS. AF_06/2014**	**M2**						**20,05**
		FACHADA						20,05	20,05
9.2		**TETO**							
9.2.1	**88484**	**FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023**	**M2**						**1.452,26**
		FORRO						1.419,92	1.419,92
		CASA DE GAS						2,99	2,99
		LIXO						4,86	4,86
		RESERVATORIO						24,49	24,49
9.2.2	**88496**	**EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023**	**M2**						**1.452,26**
		FORRO						1.419,92	1.419,92
		CASA DE GAS						2,99	2,99
		LIXO						4,86	4,86
		RESERVATORIO						24,49	24,49
9.2.3	**88488**	**PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023**	**M2**						**1.452,26**
		FORRO						1.419,92	1.419,92
		CASA DE GAS						2,99	2,99
		LIXO						4,86	4,86
		RESERVATORIO						24,49	24,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

PREFEITURA DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE CONSTRUINDO O FUTURO

Composições Analíticas com	Bancos	B.D.I. - 1	B.D.I. - 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco/ SICRO Abril 2025	21,59%	14,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PROJETO: CRECHE PERNAMBUCO **Data:** abr/25

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CRECHE S/ PROJETO E ADM - ORÇAMENTO CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÕES RADIER

Item	Código	Descrição	Unid.	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	Quant.	Total
9.2.4	100740	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2						1.172,11
		50X50 - DUAS DEMÃOS		2,00	278,79	0,15		2,00	167,27
		152X52 - DUAS DEMÃOS		2,00	91,94	0,26		2,00	95,62
		150X50 - DUAS DEMÃOS		2,00	80,86	0,25		2,00	80,86
		200X75X25 - DUAS DEMÃOS		2,00	531,00	0,39		2,00	828,36
9.4		PISO							
9.4.1	359	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR EPOXI, 01 DEMÃO DE MASSA EPOXI E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE EPOXI CORES DIVERSAS, E = 35 MICRA P/ DEMÃO	M2						27,84
		DUCHA INTERATIVA						25,20	25,20
		PINTURA DESENHOS						2,64	2,64
9.4.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M						40,00
		FRENTE						40,00	40,00
10		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PLUVIAIS							
10.1		ÁGUA FRIA							
10.1.1	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M						252,19
								252,19	252,19
10.1.2	94652	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M						155,02
								155,02	155,02
10.1.3	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M						235,48
								235,48	235,48
10.1.4	103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M						4,67
								4,67	4,67
10.1.5	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN						2,00
								2,00	2,00
10.1.6	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN						4,00
								4,00	4,00
10.1.7	94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN						2,00
								2,00	2,00
10.1.8	94705	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN						2,00
								2,00	2,00
10.1.9	94658	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN						27,00
								27,00	27,00
10.1.10	94664	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN						4,00
								4,00	4,00
10.1.11	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN						78,00
								78,00	78,00
10.1.12	103953	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN						2,00
								2,00	2,00
10.1.13	105233	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN						1,00
								1,00	1,00
10.1.14	103968	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN						20,00
								20,00	20,00
10.1.15	94673	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN						71,00
								71,00	71,00
10.1.16	89507	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN						39,00
								39,00	39,00
10.1.17	94675	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN						29,00
								29,00	29,00
10.1.18	94677	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN						1,00
								1,00	1,00
10.1.19	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN						88,00
								88,00	88,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com	Bancos	B.D.I. - 1	B.D.I. - 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco/ SICRO Abril 2025	21,59%	14,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PROJETO: CRECHE PERNAMBUCO **Data:** abr/25

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CRECHE S/ PROJETO E ADM - ORÇAMENTO CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÕES RADIER

Item	Código	Descrição	Unid.	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	Quant.	Total
10.1.20	94674	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN						**3,00**
								3,00	3,00
10.1.21	94680	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN						**4,00**
								4,00	4,00
10.1.22	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN						**4,00**
								4,00	4,00
10.1.23	103956	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN						**11,00**
								11,00	11,00
10.1.24	89381	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN						**19,00**
								19,00	19,00
10.1.25	89385	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN						**1,00**
								1,00	1,00
10.1.26	89434	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN						**2,00**
								2,00	2,00
10.1.27	89564	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN						**1,00**
								1,00	1,00
10.1.28	89528	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN						**5,00**
								5,00	5,00
10.1.29	89597	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN						**7,00**
								7,00	7,00
10.1.30	89541	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN						**32,00**
								32,00	32,00
10.1.31	94661	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN						**1,00**
								1,00	1,00
10.1.32	89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN						**12,00**
								12,00	12,00
10.1.33	89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN						**5,00**
								5,00	5,00
10.1.34	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN						**18,00**
								18,00	18,00
10.1.35	89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN						**22,00**
								22,00	22,00
10.1.36	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN						**56,00**
								56,00	56,00
10.1.37	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN						**1,00**
								1,00	1,00
10.1.38	89382	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN						**2,00**
								2,00	2,00
10.1.39	89609	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN						**2,00**
								2,00	2,00
10.1.40	89390	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN						**3,00**
								3,00	3,00
10.1.41	89568	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN						**1,00**
								1,00	1,00
10.1.42	95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN						**1,00**
								1,00	1,00
10.1.43	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN						**20,00**
								20,00	20,00
10.1.44	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN						**2,00**
								2,00	2,00
10.1.45	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN						**19,00**
								19,00	19,00
10.1.46	90371	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN						**4,00**
								4,00	4,00
10.1.47	103037	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN						**11,00**
								11,00	11,00
10.1.48	103038	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN						**1,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com	Bancos	B.D.I. - 1	B.D.I. - 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco/ SICRO Abril 2025	21,59%	14,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PROJETO: CRECHE PERNAMBUCO **Data:** abr/25

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CRECHE S/ PROJETO E ADM - ORÇAMENTO CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÕES RADIER

Item	Código	Descrição	Unid.	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	Quant.	Total
								1,00	1,00
10.1.49	103040	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN						2,00
								2,00	2,00
10.1.50	103011	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN						2,00
								2,00	2,00
10.1.51	103012	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN						1,00
								1,00	1,00
10.1.52	4555	PLUG COM ROSCA 1"	UN						2,00
								2,00	2,00
10.1.53	4973	PLUG COM ROSCA 1 1/4"	UN						1,00
								1,00	1,00
10.1.54	97898	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020	UN						2,00
								2,00	2,00
10.1.55	4791	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN						2,00
								2,00	2,00
10.2		ESGOTO							
10.2.1	3815	Adaptador para Saída de Vaso Sanitário 100mm, Esgoto Série Normal	UN						23,00
								23,00	23,00
10.2.2	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN						23,00
								23,00	23,00
10.2.3	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN						31,00
								31,00	31,00
10.2.4	89516	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN						2,00
								2,00	2,00
10.2.5	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN						16,00
								16,00	16,00
10.2.5	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN						5,00
								5,00	5,00
10.2.7	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN						10,00
								10,00	10,00
10.2.8	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN						41,00
								41,00	41,00
10.2.9	89368	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN						24,00
								24,00	24,00
10.2.10	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN						48,00
								48,00	48,00
10.2.11	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN						47,00
								47,00	47,00
10.2.12	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN						13,00
								13,00	13,00
10.2.13	2220	JOELHO 90 GRAUS, PVC, COM ANEL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN						44,00
								44,00	44,00
10.2.14	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN						3,00
								3,00	3,00
10.2.15	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN						4,00
								4,00	4,00
10.2.16	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN						4,00
								4,00	4,00
10.2.17	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN						10,00
								10,00	10,00
10.2.18	104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN						3,00
								3,00	3,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

PREFEITURA DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE CONSTRUINDO O FUTURO

Composições Analíticas com	Bancos	B.D.I. - 1	B.D.I. - 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco/ SICRO Abril 2025	21,59%	14,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PROJETO: CRECHE PERNAMBUCO **Data:** abr/25

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CRECHE S/ PROJETO E ADM - ORÇAMENTO CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÕES RADIER

Item	Código	Descrição	Unid.	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	Quant.	Total
10.2.19	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN						4,00
								4,00	4,00
10.2.20	104353	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN						11,00
								11,00	11,00
10.2.21	104355	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN						1,00
								1,00	1,00
10.2.22	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN						18,00
								18,00	18,00
10.2.23	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN						73,00
								73,00	73,00
10.2.24	89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN						25,00
								25,00	25,00
10.2.25	89821	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN						63,00
								63,00	63,00
10.2.26	105233	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN						22,00
								22,00	22,00
10.2.27	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN						6,00
								6,00	6,00
10.2.28	1123	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN						4,00
								4,00	4,00
10.2.29	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN						40,00
								40,00	40,00
10.2.30	3545	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN						5,00
								5,00	5,00
10.2.31	94688	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN						3,00
								3,00	3,00
10.2.32	94690	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN						12,00
								12,00	12,00
10.2.33	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN						7,00
								7,00	7,00
10.2.34	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M						84,61
								84,61	84,61
10.2.35	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M						148,88
								148,88	148,88
10.2.36	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M						54,79
								54,79	54,79
10.2.37	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M						98,14
								98,14	98,14
10.2.38	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M						132,88
								132,88	132,88
10.2.39	94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M						57,02
								57,02	57,02
10.2.40	94649	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M						99,21
								99,21	99,21
10.2.41	97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN						15,00
								15,00	15,00
10.2.42	4999	Caixa Sifonada Girafácil (5 Entradas), Montada com Grelha e Porta Grelha Quadrados Brancos 150 x 170 x 75mm, Esgoto	UN						9,00
								9,00	9,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

PREFEITURA DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE
CONSTRUINDO O FUTURO

Composições Analíticas com	Bancos	B.D.I. - 1	B.D.I. - 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco/ SICRO Abril 2025	21,59%	14,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PROJETO: CRECHE PERNAMBUCO **Data:** abr/25

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CRECHE S/ PROJETO E ADM - ORÇAMENTO CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÕES RADIER

Item	Código	Descrição	Unid.	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	Quant.	Total
10.2.43	5000	Caixa Sifonada Girafácil (5 Entradas),Montada com Grelha e Porta Grelha Quadrados Brancos 100 x 140 x 50mm, Esgoto	UN						30,00
								30,00	30,00
10.3		AGUAS PLUVIAIS							
10.3.1	104178	CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN						14,00
								14,00	14,00
10.3.2	89535	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN						4,00
								4,00	4,00
10.3.3	104169	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN						6,00
								6,00	6,00
10.3.4	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN						44,00
								44,00	44,00
10.3.5	104168	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN						2,00
								2,00	2,00
10.3.6	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN						12,00
								12,00	12,00
10.3.7	104167	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN						12,00
								12,00	12,00
10.3.8	89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN						27,00
								27,00	27,00
10.3.9	104174	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN						18,00
								18,00	18,00
10.3.10	104176	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN						2,00
								2,00	2,00
10.3.11	104173	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN						51,00
								51,00	51,00
10.3.12	89554	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN						85,00
								85,00	85,00
10.3.13	89677	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN						34,00
								34,00	34,00
10.3.14	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M						24,15
								24,15	24,15
10.3.15	89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M						24,62
								24,62	24,62
10.3.16	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M						132,10
								132,10	132,10
10.3.17	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M						152,04
								152,04	152,04
10.3.18	4568	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO [REF.: SINAPI 104166]	M						44,73
								44,73	44,73
10.3.19	4011	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 250 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	M						70,71
								70,71	70,71
10.3.20	97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	M						16,00
								16,00	16,00
10.3.21	5015	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M						17,00
								17,00	17,00
10.3.22	4572	CAIXA SIFONADA, PVC, MONTADA COM GRELHA E PORTA GRELHA REDONDOS INOX 150 x 170 x 75mm	M						3,00
								3,00	3,00
10.3.23	4989	CONJUNTO DE GRELHA E PORTA GRELHA 150x100mm	UN						48,00
								48,00	48,00
10.3.24	4991	Cap 50mm, Pluvial Série Normal	UN						1,00
								1,00	1,00
10.4		INFRAESTRUTURA - CASTELO DÁGUA E RESERVATÓRIO INFERIOR							
10.4.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M³						72,64
		B02			1,71		1,25	4	8,55
		B03			2,19		1,25	2	5,48
		RESERVATORIO			26,64		2,2		58,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com	Bancos	B.D.I. - 1	B.D.I. - 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco/ SICRO Abril 2025	21,59%	14,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PROJETO: CRECHE PERNAMBUCO **Data:** abr/25

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CRECHE S/ PROJETO E ADM - ORÇAMENTO CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÕES RADIER

Item	Código	Descrição	Unid.	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	Quant.	Total
10.4.2	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M²						11,22
					AREA			QTD	
		B01			1,71			4	6,84
		B02			2,19			2	4,38
10.4.3	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M²						21,52
								AREA	
		BLOCOS						21,52	
10.4.4	100658	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M						127,40
		ESTACAS			9,1			14	127,4
10.4.5	92526	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²						100,98
		RESERVATÓRIO FUNDO						16,2	16,2
		RESERVATÓRIO TAMPA						15,48	15,48
		CASTELO D'ÁGUA						69,3	69,3
10.4.6	00000675	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M³						12,42
		BLOCOS						6,65	6,65
		BALDRAME						4,19	4,19
		TAMPA RESERVATORIO						1,58	1,58
10.4.7	103684	CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³						11,42
		FUNDO RESERVATORIO							2,43
		TAMPA RESERVATORIO							1,55
		CASTELO D'ÁGUA							7,44
10.4.8	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG						214,55
		BLOCOS	1,1					236	214,55
10.4.9	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG						1,82
		BLOCOS	1,1					2	1,82
10.4.10	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG						302,73
		BLOCOS	1,1					333	302,73
10.4.11	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG						78,19
		BALDRAME	1,1					49	44,55
		PILAR	1,1					15	13,64
		VIGAS TAMPA RESERVATORIO	1,1					22	20
10.4.12	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG						299,10
			1,1					192	174,55
		BALDRAME	1,1					33	30
		PILAR	1,1					104	94,55
		VIGAS TAMPA RESERVATORIO							
10.4.13	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M³						0,42
		PILAR						0,42	0,42
10.4.14	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²						9,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

PREFEITURA DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE CONSTRUINDO O FUTURO

Composições Analíticas com	Bancos	B.D.I. - 1	B.D.I. - 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco/ SICRO Abril 2025	21,59%	14,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PROJETO: CRECHE PERNAMBUCO **Data:** abr/25

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CRECHE S/ PROJETO E ADM - ORÇAMENTO CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÕES RADIER

Item	Código	Descrição	Unid.	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	Quant.	Total
		PILAR						9,12	9,12
10.4.15	92770	**ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022**	**KG**						**1.622,47**
		FUNDO RESERVATORIO	1,1					355,8	323,45
		TAMPA RESERVATORIO	1,1					339,12	308,29
		PAREDES	1,1					1089,8	990,73
10.4.16	104737	**REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023**	**M³**						**23,09**
		ESCAVAÇÃO							72,64
		MAGRO							0,56
		CONCRETO BLOCOS							10,84
		RESERVATORIO							38,15
10.4.17	98557	**IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023**	**M²**						**152,41**
		TAMPA RESERVATORIO			6,8	3,4			23,12
		PAREDES RESERVATORIO							69,30
		VIGAS BALDRAME							50,87
		PILARES							9,12
10.4.18	96539	**FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024**	**M²**						**50,87**
		BALDRAME						30,66	30,66
		VIGAS NV 0						20,21	20,21
10.5		**SUPERESTRUTURA - CASTELO DÁGUA E RESERVATÓRIO INFERIOR**							
10.5.1	103675	**CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS**	**m³**						**6,62**
		VIGAS						4,19	4,19
		CASTELO D'AGUA						2,43	2,43
10.5.2	92456	**MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020**	**m²**						**38,72**
		VIGAS							38,72
								38,72	
10.5.3	92514	**MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020**	**m²**						**16,20**
		VIGAS						16,2	16,20
10.5.4	92770	**ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022**	**kg**						**323,45**
		LAJES		1,10				355,8	323,45
10.5.5	92759	**ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022**	**kg**						**60,91**
		PILARES		1,10				20	**18,18**
		VIGAS		1,10				47	**42,73**
10.5.6	92762	**ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022**	**kg**						**228,19**
		PILARES		1,10				59	53,64
		VIGAS		1,10				192	174,55
10.5.7	103672	**CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS**	**m³**						**0,78**
		PILARES						0,78	0,78
10.5.8	92419	**MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020**	**m²**						**15,12**
		PILARES						15,12	15,12
11		**LOUÇAS E METAIS**							
11.1	100848	**VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020**	**UN**						**13,00**
		BANHEIROS MATERNAL						6,00	6,00
		MAS						2,00	2,00
		FEM						3,00	3,00
		BERÇARIO						2,00	2,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com	Bancos	B.D.I. - 1	B.D.I. - 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco/ SICRO Abril 2025	21,59%	14,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PROJETO: CRECHE PERNAMBUCO **Data:** abr/25

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CRECHE S/ PROJETO E ADM - ORÇAMENTO CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÕES RADIER

Item	Código	Descrição	Unid.	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	Quant.	Total
11.2	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN						13,00
		BANHEIROS						13,00	13,00
11.3	100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN						13,00
		BERÇARIO						13,00	13,00
11.4	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN						2,00
		VESTIARIO						1,00	1,00
		LAVABO						1,00	1,00
11.5	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN						4,00
		BANHEIRO PNE						1,00	1,00
		BANHEIRO PNE						1,00	1,00
		BANHEIRO INFANTIL PNE						1,00	1,00
		BANHEIRO INFANTIL PNE						1,00	1,00
11.6	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN						6,00
		BANHEIROS						6,00	6,00
11.7	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN						21,00
		BANHEIROS E CIRCULAÇÃO						21,00	21,00
11.8	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UM						4,00
		BANHEIROS PNE						1,00	1,00
		BANHEIROS PNE						1,00	1,00
		BANHEIROS INFANTIL PNE						1,00	1,00
		BANHEIROS INFANTIL PNE						1,00	1,00
11.9	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN						7,00
		LACTARIO						1,00	1,00
		COZINHA						4,00	4,00
		HORTA						2,00	2,00
11.10	416	TANQUE EM AÇO INOX 430 COM 0,6 MM DE ESPESSURA, MODELO TS740 DE PAREDE, CAPACIDADE DE 47 LITROS, PROFUNDIDADE DE 26 CM, ACABAMENTO ALTO BRILHO, E SABONETEIRA. MEDIDAS: 71 X 43,5CM. DA MARCA FRANKE OU SIMILAR, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN						3,00
		AREA DE SERVIÇO						1,00	1,00
		CIRCULAÇÃO						1,00	1,00
		AREA EXTERNA						1,00	1,00
11.11	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN						21,00
		BANHEIROS						21,00	21,00
11.12	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN						7,00
		COZINHA						7,00	7,00
11.13	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN						3,00
		AREA DE SERVIÇO						1,00	1,00
		LACTARIO						1,00	1,00
		CIRCULÇÃO						1,00	1,00
11.14	420	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND						2,00
		AREA EXTERNA						2,00	2,00
11.15	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN						21,00
		BANHEIROS						21,00	21,00
11.16	100863	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN						4,00
		BANHEIRO PCD						4,00	4,00
11.17	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN						20,00
		BANHEIRO PCD						20,00	20,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com	Bancos	B.D.I. - 1	B.D.I. - 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco/ SICRO Abril 2025	21,59%	14,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PROJETO: CRECHE PERNAMBUCO — **Data:** abr/25

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CRECHE S/ PROJETO E ADM - ORÇAMENTO CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÕES RADIER

Item	Código	Descrição	Unid.	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	Quant.	Total
11.18	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020							12,00
		BANHEIRO PNE						3,00	3,00
		BANHEIRO PNE						3,00	3,00
		BANHEIRO INTIL MAS						3,00	3,00
		BANHEIRO INFANTIL FEM						3,00	3,00
11.19	100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN						4,00
		BANHEIRO PNE						1,00	1,00
		BANHEIRO PNE						1,00	1,00
		BANHEIRO INTIL MAS						1,00	1,00
		BANHEIRO INFANTIL FEM						1,00	1,00
11.20	427	BEBEDOURO CONJUGADO, ELÉTRICO, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSÃO, INOX, LIBELL PRESS SIDE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN						2,00
		SALAS DE AULA						2,00	2,00
11.21	428	BANHEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: LARGURA DO FUNDO 37CM, LARGURA SUPERIOR 60CM, ALTURA 35CM E COMPRIMENTO DE 1,70M	UN						2,00
		BERÇARIO						2,00	2,00
11.22	465	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2,5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2						21,76
		BERÇARIO						0,65	0,65
		HALL						0,36	0,36
		BANHEIRO PNE FUNCIONARIO						0,44	0,44
		MATERNAL						1,70	1,70
		CIRCULAÇÃO						2,22	2,22
		ÁREA DE SERVIÇO						0,78	0,78
		PASSA PRATO						4,81	4,81
		COZINHA						7,78	7,78
		LACTÁRIO						1,27	1,27
		VESTIÁRIO						0,30	0,30
		WC FEM						0,85	0,85
		WC MASC						0,60	0,60
11.23	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN						2,00
		Banheiros Masc						2,00	2,00
11.24	00000412	LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) , INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN						2,00
		PNE						2,00	2,00
11.25	00000929	PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESP= 2cm	M2						10,68
		DEPÓSITO						10,68	10,68
11.26	101966	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M						10,45
		BANHEIRO MATERNAL I			3,65				3,65
		BANHEIRO MATERNAL II			3,65				3,65
		BANHEIRO BERÇARIO			3,15				3,15
12		INSTALAÇÕES DE GÁS							
12.1	4977	Fornecimento e instalação de Registro de Esfera Reto 1/2"x3/8" com Bico para Mangueira	UN						1,00
								1,00	1,00
12.2	95251	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN						3,00
								3,00	3,00
12.3	4978	Fornecimento e instalação de Regulador de pressão de 1º estagio 30kg/h	UN						1,00
								1,00	1,00
12.4	4980	Fornecimento e instalação de Regulador de pressão de 2º estagio 7kg/h	UN						1,00
								1,00	1,00
12.5	92701	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN						4,00
								4,00	4,00
12.6	92705	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN						1,00
								1,00	1,00
12.7	4765	BUJAO/PLUG FERRO GALVANIZADO 1.1/4""	UN						4,00
								4,00	4,00
12.8	3378	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO SCHEDULE 3/4"	M						14,21
								14,21	14,21
12.9	4567	CILINDRO P-45	UN						3,00
								3,00	3,00
13		INSTALAÇÕES ELETRICAS							
13.1		ALIMENTADORES							
13.1.1	5016	CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 300MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN						1,00
								1,00	1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

PREFEITURA DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE
CONSTRUINDO O FUTURO

Composições Analíticas com	Bancos	B.D.I. - 1	B.D.I. - 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco/ SICRO Abril 2025	21,59%	14,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PROJETO: CRECHE PERNAMBUCO **Data:** abr/25

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CRECHE S/ PROJETO E ADM - ORÇAMENTO CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÕES RADIER

Item	Código	Descrição	Unid.	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	Quant.	Total
13.1.2	4659	Fornecimento e instalação de terminal para eletrocalha de 300x50mm, ref.139-01-300/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN						4,00
								4,00	4,00
13.1.3	4643	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 3/4", ref. 139-09-3/4-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN						1,00
								1,00	1,00
13.1.4	4644	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 1", ref. 139-09-1-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN						2,00
								2,00	2,00
13.1.5	4662	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 1.1/2", ref. 139-09-1 1/2-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN						1,00
								1,00	1,00
13.1.6	4666	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 2.1/2", ref. 139-09-2 1/2-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN						1,00
								1,00	1,00
13.1.7	4860	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA ATÉ 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA	M						25,00
								25,00	25,00
13.1.8	4673	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 3/4", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	M						38,00
								38,00	38,00
13.1.9	4675	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 1", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	M						40,00
								40,00	40,00
13.1.10	4676	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 1.1/2", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	M						4,00
								4,00	4,00
13.1.11	4678	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 2.1/2", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	M						4,00
								4,00	4,00
13.1.12	1506	Fornecimento e instalação de tubo metálico flexível com fita de aço galvanizada, revestido externamente com PVC extrudado Ø1", tipo Seal Tube, fabricante tecnoflex ou equivalente.	M						3,00
								3,00	3,00
13.1.13	1505	Fornecimento e instalação de tubo metálico flexível com fita de aço galvanizada, revestido externamente com PVC extrudado Ø3/4", tipo Seal Tube, fabricante tecnoflex ou equivalente.	M						3,00
								3,00	3,00
13.1.14	2838	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4"	UN						2,00
								2,00	2,00
13.1.15	2839	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1"	UN						3,00
								3,00	3,00
13.1.16	4853	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2"	UN						5,00
								5,00	5,00
13.1.17	105205	CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN						1,00
								1,00	1,00
13.1.18	4854	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4"	UN						9,00
								9,00	9,00
13.1.19	4646	Fornecimento e instalação de box reto de alumínio para eletroduto de 1".	UN						5,00
								5,00	5,00
13.1.20	4700	Fornecimento e instalação de box reto de alumínio para eletroduto de 1.1/2".	UN						1,00
								1,00	1,00
13.1.21	4702	Fornecimento e instalação de box reto de alumínio para eletroduto de 2.1/2".	UN						2,00
								2,00	2,00
13.1.22	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN						4,00
								4,00	4,00
13.1.23	104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M						151,00
								151,00	151,00
13.1.424	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN						2,00
								2,00	2,00
13.1.25	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN						2,00
								2,00	2,00
13.1.26	5012	CAIXA ELÉTRICA 4"X2" AUTOTRAVANTE PARA FURO CIRCULAR MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN						2,00
								2,00	2,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com	Bancos	B.D.I. - 1	B.D.I. - 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco/ SICRO Abril 2025	21,59%	14,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PROJETO: CRECHE PERNAMBUCO **Data:** abr/25

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CRECHE S/ PROJETO E ADM - ORÇAMENTO CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÕES RADIER

Item	Código	Descrição	Unid.	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	Quant.	Total
13.1.27	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M						525,00
								525,00	525,00
13.1.28	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M						37,00
								37,00	37,00
13.1.29	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M						57,00
								57,00	57,00
13.1.30	101889	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M						13,00
								13,00	13,00
13.1.31	101565	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M						12,00
								12,00	12,00
13.1.32	101564	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M						51,00
								51,00	51,00
13.1.33	101567	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M						94,00
								94,00	94,00
13.1.34	101568	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M						47,00
								47,00	47,00
13.1.35	92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M						376,00
								376,00	376,00
13.1.26	4715	Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas, trifásico, digital, 60Hz, com capacidade de comunicação externa, 110/220V, leituras de tensão (F/F, F/N), corrente, potência ativa e reativa, fator de potência, frequência, energia ativa (kWh) e reativa (kVArh), faricação WEG, SIEMENS ou equivalente técnico.	UN						1,00
								1,00	1,00
13.1.37	4648	Fornecimento e instalação de quadro de comando de sobrepor nas dimensões de 1200x800x350mm (QAC), trifásico, dotado de barramentos de fases, neutro e terra, devidamente montado em placa de montagem, inclusive demais serviços e acessórios necessários.	UN						1,00
								1,00	1,00
13.1.38	3758	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 6A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN						3,00
								3,00	3,00
13.1.39	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN						3,00
								3,00	3,00
13.1.40	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN						3,00
								3,00	3,00
13.1.41	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN						1,00
								1,00	1,00
13.1.42	2774	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN						1,00
								1,00	1,00
13.1.43	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN						1,00
								1,00	1,00
13.1.44	101897	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN						1,00
								1,00	1,00
13.1.45	4656	Dispositivo de proteção contra surtos, com tecnologia de varistor de óxido de zinco, tensão máxima de operação contínua de 275 Vac, corrente de descarga nominal de 5kA, corrente máxima de descarga de 10 kA, nível de proteção residual de 1,00 kV, ref. VCL 275V 10 kA Slim, fabricação Clamper ou equivalente técnico.	UN						4,00
								4,00	4,00
13.1.46	19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR - DR, 25 A, 30 MA, TIPO AC	UN						3,00
								3,00	3,00
13.1.47	91839	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M						15,00
								15,00	15,00
13.1.48	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M						16,00
								16,00	16,00
13.1.49	3213	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X1 M.	UN						1,00
								1,00	1,00
13.1.50	97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN						3,00
								3,00	3,00
13.1.51	4936	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 300x50mm CHAPA 18	M						25,00
								25,00	25,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

PREFEITURA DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE CONSTRUINDO O FUTURO

Composições Analíticas com CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos SINAPI - 04/2025 - Pernambuco/ SICRO Abril 2025

B.D.I. - 1 21,59%

B.D.I. - 2 14,23%

Encargos Sociais Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PROJETO: CRECHE PERNAMBUCO **Data:** abr/25

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CRECHE S/ PROJETO E ADM - ORÇAMENTO CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÕES RADIER

Item	Código	Descrição	Unid.	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	Quant.	Total
13.1.52	4938	Fornecimento e instalação de "X" horizontal 90º tipo "U" de 300x50mm, com tampa, ref.121-07-300/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN						1,00
								1,00	1,00
13.1.53	4939	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 4", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	M						28,00
								28,00	28,00
13.1.54	4940	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 4", ref. 139-09-4-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN						3,00
								3,00	3,00
13.1.55	4941	Fornecimento e instalação de box reto de alumínio para eletroduto de 4".	UN						5,00
								5,00	5,00
13.1.56	4931	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar de 630A (400-630A), regulado para 500A, 690V, 60Hz, proteção de sobrecarga fixo, proteção de curto circuito fixo, ref. 3VA14, fabr. Siemens ou equivalente técnico.	UN						1,00
								1,00	1,00
		AR CONDICIONADO							
13.1.57	4982	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 50x50mm CHAPA 18	M						52,00
								52,00	52,00
13.1.58	4839	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100x50mm CHAPA 18	M						47,00
								47,00	47,00
13.1.49	4948	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200x50mm CHAPA 18	M						6,00
								6,00	6,00
13.1.60	4664	Fornecimento e instalação de curva horizontal 90º tipo "U" de 50x50mm, com tampa, ref.121-01-50/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN						1,00
								1,00	1,00
13.1.61	4952	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 90º TIPO "U" DE 100X50MM	UN						1,00
								1,00	1,00
13.1.62	4636	Fornecimento e instalação de curva de inversão tipo "U" de 100x50mm, com tampa, ref.121-06-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN						2,00
								2,00	2,00
13.1.63	4954	TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA - 50X50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN						2,00
								2,00	2,00
13.1.64	4966	TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA - 100X50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN						2,00
								2,00	2,00
13.1.65	4638	Fornecimento e instalação de redução concêntrica tipo "U" de 100x50mm para 50x50mm, com tampa, ref.121-14-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN						6,00
								6,00	6,00
13.1.66	4639	Fornecimento e instalação de redução concêntrica tipo "U" de 150x50mm para 100/50mm, com tampa, ref.121-14-150/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN						5,00
								5,00	5,00
13.1.67	4670	Fornecimento e instalação de redução concêntrica tipo "U" de 200x50mm para 150x50mm , ref.121-14-200/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN						5,00
								5,00	5,00
13.1.68	4640	Fornecimento e instalação de terminal para eletrocalha de 50x50mm, ref.139-01-050/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN						7,00
								7,00	7,00
13.1.69	4641	Fornecimento e instalação de terminal para eletrocalha de 100x50mm, ref.139-01-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN						2,00
								2,00	2,00
13.1.70	4643	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 3/4", ref. 139-09-3/4-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN						4,00
								4,00	4,00
13.1.71	4860	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA ATÉ 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA	M						105,00
								105,00	105,00
13.1.72	4862	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE, COM LUVA. E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 50x50mm CHAPA 18	M						142,00
								142,00	142,00
13.1.73	4677	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 3", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	M						6,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

PREFEITURA DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE
CONSTRUINDO O FUTURO

Composições Analíticas com	Bancos	B.D.I. - 1	B.D.I. - 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco/ SICRO Abril 2025	21,59%	14,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PROJETO: CRECHE PERNAMBUCO **Data:** abr/25

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CRECHE S/ PROJETO E ADM - ORÇAMENTO CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÕES RADIER

Item	Código	Descrição	Unid.	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	Quant.	Total
								6,00	6,00
13.1.74	4645	Fornecimento e instalação de tubo metálico flexível com fita de aço galvanizada, revestido externamente com PVC extrudado Ø1", tipo Seal Tube, fabricante tecnoflex ou equivalente.	M						69,00
								69,00	69,00
13.1.75	4646	Fornecimento e instalação de box reto de alumínio para eletroduto de 1".	UN						92,00
								92,00	92,00
13.1.76	4704	Fornecimento e instalação de box reto de alumínio para eletroduto de 3".	UN						2,00
								2,00	2,00
13.1.77	4984	FIXAÇÃO DE ELETRODUTO 3" COM ABRAÇADEIRA FIXADO EM LAJE, COM VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" E ACESSÓRIOS	UN						6,00
								6,00	6,00
13.1.78	95817	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN						33,00
								33,00	33,00
13.1.79	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M						2.014,00
								2.014,00	2.014,00
13.1.80	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M						772,00
								772,00	772,00
13.1.81	3944	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 42 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN						1,00
								1,00	1,00
13.1.82	4651	Fornecimento e instalação de contator modular 5TT5 800-0 - 2NA, fab. SIEMENS ou equivalente;	UN						2,00
								2,00	2,00
13.1.83	4653	Fornecimento e instalação de timer digital - diário/semanal 16A, com bateria recarregável, 220V. Kienzle, Siemens, Coel ou equivalente.	UN						2,00
								2,00	2,00
13.1.84	4655	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético monopolar de 6A, padrão DIN, fabr. Siemens ou equivalente.	UN						1,00
								1,00	1,00
13.1.85	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN						8,00
								8,00	8,00
13.1.86	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN						7,00
								7,00	7,00
13.1.87	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN						1,00
								1,00	1,00
13.1.88	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN						2,00
								2,00	2,00
13.1.89	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN						10,00
								10,00	10,00
13.1.90	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN						10,00
								10,00	10,00
13.1.91	101897	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN						1,00
								1,00	1,00
13.1.92	4656	Dispositivo de proteção contra surtos, com tecnologia de varistor de óxido de zinco, tensão máxima de operação contínua de 275 Vac, corrente de descarga nominal de 5kA, corrente máxima de descarga de 10 kA, nível de proteção residual de 1,00 kV, ref. VCL 275V 10 kA Slim, fabricação Clamper ou equivalente técnico.	UN						4,00
								4,00	4,00
13.1.93	4874	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN						1,00
								1,00	1,00
13.1.94	4992	Fornecimento e instalação de "X" horizontal 90º tipo "U" de 200x50mm, com tampa, ref.121-07-200/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN						1,00
								1,00	1,00
13.3		ILUMINAÇÃO INTERNA							
14.3.1	4982	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 50x50mm CHAPA 18	M						117,00
								117,00	117,00
14.3.2	5022	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN						4,00
								4,00	4,00
14.3.3	5017	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN						2,00
								2,00	2,00
14.3.4	4640	Fornecimento e instalação de terminal para eletrocalha de 50x50mm, ref.139-01-050/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN						4,00
								4,00	4,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

PREFEITURA DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE CONSTRUINDO O FUTURO

Composições Analíticas com	Bancos	B.D.I. - 1	B.D.I. - 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco/ SICRO Abril 2025	21,59%	14,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PROJETO: CRECHE PERNAMBUCO **Data:** abr/25

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CRECHE S/ PROJETO E ADM - ORÇAMENTO CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÕES RADIER

Item	Código	Descrição	Unid.	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	Quant.	Total
14.3.5	4643	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 3/4", ref. 139-09-3/4-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN						45,00
								45,00	45,00
14.3.6	4644	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 1", ref. 139-09-1-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN						1,00
								1,00	1,00
14.3.7	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M						366,00
								366,00	366,00
14.3.8	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M						7,00
								7,00	7,00
14.3.9	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M						3,00
								3,00	3,00
14.3.10	3532	Fornecimento e instalação de tubo metálico flexível com fita de aço galvanizada, revestido externamente com PVC extrudado Ø3/4"	M						83,00
								83,00	83,00
14.3.11	5011	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN						52,00
								52,00	52,00
14.3.12	93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN						1,00
								1,00	1,00
14.3.13	5012	CAIXA ELÉTRICA 4"X2" AUTOTRAVANTE PARA FURO CIRCULAR MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN						62,00
								62,00	62,00
14.3.14	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN						219,00
								219,00	219,00
14.3.15	95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN						4,00
								4,00	4,00
14.3.16	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M						3.273,00
								3.273,00	3.273,00
14.3.17	4649	Fornecimento e instalação de cabo flexível 3 condutores tipo PP 3x1,5mm2, fabr. Prysmian ou equivalente.	M						335,00
								335,00	335,00
14.3.18	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN						37,00
								37,00	37,00
14.3.19	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN						1,00
								1,00	1,00
14.3.20	91966	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN						1,00
								1,00	1,00
14.3.21	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN						6,00
								6,00	6,00
14.3.22	4650	Fornecimento e instalação de luminária de embutir LED 35W, 3.590 lm, 4000K, com refletor e aletas, REF. LAA2-E3500840, fab. LUMICENTER ou equivalente.	UN						66,00
								66,00	66,00
14.3.23	4652	Fornecimento e instalação de luminária de embutir LED 35W, 4070 lm, 4000K, sem aletas, REF. LHT42-E4000840, fab. LUMICENTER ou equivalente.	UN						121,00
								121,00	121,00
14.3.24	4648	Fornecimento e instalação de quadro de comando de sobrepor nas dimensões de 1200x800x350mm (QAC), trifásico, dotado de barramentos de fases, neutro e terra, devidamente montado em placa de montagem, inclusive demais serviços e acessórios necessários.	UN						1,00
								1,00	1,00
14.3.25	4654	Fornecimento e instalação de dispositivo diferencial residual (DR) de 25A, 30 mA, padrão DIN, fabr. Siemens ou equivalente.	UN						18,00
								18,00	18,00
14.3.26	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN						34,00
								34,00	34,00
14.3.27	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN						5,00
								5,00	5,00
14.3.28	2774	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN						1,00
								1,00	1,00
14.3.29	4656	Dispositivo de proteção contra surtos, com tecnologia de varistor de óxido de zinco, tensão máxima de operação contínua de 275 Vac, corrente de descarga nominal de 5kA, corrente máxima de descarga de 10 kA, nível de proteção residual de 1,00 kV, ref. VCL 275V 10 kA Slim, fabricação Clamper ou equivalente técnico.	UN						4,00
								4,00	4,00
14.3.30	4660	Fornecimento e instalação de plug para tomada, tipo fêmea, 2P+T, 10A.	UN						201,00
								201,00	201,00
14.3.31	4661	Fornecimento e instalação de plug para tomada, tipo macho, 2P+T, 10A.	UN						201,00
								201,00	201,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com	Bancos	B.D.I. - 1	B.D.I. - 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco/ SICRO Abril 2025	21,59%	14,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PROJETO: CRECHE PERNAMBUCO **Data:** abr/25

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CRECHE S/ PROJETO E ADM - ORÇAMENTO CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÕES RADIER

Item	Código	Descrição	Unid.	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	Quant.	Total
14.3.32	4860	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA ATÉ 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA	M						117,00
								117,00	117,00
14.3.33	104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M						376,00
								376,00	376,00
14.3.34	4942	Fornecimento e instalação de luminária de embutir LED 17,5W, 2000 lm, 4000K, sem aletas, REF. LHT41-E2000840, fab. LUMICENTER ou equivalente.	UN						2,00
								2,00	2,00
14.3.35	4944	Fornecimento e instalação de luminária tipo arandela base led, 20W, fabr. Lumicenter ou equivalente técnico.	UN						12,00
								12,00	12,00
13.4		TOMADA INTERNA							
13.4.1	4839	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100x50mm CHAPA 18	M						114,00
								114,00	114,00
13.4.2	4641	Fornecimento e instalação de terminal para eletrocalha de 100x50mm, ref.139-01-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN						8,00
								8,00	8,00
13.4.3	4643	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 3/4", ref. 139-09-3/4-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN						65,00
								65,00	65,00
13.4.4	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M						466,00
								466,00	466,00
13.4.5	4674	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 2", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	M						3,00
								3,00	3,00
13.4.6	1505	Fornecimento e instalação de tubo metálico flexível com fita de aço galvanizada, revestido externamente com PVC extrudado Ø3/4", tipo Seal Tube, fabricante tecnoflex ou equivalente.	M						195,00
								195,00	195,00
13.4.7	5011	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN						105,00
								105,00	105,00
13.4.8	93020	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN						4,00
								4,00	4,00
13.4.9	5012	CAIXA ELÉTRICA 4"X2" AUTOTRAVANTE PARA FURO CIRCULAR MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN						190,00
								190,00	190,00
13.4.10	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN						126,00
								126,00	126,00
13.4.11	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M						7.365,00
								7.365,00	7.365,00
13.4.12	4648	Fornecimento e instalação de quadro de comando de sobrepor nas dimensões de 1200x800x350mm (QAC), trifásico, dotado de barramentos de fases, neutro e terra, devidamente montado em placa de montagem, inclusive demais serviços e acessórios necessários.	UN						1,00
								1,00	1,00
13.4.13	4654	Fornecimento e instalação de dispositivo diferencial residual (DR) de 25A, 30 mA, padrão DIN, fabr. Siemens ou equivalente.	UN						21,00
								21,00	21,00
13.4.14	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN						9,00
								9,00	9,00
13.4.15	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN						3,00
								3,00	3,00
13.4.16	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN						21,00
								21,00	21,00
13.4.17	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN						1,00
								1,00	1,00
13.4.18	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN						4,00
								4,00	4,00
13.4.19	4656	Dispositivo de proteção contra surtos, com tecnologia de varistor de óxido de zinco, tensão máxima de operação contínua de 275 Vac, corrente de descarga nominal de 5kA, corrente máxima de descarga de 10 kA, nível de proteção residual de 1,00 kV, ref. VCL 275V 10 kA Slim, fabricação Clamper ou equivalente técnico.	UN						6,00
								6,00	6,00
13.4.20	4860	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA ATÉ 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA	M						114,00
								114,00	114,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com	Bancos	B.D.I. - 1	B.D.I. - 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco/ SICRO Abril 2025	21,59%	14,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PROJETO: CRECHE PERNAMBUCO **Data:** abr/25

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CRECHE S/ PROJETO E ADM - ORÇAMENTO CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÕES RADIER

Item	Código	Descrição	Unid.	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	Quant.	Total
13.4.21	104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M						469,00
								469,00	469,00
13.4.22	4937	Fornecimento e instalação de divisão "L" perfurado para eletrocalha de altura 50mm (peça de 3 metros), ref. 139-08-050-Z, fabr. Mopa ou equivalente.	UN						38,00
								38,00	38,00
13.4.23	4943	Fornecimento e instalação de curva horizontal 90º tipo "U" de 100x50mm, com tampa, ref.121-01-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN						5,00
								5,00	5,00
13.4.24	4951	Fornecimento e instalação de "T" horizontal 90º tipo "U" de 100x50mm, com tampa, ref.121-07-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN						3,00
								3,00	3,00
13.4.25	4955	Fornecimento e instalação de quadro de comando de sobrepor nas dimensões de 800x500x200mm (QNB1, QNB2 e QNB3), monofásico, dotado de barramentos de fase, neutro e terra, devidamente montado em placa de montagem, inclusive demais serviços e acessórios necessários.	UN						1,00
								1,00	1,00
13.4.26	4957	Fornecimento e instalação de Nobreak senoidal trifásico (3F+N+T), dupla conversão, tensão de entrada de 220V monofásica, tensão de saída monofásica 220V, 60 Hz ± 5%, fator de potência na saída de 0,8, potência nominal de 6kVA, autonomia do banco de baterias de 25 minutos a plena carga, baterias seladas (VRLA), dotado de proteção contra curto-circuito, picos e sobretensão, temperatura elevada, fabricação VLP, Logmaster, SMS ou equivalente técnico.	UN						1,00
								1,00	1,00
13.4.27	4960	Fornecimento e instalação de chave comutadora 4 polos, 3 posições, U3/32A, Siemens ou equivalente.	UN						1,00
								1,00	1,00
13.4.28	4964	Fornecimento e instalação de box reto na bitola de 2", fabricação Wetzel ou equivalente técnico.	UN						4,00
								4,00	4,00
13.4.29	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN						64,00
								64,00	64,00
13.4.30	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN						38,00
								38,00	38,00
13.4.31	91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN						32,00
								32,00	32,00
13.4.32	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN						5,00
								5,00	5,00
13.4.33	91990	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN						4,00
								4,00	4,00
13.4.34	91991	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN						21,00
								21,00	21,00
14		SUBESTAÇÃO							
14.1	93010	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M						12,00
								12,00	12,00
14.2	93026	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN						1,00
								1,00	1,00
14.3	93015	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN						4,00
								4,00	4,00
14.4	5013	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS DE 16 A 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN						3,00
								3,00	3,00
14.5	98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN						6,00
								6,00	6,00
14.6	101547	ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN						6,00
								6,00	6,00
14.7	102109	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN						1,00
								1,00	1,00
14.8	102108	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN						1,00
								1,00	1,00
14.9	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M						6,00
								6,00	6,00
14.10	3213	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X1 M.	UN						1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com	Bancos	B.D.I. - 1	B.D.I. - 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco/ SICRO Abril 2025	21,59%	14,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PROJETO: CRECHE PERNAMBUCO **Data:** abr/25

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CRECHE S/ PROJETO E ADM - ORÇAMENTO CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÕES RADIER

Item	Código	Descrição	Unid.	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	Quant.	Total
								1,00	1,00
14.11	4872	Fornecimento e instalação de cruzeta em concreto, seção retangular de 90x90x2.000mm.	UN						4,00
								4,00	4,00
14.12	4907	Fornecimento e instalação de chave seccionadora fusível 15 kV, 100A, abertura sob carga, base tipo C – 10 kA.	UN						3,00
								3,00	3,00
14.13	4916	Fornecimento e instalação de fita de aço tipo BANDIT de 3/4 "	M						12,00
								12,00	12,00
14.14	3778	FORNECIMENTO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 11M, 600DAN	UN						1,00
								1,00	1,00
14.15	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN						4,00
								4,00	4,00
14.16	326	PARA RAIOS TIPO DISTRIBUIÇÃO CLASSE DE TENSÃO NOMINAL 12KV, CAPACIDADE MÍNIMA DE RUPTURA DE 10KA E NÍVEL DE ISOLAMENTO (NI) 110V, CORPO EM PORCELANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN						3,00
								3,00	3,00
14.17	3341	ELETRODUTO DE FERRO / AÇO GALVANIZADO 3" INCLUSIVE CONEXOES	M						12,00
								12,00	12,00
14.18	4921	Fornecimento e instalação de conector maciço longo na bitola de 120 mm².	UN						4,00
								4,00	4,00
14.19	4923	Fornecimento e instalação de conector maciço longo na bitola de 150 mm².	UN						16,00
								16,00	16,00
14.20	101553	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN						3,00
								3,00	3,00
14.21	104750	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN						3,00
								3,00	3,00
14.22	104750	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN						3,00
								3,00	3,00
14.23	4926	Fornecimento e instalação de mão francesa plana de 619 mm.	UN						6,00
								6,00	6,00
14.24	4929	Fornecimento e instalação de mão francesa plana de 1.053 mm.	UN						1,00
								1,00	1,00
14.25	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN						1,00
								1,00	1,00
14.26	4931	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar de 630A (400-630A), regulado para 500A, 690V, 60Hz, proteção de sobrecarga fixo, proteção de curto circuito fixo, ref. 3VA14, fabr. Siemens ou equivalente técnico.	UN						1,00
								1,00	1,00
14.27	5020	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM PRESILHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M						20,00
								20,00	20,00
14.28	96979	CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M						95,00
								95,00	95,00
14.29	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN						4,00
								4,00	4,00
14.20	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M²						9,93
				0,40	2,10			2,00	1,68
				0,40	3,30			1,00	1,32
				2,10	3,30			1,00	6,93
15		ENERGIA FOTOVOLTAICA							
15.1	600	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	KWH/MÊS		POTÊNCIA INSTALADA	HORAS/DIA	DIA/MÊS		17.755,98
		ILUMINAÇÃO E TOMADA			22,61	5,00	22,00		2.487,10
		CHUVEIROS			110,00	2,00	22,00		4.840,00
		AR-CONDICIONADO						9.838,40	9.838,40
		MOTORES			10,36	2,00	22,00		455,84
		OUTROS			3,06	2,00	22,00		134,64
16		REDE LÓGICA							
16.1	4982	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 50x50mm CHAPA 18	M						58,00
								58,00	58,00
16.2	4839	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100x50mm CHAPA 18	M						41,00
								41,00	41,00
16.3	3331	ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 150X50 MM, COM ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M						12,00
								12,00	12,00
16.4	4948	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200x50mm CHAPA 18	M						8,00
								8,00	8,00
16.5	4950	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 300x50mm CHAPA 18	M						10,00
								10,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com	Bancos	B.D.I. - 1	B.D.I. - 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco/ SICRO Abril 2025	21,59%	14,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PROJETO: CRECHE PERNAMBUCO **Data:** abr/25

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CRECHE S/ PROJETO E ADM - ORÇAMENTO CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÕES RADIER

Item	Código	Descrição	Unid.	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	Quant.	Total
16.6	4664	Fornecimento e instalação de curva horizontal 90º tipo "U" de 50x50mm, com tampa, ref.121-01-50/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN						2,00
								2,00	2,00
16.7	4952	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 90º TIPO "U" DE 100X50MM	UN						1,00
								1,00	1,00
16.8	4850	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 90º TIPO "U" DE 150X50MM	UN						2,00
								2,00	2,00
16.9	4988	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 90º TIPO "U" DE 300X50MM	UN						1,00
								1,00	1,00
16.10	4636	Fornecimento e instalação de curva de inversão tipo "U" de 100x50mm, com tampa, ref.121-06-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN						1,00
								1,00	1,00
16.11	4668	Fornecimento e instalação de curva de inversão tipo "U" de 300x50mm, com tampa, ref.121-06-300/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN						1,00
								1,00	1,00
16.12	4966	TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA - 100X50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN						1,00
								1,00	1,00
16.13	4852	TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA - 300X50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN						2,00
								2,00	2,00
16.14	4638	Fornecimento e instalação de redução concêntrica tipo "U" de 100x50mm para 50x50mm, com tampa, ref.121-14-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN						3,00
								3,00	3,00
16.15	4670	Fornecimento e instalação de redução concêntrica tipo "U" de 200x50mm para 150x50mm , ref.121-14-200/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN						3,00
								3,00	3,00
16.16	4639	Fornecimento e instalação de redução concêntrica tipo "U" de 150x50mm para 100/50mm, com tampa, ref.121-14-150/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN						3,00
								3,00	3,00
16.17	4640	Fornecimento e instalação de terminal para eletrocalha de 50x50mm, ref.139-01-050/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN						3,00
								3,00	3,00
16.18	4856	Fornecimento e instalação de flange para eletrocalha de 100x50mm, ref.139-02-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN						1,00
								1,00	1,00
16.19	4855	Fornecimento e instalação de flange para eletrocalha de 300x50mm, ref.139-02-300/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN						1,00
								1,00	1,00
16.20	4643	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 3/4", ref. 139-09-3/4-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN						21,00
								21,00	21,00
16.21	4644	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 1", ref. 139-09-1-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN						10,00
								10,00	10,00
16.22	4662	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 1.1/2", ref. 139-09-1 1/2-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN						5,00
								5,00	5,00
16.23	4672	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 3", ref. 139-09-3-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN						1,00
								1,00	1,00
16.24	4860	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA ATÉ 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA	M						129,00
								129,00	129,00
16.25	4673	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 3/4", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	M						216,00
								216,00	216,00
16.26	4675	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 1", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	M						38,00
								38,00	38,00
16.27	4676	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 1.1/2", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	M						13,00
								13,00	13,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com	Bancos	B.D.I. - 1	B.D.I. - 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco/ SICRO Abril 2025	21,59%	14,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PROJETO: CRECHE PERNAMBUCO **Data:** abr/25

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CRECHE S/ PROJETO E ADM - ORÇAMENTO CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÕES RADIER

Item	Código	Descrição	Unid.	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	Quant.	Total
16.28	4677	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 3", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	M						13,00
								13,00	13,00
16.29	4863	FIXAÇÃO DE ELETRODUTO 3/4" COM ABRAÇADEIRA FIXADO EM LAJE, COM VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" E ACESSÓRIOS	UN						124,00
								124,00	124,00
16.30	4864	FIXAÇÃO DE ELETRODUTO 1" COM ABRAÇADEIRA FIXADO EM LAJE, COM VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" E ACESSÓRIOS	UN						26,00
								26,00	26,00
16.31	4865	FIXAÇÃO DE ELETRODUTO 1 1/2" COM ABRAÇADEIRA FIXADO EM LAJE, COM VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" E ACESSÓRIOS	UN						9,00
								9,00	9,00
16.32	4866	FIXAÇÃO DE ELETRODUTO 3" COM ABRAÇADEIRA FIXADO EM LAJE, COM VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" E ACESSÓRIOS	UN						7,00
								7,00	7,00
16.33	1505	Fornecimento e instalação de tubo metálico flexível com fita de aço galvanizada, revestido externamente com PVC extrudado Ø3/4", tipo Seal Tube, fabricante tecnoflex ou equivalente.	M						243,00
								243,00	243,00
16.34	1606	Fornecimento e instalação de tubo metálico flexível com fita de aço galvanizada, revestido externamente com PVC extrudado Ø3", tipo Seal Tube, fabricante tecnoflex ou equivalente.	M						3,00
								3,00	3,00
16.35	95762	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN						81,00
								81,00	81,00
16.36	4867	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 80 MM (3"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN						3,00
								3,00	3,00
16.37	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN						81,00
								81,00	81,00
16.38	382	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE 30X30X10CM P/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN						2,00
								2,00	2,00
16.39	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN						46,00
								46,00	46,00
16.40	95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN						9,00
								9,00	9,00
16.41	4877	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (11/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN						6,00
								6,00	6,00
16.42	97894	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020	UN						1,00
								1,00	1,00
16.43	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M						6,00
								6,00	6,00
16.44	98401	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M						48,00
								48,00	48,00
16.45	100562	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN						1,00
								1,00	1,00
16.46	98277	CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M						16,00
								16,00	16,00
16.47	98298	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M						4.793,00
								4.793,00	4793,00
16.48	893	CONECTOR RJ45 - CLIPAGEM EM CABO	UN						105,00
								105,00	105,00
16.49	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN						31,00
								31,00	31,00
16.50	98305	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN						2,00
								2,00	2,00
16.51	4686	Fornecimento e instalação de bandeja fixa para rack 19" x 500mm.	UN						1,00
								1,00	1,00
16.52	4689	Fornecimento e instalação de tampa cega para rack 19".	UN						19,00
								19,00	19,00
16.53	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN						6,00
								6,00	6,00
16.54	4692	Fornecimento e instalação de guia de cabos fechado para rack 19", ref. 35150033 fabr. Furukawa ou equivalente.	UN						10,00
								10,00	10,00
16.55	4693	Fornecimento e instalação de patch Cables em cabo UTP 4 pares, terminações em conectores RJ-45 macho, 1,5 m de comprimento, padrão de configuração T568A, ref. 35103602, fabr. Furukawa ou equivalente.	UN						76,00
								76,00	76,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

PREFEITURA DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE
CONSTRUINDO O FUTURO

Composições Analíticas com	Bancos	B.D.I. - 1	B.D.I. - 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco/ SICRO Abril 2025	21,59%	14,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PROJETO: CRECHE PERNAMBUCO **Data:** abr/25

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CRECHE S/ PROJETO E ADM - ORÇAMENTO CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÕES RADIER

Item	Código	Descrição	Unid.	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	Quant.	Total
16.56	4695	Fornecimento e instalação de adapter Cable em cabo UTP 4 pares, terminações em conectores RJ-45 macho, 2,5 m de comprimento, padrão de configuração T568A, ref. 35100042, fabr. Furukawa ou equivalente.	UN						42,00
								42,00	42,00
16.57	4697	Fornecimento e instalação de DIO para rack 19", 12 portas, fabr. Furukawa ou equivalente.	UN						1,00
								1,00	1,00
16.58	4698	Fornecimento e instalação de kit bandeja de emenda para 12 fibras, referência 35260102, Furukawa ou equivalente técnico.	UN						1,00
								1,00	1,00
16.59	4699	Fornecimento e instalação de cordão duplex, de cabo óptico, monomodo, com 02 fibras 8 a 10 microns de 2,5 metros de comprimento com 01 conector duplo tipo LC/UPC em cada extremidade, Fabricação Furukawa ou equivalente técnico.	UN						1,00
								1,00	1,00
16.60	4701	Fornecimento e instalação de cabo de fibra óptica (F.O.), monomodo, capacidade de 6 fibras, uso interno/externo, alta flexibilidade, capa externa em termoplástico retardante a chama e baixa emissão de fumaça, LSZH, raio mínimo de curvatura de instalação de 30 mm, temperatura de operação de -20 a +65 ºC, atenuação mín./máx. De 1300/1550 db/Km, fabricação Furukawa ou equivalente técnico.	M						60,00
								60,00	60,00
16.61	4703	Fornecimento e Instalação de equipamento switch 24 portas, 10/100/1000Mbps, gerenciável, protocolo de roteamento dinâmico (RIP/OSPF), que permita alto desempenho de rede com conexões uplink de até 10 Gbps, empilhamento de até 8 switches, fonte de alimentação redundante, bivolt 110/220V, fabr. Intelbrás ou equivalente técnico.	UN						2,00
								2,00	2,00
16.62	4705	Fornecimento e Instalação de equipamento switch 24 portas,com tecnologia POE (Power Over Ethernet), 10/100/1000Mbps, gerenciável, protocolo de roteamento dinâmico (RIP/OSPF), que permita alto desempenho de rede com conexões uplink de até 10 Gbps, empilhamento de até 8 switches, fonte de alimentação redundante, bivolt 110/220V, fabr. Intelbrás ou equivalente técnico.	UN						2,00
								2,00	2,00
16.63	3308	NVR-POE - 32 CÂMERAS	UN						1,00
								1,00	1,00
16.64	100554	CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M						204,00
								204,00	204,00
16.65	4993	Fornecimento e instalação de bloco M10 A - 10P c/ 5 módulos protetores - MPEI RS, bastidor para fixação, Bargoa ou equivalente técnico.	UN						2,00
								2,00	2,00
16.66	4994	BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN						2,00
								2,00	2,00
	4995	Fornecimento e instalação de conector BNC para cabo RG59	UN						24,00
								24,00	24,00
16.67	5001	Fornecimento e instalação de "T" horizontal 90º tipo "U" de 300x50mm, com tampa, ref.121-07-400/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN						2,00
								2,00	2,00
17		COMBATE A INCÊNDIO							
17.1	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN						1,00
		CASA DE BOMBAS						1,00	1,00
17.2	4565	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL TIPO K DE 6L	UN						1,00
		BLOCO PRINCIPAL						1,00	1,00
17.3	4566	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE ABC	UN						8,00
		PREDIO PRINCIPAL						6,00	6,00
		CASA DE GÁS						2,00	2,00
17.4	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN						2,00
		BLOCO PRINCIPAL						2,00	2,00
17.5	4773	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA ACLARAMENTO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE DUAS HORAS 5W	UN						40,00
		ILUMINAÇÃO TETO - BLOCO PRINCIPAL						37,00	37,00
		ILUMINAÇÃO PAREDE - BLOCO PRINCIPAL						2,00	2,00
		ILUMINAÇÃO PAREDE - CASA DE BOMBAS						1,00	1,00
17.6	1131	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA (15X30CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN						29,00
		SAÍDA DE EMERGENCIA						4,00	4,00
		SAIDA EM FRENTE						12,00	12,00
		DIREITA						5,00	5,00
		ESQUERDA						8,00	8,00
18		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA (SPDA)							
18.1	3963	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN						23,00
								23,00	23,00
18.3	4486	fornecimento e instalação de caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, (SPDA)	UN						1,00
								1,00	1,00
18.5	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN						6,00
								6,00	6,00
18.7	2853	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2	UN						6,00
								6,00	6,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

PREFEITURA DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE CONSTRUINDO O FUTURO

Composições Analíticas com	Bancos	B.D.I. - 1	B.D.I. - 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco/ SICRO Abril 2025	21,59%	14,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PROJETO: CRECHE PERNAMBUCO **Data:** abr/25

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CRECHE S/ PROJETO E ADM - ORÇAMENTO CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÕES RADIER

Item	Código	Descrição	Unid.	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	Quant.	Total
18.9	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN						6,00
								6,00	6,00
18.11	1933	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COBRE NU 50MM2	M						271,00
								271,00	271,00
18.13	4883	Parafuso sextavado inox ø1/4"	UN						42,00
								42,00	42,00
18.15	4884	Conector estrutural Easy	UN						42,00
								42,00	42,00
18.17	4968	CONECTORES FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA BIMETÁLICO	UN						13,00
								13,00	13,00
	4969	Terminal Aéreo 300 mm (CAPTOR) para barra chata de alumínio	UN						32,00
18.20								32,00	32,00
	4970	Barra chata em alumínio - com furos 7/8" x 1/8"	M						241,90
								241,90	241,90
18.23	1149	Terminal de Compressão 25 mm²	UN						42,00
								42,00	42,00
18.25	4971	Re-bar redonda aço galvanizado 70mm²	M						133,80
								133,80	133,80
19		INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO							
19.1	103253	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN						2,00
								2,00	2,00
19.3	103273	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN						10,00
								10,00	10,00
19.4	103271	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN						1,00
								1,00	1,00
19.5	103250	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN						1,00
								1,00	1,00
19.6	103276	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN						10,00
								10,00	10,00
19.7	103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN						3,00
								3,00	3,00
19.8	3927	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO EXAUSTOR DE AR, VAZÃO 248m³/h. PED.: 36mmCA, POTÊNCIA 77W, TENSÃO 220V, FREQUÊNCIA:60hz, FASE: 1F+1F. INCLUSIVE SUPORTE E FIXAÇÃO. REF.: MOD.:MAXX 100, FAB.:SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND						2,00
								2,00	2,00
19.9	589	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO EXAUSTOR DE AR, VAZÃO 1040m³/h. PED.: 32mmCA, POTÊNCIA 77W, TENSÃO 220V, FREQUÊNCIA:60hz, FASE: 1F+1F. INCLUSIVE SUPORTE E FIXAÇÃO. REF.: MOD.:MAXX 200, FAB.:SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND						1,00
								1,00	1,00
19.10	103289	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M						69,00
								69,00	69,00
19.11	103290	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M						408,00
								408,00	408,00
19.12	103291	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M						69,00
								69,00	69,00
19.13	4580	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M						397,00
								397,00	397,00
19.14	4507	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M						10,00
								10,00	10,00
19.15	4996	FORNECIMENTO DE AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO (CALÇO) EM BORRACHA/NEOPRENE MEDINDO 100X100X50	UND						84,00
								84,00	84,00
19.16	4997	FORNECIMENTO DE AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO (CALÇO) EM BORRACHA/NEOPRENE MEDINDO 50X50X15	UND						24,00
								24,00	24,00
19.17	5008	INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024	M²						65,00
								65,00	65,00
19.18	5009	INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024	M²						174,00
								174,00	174,00
19.19	4998	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA COM ALETAS, REFERENCIA VAT-AG, TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, 325 x 225 MM	UND						9,00
								9,00	9,00
19.20	4584	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA COM ALETAS, REFERENCIA VAT-AG, TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, 225 x 225 MM	UND						22,00
								22,00	22,00
19.21	4585	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA COM ALETAS, REFERENCIA VAT-AG, TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, 225 x 125 MM	UND						10,00
								10,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

PREFEITURA DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE
CONSTRUINDO O FUTURO

Composições Analíticas com	Bancos	B.D.I. - 1	B.D.I. - 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco/ SICRO Abril 2025	21,59%	14,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PROJETO: CRECHE PERNAMBUCO **Data:** abr/25

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CRECHE S/ PROJETO E ADM - ORÇAMENTO CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÕES RADIER

Item	Código	Descrição	Unid.	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	Quant.	Total
19.22	5002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, C/ TELA, REFERENCIA AWG, TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO 385 x 330 MM	UND						15,00
								15,00	15,00
19.23	5003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA COM ALETAS FIXAS, COM CONTRA MOLDURA, REFERENCIA AGS-T, TROX, 325 x 225 MM OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UND						6,00
								6,00	6,00
19.24	3312	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR TIPO ROTOR SIROCCO E FILTRO CLASSE G4, VAZÃO DE AR 1445 M3/H, PRESSÃO ESTÁTICA 51,0 MMCA, INCLUSIVE SUPORTES, APOIOS E FIXAÇÕES.	UND						2,00
								2,00	2,00
19.25	4591	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR TIPO ROTOR SIROCCO E FILTRO CLASSE G4, VAZÃO DE AR 944 M3/H, PRESSÃO ESTÁTICA 63,0 MMCA, INCLUSIVE SUPORTES, APOIOS E FIXAÇÕES.	UND						8,00
								8,00	8,00
19.26	5004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR TIPO ROTOR SIROCCO E FILTRO CLASSE G4, VAZÃO DE AR 304 M3/H, PRESSÃO ESTÁTICA 37,0 MMCA, INCLUSIVE SUPORTES, APOIOS E FIXAÇÕES.	UND						1,00
								1,00	1,00
19.27	4972	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE CAIXA DE VENTILAÇAO COM VENTILADOR TIPO ROTOR SIROCCO E FILTRO CLASSE G4, VAZÃO DE AR 3092 M3/H, PRESSÃO ESTÁTICA 55,0 MMCA, INCLUSIVE SUPORTES, APOIOS E FIXAÇÕES.	UND						2,00
								2,00	2,00
19.28	5005	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR TIPO ROTOR SIROCCO SEM FILTRO CLASSE G4, VAZÃO DE AR 580 M3/H, PRESSÃO ESTÁTICA 40,0 MMCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND						2,00
								2,00	2,00
19.29	5006	GAS REFRIGERANTE R410	KG						50,00
								50,00	50,00
19.30	5007	GAS REFRIGERANTE R-141B	KG						50,00
								50,00	50,00
19.31	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND						321,00
								321,00	321,00
19.32	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UND						1.980,00
								1.980,00	1.980,00
19.33	4958	CF-01 - Coifa tipo ilha em aço inoxidavel. Dimensões 1800x1300mm. Vazão de Ar 5.400	UND						1,00
								1,00	1,00
19.34	4775	Fornecimento e instalação de Grelha de insuflamento metálica. Modelo referência: Trox VAT-DG 1225X225mm	UND						3,00
								3,00	3,00
19.35	4961	Exaustor centrifugo "Limit Load" Simples aspiração. Vazão de Ar 5.400m³/h, Pressão	UND						1,00
								1,00	1,00
19.36	4962	Caixa de Ventilação com ventilador "Sirocco" Dupla aspiração. Vazão de Ar 4.320m³/h, Pressão estática 60mmca Potência 1,68CV, Motor Alto rendimento, IV Pólos, 380 / 220V/60Hz. Filtragem G1+G3. Modelo de referência: Otam GVS-12/12 ou equivalente técnico	UND						1,00
								1,00	1,00
19.37	4963	RG - Regulador de vazão leve. Dimensão 400x400mm. Modelo referência: Trox JN-B 400x400 ou equivalente técnico.	UND						1,00
								1,00	1,00
19.38	4965	DCF- Damper Corta Fogo de acionamento eletromecanico, resistencia ao fogo de no mínimo 1h. Dimensão 400x400mm. Modelo referência: Trox FKA-TA-BR-90 ou equivalente técnico	UND						3,00
								3,00	3,00
19.39	4511	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO PARA EXAUSTÃO EM CHAPA DE AÇO PRETA COM NO MINIMO 1,37MM DE ESPESSURA (N 16MSG) INCLUSO SUPORTE, CONEXÕES E JUNTA DE VEDAÇÃO.	KG						205,00
								205,00	205,00
19.40	3327	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA CERAMICA COM 50 MM DE ESPESSURA E ACESSÓRIOS.	UND						20,00
								20,00	20,00
19.41	4974	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, C/ TELA, REFERENCIA AWG, TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, 785 x 330 MM	UND						2,00
								2,00	2,00
20		PISO EXTERNO, CALÇAMENTO E PAISAGISMO							
20.1	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2						77,34
		LATERAL ESQUERDA						52,14	52,14
		DUCHA						25,20	25,20
20.2	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2						77,34
		LATERAL ESQUERDA						52,14	52,14
		DUCHA						25,20	25,20
20.3	472	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL.ESMALTE EPOXI CORES DIVERSAS, E = 35 MICRA P/ DEMÃO	UN						2,00
		ENTRADA						2,00	2,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com	Bancos	B.D.I. - 1	B.D.I. - 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco/ SICRO Abril 2025	21,59%	14,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PROJETO: CRECHE PERNAMBUCO **Data:** abr/25

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CRECHE S/ PROJETO E ADM - ORÇAMENTO CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÕES RADIER

Item	Código	Descrição	Unid.	Taxa	Comp.	Larg.	Alt.	Quant.	Total
20.4	**94994**	**EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022**	**M2**						**120,00**
		ENTRADA						120,00	120,00
20.5	**473**	**PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO)**	**M2**						**473,20**
		SOLARIO E PLAYGROUND						473,20	473,20
20,6	**98504**	**PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018**	**M2**						**173,23**
		ENTRADA						120,81	120,81
		FUNDO						41,45	41,45
		JARDIM INTERNO						10,97	10,97
20.7	**94278**	**ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016**	**M**						**40,00**
		CALÇADA						40,00	40,00
20.8	**98509**	**PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018**	**UN**						**6,00**
		FUNDO						6,00	6,00
20.9	**101094**	**PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020**	**M**						**22,98**
		ENTRADA						22,98	22,98
20.10	**92396**	**EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022**	**M²**						**111,81**
		HORTA						33,20	33,20
		PASSARELA DESCOBERTA						78,61	78,61

CARLOS FILIPE CAVALCANTE MELO:06195971430

Assinado de forma digital por CARLOS FILIPE CAVALCANTE MELO:06195971430
Dados: 2026.02.06 11:52:29 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00000600	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	Kwh/Mês	17755,98	16,36	19,89	353.166,44	5,33 %	5,33 %
00004975	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL CRECHE 10 SALAS	UN	1	277.622,44	337.561,12	337.561,12	5,09 %	10,42%
92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	19206,18	12,10	14,71	282.522,90	4,26 %	14,68%
00003060	Próprio	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL B16, BIAPOIADA, PARA FORRO OU PISO, ENCHIMENTO EM EPS 40x40, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA	m²	1094,9	203,13	246,98	270.418,40	4,08 %	18,76%
94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	m²	1037,26	209,55	254,79	264.283,47	3,99 %	22,75%
103276	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	10	15.296,12	18.598,55	185.985,50	2,81 %	25,56%
103330	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1628,16	78,94	95,98	156.270,79	2,36 %	27,92%
103273	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	10	12.782,32	15.542,02	155.420,20	2,34 %	30,26%
104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4	m²	1254,9	97,54	118,59	148.818,59	2,24 %	32,50%
97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m³	207,29	580,98	706,41	146.431,72	2,21 %	34,71%
96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	1419,92	73,90	89,85	127.579,81	1,92 %	36,63%
98298	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	4793	21,00	25,53	122.365,29	1,85 %	38,48%
00000350	Próprio	MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,09M, C/ ALV DE PEDRA GRANÍTICA. 0.35 X 0.60M. COLUNAS (9X20CM) E CINTAMENTO (9X15CM)	M²	414,18	238,53	290,02	120.120,48	1,81 %	40,29%
92456	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO. PÉ-DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA. 4	m²	615,54	158,33	192,51	118.497,60	1,79 %	42,08%
87690	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE	m²	1908,12	48,55	59,03	112.636,32	1,70 %	43,78%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00000353	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, NAS CORES AZUL, BEGE, AMARELO E LARANJA, PEI - 4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO	M²	842,94	94,15	114,47	96.491,34	1,46 %	45,24%
00000473	Próprio	PISO FULGET EMBORRACHADO MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUÇÃO)	M²	473,2	162,22	197,24	93.333,96	1,41 %	46,65%
87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	1886,31	40,03	48,67	91.806,70	1,38 %	48,03%
M1433	sicro- insumo	Grelha metálica para canaletas - C = 0,50 m e L = 0,50 m	M	226,56	306,73	350,37	79.379,82	1,20 %	49,23%
98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	460,06	136,85	166,39	76.549,38	1,15 %	50,38%
92996	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	376	162,32	197,36	74.207,36	1,12 %	51,50%
00004241	Próprio	TAPUME COM TELHA METÁLICA.	m²	480	122,99	149,54	71.779,20	1,08 %	52,58%
00003120	Próprio	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E	KG	3465,64	14,39	17,49	60.614,04	0,91 %	53,49%
87535	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	1370	36,11	43,90	60.143,00	0,91 %	54,40%
92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1037,26	46,61	56,67	58.781,52	0,89 %	55,29%
104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA	m²	498,65	95,12	115,65	57.668,87	0,87 %	56,16%
00004511	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO PARA EXAUSTÃO EM CHAPA DE AÇO PRETA COM NO MINIMO 1,37MM DE ESPESSURA (N 16MSG) INCLUSO SUPORTE, CONEXÕES E JUNTA DE VEDAÇÃO.	KG	205	228,44	277,76	56.940,80	0,86 %	57,02%
88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1452,26	31,48	38,27	55.577,99	0,84 %	57,86%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	2615,64	17,14	20,84	54.509,93	0,82 %	58,68%
100658	SINAPI	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	M	127,4	343,45	417,60	53.202,24	0,80 %	59,48%
00000604	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS E LAJES (PRE MOLDADAS OU MACIÇA) FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	75,56	576,13	700,51	52.930,53	0,80 %	60,28%
00003096	Próprio	PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS)	m²	99,02	423,98	515,51	51.045,80	0,77 %	61,05%
102108	SINAPI	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	40.899,27	49.729,42	49.729,42	0,75 %	61,80%
00002070	Próprio	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	45	903,07	1.098,04	49.411,80	0,75 %	62,55%
00004580	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	397	101,52	123,43	49.001,71	0,74 %	63,29%
92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	429,79	92,18	112,08	48.170,86	0,73 %	64,02%
94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO,	m²	141,5	276,19	335,81	47.517,11	0,72 %	64,74%
00003505	Próprio	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	2745,5	14,07	17,10	46.948,05	0,71 %	65,45%
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	2615,64	14,57	17,71	46.322,98	0,70 %	66,15%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos		
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025	Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
		BDI 1	21,59 %
		BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
2003816	sicro	Canaleta de concreto - CAU 06 - seção de 50 x 50 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão	M	113,28	332,09	403,78	45.740,19	0,69 %	66,84%
101966	SINAPI	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	180,6	197,64	240,31	43.399,98	0,65 %	67,49%
91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	54,75	619,09	752,75	41.213,06	0,62 %	68,11%
00004591	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR TIPO ROTOR SIROCCO E FILTRO CLASSE G4, VAZÃO DE AR 944 M3/H, PRESSÃO ESTÁTICA 63,0 MMCA, INCLUSIVE SUPORTES, APOIOS E FIXAÇÕES.	UN	8	4.236,70	5.151,40	41.211,20	0,62 %	68,73%
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	7365	4,49	5,45	40.139,25	0,61 %	69,34%
00002069	Próprio	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	30	1.052,28	1.279,46	38.383,80	0,58 %	69,92%
00002068	Próprio	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	30	970,47	1.179,99	35.399,70	0,53 %	70,45%
00005009	Próprio	INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024	m²	174	156,86	190,72	33.185,28	0,50 %	70,95%
96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	139,65	189,26	230,12	32.136,25	0,48 %	71,43%
88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1452,26	16,98	20,64	29.974,64	0,45 %	71,88%
94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	473,5	46,74	56,83	26.909,00	0,41 %	72,29%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00002071	Próprio	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	35	605,60	736,34	25.771,90	0,39 %	72,68%
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1859,73	11,23	13,65	25.385,31	0,38 %	73,06%
00000658	Próprio	GRADIL NYLOFOR H=1.53 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE	M	68,85	300,53	365,41	25.158,47	0,38 %	73,44%
103290	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO	M	408	49,64	60,35	24.622,80	0,37 %	73,81%
00000471	Próprio	GUARDA CORPO COM CORRIMÃO DUPLO DE AÇO GALVANIZADO D 1,1M , MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1.2M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL, FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE /34, FIXADO COMCUMBADOR MECANICO	M	26,8	749,67	911,52	24.428,73	0,37 %	74,18%
92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1622,47	12,10	14,71	23.866,53	0,36 %	74,54%
00004652	Próprio	Fornecimento e instalação de luminária de embutir LED 35W, 4070 lm, 4000K, sem aletas, REF. LHT42-E4000840, fab. LUMICENTER ou equivalente.	UN	121	158,60	192,84	23.333,64	0,35 %	74,89%
00000465	Próprio	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2,5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	21,76	862,62	1.048,85	22.822,97	0,34 %	75,23%
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM	m²	74,22	249,73	303,64	22.536,16	0,34 %	75,57%
93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	229,6	77,94	94,76	21.756,89	0,33 %	75,90%
00000352	Próprio	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTI E AREIA). ESPESSURA 3,0 CM PREPARO MECANICO	M²	385,93	45,42	55,22	21.311,05	0,32 %	76,22%
00001933	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COBRE NU 50MM2	M	271	64,15	77,99	21.135,29	0,32 %	76,54%
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	1157,45	14,30	17,38	20.116,48	0,30 %	76,84%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	m²	14,63	1.058,51	1.287,04	18.829,39	0,28 %	77,12%
00004965	Próprio	DCF- Damper Corta Fogo de acionamento eletromecânico, resistência ao fogo de no mínimo 1h. Dimensão 400x400mm. Modelo referência: Trox FKA-TA-BR-90 ou equivalente técnico.	UN	3	5.116,81	6.221,52	18.664,56	0,28 %	77,40%
100740	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	1170,64	12,89	15,67	18.343,92	0,28 %	77,68%
98563	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	m²	385,93	38,53	46,84	18.076,96	0,27 %	77,95%
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3273	4,49	5,45	17.837,85	0,27 %	78,22%
91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1980	7,40	8,99	17.800,20	0,27 %	78,49%
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	3256,31	4,44	5,39	17.551,51	0,26 %	78,75%
93202	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024	M	522,65	27,20	33,07	17.284,03	0,26 %	79,01%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	200	67,09	81,57	16.314,00	0,25 %	79,26%
00004972	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR TIPO ROTOR SIROCCO E FILTRO CLASSE G4, VAZÃO DE AR	UN	2	6.446,13	7.837,84	15.675,68	0,24 %	79,50%
94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	85,1	148,82	180,95	15.398,84	0,23 %	79,73%
00000927	Próprio	GRADIL NYLOFOR H=2.43 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE	M	29,85	423,33	514,72	15.364,39	0,232 %	79,96%
92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	966,45	12,60	15,32	14.806,01	0,223 %	80,18%
103271	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1	12.047,01	14.647,95	14.647,95	0,221 %	80,40%
98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	6	1.967,30	2.392,04	14.352,24	0,216 %	80,62%
103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2	5.741,58	6.981,18	13.962,36	0,211 %	80,83%
94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	120	94,77	115,23	13.827,60	0,209 %	81,04%
00000659	Próprio	PORTA DE CORRER COM JANELA FIXA (3,0m x 2,50m) - P1	UN	4	2.793,87	3.397,06	13.588,24	0,205 %	81,25%
98087	sinapi	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	11.111,03	13509,9	13509,9	0,204 %	81,45%
00005008	Próprio	INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024	m²	65	170,67	207,51	13.488,15	0,203 %	81,65%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	2615,64	4,24	5,15	13.470,54	0,203 %	81,85%
00000929	Próprio	PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESP= 2cm	m²	10,68	1.024,76	1.246,00	13.307,28	0,201 %	82,05%
00004650	Próprio	Fornecimento e instalação de luminária de embutir LED 35W, 3.590 lm, 4000K, com refletor e aletas, REF. LAA2-E3500840, fab. LUMICENTER ou equivalente.	UN	66	162,92	198,09	13.073,94	0,197 %	82,25%
96979	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	95	112,43	136,70	12.986,50	0,196 %	82,45%
00001505	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo metálico flexível com fita de aço galvanizada, revestido externamente com PVC extrudado Ø3/4", tipo Seal Tube, fabricante tecnoflex ou equivalente.	M	243	42,89	52,14	12.670,02	0,191 %	82,64%
90695	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	132,88	78,17	95,04	12.628,91	0,190 %	82,83%
104166	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	152,04	67,97	82,64	12.564,58	0,190 %	83,02%
00004703	Próprio	Fornecimento e Instalação de equipamento switch 24 portas, 10/100/1000Mbps, gerenciável, protocolo de roteamento dinâmico (RIP/OSPF), que permita alto	UN	2	5.156,65	6.269,97	12.539,94	0,189 %	83,21%
98305	SINAPI	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2	5.033,19	6.119,85	12.239,70	0,185 %	83,40%
00000955	Próprio	PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS) PF-6 C/ FERRAGENS	M²	10	995,96	1.210,98	12.109,80	0,183 %	83,58%
95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	466	21,31	25,91	12.074,06	0,182 %	83,76%
87245	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023	m²	28,41	343,12	417,19	11.852,36	0,179 %	83,94%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos		
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025	Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
		BDI 1	21,59 %
		BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00004982	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 50x50mm CHAPA 18	M	117	80,07	97,35	11.389,95	0,172 %	84,11%
101567	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -	M	94	99,15	120,55	11.331,70	0,171 %	84,28%
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	2014	4,49	5,45	10.976,30	0,166 %	84,45%
95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E	UN	219	41,09	49,96	10.941,24	0,165 %	84,62%
00004970	Próprio	Barra chata em alumínio - com furos 7/8" x 1/8"	M	241,9	35,89	43,63	10.554,09	0,159 %	84,78%
103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	3	2.891,86	3.516,21	10.548,63	0,159 %	84,94%
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	m²	111,81	77,48	94,20	10.532,50	0,159 %	85,10%
90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA,	UN	14	613,93	746,47	10.450,58	0,158 %	85,26%
00001505	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo metálico flexível com fita de aço galvanizada, revestido externamente com PVC extrudado Ø3/4", tipo Seal Tube, fabricante tecnoflex ou equivalente.	M	195	42,89	52,14	10.167,30	0,153 %	85,41%
93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	143,65	57,75	70,21	10.085,66	0,152 %	85,56%
89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	252,19	32,56	39,58	9.981,68	0,151 %	85,71%
00004962	Próprio	Caixa de Ventilação com ventilador "Sirocco" Dupla aspiração. Vazão de Ar 4.320m³/h, Pressão estática 60mmca Potência 1,68CV, Motor Alto rendimento, IV Pólos, 380 / 220V/60Hz. Filtragem G1+G3. Modelo de referência: Otam GVS-	UND	1	8.181,40	9.947,76	9.947,76	0,150 %	85,86%
87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	124,75	65,20	79,27	9.888,93	0,149 %	86,01%
00000675	Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	12,42	651,32	791,93	9.835,77	0,148 %	86,16%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
98090	sinapi	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	7.949,99	9.666,39	9666,39	0,146 %	86,31%
95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	366	21,31	25,91	9.483,06	0,143 %	86,45%
00004971	Próprio	Re-bar redonda aço galvanizado 70mm²	UN	133,8	57,90	70,40	9.419,52	0,142 %	86,59%
88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1452,26	5,23	6,35	9.221,85	0,139 %	86,73%
00003312	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR TIPO ROTOR SIROCCO E FILTRO CLASSE G4, VAZÃO DE AR 1445 M3/H, PRESSÃO ESTÁTICA 51,0 MMCA, INCLUSIVE SUPORTES, APOIOS E FIXAÇÕES.	UN	2	3.769,08	4.582,82	9.165,64	0,138 %	86,87%
00004961	Próprio	Exaustor centrifugo "Limit Load" Simples aspiração. Vazão de Ar 5.400m³/h, Pressão estática 70mmca. Potência 2,05 CV, Motor Alto rendimento, IV Pólos, 380 / 220V/60Hz. Modelo de referência: Otam RLS 400 ou equivalente técnico.	UN	1	7.317,23	8.897,01	8.897,01	0,134 %	87,00%
100871	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20	364,79	443,54	8.870,80	0,134 %	87,13%
96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	72,63	99,11	120,50	8.751,91	0,132 %	87,26%
103684	SINAPI	CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	11,42	627,00	762,36	8.706,15	0,131 %	87,39%
00004860	Próprio	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA ATÉ 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE	M	129	55,12	67,02	8.645,58	0,130 %	87,52%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
100848	SINAPI	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	13	546,31	664,25	8.635,25	0,130 %	87,65%
92773	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	805,64	8,81	10,71	8.628,40	0,130 %	87,78%
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	152,41	46,12	56,07	8.545,62	0,129 %	87,91%
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	15	465,96	566,56	8.498,40	0,128 %	88,04%
00005005	Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR TIPO ROTOR SIROCCO SEM FILTRO CLASSE G4, VAZÃO DE AR 580 M3/H, PRESSÃO ESTÁTICA 40,0 MMCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	3.480,61	4.232,07	8.464,14	0,128 %	88,17%
96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	50,87	131,69	160,12	8.145,30	0,123 %	88,29%
00004791	Próprio	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2	3.312,64	4.027,83	8.055,66	0,122 %	88,41%
00004854	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4"	UN	9	723,31	879,47	7.915,23	0,119 %	88,53%
104785	SINAPI	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	469	13,81	16,79	7.874,51	0,119 %	88,65%
00004860	Próprio	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA ATÉ 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE	M	117	55,12	67,02	7.841,34	0,118 %	88,77%
00004839	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100x50mm CHAPA 18	M	114	55,26	67,19	7.659,66	0,116 %	88,89%
00004860	Próprio	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA ATÉ 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE	M	114	55,12	67,02	7.640,28	0,115 %	89,01%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos		
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025	Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
		BDI 1	21,59 %
		BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00003327	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA CERAMICA COM 50 MM DE ESPESSURA E ACESSÓRIOS.	M²	20	308,39	374,97	7.499,40	0,113 %	89,12%
89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	132,1	46,60	56,66	7.484,78	0,113 %	89,23%
92456	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4	m²	38,72	158,33	192,51	7.453,98	0,112 %	89,34%
101568	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO -	M	47	129,64	157,62	7.408,14	0,112 %	89,45%
97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4	m²	44,08	135,58	164,85	7.266,58	0,110 %	89,56%
98065	sinapi	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1	5.865,99	7.132,45	7132,45	0,108 %	89,67%
00004705	Próprio	Fornecimento e Instalação de equipamento switch 24 portas,com tecnologia POE (Power Over Ethernet), 10/100/1000Mbps, gerenciável, protocolo de roteamento dinâmico (RIP/OSPF), que permita alto desempenho de rede com conexões	UN	2	2.930,65	3.563,37	7.126,74	0,108 %	89,78%
103314	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	m²	20,45	285,18	346,75	7.091,03	0,107 %	89,89%
00004860	Próprio	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA ATÉ 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE	M	105	55,12	67,02	7.037,10	0,106 %	90,00%
89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	235,48	23,84	28,98	6.824,21	0,103 %	90,10%
00003308	Próprio	NVR-POE - 32 CÂMERAS	UN	1	5.594,84	6.802,76	6.802,76	0,103 %	90,20%
98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	172,63	32,23	39,18	6.763,64	0,102 %	90,30%
00004996	Próprio	FORNECIMENTO DE AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO (CALÇO) EM BORRACHA/NEOPRENE MEDINDO 100X100X50	UN	84	65,53	79,67	6.692,28	0,101 %	90,40%
97897	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	16	335,54	407,98	6.527,68	0,098 %	90,50%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00004981	Próprio	ADESIVO PARA APLICAÇÃO EM TAPUME DE TELHA METÁLICA DE CONSTRUÇÃO	m²	119,13	45,00	54,71	6.517,60	0,098 %	90,60%
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	772	6,93	8,42	6.500,24	0,098 %	90,70%
00005006	Próprio	GAS REFRIGERANTE R410	KG	50	106,31	129,26	6.463,00	0,097 %	90,80%
94652	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	155,02	33,98	41,31	6.403,87	0,097 %	90,90%
101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	22,98	226,24	275,08	6.321,33	0,095 %	91,00%
104785	SINAPI	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE	M	376	13,81	16,79	6.313,04	0,095 %	91,10%
95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E	UN	126	41,09	49,96	6.294,96	0,095 %	91,20%
00000468	Próprio	PORTÃO COM GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, DIM. 5MM 250X103CM, PINTURA BRANCA VERDE E PRETA, BELGO OU SIMILAR ,	M²	25,39	202,46	246,17	6.250,25	0,094 %	91,29%
97897	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	15	335,54	407,98	6.119,70	0,092 %	91,38%
92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	467,73	10,76	13,08	6.117,90	0,092 %	91,47%
97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	1395,45	3,50	4,25	5.930,66	0,089 %	91,56%
86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	21	231,73	281,76	5.916,96	0,089 %	91,65%
00004958	Próprio	CF-01 - Coifa tipo ilha em aço inoxidavel. Dimensões 1800x1300mm. Vazão de Ar 5.400 m³/h	UN	1	4.843,38	5.889,06	5.889,06	0,089 %	91,74%
00003532	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo metálico flexível com fita de aço galvanizada, revestido externamente com PVC extrudado Ø3/4"	M	83	57,45	69,85	5.797,55	0,087 %	91,83%
00004775	Próprio	Fornecimento e instalação de Grelha de insuflamento metálica. Modelo referência: Trox VAT-DG 1225X225mm	UN	3	1.588,86	1.931,89	5.795,67	0,087 %	91,92%
00004982	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 50x50mm CHAPA 18	M	58	80,07	97,35	5.646,30	0,085 %	92,01%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00004673	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 3/4", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	M	216	21,20	25,77	5.566,32	0,084 %	92,09%
00004863	Próprio	FIXAÇÃO DE ELETRODUTO 3/4" COM ABRAÇADEIRA FIXADO EM LAJE, COM VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" E ACESSÓRIOS	UN	124	36,73	44,66	5.537,84	0,084 %	92,17%
00004660	Próprio	Fornecimento e instalação de plug para tomada, tipo fêmea, 2P+T, 10A.	UN	201	22,52	27,38	5.503,38	0,083 %	92,25%
96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	302,73	14,27	17,35	5.252,36	0,079 %	92,33%
103291	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M	69	62,42	75,89	5.236,41	0,079 %	92,41%
00004939	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 4", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	M	28	153,44	186,56	5.223,68	0,079 %	92,49%
101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	18,83	226,45	275,34	5.184,65	0,078 %	92,57%
100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12	355,19	431,87	5.182,44	0,078 %	92,65%
103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	1	4.207,40	5.115,77	5.115,77	0,077 %	92,73%
92526	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	100,98	41,56	50,53	5.102,51	0,077 %	92,81%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00004976	Próprio	MOBILIZAÇÃO CRECHE 10 SALAS	UN	1	4.164,69	5.063,84	5.063,84	0,076 %	92,89%
00004979	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO CRECHE 10 SALAS	UN	1	4.164,69	5.063,84	5.063,84	0,076 %	92,97%
00004661	Próprio	Fornecimento e instalação de plug para tomada, tipo macho, 2P+T, 10A.	UN	201	20,72	25,19	5.063,19	0,076 %	93,05%
00004982	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 50x50mm CHAPA 18	M	52	80,07	97,35	5.062,20	0,076 %	93,13%
104173	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	51	81,07	98,57	5.027,07	0,076 %	93,21%
100875	SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	1.026,42	1.248,02	4.992,08	0,075 %	93,29%
00004649	Próprio	Fornecimento e instalação de cabo flexível 3 condutores tipo PP 3x1,5mm2, fabr. Prysmian ou equivalente.	M	335	12,15	14,77	4.947,95	0,075 %	93,37%
103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	6,62	609,15	740,66	4.903,16	0,074 %	93,44%
89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	148,88	26,40	32,09	4.777,55	0,072 %	93,51%
92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	323,45	12,10	14,71	4.757,94	0,072 %	93,58%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00005007	Próprio	GAS REFRIGERANTE R-141B	KG	50	74,14	90,14	4.507,00	0,068 %	93,65%
86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7	525,81	639,33	4.475,31	0,068 %	93,72%
98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	77,34	46,99	57,13	4.418,43	0,067 %	93,79%
89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	98,14	36,78	44,72	4.388,82	0,066 %	93,86%
86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	21	168,39	204,74	4.299,54	0,065 %	93,93%
98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	173,23	20,26	24,63	4.266,65	0,064 %	93,99%
90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	18	190,26	231,33	4.163,94	0,063 %	94,05%
2003642	sicro	Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais	UM	2	1.696,35	2.062,59	4.125,18	0,062 %	94,11%
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	299,1	11,23	13,65	4.082,71	0,062 %	94,17%
00004957	Próprio	Fornecimento e instalação de Nobreak senoidal trifásico (3F+N+T), dupla conversão, tensão de entrada de 220V monofásica, tensão de saída monofásica 220V, 60 Hz ± 5%, fator de potência na saída de 0,8, potência nominal de 6kVA,	UN	1	3.232,46	3.930,34	3.930,34	0,059 %	94,23%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
104174	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	18	177,70	216,06	3.889,08	0,059 %	94,29%
00000427	Próprio	BEBEDOURO CONJUGADO, ELÉTRICO, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSÃO, INOX, LIBELL PRESS SIDE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	1.577,99	1.918,67	3.837,34	0,058 %	94,35%
95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	763,33	928,13	3.712,52	0,056 %	94,41%
97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	1396,45	2,10	2,55	3.560,94	0,054 %	94,46%
00004931	Próprio	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar de 630A (400-630A), regulado para 500A, 690V, 60Hz, proteção de sobrecarga fixo, proteção de curto circuito fixo, ref. 3VA14, fabr. Siemens ou equivalente técnico.	UN	1	2.903,20	3.530,00	3.530,00	0,053 %	94,51%
00004931	Próprio	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar de 630A (400-630A), regulado para 500A, 690V, 60Hz, proteção de sobrecarga fixo, proteção de curto circuito fixo, ref. 3VA14, fabr. Siemens ou equivalente técnico.	UN	1	2.903,20	3.530,00	3.530,00	0,053 %	94,56%
00005012	Próprio	CAIXA ELÉTRICA 4"X2" AUTOTRAVANTE PARA FURO CIRCULAR MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	190	14,85	18,05	3.429,50	0,052 %	94,61%
00000657	Próprio	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO DE CORRER, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4	703,82	855,77	3.423,08	0,052 %	94,66%
101564	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	51	54,62	66,41	3.386,91	0,051 %	94,71%
00004645	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo metálico flexível com fita de aço galvanizada, revestido externamente com PVC extrudado Ø1", tipo Seal Tube, fabricante tecnoflex ou equivalente.	M	69	40,33	49,03	3.383,07	0,051 %	94,76%
100675	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA -	UN	4	684,98	832,86	3.331,44	0,050 %	94,81%
00004565	Próprio	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL TIPO K DE 6L	UN	1	2.715,24	3.301,46	3.301,46	0,050 %	94,86%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos		
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025	Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
		BDI 1	21,59 %
		BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	525	5,04	6,12	3.213,00	0,048 %	94,91%
94589	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	143,65	18,32	22,27	3.199,08	0,048 %	94,96%
100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8	326,50	396,99	3.175,92	0,048 %	95,01%
00003815	Próprio	Adaptador para Saída de Vaso Sanitário 100mm, Esgoto Série Normal	UN	23	113,43	137,91	3.171,93	0,048 %	95,06%
00004839	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100x50mm CHAPA 18	M	47	55,26	67,19	3.157,93	0,048 %	95,11%
00002072	Próprio	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	m²	9	285,68	347,35	3.126,15	0,047 %	95,16%
100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	21	122,02	148,36	3.115,56	0,047 %	95,21%
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	228,18	11,23	13,65	3.114,65	0,047 %	95,26%
89677	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	34	74,77	90,91	3.090,94	0,047 %	95,31%
96531	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	21,52	117,73	143,14	3.080,37	0,046 %	95,36%
00004584	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA COM ALETAS, REFERENCIA VAT-AG, TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, 225 x 225 MM	UN	22	113,92	138,51	3.047,22	0,046 %	95,41%
103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	33,73	74,08	90,07	3.038,06	0,046 %	95,46%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00004936	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 300x50mm CHAPA 18	M	25	99,39	120,84	3.021,00	0,046 %	95,51%
100863	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4	609,91	741,58	2.966,32	0,045 %	95,56%
00004884	Próprio	Conector estrutural Easy	UN	42	57,91	70,41	2.957,22	0,045 %	95,61%
00000345	Próprio	INSTALACAO/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANTEIRO DE OBRA	UN	1	2.373,52	2.885,96	2.885,96	0,044 %	95,65%
104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	214,55	10,95	13,31	2.855,66	0,043 %	95,69%
00000357	Próprio	TELA ESTRUTURANTE POLIÉSTER - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M²	172,63	13,58	16,51	2.850,12	0,043 %	95,73%
00000359	Próprio	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR EPOXI, 01 DEMÃO DE MASSA EPOXI E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE EPOXI CORES DIVERSAS, E = 35 MICRA P/ DEMÃO	M²	27,84	83,76	101,84	2.835,22	0,043 %	95,77%
101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m²	12,06	193,32	235,05	2.834,70	0,043 %	95,81%
89554	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	85	27,19	33,06	2.810,10	0,042 %	95,85%
00000928	Próprio	PORTÃO COM GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, DIM. 5MM 150X103CM, PINTURA BRANCA VERDE E PRETA, BELGO OU SIMILAR , INCLUI POSTES E ACESSÓRIOS	M²	4,8	477,83	580,99	2.788,75	0,042 %	95,89%
00004839	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100x50mm CHAPA 18	M	41	55,26	67,19	2.754,79	0,042 %	95,93%
00004862	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE, COM LUVA.	M	142	15,86	19,28	2.737,76	0,041 %	95,97%
103289	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO	M	69	32,36	39,34	2.714,46	0,041 %	96,01%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00004693	Próprio	Fornecimento e instalação de patch Cables em cabo UTP 4 pares, terminações em conectores RJ-45 macho. 1.5 m de comprimento. padrão de configuração	UN	76	28,86	35,09	2.666,84	0,040 %	96,05%
00005000	Próprio	Caixa Sifonada Girafácil (5 Entradas),Montada com Grelha e Porta Grelha Quadrados Brancos 100 x 140 x 50mm. Esgoto	UN	30	71,28	86,66	2.599,80	0,039 %	96,09%
00004654	Próprio	Fornecimento e instalação de dispositivo diferencial residual (DR) de 25A, 30 mA, padrão DIN, fabr. Siemens ou equivalente.	UN	21	100,74	122,48	2.572,08	0,039 %	96,13%
104785	SINAPI	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	151	13,81	16,79	2.535,29	0,038 %	96,17%
101966	SINAPI	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	10,45	197,64	240,31	2.511,23	0,038 %	96,21%
89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20	103,23	125,51	2.510,20	0,038 %	96,25%
89567	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	27	75,37	91,64	2.474,28	0,037 %	96,29%
92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	64	31,45	38,24	2.447,36	0,037 %	96,33%
00000416	Próprio	TANQUE EM AÇO INOX *50 X 40 X 22* CM INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	3	666,33	810,19	2.430,57	0,037 %	96,37%
00003341	Próprio	ELETRODUTO DE FERRO / AÇO GALVANIZADO 3" INCLUSIVE CONEXOES	M	12	165,63	201,38	2.416,56	0,036 %	96,41%
00002073	Próprio	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	m²	4	492,53	598,86	2.395,44	0,036 %	96,45%
00004773	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA ACLARAMENTO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE DUAS HORAS 5W	UN	40	49,06	59,65	2.386,00	0,036 %	96,49%
00004907	Próprio	Fornecimento e instalação de chave seccionadora fusível 15 kV, 100A, abertura sob carga, base tipo C – 10 kA.	UN	3	634,83	771,88	2.315,64	0,035 %	96,53%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E	UN	46	41,09	49,96	2.298,16	0,035 %	96,57%
00004677	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 3", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	M	13	143,99	175,07	2.275,91	0,034 %	96,60%
00004566	Próprio	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE ABC	UN	8	232,85	283,12	2.264,96	0,034 %	96,63%
00005002	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, C/ TELA, REFERENCIA AWG, TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO 385 x 330 MM	UN	15	123,44	150,09	2.251,35	0,034 %	96,66%
97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	528,47	3,50	4,25	2.245,99	0,034 %	96,69%
94278	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	40	46,14	56,10	2.244,00	0,034 %	96,72%
92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	38	48,51	58,98	2.241,24	0,034 %	96,75%
00004654	Próprio	Fornecimento e instalação de dispositivo diferencial residual (DR) de 25A, 30 mA, padrão DIN, fabr. Siemens ou equivalente.	UN	18	100,74	122,48	2.204,64	0,033 %	96,78%
00005004	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR TIPO ROTOR SIROCCO E FILTRO CLASSE G4, VAZÃO DE AR	UN	1	1.806,88	2.196,98	2.196,98	0,033 %	96,81%
89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	54,79	32,81	39,89	2.185,57	0,033 %	96,84%
89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	84,61	21,11	25,66	2.171,09	0,033 %	96,87%
00000351	Próprio	PINGADEIRA METÁLICA, CORTE 33- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	134,65	13,16	16,00	2.154,40	0,032 %	96,90%
89507	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	39	44,88	54,56	2.127,84	0,032 %	96,93%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos		
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025	Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
		BDI 1	21,59 %
		BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00004695	Próprio	Fornecimento e instalação de adapter Cable em cabo UTP 4 pares, terminações em conectores RJ-45 macho, 2,5 m de comprimento, padrão de configuração T568A, ref. 35100042, fabr. Furukawa ou equivalente.	UN	42	40,95	49,79	2.091,18	0,032 %	96,96%
00004974	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, C/ TELA, REFERENCIA AWG, TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, 785 x 330 MM	UN	2	834,82	1.015,05	2.030,10	0,031 %	96,99%
00003778	Próprio	FORNECIMENTO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 11M, 600DAN	UN	1	1.659,25	2.017,48	2.017,48	0,030 %	97,02%
00003927	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO EXAUSTOR DE AR, VAZÃO 248m³/h. PED.: 36mmCA, POTÊNCIA 77W, TENSÃO 220V, FREQUÊNCIA:60hz, FASE: 1F+1F. INCLUSIVE SUPORTE E FIXAÇÃO. REF.:	UND	2	827,95	1.006,70	2.013,40	0,030 %	97,05%
00005003	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA COM ALETAS FIXAS, COM CONTRA MOLDURA, REFERENCIA AGS-T, TROX, 325 x 225 MM OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	6	271,42	330,01	1.980,06	0,030 %	97,08%
89531	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	UN	44	36,90	44,86	1.973,84	0,030 %	97,11%
91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	321	5,04	6,12	1.964,52	0,030 %	97,14%
00004648	Próprio	Fornecimento e instalação de quadro de comando de sobrepor nas dimensões de 1200x800x350mm (QAC), trifásico, dotado de barramentos de fases, neutro e	UN	1	1.594,15	1.938,32	1.938,32	0,029 %	97,17%
00004648	Próprio	Fornecimento e instalação de quadro de comando de sobrepor nas dimensões de 1200x800x350mm (QAC), trifásico, dotado de barramentos de fases, neutro e terra, devidamente montado em placa de montagem, inclusive demais serviços e acessórios necessários.	UN	1	1.594,15	1.938,32	1.938,32	0,029 %	97,20%
00004648	Próprio	Fornecimento e instalação de quadro de comando de sobrepor nas dimensões de 1200x800x350mm (QAC), trifásico, dotado de barramentos de fases, neutro e terra, devidamente montado em placa de montagem, inclusive demais serviços e acessórios necessários.	UN	1	1.594,15	1.938,32	1.938,32	0,029 %	97,23%
95762	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	81	19,09	23,21	1.880,01	0,028 %	97,26%
00000470	Próprio	TELA EM POLIETILENO ANTI INSETO NA COR BRANCA 2X2MM FORMADO POR CANTONEIRA ALUMINIO 1X1/8 + BARRA CHATA ALUMINIO 7/8 X 1/8	M²	14,5	105,13	127,82	1.853,39	0,028 %	97,29%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	755,82	919,00	1.838,00	0,028 %	97,32%
95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	77,34	19,41	23,60	1.825,22	0,028 %	97,35%
91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	57	26,21	31,86	1.816,02	0,027 %	97,38%
00004715	Próprio	Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas, trifásico, digital, 60Hz, com capacidade de comunicação externa, 110/220V, leituras de tensão (F/F, F/N), corrente, potência ativa e reativa, fator de potência, frequência,	UN	1	1.482,24	1.802,25	1.802,25	0,027 %	97,41%
97888	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	3	489,02	594,59	1.783,77	0,027 %	97,44%
92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	154,73	9,40	11,42	1.767,01	0,027 %	97,47%
00003963	Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	23	62,96	76,55	1.760,65	0,027 %	97,50%
95817	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	33	43,77	53,21	1.755,93	0,026 %	97,53%
104167	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	12	117,94	143,40	1.720,80	0,026 %	97,56%
98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	31	45,55	55,38	1.716,78	0,026 %	97,59%
92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	15,12	92,18	112,08	1.694,64	0,026 %	97,62%
00004860	Próprio	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA ATÉ 400 MM, EM PERFILADO COM	M	25	55,12	67,02	1.675,50	0,025 %	97,65%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
97898	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020	UN	2	680,92	827,93	1.655,86	0,025 %	97,68%
00004646	Próprio	Fornecimento e instalação de box reto de alumínio para eletroduto de 1".	UN	92	14,40	17,50	1.610,00	0,024 %	97,70%
00001131	Próprio	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA (15X30CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	29	45,07	54,80	1.589,20	0,024 %	97,72%
101897	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	1.292,90	1.572,03	1.572,03	0,024 %	97,74%
101897	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	1.292,90	1.572,03	1.572,03	0,024 %	97,76%
00004567	Próprio	CILINDRO P-45	UN	3	420,00	510,67	1.532,01	0,023 %	97,78%
94649	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	99,21	12,35	15,01	1.489,14	0,022 %	97,80%
00004923	Próprio	Fornecimento e instalação de conector maciço longo na bitola de 150 mm².	UN	16	75,55	91,86	1.469,76	0,022 %	97,82%
00004998	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA COM ALETAS, REFERENCIA VAT-AG, TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, 325 x 225 MM	UN	9	133,77	162,65	1.463,85	0,022 %	97,84%
00004507	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA	M	10	120,19	146,13	1.461,30	0,022 %	97,86%
00000660	Próprio	PORTA DE ABRI COM JANELA FIXA (1,25m x 2,50m) - P1A	UN	1	1.162,41	1.413,37	1.413,37	0,021 %	97,88%
00003378	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO SCHEDULE 3/4"	M	14,21	81,63	99,25	1.410,34	0,021 %	97,90%
90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	88	12,90	15,68	1.379,84	0,021 %	97,92%
00000412	Próprio	LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO. DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) . INCLUSO VÁLVULA EM	UND	2	562,53	683,98	1.367,96	0,021 %	97,94%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO. E = 10MM. COM TALISCAS.	m²	32,34	34,74	42,24	1.366,04	0,021 %	97,96%
89821	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO	UN	63	17,81	21,65	1.363,95	0,021 %	97,98%
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	78,19	14,30	17,38	1.358,94	0,020 %	98,00%
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	37	30,01	36,48	1.349,76	0,020 %	98,02%
97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	528,47	2,10	2,55	1.347,59	0,020 %	98,04%
100554	SINAPI	CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	204	5,43	6,60	1.346,40	0,020 %	98,06%
86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	272,81	331,70	1.326,80	0,020 %	98,08%
00004943	Próprio	Fornecimento e instalação de curva horizontal 90º tipo "U" de 100x50mm, com tampa, ref.121-01-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN	5	216,82	263,63	1.318,15	0,020 %	98,10%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00005020	Próprio	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM PRESILHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	20	53,68	65,26	1.305,20	0,020 %	98,12%
86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7	152,50	185,42	1.297,94	0,020 %	98,14%
00004989	Próprio	CONJUNTO DE GRELHA E PORTA GRELHA 150x100mm	UN	48	21,91	26,64	1.278,72	0,019 %	98,16%
91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	81	12,79	15,55	1.259,55	0,019 %	98,18%
00005011	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	105	9,85	11,97	1.256,85	0,019 %	98,20%
89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	22	46,13	56,08	1.233,76	0,019 %	98,22%
00000472	Próprio	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PUBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL.ESMALTE EPOXI CORES DIVERSAS , E= 35MICRA P/DEMÃO	UND	2	507,19	616,69	1.233,38	0,019 %	98,24%
00000428	Próprio	BANHEIRA EM FIBRA DE VIDRO, PARA BERCARIO INFANTIL	UND	2	504,16	613,00	1.226,00	0,018 %	98,26%
00004701	Próprio	Fornecimento e instalação de cabo de fibra óptica (F.O.), monomodo, capacidade de 6 fibras, uso interno/externo, alta flexibilidade, capa externa em termoplástico	M	60	16,68	20,28	1.216,80	0,018 %	98,28%
86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	498,14	605,68	1.211,36	0,018 %	98,30%
89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40	24,53	29,82	1.192,80	0,018 %	98,32%
96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6	163,07	198,27	1.189,62	0,018 %	98,34%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00003944	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 42	UN	1	975,24	1.185,79	1.185,79	0,018 %	98,36%
00004675	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 1", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	M	40	24,23	29,46	1.178,40	0,018 %	98,38%
93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10	96,31	117,10	1.171,00	0,018 %	98,40%
93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10	96,31	117,10	1.171,00	0,018 %	98,42%
00004864	Próprio	FIXAÇÃO DE ELETRODUTO 1" COM ABRAÇADEIRA FIXADO EM LAJE, COM VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" E ACESSÓRIOS	UN	26	36,91	44,87	1.166,62	0,018 %	98,44%
89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	23	41,42	50,36	1.158,28	0,017 %	98,46%
00004951	Próprio	Fornecimento e instalação de "T" horizontal 90º tipo "U" de 100x50mm, com tampa, ref.121-07-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais	UN	3	316,75	385,13	1.155,39	0,017 %	98,48%
00004999	Próprio	Caixa Sifonada Girafácil (5 Entradas), Montada com Grelha e Porta Grelha Quadrados Brancos 150 x 170 x 75mm, Esgoto	UN	9	105,36	128,10	1.152,90	0,017 %	98,50%
00004997	Próprio	FORNECIMENTO DE AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO (CALÇO) EM BORRACHA/NEOPRENE MEDINDO 50X50X15	UN	24	39,44	47,95	1.150,80	0,017 %	98,52%
98401	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	48	19,35	23,52	1.128,96	0,017 %	98,54%
103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	9,93	92,75	112,77	1.119,80	0,017 %	98,56%
00004675	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 1", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	M	38	24,23	29,46	1.119,48	0,017 %	98,58%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00005012	Próprio	CAIXA ELÉTRICA 4"X2" AUTOTRAVANTE PARA FURO CIRCULAR MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	62	14,85	18,05	1.119,10	0,017 %	98,60%
101565	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	12	76,38	92,87	1.114,44	0,017 %	98,62%
00004011	Próprio	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 250 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	M	70,71	12,92	15,70	1.110,14	0,017 %	98,64%
89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	18	50,67	61,60	1.108,80	0,017 %	98,66%
89511	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	24,62	36,57	44,46	1.094,60	0,017 %	98,68%
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	60,91	14,30	17,38	1.058,61	0,016 %	98,70%
101116	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m³	377,04	2,31	2,80	1.055,71	0,016 %	98,72%
00004676	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 1.1/2", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	M	13	66,66	81,05	1.053,65	0,016 %	98,74%
101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1	865,05	1.051,81	1.051,81	0,016 %	98,76%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00004677	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 3", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	M	6	143,99	175,07	1.050,42	0,016 %	98,78%
00000589	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO EXAUSTOR DE AR, VAZÃO 1040m³/h. PED.: 32mmCA, POTÊNCIA 77W, TENSÃO 220V,	UN	1	858,41	1.043,74	1.043,74	0,016 %	98,80%
92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA	m²	9,12	92,18	112,08	1.022,16	0,015 %	98,82%
104169	SINAPI	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	UN	6	139,85	170,04	1.020,24	0,015 %	98,84%
00004585	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA COM ALETAS, REFERENCIA VAT-AG, TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, 225 x 125 MM	UN	10	83,48	101,50	1.015,00	0,015 %	98,86%
00000526	Próprio	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTIMENTO ARGILOSO- COM MATERIAL	M³	6,94	120,09	146,01	1.013,30	0,015 %	98,88%
92514	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4	m²	16,2	51,25	62,31	1.009,42	0,015 %	98,90%
00004950	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 300x50mm CHAPA 18	M	10	82,94	100,84	1.008,40	0,015 %	98,92%
00004937	Próprio	Fornecimento e instalação de divisão "L" perfurado para eletrocalha de altura 50mm (peça de 3 metros), ref. 139-08-050-Z, fabr. Mopa ou equivalente.	UN	38	21,42	26,04	989,52	0,015 %	98,94%
100851	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	13	62,59	76,10	989,30	0,015 %	98,96%
00004673	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 3/4", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	M	38	21,20	25,77	979,26	0,015 %	98,98%
00004944	Próprio	Fornecimento e instalação de luminária tipo arandela base led, 20W, fabr. Lumicenter ou equivalente técnico.	UN	12	65,28	79,37	952,44	0,014 %	98,99%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	32	24,37	29,63	948,16	0,014 %	99,00%
91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	21	36,78	44,72	939,12	0,014 %	99,01%
00004955	Próprio	Fornecimento e instalação de quadro de comando de sobrepor nas dimensões de 800x500x200mm (QNB1, QNB2 e QNB3), monofásico, dotado de barramentos de fase, neutro e terra, devidamente montado em placa de montagem, inclusive demais serviços e acessórios necessários.	UN	1	746,40	907,54	907,54	0,014 %	99,02%
89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	56	13,17	16,01	896,56	0,014 %	99,03%
89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	47	15,37	18,68	877,96	0,013 %	99,04%
00004969	Próprio	Terminal Aéreo 300 mm (CAPTOR) para barra chata de alumínio	un	32	22,52	27,38	876,16	0,013 %	99,05%
00000326	Próprio	PARA RAIOS TIPO DISTRIBUIÇÃO CLASSE DE TENSÃO NOMINAL 12KV, CAPACIDADE MÍNIMA DE RUPTURA DE 10KA E NÍVEL DE ISOLAMENTO (NI)	UN	3	239,59	291,31	873,93	0,013 %	99,06%
88432	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS. AF_03/2024	m²	20,05	35,46	43,11	864,35	0,013 %	99,07%
00004651	Próprio	Fornecimento e instalação de contator modular 5TT5 800-0 - 2NA, fab. SIEMENS ou equivalente;	UN	2	347,14	422,08	844,16	0,013 %	99,08%
00005001	Próprio	Fornecimento e instalação de "T" horizontal 90º tipo "U" de 300x50mm, com tampa, ref.121-07-400/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos	UN	2	344,42	418,78	837,56	0,013 %	99,09%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	19	35,93	43,68	829,92	0,013 %	99,10%
00003331	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 150x50mm CHAPA 18	M	12	56,17	68,29	819,48	0,012 %	99,11%
90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -	UN	4	167,00	203,05	812,20	0,012 %	99,12%
00003213	Próprio	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X1 M.	UN	1	655,24	796,70	796,70	0,012 %	99,13%
00003213	Próprio	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X1 M.	UN	1	655,24	796,70	796,70	0,012 %	99,14%
00004689	Próprio	Fornecimento e instalação de tampa cega para rack 19".	UN	19	34,34	41,75	793,25	0,012 %	99,15%
00004872	Próprio	Fornecimento e instalação de cruzeta em concreto, seção retangular de 90x90x2.000mm.	UN	4	162,94	198,11	792,44	0,012 %	99,16%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00004948	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200x50mm CHAPA 18	M	8	79,46	96,61	772,88	0,012 %	99,17%
00004966	Próprio	TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA - 100X50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	316,75	385,13	770,26	0,012 %	99,18%
00005017	Próprio	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	2	316,69	385,06	770,12	0,012 %	99,19%
87887	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	m²	32,34	18,89	22,96	742,52	0,011 %	99,20%
97894	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020	UN	1	591,68	719,42	719,42	0,011 %	99,21%
00002220	Próprio	JOELHO 90 GRAUS, PVC, COM ANEL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	44	13,30	16,17	711,48	0,011 %	99,22%
00004568	Próprio	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO [REF.: SINAPI 104166]	M	44,73	12,92	15,70	702,26	0,011 %	99,23%
00000019	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR - DR, 25 A, 30 MA, TIPO AC	UN	3	182,47	221,86	665,58	0,010 %	99,24%
101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2	270,05	328,35	656,70	0,010 %	99,25%
00004941	Próprio	Fornecimento e instalação de box reto de alumínio para eletroduto de 4".	UN	5	107,09	130,21	651,05	0,010 %	99,26%
101547	SINAPI	ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	6	88,73	107,88	647,28	0,010 %	99,27%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	532,27	647,18	647,18	0,010 %	99,28%
101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	532,27	647,18	647,18	0,010 %	99,29%
00004678	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 2.1/2", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	M	4	132,91	161,60	646,40	0,010 %	99,30%
104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	23,08	23,02	27,99	646,00	0,010 %	99,31%
00004954	Próprio	TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA - 50X50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	262,61	319,30	638,60	0,010 %	99,32%
00004853	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2"	UN	5	104,50	127,06	635,30	0,010 %	99,33%
89509	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	24,15	21,57	26,22	633,21	0,010 %	99,34%
93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	34	15,23	18,51	629,34	0,009 %	99,35%
93010	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO	M	12	43,04	52,33	627,96	0,009 %	99,36%
103037	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	11	46,71	56,79	624,69	0,009 %	99,37%
00005011	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	52	9,85	11,97	622,44	0,009 %	99,38%
97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES	UN	2	254,56	309,51	619,02	0,009 %	99,39%
00004643	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 3/4", ref. 139-09-3/4-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN	65	7,74	9,41	611,65	0,009 %	99,40%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos		
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025	Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
		BDI 1	21,59 %
		BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
94673	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	71	6,93	8,42	597,82	0,009 %	99,41%
89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	48	10,11	12,29	589,92	0,009 %	99,42%
00004877	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (11/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E	UN	6	80,58	97,97	587,82	0,009 %	99,43%
00004948	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200x50mm CHAPA 18	M	6	79,46	96,61	579,66	0,009 %	99,44%
103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	0,78	608,78	740,21	577,36	0,009 %	99,45%
104176	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2	234,95	285,67	571,34	0,009 %	99,46%
00004697	Próprio	Fornecimento e instalação de DIO para rack 19", 12 portas, fabr. Furukawa ou equivalente.	UN	1	458,55	557,55	557,55	0,008 %	99,47%
95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	9	50,91	61,90	557,10	0,008 %	99,48%
00000893	Próprio	CONECTOR RJ45 - CLIPAGEM EM CABO	UN	105	4,36	5,30	556,50	0,008 %	99,49%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	11,22	40,47	49,20	552,02	0,008 %	99,50%
104353	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	11	41,22	50,11	551,21	0,008 %	99,51%
92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	49,64	8,98	10,91	541,57	0,008 %	99,52%
96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4	109,48	133,11	532,44	0,008 %	99,53%
98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	6	72,75	88,45	530,70	0,008 %	99,54%
89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	12	35,98	43,74	524,88	0,008 %	99,55%
00004653	Próprio	Fornecimento e instalação de timer digital - diário/semanal 16A, com bateria recarregável, 220V. Kienzle, Siemens, Coel ou equivalente.	UN	2	214,56	260,88	521,76	0,008 %	99,56%
00005022	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4	106,48	129,46	517,84	0,008 %	99,57%
89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	41	10,33	12,56	514,96	0,008 %	99,58%
00001606	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo metálico flexível com fita de aço galvanizada, revestido externamente com PVC extrudado Ø3", tipo Seal Tube, fabricante tecnoflex ou equivalente.	M	3	138,41	168,29	504,87	0,008 %	99,59%
95251	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	134,77	163,86	491,58	0,007 %	99,60%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00004867	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 80 MM (3"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3	134,39	163,40	490,20	0,007 %	99,61%
89813	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	73	5,40	6,56	478,88	0,007 %	99,62%
91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	37	10,46	12,71	470,27	0,007 %	99,63%
00004486	Próprio	fornecimento e instalação de caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, (SPDA)	un	1	384,50	467,51	467,51	0,007 %	99,64%
94648	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	57,02	6,64	8,07	460,15	0,007 %	99,65%
00004963	Próprio	RG - Regulador de vazão leve. Dimensão 400x400mm. Modelo referência: Trox JN-B 400x400 ou equivalente técnico.	UN	1	375,95	457,11	457,11	0,007 %	99,66%
00004692	Próprio	Fornecimento e instalação de guia de cabos fechado para rack 19", ref. 35150033 fabr. Furukawa ou equivalente.	Un	10	37,48	45,57	455,70	0,007 %	99,67%
00004874	Próprio	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM -	UN	1	369,47	449,23	449,23	0,007 %	99,68%
89774	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA	UN	25	14,73	17,91	447,75	0,007 %	99,69%
00004698	Próprio	Fornecimento e instalação de kit bandeja de emenda para 12 fibras, referência 35260102, Furukawa ou equivalente técnico.	UN	1	367,17	446,44	446,44	0,007 %	99,70%
00000344	Próprio	LIGACAO PROVISORIA DE AGUA -PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSIVE HIDRÔMETRO)	UN	1	360,44	438,25	438,25	0,007 %	99,71%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00004942	Próprio	Fornecimento e instalação de luminária de embutir LED 17,5W, 2000 lm, 4000K, sem aletas, REF. LHT41-E2000840, fab. LUMICENTER ou equivalente.	UN	2	179,12	217,79	435,58	0,007 %	99,72%
89368	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24	14,81	18,00	432,00	0,007 %	99,73%
97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	16	22,02	26,77	428,32	0,006 %	99,74%
00004643	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 3/4", ref. 139-09-3/4-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN	45	7,74	9,41	423,45	0,006 %	99,75%
93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	21	16,57	20,14	422,94	0,006 %	99,76%
86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	115,30	140,19	420,57	0,006 %	99,77%
101889	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	13	26,45	32,16	418,08	0,006 %	99,78%
00004968	Próprio	CONECTORES FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA BIMETÁLICO	UN	13	26,25	31,91	414,83	0,006 %	99,79%
94675	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	29	11,61	14,11	409,19	0,006 %	99,80%
00004865	Próprio	FIXAÇÃO DE ELETRODUTO 1 1/2" COM ABRAÇADEIRA FIXADO EM LAJE, COM VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" E ACESSÓRIOS	UN	9	36,14	43,94	395,46	0,006 %	99,81%
97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2	161,88	196,82	393,64	0,006 %	99,82%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
103968	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20	16,11	19,58	391,60	0,006 %	99,83%
89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	31	10,32	12,54	388,74	0,006 %	99,84%
00004966	Próprio	TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA - 100X50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	316,75	385,13	385,13	0,006 %	99,85%
93011	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	6	52,78	64,17	385,02	0,006 %	99,86%
00004572	Próprio	CAIXA SIFONADA, PVC, MONTADA COM GRELHA E PORTA GRELHA REDONDOS INOX 150 x 170 x 75mm	UN	3	104,93	127,58	382,74	0,006 %	99,87%
89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18	16,96	20,62	371,16	0,006 %	99,88%
00004852	Próprio	TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA - 300X50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	150,72	183,26	366,52	0,006 %	99,89%
89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13	22,97	27,92	362,96	0,005 %	99,90%
00004995	Próprio	Fornecimento e instalação de conector BNC para cabo RG59	UN	24	12,32	14,97	359,28	0,005 %	99,91%
00004866	Próprio	FIXAÇÃO DE ELETRODUTO 3" COM ABRAÇADEIRA FIXADO EM LAJE, COM VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" E ACESSÓRIOS	UN	7	42,09	51,17	358,19	0,005 %	99,92%
91839	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	15	19,48	23,68	355,20	0,005 %	99,93%
104178	SINAPI	CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	14	20,83	25,32	354,48	0,005 %	99,94%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos		
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025	Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
		BDI 1	21,59 %
		BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00000363	Próprio	CHAPA DE ACO GALVANIZADA, E = 0,50 MM4,00 KG/M2), CONTRA IMPACTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M²	3,6	80,80	98,24	353,66	0,005 %	99,95%
00004674	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 2", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	M	3	96,49	117,32	351,96	0,005 %	99,96%
89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10	28,70	34,89	348,90	0,005 %	99,97%
00005016	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 300MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1	286,89	348,82	348,82	0,005 %	99,98%
00004656	Próprio	Dispositivo de proteção contra surtos, com tecnologia de varistor de óxido de zinco, tensão máxima de operação contínua de 275 Vac, corrente de descarga nominal de 5kA, corrente máxima de descarga de 10 kA, nível de proteção residual de 1,00 kV, ref. VCL 275V 10 kA Slim, fabricação Clamper ou	UN	6	47,15	57,32	343,92	0,005 %	99,99%
100562	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1	272,74	331,62	331,62	0,005 %	100,00%
00001149	Próprio	Terminal de Compressão 25 mm²	UN	42	6,40	7,78	326,76	0,005 %	100%
00000382	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE 30X30X10CM P/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	UN	2	134,08	163,02	326,04	0,005 %	100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00004670	Próprio	Fornecimento e instalação de redução concêntrica tipo "U" de 200x50mm para 150x50mm , ref.121-14-200/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN	5	53,61	65,18	325,90	0,005 %	100%
00004921	Próprio	Fornecimento e instalação de conector maciço longo na bitola de 120 mm².	UN	4	66,75	81,16	324,64	0,005 %	100%
00004676	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 1.1/2", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	M	4	66,66	81,05	324,20	0,005 %	100%
89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10	26,63	32,37	323,70	0,005 %	100%
94656	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	78	3,40	4,13	322,14	0,005 %	100%
105205	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	262,63	319,33	319,33	0,005 %	100%
98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	6	43,31	52,66	315,96	0,005 %	100%
00004978	Próprio	Fornecimento e instalação de Regulador de pressão de 1º estagio 30kg/h	UN	1	259,17	315,12	315,12	0,005 %	100%
00004926	Próprio	Fornecimento e instalação de mão francesa plana de 619 mm.	UN	6	43,04	52,33	313,98	0,005 %	100%
00004984	Próprio	FIXAÇÃO DE ELETRODUTO 3" COM ABRAÇADEIRA FIXADO EM LAJE, COM VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" E ACESSÓRIOS	UN	6	42,77	52,00	312,00	0,005 %	100%
89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16	16,03	19,49	311,84	0,005 %	100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	0,42	608,78	740,21	310,88	0,005 %	100%
89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -	UN	12	20,18	24,53	294,36	0,004 %	100%
89381	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19	12,23	14,87	282,53	0,004 %	100%
00004638	Próprio	Fornecimento e instalação de redução concêntrica tipo "U" de 100x50mm para 50x50mm, com tampa, ref.121-14-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive	UN	6	38,60	46,93	281,58	0,004 %	100%
104168	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	UN	2	115,12	139,97	279,94	0,004 %	100%
91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6	36,53	44,41	266,46	0,004 %	100%
00004639	Próprio	Fornecimento e instalação de redução concêntrica tipo "U" de 150x50mm para 100/50mm, com tampa, ref.121-14-150/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e	UN	5	42,73	51,95	259,75	0,004 %	100%
98558	SINAPI	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	UN	21	10,09	12,26	257,46	0,004 %	100%
98277	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	16	13,24	16,09	257,44	0,004 %	100%
95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4	50,91	61,90	247,60	0,004 %	100%
89541	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	32	6,34	7,70	246,40	0,004 %	100%
103040	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	101,27	123,13	246,26	0,004 %	100%
00004659	Próprio	Fornecimento e instalação de terminal para eletrocalha de 300x50mm, ref.139-01-300/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha	UN	4	50,41	61,29	245,16	0,004 %	100%
103011	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	98,94	120,30	240,60	0,004 %	100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	197,29	239,88	239,88	0,004 %	100%
100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	6	32,25	39,21	235,26	0,004 %	100%
95728	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	7	27,54	33,48	234,36	0,004 %	100%
00004641	Próprio	Fornecimento e instalação de terminal para eletrocalha de 100x50mm, ref.139-01-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha	UN	8	23,87	29,02	232,16	0,004 %	100%
00004656	Próprio	Dispositivo de proteção contra surtos, com tecnologia de varistor de óxido de zinco, tensão máxima de operação contínua de 275 Vac, corrente de descarga nominal de 5kA, corrente máxima de descarga de 10 kA, nível de proteção residual de 1,00 kV, ref. VCL 275V 10 kA Slim, fabricação Clamper ou	UN	4	47,15	57,32	229,28	0,003 %	100%
00004656	Próprio	Dispositivo de proteção contra surtos, com tecnologia de varistor de óxido de zinco, tensão máxima de operação contínua de 275 Vac, corrente de descarga nominal de 5kA, corrente máxima de descarga de 10 kA, nível de proteção residual de 1,00 kV, ref. VCL 275V 10 kA Slim, fabricação Clamper ou	UN	4	47,15	57,32	229,28	0,003 %	100%
00004656	Próprio	Dispositivo de proteção contra surtos, com tecnologia de varistor de óxido de zinco, tensão máxima de operação contínua de 275 Vac, corrente de descarga	UN	4	47,15	57,32	229,28	0,003 %	100%
93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	92,32	112,25	224,50	0,003 %	100%
00003545	Próprio	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5	36,63	44,53	222,65	0,003 %	100%
98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	4	43,31	52,66	210,64	0,003 %	100%
00004960	Próprio	Fornecimento e instalação de chave comutadora 4 polos, 3 posições, U3/32A, Siemens ou equivalente.	UN	1	171,21	208,17	208,17	0,003 %	100%
105233	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	22	7,71	9,37	206,14	0,003 %	100%
00004704	Próprio	Fornecimento e instalação de box reto de alumínio para eletroduto de 3".	UN	2	84,50	102,74	205,48	0,003 %	100%
94680	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4	41,74	50,75	203,00	0,003 %	100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E	UN	4	41,09	49,96	199,84	0,003 %	100%
89535	SINAPI	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	UN	4	40,85	49,66	198,64	0,003 %	100%
00002839	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1"	UN	3	54,41	66,15	198,45	0,003 %	100%
98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6	27,15	33,01	198,06	0,003 %	100%
00004643	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 3/4", ref. 139-09-3/4-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-	UN	21	7,74	9,41	197,61	0,003 %	100%
89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	UN	4	40,44	49,17	196,68	0,003 %	100%
00004670	Próprio	Fornecimento e instalação de redução concêntrica tipo "U" de 200x50mm para 150x50mm , ref.121-14-200/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN	3	53,61	65,18	195,54	0,003 %	100%
89609	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	79,54	96,71	193,42	0,003 %	100%
103012	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	156,19	189,91	189,91	0,003 %	100%
00001506	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo metálico flexível com fita de aço galvanizada, revestido externamente com PVC extrudado Ø1", tipo Seal Tube, fabricante	M	3	51,65	62,80	188,40	0,003 %	100%
103956	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11	13,98	16,99	186,89	0,003 %	100%
89597	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	21,89	26,61	186,27	0,003 %	100%
95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1	151,70	184,45	184,45	0,003 %	100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos	Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025	BDI 1	21,59 %
		BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00000420	Próprio	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF	UND	2	73,45	89,30	178,60	0,003 %	100%
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13	11,29	13,72	178,36	0,003 %	100%
00004686	Próprio	Fornecimento e instalação de bandeja fixa para rack 19" x 500mm.	UN	1	143,15	174,05	174,05	0,003 %	100%
91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	34,66	42,14	168,56	0,003 %	100%
92701	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	34,52	41,97	167,88	0,003 %	100%
94658	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	27	5,08	6,17	166,59	0,003 %	100%
93020	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4	34,13	41,49	165,96	0,003 %	100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00002853	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2	UN	6	22,52	27,38	164,28	0,002 %	100%
93015	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	4	33,20	40,36	161,44	0,002 %	100%
00002774	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	132,55	161,16	161,16	0,002 %	100%
00002774	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	132,55	161,16	161,16	0,002 %	100%
91995	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	26,49	32,20	161,00	0,002 %	100%
94690	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	12	10,96	13,32	159,84	0,002 %	100%
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9	14,58	17,72	159,48	0,002 %	100%
00004964	Próprio	Fornecimento e instalação de box reto na bitola de 2", fabricação Wetzel ou equivalente técnico.	UN	4	32,78	39,85	159,40	0,002 %	100%
00001505	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo metálico flexível com fita de aço galvanizada, revestido externamente com PVC extrudado Ø3/4", tipo Seal Tube, fabricante tecnoflex ou equivalente.	M	3	42,89	52,14	156,42	0,002 %	100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00004639	Próprio	Fornecimento e instalação de redução concêntrica tipo "U" de 150x50mm para 100/50mm, com tampa, ref.121-14-150/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e	UN	3	42,73	51,95	155,85	0,002 %	100%
93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	15,23	18,51	148,08	0,002 %	100%
103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	4,67	25,99	31,60	147,57	0,002 %	100%
00004940	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 4", ref. 139-09-4-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN	3	40,32	49,02	147,06	0,002 %	100%
00004938	Próprio	Fornecimento e instalação de "X" horizontal 90º tipo "U" de 300x50mm, com tampa, ref.121-07-300/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	und	1	119,79	145,65	145,65	0,002 %	100%
89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5	23,84	28,98	144,90	0,002 %	100%
90371	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4	29,63	36,02	144,08	0,002 %	100%
00004994	Próprio	BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	58,67	71,33	142,66	0,002 %	100%
93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7	16,57	20,14	140,98	0,002 %	100%
00004638	Próprio	Fornecimento e instalação de redução concêntrica tipo "U" de 100x50mm para 50x50mm, com tampa, ref.121-14-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive	UN	3	38,60	46,93	140,79	0,002 %	100%
00004636	Próprio	Fornecimento e instalação de curva de inversão tipo "U" de 100x50mm, com tampa, ref.121-06-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais	UN	2	57,27	69,63	139,26	0,002 %	100%
89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6	18,91	22,99	137,94	0,002 %	100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00004993	Próprio	Fornecimento e instalação de bloco M10 A - 10P c/ 5 módulos protetores - MPEI RS, bastidor para fixação, Bargoa ou equivalente técnico.	UN	2	55,58	67,57	135,14	0,002 %	100%
00004702	Próprio	Fornecimento e instalação de box reto de alumínio para eletroduto de 2.1/2".	UN	2	54,96	66,82	133,64	0,002 %	100%
94707	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2	54,70	66,50	133,00	0,002 %	100%
92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	8,36	12,93	15,72	131,41	0,002 %	100%
00004644	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 1", ref. 139-09-1-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN	10	10,67	12,97	129,70	0,002 %	100%
93026	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -	UN	1	103,85	126,27	126,27	0,002 %	100%
94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4	25,94	31,54	126,16	0,002 %	100%
97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO	M	6	17,26	20,98	125,88	0,002 %	100%
104350	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	UN	3	29,82	36,25	108,75	0,002 %	100%
00004992	Próprio	Fornecimento e instalação de "X" horizontal 90º tipo "U" de 200x50mm, com tampa, ref.121-07-200/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos	und	1	88,79	107,95	107,95	0,002 %	100%
93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	29,47	35,83	107,49	0,002 %	100%
89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	43,38	52,74	105,48	0,002 %	100%
00001123	Próprio	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	UN	4	21,67	26,34	105,36	0,002 %	100%
00004988	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 90º TIPO "U" DE 300X50MM	UN	1	82,85	100,73	100,73	0,002 %	100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	16,57	20,14	100,70	0,002 %	100%
94664	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4	19,35	23,52	94,08	0,001 %	100%
00002838	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4"	UN	2	38,58	46,90	93,80	0,001 %	100%
00004640	Próprio	Fornecimento e instalação de terminal para eletrocalha de 50x50mm, ref.139-01-050/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários	UN	7	10,53	12,80	89,60	0,001 %	100%
93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	18,17	22,09	88,36	0,001 %	100%
00004646	Próprio	Fornecimento e instalação de box reto de alumínio para eletroduto de 1".	UN	5	14,40	17,50	87,50	0,001 %	100%
00004850	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 90º TIPO "U" DE 150X50MM	UN	2	35,68	43,38	86,76	0,001 %	100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2	35,43	43,07	86,14	0,001 %	100%
102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	40	1,77	2,15	86,00	0,001 %	100%
104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE	UN	7	10,05	12,21	85,47	0,001 %	100%
89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5	13,81	16,79	83,95	0,001 %	100%
92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	5	13,47	16,37	81,85	0,001 %	100%
00004765	Próprio	BUJAO/PLUG FERRO GALVANIZADO 1.1/4""	UN	4	16,08	19,55	78,20	0,001 %	100%
00004980	Próprio	Fornecimento e instalação de Regulador de pressão de 2º estagio 7kg/h	UN	1	63,09	76,71	76,71	0,001 %	100%
89390	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	20,90	25,41	76,23	0,001 %	100%
103038	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	62,57	76,07	76,07	0,001 %	100%
00004668	Próprio	Fornecimento e instalação de curva de inversão tipo "U" de 300x50mm, com tampa, ref.121-06-300/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos	UN	1	61,79	75,13	75,13	0,001 %	100%
93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	3	20,57	25,01	75,03	0,001 %	100%
00005013	Próprio	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS DE 16 A 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3	19,82	24,09	72,27	0,001 %	100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00004664	Próprio	Fornecimento e instalação de curva horizontal 90º tipo "U" de 50x50mm, com tampa, ref.121-01-50/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos	UN	2	29,45	35,80	71,60	0,001 %	100%
00004662	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 1.1/2", ref. 139-09-1 1/2-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-	UN	5	11,76	14,29	71,45	0,001 %	100%
89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4	14,64	17,80	71,20	0,001 %	100%
00004636	Próprio	Fornecimento e instalação de curva de inversão tipo "U" de 100x50mm, com tampa, ref.121-06-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos	UN	1	57,27	69,63	69,63	0,001 %	100%
00004916	Próprio	Fornecimento e instalação de fita de aço tipo BANDIT de 3/4 “	M	12	4,77	5,79	69,48	0,001 %	100%
104750	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E	UN	3	19,00	23,10	69,30	0,001 %	100%
104750	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E	UN	3	19,00	23,10	69,30	0,001 %	100%
102109	SINAPI	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1	55,91	67,98	67,98	0,001 %	100%
91966	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_03/2023	UN	1	50,28	61,13	61,13	0,001 %	100%
89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_06/2022	UN	4	12,14	14,76	59,04	0,001 %	100%
00004641	Próprio	Fornecimento e instalação de terminal para eletrocalha de 100x50mm, ref.139-01-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha	UN	2	23,87	29,02	58,04	0,001 %	100%
104355	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	UN	1	47,44	57,68	57,68	0,001 %	100%
00004929	Próprio	Fornecimento e instalação de mão francesa plana de 1.053 mm.	UN	1	45,77	55,65	55,65	0,001 %	100%
93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_10/2020	UN	3	15,23	18,51	55,53	0,001 %	100%
91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	45,67	55,53	55,53	0,001 %	100%
93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	15,23	18,51	55,53	0,001 %	100%
92705	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	45,57	55,40	55,40	0,001 %	100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00004977	Próprio	Fornecimento e instalação de Registro de Esfera Reto 1/2"x3/8" com Bico para Mangueira	UN	1	44,34	53,91	53,91	0,001 %	100%
00004699	Próprio	Fornecimento e instalação de cordão duplex, de cabo óptico, monomodo, com 02 fibras 8 a 10 microns de 2,5 metros de comprimento com 01 conector duplo tipo LC/UPC em cada extremidade, Fabricação Furukawa ou equivalente técnico.	UN	1	44,12	53,64	53,64	0,001 %	100%
00003758	Próprio	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 6A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3	14,58	17,72	53,16	0,001 %	100%
101553	SINAPI	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	3	14,50	17,63	52,89	0,001 %	100%
00004640	Próprio	Fornecimento e instalação de terminal para eletrocalha de 50x50mm, ref.139-01-050/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN	4	10,53	12,80	51,20	0,001 %	100%
00004952	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 90º TIPO "U" DE 100X50MM	UN	1	39,73	48,30	48,30	0,001 %	100%
00004952	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 90º TIPO "U" DE 100X50MM	UN	1	39,73	48,30	48,30	0,001 %	100%
94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2	19,45	23,64	47,28	0,001 %	100%
96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1,82	20,28	24,65	44,86	0,001 %	100%
00004700	Próprio	Fornecimento e instalação de box reto de alumínio para eletroduto de 1.1/2".	UN	1	35,16	42,75	42,75	0,001 %	100%
89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4	8,74	10,62	42,48	0,001 %	100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
93020	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -	UN	1	34,13	41,49	41,49	0,001 %	100%
00004856	Próprio	Fornecimento e instalação de flange para eletrocalha de 100x50mm, ref.139-02-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários	UN	1	32,15	39,09	39,09	0,001 %	100%
00004640	Próprio	Fornecimento e instalação de terminal para eletrocalha de 50x50mm, ref.139-01-050/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários	UN	3	10,53	12,80	38,40	0,001 %	100%
00004643	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 3/4", ref. 139-09-3/4-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para	UN	4	7,74	9,41	37,64	0,001 %	100%
89568	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	30,84	37,49	37,49	0,001 %	100%
00005012	Próprio	CAIXA ELÉTRICA 4"X2" AUTOTRAVANTE PARA FURO CIRCULAR MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	14,85	18,05	36,10	0,001 %	100%
00004664	Próprio	Fornecimento e instalação de curva horizontal 90º tipo "U" de 50x50mm, com tampa, ref.121-01-50/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais	UN	1	29,45	35,80	35,80	0,001 %	100%
89382	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	14,14	17,19	34,38	0,001 %	100%
89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	8,74	10,62	31,86	0,000 %	100%
00004883	Próprio	Parafuso sextavado inox ø1/4"	Un	42	0,59	0,71	29,82	0,000 %	100%
94674	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3	7,64	9,28	27,84	0,000 %	100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
89434	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	10,78	13,10	26,20	0,000 %	100%
89528	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5	4,27	5,19	25,95	0,000 %	100%
00004644	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 1", ref. 139-09-1-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante.	UN	2	10,67	12,97	25,94	0,000 %	100%
00004991	Próprio	Cap 50mm, Pluvial Série Normal	UN	1	20,69	25,15	25,15	0,000 %	100%
94688	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3	6,66	8,09	24,27	0,000 %	100%
00004855	Próprio	Fornecimento e instalação de flange para eletrocalha de 300x50mm, ref.139-02-300/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários	UN	1	19,90	24,19	24,19	0,000 %	100%
92882	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,41	13,45	16,35	23,05	0,000 %	100%
89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	18,95	23,04	23,04	0,000 %	100%
94677	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	18,77	22,82	22,82	0,000 %	100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
BDI 1	21,59 %
BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	18,17	22,09	22,09	0,000 %	100%
93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	16,57	20,14	20,14	0,000 %	100%
00004672	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 3", ref. 139-09-3-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN	1	16,14	19,62	19,62	0,000 %	100%
89516	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2	7,81	9,49	18,98	0,000 %	100%
00004555	Próprio	PLUG COM ROSCA 1"	UN	2	7,56	9,19	18,38	0,000 %	100%
89564	SINAPI	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	15,04	18,28	18,28	0,000 %	100%
103953	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	7,29	8,86	17,72	0,000 %	100%
00004655	Próprio	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético monopolar de 6A, padrão DIN, fabr. Siemens ou equivalente.	UN	1	13,62	16,56	16,56	0,000 %	100%
00004666	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 2.1/2", ref. 139-09-2 1/2-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN	1	13,60	16,53	16,53	0,000 %	100%
00004662	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 1.1/2", ref. 139-09-1 1/2-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN	1	11,76	14,29	14,29	0,000 %	100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos		
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025	Valor Final do Orçamento	6.629.355,32
		BDI 1	21,59 %
		BDI 2	14,23 %

ORÇAMENTO SINTETICO

Código	Banco	Descrição	und	quant	Valor / sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
00004644	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 1", ref. 139-09-1-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante,	UN	1	10,67	12,97	12,97	0,000 %	100%
94661	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF 04/2024	UN	1	9,42	11,45	11,45	0,000 %	100%
00004643	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 3/4", ref. 139-09-3/4-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	UN	1	7,74	9,41	9,41	0,000 %	100%
105233	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVACÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	1	7,71	9,37	9,37	0,000 %	100%
89385	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	1	7,25	8,81	8,81	0,000 %	100%
00004973	Próprio	PLUG COM ROSCA 1 1/4"	UN	1	5,87	7,13	7,13	0,000 %	100%

CARLOS FILIPE CAVALCANTE MELO:06195971430

Assinado de forma digital por CARLOS FILIPE CAVALCANTE MELO:06195971430
Dados: 2026.02.06 11:54:01 -03'00'

PREFEITURA DE SANBTA CRUZ DA BAIXA VERDE
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

BDI - 1

DESONERADO

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

1.0	**CUSTOS INDIRETOS**	**5,63%**
1.1	Administração Central (AC)	4,00%
1.2	Seguros + Garantia (S+G)	0,40%
1.3	Despesas Financeiras (DF)	1,23%
1.4	Risco ®	0,00%
2.0	**IMPOSTOS/TRIBUTOS** (I)	**10,25%**
2.1	Pis	0,65%
2.2	Cofins	3,00%
2.3	ISS	3,00%
2.4	CPRB	3,60%
3.0	**LUCRO** (L)	**7,40%**
3.1	Lucro	7,40%
4.0	**TAXA TOTAL DE BDI**	**26,47%**

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$

Foi adotada, para fins de composição do BDI, a alíquota de ISS no valor de 3,00%. Conforme legislação tributária. LEI COMPLEMENTAR Nº 022 - E Anexos - Parte 2, artigo 186. § 3º.

CARLOS FILIPE CAVALCANTE MELO:06195971430

Assinado de forma digital por CARLOS FILIPE CAVALCANTE MELO:06195971430
Dados: 2026.02.06 11:54:59 -03'00'

PREFEITURA DE SANBTA CRUZ DA BAIXA VERDE
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

BDI - 1

NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

1.0	**CUSTOS INDIRETOS**	**5,63%**
1.1	Administração Central (AC)	4,00%
1.2	Seguros + Garantia (S+G)	0,40%
1.3	Despesas Financeiras (DF)	1,23%
1.4	Risco ®	0,00%
2.0	**IMPOSTOS/TRIBUTOS** (I)	**6,65%**
2.1	Pis	0,65%
2.2	Cofins	3,00%
2.3	ISS	3,00%
2.4	CPRB	0,00%
3.0	**LUCRO** (L)	**7,40%**
3.1	Lucro	7,40%
4.0	**TAXA TOTAL DE BDI**	**21,59%**

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$

Foi adotada, para fins de composição do BDI, a alíquota de ISS no valor de 3,00%. Conforme legislação tributária. LEI COMPLEMENTAR Nº 022 - E Anexos - Parte 2, artigo 186. § 3º.

CARLOS FILIPE CAVALCANTE MELO:06195971430

Assinado de forma digital por CARLOS FILIPE CAVALCANTE MELO:06195971430
Dados: 2026.02.06 11:55:39 -03'00'

PREFEITURA DE SANBTA CRUZ DA BAIXA VERDE
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

BDI - 2

DESONERADO

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

BDI - 2 PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME ACORDÃO 2622/13

1.0	**CUSTOS INDIRETOS**	**3,21%**
1.1	Administração Central (AC)	1,50%
1.2	Seguros + Garantia (S+G)	0,30%
1.3	Despesas Financeiras (DF)	0,85%
1.4	Risco ®	0,56%
2.0	**IMPOSTOS/TRIBUTOS** (I)	**10,25%**
2.1	Pis	0,65%
2.2	Cofins	3,00%
2.3	ISS	3,00%
2.4	CPRB	3,60%
3.0	**LUCRO** (L)	**3,30%**
3.1	Lucro	3,30%
4.0	**TAXA TOTAL DE BDI**	**18,82%**

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$

Foi adotada, para fins de composição do BDI, a alíquota de ISS no valor de 3,00%. Conforme legislação tributária. LEI COMPLEMENTAR Nº 022 - E Anexos - Parte 2, artigo 186. § 3º.

CARLOS FILIPE CAVALCANTE MELO:06195971430

Assinado de forma digital por CARLOS FILIPE CAVALCANTE MELO:06195971430
Dados: 2026.02.06 11:56:13 -03'00'

PREFEITURA DE SANBTA CRUZ DA BAIXA VERDE
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

BDI - 2

NÃO DESONERADO

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

BDI - 2 PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME ACORDÃO 2622/13

1.0	**CUSTOS INDIRETOS**	**3,21%**
1.1	Administração Central (AC)	1,50%
1.2	Seguros + Garantia (S+G)	0,30%
1.3	Despesas Financeiras (DF)	0,85%
1.4	Risco ®	0,56%
2.0	**IMPOSTOS/TRIBUTOS** (I)	**6,65%**
2.1	Pis	0,65%
2.2	Cofins	3,00%
2.3	ISS	3,00%
2.4	CPRB	0,00%
3.0	**LUCRO** (L)	**3,30%**
3.1	Lucro	3,30%
4.0	**TAXA TOTAL DE BDI**	**14,23%**

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1$$

Foi adotada, para fins de composição do BDI, a alíquota de ISS no valor de 3,00%. Conforme legislação tributária. LEI COMPLEMENTAR Nº 022 - E Anexos - Parte 2, artigo 186. § 3º.

CARLOS FILIPE CAVALCANTE MELO:06195971430

Assinado de forma digital por CARLOS FILIPE CAVALCANTE MELO:06195971430
Dados: 2026.02.06 11:56:49 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004975	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL CRECHE 10 SALAS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	277.622,44	277.622,44
Composição Auxiliar	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	2,0500000	22.627,68	46.386,74
Composição Auxiliar	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	10,0000000	6.345,55	63.455,50
Composição Auxiliar	100321	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	5,0000000	5.129,40	25.647,00
Composição Auxiliar	101460	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	10,0000000	4.145,02	41.450,20
Insumo	00004546	Próprio	VIGIA NOTURNO (REGIME DE TRABALHO - 12 X 36), COM ADICIONAL NOTURNO 20% + HORA REDUZIDA + DSR	Mão de Obra	MES	20,0000000	5.034,15	100.683,00
				MO sem LS => 256.137,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	256.137,33
				Valor do BDI => 61.770,99			Valor com BDI =>	339.393,43

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	465,96	465,96
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,5000000	23,97	11,98
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3729000	27,92	10,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1186000	22,95	25,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	16,28	0,21
Insumo	00005065	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	30,38	0,34
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,2083000	5,41	17,35
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	M²	1,0000000	400,00	400,00
				MO sem LS => 30,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,73
				Valor do BDI => 103,67			Valor com BDI =>	569,63

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00000344	Próprio	LIGACAO PROVISORIA DE AGUA -PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSIVE HIDRÔMETRO)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	360,44	360,44
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7025000	27,62	47,02
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7050000	23,32	39,76
Insumo	00012774	SINAPI	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0,	Material	UN	1,0000000	124,34	124,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,3960000	2,26	0,89
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0720000	74,09	5,33
Insumo	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,3060000	21,34	6,53
Insumo	00003729	SINAPI	KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO	Material	UN	1,0000000	136,57	136,57
				MO sem LS => 65,38		LS => 0,00	MO com LS =>	65,38
				Valor do BDI => 80,19			Valor com BDI =>	440,63

Observação

Ref: ED-50150 SETOP + ADAPTAÇÃO

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00000345	Próprio	INSTALACAO/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANTEIRO DE OBRA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	2.373,52	2.373,52
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	24,0000000	22,95	550,80
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	24,0000000	28,71	689,04
Insumo	00012056	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"	Material	M	5,0000000	22,56	112,80
Insumo	00007701	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	Material	M	2,0000000	82,20	164,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000392	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	1,0000000	2,43	2,43
Insumo	00012344	SINAPI	FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMINAL DE 500 V	Material	UN	3,0000000	4,49	13,47
Insumo	00002673	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	Material	M	12,0000000	4,67	56,04
Insumo	00000979	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	20,0000000	15,23	304,60
Insumo	00003406	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV	Material	UN	4,0000000	26,57	106,28
Insumo	00004481	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6,0000000	59,48	356,88
Insumo	00001875	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	2,0000000	8,39	16,78

MO sem LS =>	908,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	908,64
Valor do BDI =>	528,10			Valor com BDI =>	2.901,62

Observação

REF: 02.016.0001-A / EMOP

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004241	Próprio	TAPUME COM TELHA METÁLICA.	Instalações para Canteiros de Obras	m²	1,0000000	122,99	122,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4920000	23,69	11,65
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0066000	25,82	0,17
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7350000	27,92	20,52
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0061000	477,45	2,91
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0264000	24,46	0,64
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0680000	15,70	1,06
Insumo	00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	Material	M²	1,1000000	52,51	57,76
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,2273000	10,66	13,08
Insumo	00006194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,0000000	7,60	15,20

MO sem LS =>	25,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,15
Valor do BDI =>	27,36			Valor com BDI =>	150,35

Observação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Copia da SINAPI (98459) ADAPTADO								
3.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00002068	Próprio	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	970,47	970,47
Composição Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,0722000	15,47	1,11
Composição Auxiliar	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3566000	25,04	33,96
Composição Auxiliar	92981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,2611000	16,38	4,27
Composição Auxiliar	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	0,0522000	115,37	6,02
Composição Auxiliar	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0174000	106,18	1,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0174000	14,96	0,26
Composição Auxiliar	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,1894000	31,42	5,95
Composição Auxiliar	87903	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,1681000	13,77	2,31
Composição Auxiliar	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0522000	41,42	2,16
Composição Auxiliar	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,1305000	12,20	1,59
Composição Auxiliar	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,1681000	63,62	10,69
Composição Auxiliar	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0522000	486,85	25,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91911	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0696000	18,41	1,28
Composição Auxiliar	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0174000	24,53	0,42
Composição Auxiliar	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0064000	19,41	0,12
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0279000	90,78	2,53
Composição Auxiliar	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1631000	21,11	3,44
Composição Auxiliar	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0522000	161,88	8,45
Composição Auxiliar	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,4699000	4,49	2,10
Composição Auxiliar	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	0,0348000	326,04	11,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0522000	24,50	1,27
Composição Auxiliar	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0348000	450,63	15,68
Composição Auxiliar	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,0261000	15,28	0,39
Composição Auxiliar	98448	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,1011000	115,48	11,67
Composição Auxiliar	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0072000	26,34	0,18
Composição Auxiliar	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,0722000	8,01	0,57
Composição Auxiliar	89171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	PISO - PISOS	m²	0,4628000	58,39	27,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	87885	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,7679000	11,34	8,70
Composição Auxiliar	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0348000	31,45	1,09
Composição Auxiliar	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0286000	997,06	28,51
Composição Auxiliar	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	0,1392000	18,02	2,50
Composição Auxiliar	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	0,0905000	737,23	66,71
Composição Auxiliar	89970	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0696000	49,82	3,46
Composição Auxiliar	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,0470000	36,78	1,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,2235000	26,40	5,90
Composição Auxiliar	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0174000	61,34	1,06
Composição Auxiliar	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0174000	15,37	0,26
Composição Auxiliar	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0442000	6,93	7,23
Composição Auxiliar	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0174000	28,14	0,48
Composição Auxiliar	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3566000	58,58	79,46
Composição Auxiliar	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0348000	9,02	0,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	0,4675000	91,43	42,74
Composição Auxiliar	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0696000	18,45	1,28
Composição Auxiliar	98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,3182000	145,58	46,32
Composição Auxiliar	98444	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,0956000	133,49	12,76
Composição Auxiliar	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	2,4442000	14,57	35,61
Composição Auxiliar	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	0,0522000	109,48	5,71
Composição Auxiliar	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,7679000	40,16	30,83
Composição Auxiliar	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,2612000	95,84	25,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,1740000	140,37	24,42
Composição Auxiliar	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,3307000	10,30	3,40
Composição Auxiliar	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1392000	158,32	22,03
Composição Auxiliar	98442	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,3007000	154,69	46,51
Composição Auxiliar	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,2530000	3,11	3,89
Composição Auxiliar	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,1566000	13,37	2,09
Composição Auxiliar	91882	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0348000	10,78	0,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1827000	4,20	0,76
Composição Auxiliar	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0522000	272,81	14,24
Composição Auxiliar	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,3328000	37,36	49,79
Composição Auxiliar	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	0,5134000	37,47	19,23
Composição Auxiliar	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1044000	34,23	3,57
Composição Auxiliar	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0174000	45,67	0,79
Composição Auxiliar	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0696000	122,02	8,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,4612000	11,27	5,19
Composição Auxiliar	98443	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,0830000	74,90	6,21
Composição Auxiliar	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,1740000	10,11	1,75
Composição Auxiliar	98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,4081000	113,48	46,31
Composição Auxiliar	98447	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,1297000	89,20	11,56
Insumo	00021112	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	Material	UN	0,0174000	318,41	5,54
Insumo	00043777	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	Material	UN	0,0447618	173,66	7,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00003659	SINAPI	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,0174000	14,99	0,26
Insumo	00003080	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	0,0348000	76,70	2,66
Insumo	00011712	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	Material	UN	0,0348000	33,90	1,17
Insumo	00011587	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	Material	M²	0,9762000	81,72	79,77
Insumo	00003670	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,0348000	21,55	0,74
Insumo	00011697	SINAPI	MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P)	Material	M	0,0174000	704,81	12,26
				MO sem LS => 228,25		LS => 0,00	MO com LS =>	228,25
				Valor do BDI => 215,92			Valor com BDI =>	1.186,39

Observação
Copia da SINAPI (93212)

3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00002069	Próprio	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	1.052,28	1.052,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	0,0289000	737,23	21,30
Composição Auxiliar	89171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	PISO - PISOS	m²	0,0806000	58,39	4,70
Composição Auxiliar	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0193000	15,37	0,29
Composição Auxiliar	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0771000	140,54	10,83
Composição Auxiliar	91945	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0578000	14,18	0,81
Composição Auxiliar	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	58,58	79,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	0,0385000	109,48	4,21
Composição Auxiliar	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	0,0193000	37,79	0,72
Composição Auxiliar	98444	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,1820000	133,49	24,29
Composição Auxiliar	98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,3629000	145,58	52,83
Composição Auxiliar	98442	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,3429000	154,69	53,04
Composição Auxiliar	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1349000	51,04	6,88
Composição Auxiliar	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,3621000	25,04	34,10
Composição Auxiliar	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	0,1023000	91,43	9,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,0385000	31,42	1,20
Composição Auxiliar	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0193000	459,26	8,86
Composição Auxiliar	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0578000	10,32	0,59
Composição Auxiliar	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1388000	21,11	2,93
Composição Auxiliar	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1349000	24,50	3,30
Composição Auxiliar	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	0,0385000	301,22	11,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,5300000	11,27	5,97
Composição Auxiliar	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0060000	26,34	0,15
Composição Auxiliar	98448	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,1926000	115,48	22,24
Composição Auxiliar	100665	SINAPI	JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANAS E 2 FOLHAS GUILHOTINAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR E FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	0,0964000	814,62	78,52
Composição Auxiliar	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0964000	140,37	13,53
Composição Auxiliar	91911	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1927000	18,41	3,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,2047000	40,16	8,22
Composição Auxiliar	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	4,4976000	14,57	65,53
Composição Auxiliar	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,2891000	28,14	8,13
Composição Auxiliar	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1734000	34,23	5,93
Composição Auxiliar	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0385000	43,47	1,67
Composição Auxiliar	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1156000	158,32	18,30
Composição Auxiliar	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,4165000	3,11	4,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	3,4689000	4,49	15,57
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0233000	90,78	2,11
Composição Auxiliar	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0054000	19,41	0,10
Composição Auxiliar	97612	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	0,0385000	28,11	1,08
Composição Auxiliar	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0193000	450,63	8,69
Composição Auxiliar	97611	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	0,0385000	25,90	0,99
Composição Auxiliar	98447	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,2470000	89,20	22,03
Composição Auxiliar	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,7344000	4,20	7,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0385000	34,34	1,32
Composição Auxiliar	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,7344000	13,37	23,18
Composição Auxiliar	98443	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,1581000	74,90	11,84
Composição Auxiliar	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,2979000	95,84	28,55
Composição Auxiliar	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0385000	486,85	18,74
Composição Auxiliar	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1002000	8,01	0,80
Composição Auxiliar	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,3559000	37,36	50,65
Composição Auxiliar	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	0,0324000	485,94	15,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1002000	15,47	1,55
Composição Auxiliar	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0771000	31,45	2,42
Composição Auxiliar	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,0235000	6,93	14,02
Composição Auxiliar	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0239000	997,06	23,82
Composição Auxiliar	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0193000	344,29	6,64
Composição Auxiliar	98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,4654000	113,48	52,81
Composição Auxiliar	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1542000	48,51	7,48
Composição Auxiliar	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	0,0578000	326,04	18,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0578000	24,53	1,41
Composição Auxiliar	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1472000	36,78	5,41
Composição Auxiliar	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	0,1734000	18,02	3,12
Composição Auxiliar	92981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,1927000	16,38	3,15
Composição Auxiliar	98283	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	0,6167000	9,75	6,01
Composição Auxiliar	87885	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,2047000	11,34	2,32
Composição Auxiliar	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0385000	161,88	6,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0578000	41,42	2,39
Composição Auxiliar	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0771000	10,11	0,77
Composição Auxiliar	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,5300000	10,30	5,45
Composição Auxiliar	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0385000	272,81	10,50
Composição Auxiliar	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1253000	26,40	3,30
Insumo	00010886	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	Material	UN	0,0193000	245,00	4,72
Insumo	00003080	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	0,0578000	76,70	4,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00011587	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	Material	M²	0,9938000	81,72	81,21
Insumo	00010891	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	Material	UN	0,0193000	236,92	4,57
Insumo	00003097	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	Material	CJ	0,0385000	85,88	3,30
				MO sem LS => 225,14		LS => 0,00	MO com LS =>	225,14
				Valor do BDI => 234,13			Valor com BDI =>	1.286,41

Observação
Copia da SINAPI (93207)

3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00002070	Próprio	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	903,07	903,07
Composição Auxiliar	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0252000	24,50	0,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,2266000	4,20	0,95
Composição Auxiliar	91911	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0755000	18,41	1,38
Composição Auxiliar	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	0,0634000	485,94	30,80
Composição Auxiliar	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,3517000	95,84	33,70
Composição Auxiliar	98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,5495000	113,48	62,35
Composição Auxiliar	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0060000	19,41	0,11
Composição Auxiliar	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	3,7457000	14,57	54,57
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0262000	90,78	2,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1007000	158,32	15,94
Composição Auxiliar	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0504000	31,45	1,58
Composição Auxiliar	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0252000	106,18	2,67
Composição Auxiliar	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0067000	26,34	0,17
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9794000	27,92	27,34
Composição Auxiliar	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,4396000	25,04	36,04
Composição Auxiliar	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,2518000	10,30	2,59
Composição Auxiliar	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0269000	997,06	26,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	97611	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	0,0252000	25,90	0,65
Composição Auxiliar	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0504000	34,23	1,72
Composição Auxiliar	92025	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0252000	72,14	1,81
Composição Auxiliar	98443	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,0281000	74,90	2,10
Composição Auxiliar	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	0,0755000	737,23	55,66
Composição Auxiliar	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0504000	28,14	1,41
Composição Auxiliar	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,6219000	3,11	1,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,6798000	4,49	3,05
Composição Auxiliar	98442	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,4048000	154,69	62,61
Composição Auxiliar	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0252000	140,54	3,54
Composição Auxiliar	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,4396000	58,58	84,33
Composição Auxiliar	98447	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,0439000	89,20	3,91
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,2518000	11,27	2,83
Composição Auxiliar	98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,4284000	145,58	62,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,2266000	13,37	3,02
Composição Auxiliar	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,4396000	37,36	53,78
Composição Auxiliar	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	0,1259000	18,02	2,26
Composição Auxiliar	98448	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,0342000	115,48	3,94
Composição Auxiliar	98444	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,0323000	133,49	4,31
Insumo	00011455	SINAPI	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	Material	UN	0,0252000	18,76	0,47
Insumo	00010891	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	Material	UN	0,0252000	236,92	5,97
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,9174000	20,56	80,54
Insumo	00004513	SINAPI	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,4844000	20,95	72,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00010886	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	Material	UN	0,0252000	245,00	6,17
Insumo	00011587	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	Material	M²	1,0000000	81,72	81,72
				MO sem LS => 164,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	164,70
				Valor do BDI => 200,93			Valor com BDI =>	1.104,00

Observação
Copia da SINAPI (93208)

3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00002071	Próprio	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	605,60	605,60
Composição Auxiliar	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,5503000	4,49	11,45
Composição Auxiliar	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,1423000	36,78	5,23
Composição Auxiliar	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,8591000	3,11	2,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,4510000	58,58	84,99
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,3221000	11,27	3,63
Composição Auxiliar	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,5369000	4,20	2,25
Composição Auxiliar	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0268000	272,81	7,31
Composição Auxiliar	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0268000	31,45	0,84
Composição Auxiliar	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	0,0268000	326,04	8,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,0886000	21,11	1,87
Composição Auxiliar	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,1449000	95,84	13,88
Composição Auxiliar	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,5369000	13,37	7,17
Composição Auxiliar	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1074000	34,23	3,67
Composição Auxiliar	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0268000	132,83	3,55
Composição Auxiliar	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,4510000	25,04	36,33
Composição Auxiliar	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1879000	28,14	5,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0537000	10,11	0,54
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1155000	27,92	31,14
Composição Auxiliar	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0537000	140,37	7,53
Composição Auxiliar	91911	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1074000	18,41	1,97
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0390000	90,78	3,54
Composição Auxiliar	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0268000	106,18	2,84
Composição Auxiliar	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0100000	26,34	0,26
Composição Auxiliar	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0268000	450,63	12,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0090000	19,41	0,17
Composição Auxiliar	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,3221000	10,30	3,31
Composição Auxiliar	98442	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,1668000	154,69	25,80
Composição Auxiliar	98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,2264000	113,48	25,69
Composição Auxiliar	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,4293000	14,57	20,82
Composição Auxiliar	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0268000	51,04	1,36
Composição Auxiliar	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	0,1611000	18,02	2,90
Composição Auxiliar	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0268000	24,50	0,65
Composição Auxiliar	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1342000	48,51	6,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,1765000	145,58	25,69
Composição Auxiliar	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,4510000	37,36	54,20
Composição Auxiliar	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1611000	158,32	25,50
Composição Auxiliar	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0400000	997,06	39,88
Composição Auxiliar	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,0268000	459,26	12,30
Insumo	00011587	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	Material	M²	1,0000000	81,72	81,72
Insumo	00037525	SINAPI	TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	Equipamento	M	1,2782000	4,24	5,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00010891	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	Material	UN	0,0268000	236,92	6,34
Insumo	00003080	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	0,0268000	76,70	2,05
Insumo	00010886	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	Material	UN	0,0268000	245,00	6,56
				MO sem LS => 137,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	137,86
				Valor do BDI => 134,74			Valor com BDI =>	740,34

Observação
Copia da SINAPI (93210)

3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00002072	Próprio	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	285,68	285,68
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,2219000	11,27	2,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,2467000	25,04	31,21
Composição Auxiliar	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,3397000	10,30	3,49
Composição Auxiliar	98442	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,1129000	154,69	17,46
Composição Auxiliar	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,9472000	4,49	4,25
Composição Auxiliar	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,2467000	37,36	46,57
Composição Auxiliar	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,2219000	13,37	2,96
Composição Auxiliar	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0166000	45,67	0,75
Composição Auxiliar	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0828000	34,23	2,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	0,4837000	14,57	7,04
Composição Auxiliar	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	0,0331000	109,48	3,62
Composição Auxiliar	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0331000	161,88	5,35
Composição Auxiliar	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,9334000	3,11	2,90
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0013000	90,78	0,11
Composição Auxiliar	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1325000	158,32	20,97
Composição Auxiliar	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,0981000	95,84	9,40
Composição Auxiliar	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,2467000	58,58	73,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	92981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,1656000	16,38	2,71
Composição Auxiliar	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0662000	28,14	1,86
Composição Auxiliar	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0331000	31,45	1,04
Composição Auxiliar	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0331000	33,57	1,11
Composição Auxiliar	98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,1195000	145,58	17,39
Composição Auxiliar	98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,1532000	113,48	17,38
Composição Auxiliar	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0166000	106,18	1,76
Insumo	00010891	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	Material	UN	0,0166000	236,92	3,93
Insumo	00010886	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	Material	UN	0,0166000	245,00	4,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	57,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	57,27
				Valor do BDI =>	63,56			Valor com BDI =>	349,24

Observação
Copia da SINAPI (93582)

3.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00002073	Próprio	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	492,53	492,53
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0078000	90,78	0,70
Composição Auxiliar	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0966000	161,88	15,63
Composição Auxiliar	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	0,0966000	109,48	10,57
Composição Auxiliar	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,4638000	4,20	1,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0,4251000	11,27	4,79
Composição Auxiliar	98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,1508000	113,48	17,11
Composição Auxiliar	98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,1176000	145,58	17,12
Composição Auxiliar	98442	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,1111000	154,69	17,18
Composição Auxiliar	92981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,4831000	16,38	7,91
Composição Auxiliar	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,2899000	48,51	14,06
Composição Auxiliar	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	2,0870000	4,49	9,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0,0966000	95,84	9,25
Composição Auxiliar	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,2899000	34,23	9,92
Composição Auxiliar	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0966000	106,18	10,25
Composição Auxiliar	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,4251000	10,30	4,37
Composição Auxiliar	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0,4638000	13,37	6,20
Composição Auxiliar	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,9256000	58,58	112,80
Composição Auxiliar	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,9256000	25,04	48,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0821000	3,11	3,36
Composição Auxiliar	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,3865000	28,14	10,87
Composição Auxiliar	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,0966000	51,04	4,93
Composição Auxiliar	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,9256000	37,36	71,94
Composição Auxiliar	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1932000	158,32	30,58
Composição Auxiliar	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	0,4761000	14,57	6,93
Insumo	00010891	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	Material	UN	0,0966000	236,92	22,88
Insumo	00010886	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	Material	UN	0,0966000	245,00	23,66
				MO sem LS => 94,97		LS => 0,00	MO com LS =>	94,97
				Valor do BDI => 109,58			Valor com BDI =>	602,11

Observação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Copia da SINAPI (93583)								
3.11	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	1,0000000	67,09	67,09
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7247000	27,92	20,23
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0040000	477,45	1,90
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0280000	24,46	0,68
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7247000	23,69	17,16
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0070000	25,82	0,18
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,0256000	36,95	0,94
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7445000	7,91	5,88
Insumo	00010567	SINAPI	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5500000	12,04	6,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,4125000	28,45	11,73
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,1110000	15,97	1,77
				MO sem LS =>	28,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	28,72
				Valor do BDI =>	14,92			Valor com BDI =>	82,01
3.12	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00004976	Próprio	MOBILIZAÇÃO CRECHE 10 SALAS	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		UN	1,0000000	4.164,69	4.164,69
Insumo	00004526	Próprio	MOBILIZAÇÃO CRECHE 10 SALAS	Material		UN	1,0000000	4.164,69	4.164,69
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	926,64			Valor com BDI =>	5.091,33
3.13	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00004979	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO CRECHE 10 SALAS	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS		UN	1,0000000	4.164,69	4.164,69
Insumo	00004528	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO CRECHE 10 SALAS	Material		UN	1,0000000	4.164,69	4.164,69
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	926,64			Valor com BDI =>	5.091,33
3.14	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00004981	Próprio	ADESIVO PARA APLICAÇÃO EM TAPUME DE TELHA METÁLICA DE CONSTRUÇÃO	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		m²	1,0000000	45,00	45,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004530	Próprio	ADESIVO PARA APLICADO EM TAPUME DE TELHA METALICA DE OBRA	Serviços	m²	1,0000000	45,00	45,00

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	10,01			Valor com BDI =>	55,01

Observação

1 COTAÇÃO - VALOR R$ 80,00 - SEM FRETE - EMPRESA PABLO NERI TAVARES DE MELO SERVIÇOS GRAFICOS - CNPJ: 32.683.214/0001-04 - FONE: (81) 3035-5000 - CELULAR: (81) 99869-6801 2 COTAÇÃO - VALOR R$

4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	2,10	2,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0050000	22,95	0,11
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0140000	28,34	0,39
Insumo	00042408	SINAPI	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Material	m²	1,0400000	1,54	1,60

MO sem LS =>	0,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,37
Valor do BDI =>	0,46			Valor com BDI =>	2,56

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	3,50	3,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	95265	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0420000	0,86	0,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0890000	22,95	2,04
Composição Auxiliar	95264	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0250000	6,72	0,16
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0450000	28,34	1,27
				MO sem LS => 2,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,39
				Valor do BDI => 0,77			Valor com BDI =>	4,27

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	580,98	580,98
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4110000	22,95	9,43
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0490000	0,53	0,02
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4110000	28,34	11,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0530000	1,35	0,07
Insumo	00001525	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	M³	1,0600000	528,14	559,82
				MO sem LS => 15,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,41
				Valor do BDI => 129,26			Valor com BDI =>	710,24

4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	135,58	135,58
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4440000	23,69	34,20
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3570000	27,92	65,80
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,3700000	10,66	3,94
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4400000	3,73	1,64
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0170000	7,19	0,12
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0950000	15,97	1,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	1,3800000	20,56	28,37
				MO sem LS =>	74,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	74,50
				Valor do BDI =>	30,16			Valor com BDI =>	165,74
4.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,0000000	189,26	189,26
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,5790000	28,34	44,74
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6340000	22,95	14,55
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0320000	10,68	0,34
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0300000	0,72	0,02
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		M³	1,1900000	108,92	129,61
				MO sem LS =>	44,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	44,01
				Valor do BDI =>	42,11			Valor com BDI =>	231,37
4.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,93	12,93
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,33	10,33
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0098000	23,86	0,23
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0597000	28,14	1,67
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	16,50	0,41
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,3330000	0,22	0,29
				MO sem LS => 2,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,15
				Valor do BDI => 2,87			Valor com BDI =>	15,80

4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,10	12,10
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0066000	23,86	0,15
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0403000	28,14	1,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,25	10,25
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7280000	0,22	0,16
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	16,50	0,41
				MO sem LS => 1,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,34
				Valor do BDI => 2,69			Valor com BDI =>	14,79

4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,76	10,76
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0042000	23,86	0,10
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0259000	28,14	0,72
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,46	9,46
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	16,50	0,41
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3570000	0,22	0,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	0,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,81
				Valor do BDI =>	2,39			Valor com BDI =>	13,15
4.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	8,98	8,98
Composição Auxiliar	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	8,09	8,09
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0143000	28,14	0,40
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0023000	23,86	0,05
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,1470000	0,22	0,03
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	16,50	0,41
				MO sem LS =>	0,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,44
				Valor do BDI =>	1,99			Valor com BDI =>	10,97
4.10	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92773	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	8,81	8,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	92805	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,02	8,02
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0020000	23,86	0,04
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0121000	28,14	0,34
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	16,50	0,41
				MO sem LS => 0,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,33
				Valor do BDI => 1,96			Valor com BDI =>	10,77

4.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92882	SINAPI	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,45	13,45
Composição Auxiliar	92875	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,81	9,81
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0155000	23,86	0,36
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0947000	28,14	2,66
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,9700000	0,22	0,21
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	16,50	0,41
				MO sem LS => 3,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				Valor do BDI =>	2,99			Valor com BDI =>	16,44
4.12	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	101116	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	2,31	2,31
Composição Auxiliar	5847	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0048000	274,74	1,31
Composição Auxiliar	5849	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0082000	86,22	0,70
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0131000	22,95	0,30
				MO sem LS =>	0,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,44
				Valor do BDI =>	0,51			Valor com BDI =>	2,82
5.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	11,23	11,23
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0064000	23,86	0,15
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	9,46	9,46
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0392000	28,14	1,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,5430000	0,22	0,11
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	16,50	0,41
				MO sem LS =>	1,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,13
				Valor do BDI =>	2,49			Valor com BDI =>	13,72

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	9,40	9,40
Composição Auxiliar	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	8,09	8,09
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0042000	23,86	0,10
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0257000	28,14	0,72
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	16,50	0,41
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,3670000	0,22	0,08
				MO sem LS =>	0,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,72
				Valor do BDI =>	2,09			Valor com BDI =>	11,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	14,30	14,30
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1069000	28,14	3,00
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,22	10,22
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0175000	23,86	0,41
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,22	0,26
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	16,50	0,41
				MO sem LS => 3,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,94
				Valor do BDI => 3,18			Valor com BDI =>	17,48

5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,60	12,60
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0092000	23,86	0,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0561000	28,14	1,57
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,25	10,25
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	16,50	0,41
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7430000	0,22	0,16
				MO sem LS => 1,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,71
				Valor do BDI => 2,80			Valor com BDI =>	15,40

5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	13,47	13,47
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,33	10,33
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0129000	23,86	0,30
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0790000	28,14	2,22
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,9700000	0,22	0,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	16,50	0,41
				MO sem LS =>	2,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,61
				Valor do BDI =>	2,99			Valor com BDI =>	16,46

5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92456	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	158,33	158,33
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	23,69	7,10
Composição Auxiliar	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,4140000	118,58	49,09
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6350000	27,92	45,64
Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	MES	0,3560000	22,40	7,97
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	7,19	0,07
Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,4740000	8,25	3,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00010749	SINAPI	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	Equipamento	M/MES	1,1860000	24,85	29,47
Insumo	00040339	SINAPI	LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO	Equipamento	MES	1,1860000	7,51	8,90
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0330000	19,71	0,65
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5190000	10,66	5,53
				MO sem LS => 51,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	51,38
				Valor do BDI => 35,22			Valor com BDI =>	193,55

5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	92,18	92,18
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8660000	27,92	24,17
Composição Auxiliar	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,2630000	168,62	44,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1590000	23,69	3,76
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	7,19	0,07
Insumo	00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	Equipamento	MES	0,1960000	21,43	4,20
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0190000	19,71	0,37
Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,7850000	8,25	6,47
Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	MES	0,3930000	22,40	8,80
				MO sem LS => 30,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,29
				Valor do BDI => 20,51			Valor com BDI =>	112,69

5.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00003060	Próprio	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL B16, BIAPOIADA, PARA FORRO OU PISO, ENCHIMENTO EM EPS 40x40, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4)	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	203,13	203,13
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2900000	23,69	6,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0667000	352,54	23,51
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2300000	22,95	28,22
Composição Auxiliar	00000604	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS E LAJES (PRE MOLDADAS OU MACIÇA) FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0742000	576,13	42,74
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5700000	28,34	16,15
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2900000	27,92	8,09
Insumo	00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2010000	17,67	3,55
Insumo	00042407	SINAPI	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	Material	M	2,5000000	5,94	14,85
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6700000	5,41	3,62
Insumo	00039995	SINAPI	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO	Material	m³	0,0973200	439,92	42,81
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,0300000	15,97	0,47
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,1500000	10,66	12,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	47,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	47,30
				Valor do BDI =>	45,19			Valor com BDI =>	248,32

Observação
COMPOSIÇÃO BASE: FDE 03.03.058

5.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00000604	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, VIGAS E LAJES (PRE MOLDADAS OU MACIÇA) FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	576,13	576,13
Composição Auxiliar	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,1000000	43,63	47,99
Insumo	00001525	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	M³	1,0000000	528,14	528,14
				MO sem LS =>	34,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	34,32
				Valor do BDI =>	128,18			Valor com BDI =>	704,31

Observação
COMPOSIÇÃO ESPELHO SINAPI SR 103673 + SI 1525 - ADAPTADA

5.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00003505	Próprio	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	14,07	14,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0310000	28,14	0,87
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0110000	23,86	0,26
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0110000	16,50	0,18
Insumo	00042407	SINAPI	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	Material	M	0,4550000	5,94	2,70
Insumo	00007155	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	M²	0,5550000	18,13	10,06
				MO sem LS => 0,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,83
				Valor do BDI => 3,13			Valor com BDI =>	17,20

Observação
Copia da SINAPI (97090)

6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103330	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	78,94	78,94
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	28,34	34,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0098000	698,58	6,84
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	22,95	13,77
Insumo	00034558	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM	Material	M	0,4200000	2,96	1,24
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0100000	45,25	0,45
Insumo	00038783	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	28,3100000	0,80	22,64
				MO sem LS => 36,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	36,04
				Valor do BDI => 17,56			Valor com BDI =>	96,50

6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	226,45	226,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0280000	22,95	23,59
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0550000	28,34	58,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	100489	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0100000	559,14	5,59
Insumo	00000665	SINAPI	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM	Material	UN	3,9500000	35,20	139,04
				MO sem LS => 61,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	61,05
				Valor do BDI => 50,38			Valor com BDI =>	276,83

6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00000350	Próprio	MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,09M, C/ ALV DE PEDRA GRANÍTICA, 0,35 X 0,60M, COLUNAS (9X20CM) E CINTAMENTO (9X15CM) SUPERIOR E INFERIOR CONCRETO ARMADO FCK = 20,0 MPA CADA 3,00M, CHAPISCO E REBOCO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	1,0000000	238,53	238,53
Composição Auxiliar	102728	SINAPI	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA	KG	1,0400000	14,81	15,40
Composição Auxiliar	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,1300000	73,38	9,53
Composição Auxiliar	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,7340000	7,51	13,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1050000	526,17	55,24
Composição Auxiliar	103316	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	0,8670000	77,10	66,84
Composição Auxiliar	104233	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,7340000	41,73	72,35
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0130000	473,10	6,15
				MO sem LS => 79,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	79,16
				Valor do BDI => 53,07			Valor com BDI =>	291,60

6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101966	SINAPI	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	1,0000000	197,64	197,64
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0090000	25,82	0,23
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1890000	28,20	5,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0940000	22,95	2,15
Composição Auxiliar	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0060000	469,10	2,81
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1790000	24,46	4,37
Insumo	00004825	SINAPI	PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO	Material	M	1,0400000	175,74	182,76
				MO sem LS => 9,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,41
				Valor do BDI => 43,97			Valor com BDI =>	241,61

6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	1.058,51	1.058,51
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0890000	25,82	2,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7020000	22,95	16,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,3160000	24,46	32,18
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4050000	28,20	39,62
Insumo	00037596	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Material	KG	0,9700000	3,52	3,41
Insumo	00000131	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	Material	KG	0,5300000	47,41	25,12
Insumo	00044476	SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	Material	m²	1,0500000	895,03	939,78
				MO sem LS => 67,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	67,30
				Valor do BDI => 235,51			Valor com BDI =>	1.294,02

6.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	74,08	74,08
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0118000	698,58	8,24
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8600000	28,34	24,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4300000	22,95	9,86
Insumo	00034547	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material	M	0,4200000	3,64	1,52
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0100000	45,25	0,45
Insumo	00037593	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)	Material	UN	13,6000000	2,18	29,64
				MO sem LS => 26,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,16
				Valor do BDI => 16,48			Valor com BDI =>	90,56

6.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93202	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	27,20	27,20
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5600000	28,34	15,87
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1050000	22,95	2,40
Composição Auxiliar	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0052000	665,00	3,45
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	11,6610000	0,47	5,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	14,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,03
				Valor do BDI =>	6,05			Valor com BDI =>	33,25
7.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,0000000	193,32	193,32
Composição Auxiliar	92273	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		M	0,9700000	18,26	17,71
Composição Auxiliar	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,0440000	629,75	27,70
Composição Auxiliar	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	0,9910000	15,74	15,59
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5010000	27,92	13,98
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3540000	22,95	8,12
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	1,8700000	20,56	38,44
Insumo	00003736	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	Material		M²	1,0000000	71,00	71,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0400000	19,71	0,78
				MO sem LS => 25,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,95
				Valor do BDI => 43,01			Valor com BDI =>	236,33

7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00003120	Próprio	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	14,39	14,39
Composição Auxiliar	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0005207	180,02	0,09
Composição Auxiliar	100727	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	PINT - PINTURAS	m²	0,0788875	33,00	2,60
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0049857	29,08	0,14
Composição Auxiliar	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0006627	352,54	0,23
Composição Auxiliar	100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	0,0788875	24,24	1,91
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0023666	21,30	0,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0008362	22,67	0,01
Insumo	00004777	SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	0,5167325	8,02	4,14
Insumo	00010966	SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)	Material	KG	0,5660258	9,12	5,16
Insumo	00001332	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	Material	KG	0,0018177	8,25	0,01
Insumo	00001333	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2	Material	KG	0,0064240	8,12	0,05
				MO sem LS => 0,47	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,47
				Valor do BDI => 3,20			Valor com BDI =>	17,59

7.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	209,55	209,55
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0620000	22,95	1,42
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0560000	27,66	1,54
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0012000	22,04	0,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0009000	23,10	0,02
Insumo	00040740	SINAPI	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	Material	m²	1,1460000	175,61	201,24
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	Material	CJ	4,1500000	1,28	5,31
				MO sem LS => 2,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,18
				Valor do BDI => 46,62			Valor com BDI =>	256,17

7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00000351	Próprio	PINGADEIRA METÁLICA, CORTE 33- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	13,16	13,16
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1790000	28,34	5,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0900000	22,95	2,06
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0920000	35,87	3,30
Insumo	00001113	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Material	M	0,0900000	24,90	2,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material		UN	1,3300000	0,37	0,49
				MO sem LS =>	5,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,27
				Valor do BDI =>	2,92			Valor com BDI =>	16,08

7.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	148,82	148,82
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0183000	22,04	0,40
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0132000	23,10	0,30
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5390000	27,66	14,90
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6330000	22,95	14,52
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0049000	74,25	0,36
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,1800000	145,99	26,27
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0250000	15,70	0,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00040784	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	Material		M	1,0500000	81,82	85,91
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material		310ML	0,1610000	35,87	5,77
				MO sem LS =>	21,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,97
				Valor do BDI =>	33,11			Valor com BDI =>	181,93

7.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00000352	Próprio	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTI E AREIA). ESPESSURA 3,0 CM PREPARO MECANICO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS		M²	1,0000000	45,42	45,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2310000	22,95	5,30
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4620000	28,34	13,09
Composição Auxiliar	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0397500	671,40	26,68
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	0,5000000	0,70	0,35
				MO sem LS =>	16,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,37
				Valor do BDI =>	10,10			Valor com BDI =>	55,52

Observação
BASE 87765 SINAPI

7.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	136,85	136,85
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9324000	28,34	26,42
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2102000	23,92	5,02
Insumo	00004226	SINAPI	GAS DE COZINHA - GLP	Material	KG	0,2600000	7,38	1,91
Insumo	00000511	SINAPI	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	Material	L	0,5872000	25,14	14,76
Insumo	00004015	SINAPI	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	Material	M²	1,1319000	78,40	88,74
				MO sem LS => 23,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,55
				Valor do BDI => 30,44			Valor com BDI =>	167,29

7.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98563	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	38,53	38,53
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1024000	22,95	2,35
Composição Auxiliar	87372	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0250000	830,62	20,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4541000	28,34	12,86
Insumo	00038365	SINAPI	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	Material	m²	1,0400000	2,47	2,56
				MO sem LS => 16,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,05
				Valor do BDI => 8,57			Valor com BDI =>	47,10
7.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	98558	SINAPI	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	UN	1,0000000	10,09	10,09
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0307000	23,92	0,73
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1361000	28,34	3,85
Insumo	00000135	SINAPI	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	Material	KG	0,7385000	3,43	2,53
Insumo	00004030	SINAPI	VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO	Material	M²	0,3571000	8,37	2,98
				MO sem LS => 3,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,43
				Valor do BDI => 2,24			Valor com BDI =>	12,33
7.10	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	46,74	46,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0132000	23,10	0,30
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0183000	22,04	0,40
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1120000	27,66	3,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2070000	22,95	4,75
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0060000	15,70	0,09
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,1980000	35,87	7,10
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0012000	74,25	0,08
Insumo	00040873	SINAPI	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	Material	M	1,0500000	23,21	24,37
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0450000	145,99	6,56
				MO sem LS => 6,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,16
				Valor do BDI => 10,39			Valor com BDI =>	57,13

7.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103314	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	285,18	285,18
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5342000	27,92	14,91
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5342000	23,69	12,65
Composição Auxiliar	5952	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0597000	23,42	1,39
Composição Auxiliar	5795	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0177000	25,39	0,44
Composição Auxiliar	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0012000	671,40	0,80
Composição Auxiliar	102486	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0208000	665,93	13,85
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0312000	15,95	0,49
Insumo	00020211	SINAPI	VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	2,7273000	37,23	101,53
Insumo	00020204	SINAPI	PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	0,6465000	88,92	57,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00035275	SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,6926000	117,54	81,40
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		M³	0,0023000	108,35	0,24
				MO sem LS =>	23,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,78
				Valor do BDI =>	63,45			Valor com BDI =>	348,63

7.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	46,61	46,61
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0068000	23,10	0,15
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1060000	22,95	2,43
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0094000	22,04	0,20
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2130000	21,30	4,53
Insumo	00040549	SINAPI	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	Material	CENTO	0,0070000	255,32	1,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00043083	SINAPI	PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)	Material		KG	4,3330000	8,66	37,52
				MO sem LS =>	5,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,25
				Valor do BDI =>	10,37			Valor com BDI =>	56,98

8.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	77,94	77,94
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6120000	28,34	17,34
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,1140000	184,55	21,03
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,7900000	10,25	8,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3060000	22,95	7,02
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0430000	486,29	20,91
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2030000	10,66	2,16
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	7,19	0,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,22	1,32
				MO sem LS => 24,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,01
				Valor do BDI => 17,34			Valor com BDI =>	95,28

8.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	57,75	57,75
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0760000	184,55	14,02
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0430000	486,29	20,91
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	0,7900000	10,25	8,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1680000	22,95	3,85
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3350000	28,34	9,49
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	7,19	0,07
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,0000000	0,22	1,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	14,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,91
				Valor do BDI =>	12,84			Valor com BDI =>	70,59
8.1.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94589	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR		M	1,0000000	18,32	18,32
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1496950	22,95	3,43
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2993901	28,34	8,48
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0020000	679,20	1,35
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material		UN	0,0000000	0,37	0,00
Insumo	00043657	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS	Material		M	1,0000000	5,06	5,06
				MO sem LS =>	9,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,08
				Valor do BDI =>	4,07			Valor com BDI =>	22,39
8.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100675	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	684,98	684,98
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6870000	26,97	18,52
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3340000	22,95	7,66
Insumo	00038124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	Material	UN	1,1620000	31,00	36,02
Insumo	00039493	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Material	UN	1,0000000	622,78	622,78
				MO sem LS => 19,29		LS => 0,00	MO com LS =>	19,29
				Valor do BDI => 152,40			Valor com BDI =>	837,38

8.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00000363	Próprio	CHAPA DE ACO GALVANIZADA, E = 0,50 MM4,00 KG/M2), CONTRA IMPACTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	1,0000000	80,80	80,80
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3729000	27,92	10,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1186000	22,95	25,67
Insumo	00011051	SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)	Material	KG	4,0000000	11,18	44,72
				MO sem LS => 25,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,92
				Valor do BDI => 17,97			Valor com BDI =>	98,77

8.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	167,00	167,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3840000	22,95	8,81
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7670000	26,97	20,68
Insumo	00003099	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	Material	CJ	1,0000000	137,51	137,51
				MO sem LS => 21,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,71
				Valor do BDI => 37,15			Valor com BDI =>	204,15

8.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	326,50	326,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2988000	22,95	6,85
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9485000	27,62	26,19
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000000	22,95	137,70
Insumo	00036204	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	1,0000000	155,76	155,76
				MO sem LS => 25,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,05
				Valor do BDI => 72,64			Valor com BDI =>	399,14

8.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	613,93	613,93
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5550000	26,97	14,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2780000	22,95	6,38
Insumo	00038124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	Material	UN	0,3860000	31,00	11,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00039492	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Material		UN	1,0000000	580,63	580,63
				MO sem LS =>	15,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,71
				Valor do BDI =>	136,59			Valor com BDI =>	750,52

8.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00000657	Próprio	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO DE CORRER, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	703,82	703,82
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5550000	26,97	14,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2780000	22,95	6,38
Insumo	00039492	SINAPI	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	Material	UN	1,0000000	580,63	580,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00011575	SINAPI	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER	Material	UN	1,0000000	62,74	62,74
Insumo	00011581	SINAPI	TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER	Material	M	1,7000000	23,01	39,11
				MO sem LS => 15,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,71
				Valor do BDI => 156,59			Valor com BDI =>	860,41

Observação
Copia da SINAPI (90790)

8.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	190,26	190,26
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0020000	26,97	27,02
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5010000	22,95	11,49
Insumo	00003081	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	1,0000000	151,75	151,75
				MO sem LS => 28,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	28,37
				Valor do BDI => 42,33			Valor com BDI =>	232,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
8.3.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	276,19	276,19
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1559386	22,95	3,57
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3118773	28,34	8,83
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	7,3000000	0,25	1,82
Insumo	00034364	SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	0,5560000	445,56	247,73
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,6010714	23,70	14,24
				MO sem LS => 9,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,18
				Valor do BDI => 61,45			Valor com BDI =>	337,64
8.3.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	249,73	249,73
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1565090	22,95	3,59
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3130180	28,34	8,87
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	9,2000000	0,25	2,30
Insumo	00036896	SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	Material	UN	0,8333000	263,00	219,15
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,6678571	23,70	15,82
				MO sem LS => 9,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,22
				Valor do BDI => 55,56			Valor com BDI =>	305,29

8.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	619,09	619,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3563000	28,34	10,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1779000	22,95	4,08
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8829000	35,87	31,66
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8166000	1,10	5,29
Insumo	00004914	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	M²	1,0000000	435,90	435,90
Insumo	00036888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	6,8504000	19,28	132,07
				MO sem LS => 10,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,48
				Valor do BDI => 137,74			Valor com BDI =>	756,83

8.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00000470	Próprio	TELA EM POLIETILENO ANTI INSETO NA COR BRANCA 2X2MM FORMADO POR CANTONEIRA ALUMINIO 1X1/8 + BARRA CHATA ALUMINIO 7/8 X 1/8	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	1,0000000	105,13	105,13
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2000000	28,14	33,76
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	23,86	11,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004318	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO 5/16" X 85 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90, INCLUI BUCHA NYLON S-10	Material	UN	4,0000000	1,11	4,44
Insumo	00000546	SINAPI	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material	KG	5,2000000	9,03	46,95
Insumo	COT 479	Próprio	TELA EM POLIETILENO ANTI INSETO NA COR BRANCA 2X2MM FORMADO POR CANTONEIRA ALUMINIO 1X1/8	Material	M²	1,2000000	4,24	5,08
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0400000	74,25	2,97
				MO sem LS => 33,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,91
				Valor do BDI => 23,39			Valor com BDI =>	128,52

8.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00000471	Próprio	GUARDA CORPO COM CORRIMÃO DUPLO DE AÇO GALVANIZADO D 1,1M , MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1.2M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL, FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE /34, FIXADO COMCUMBADOR MECANICO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	1,0000000	749,67	749,67
Composição Auxiliar	99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	1,0000000	559,16	559,16
Composição Auxiliar	99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	M	1,8800000	101,34	190,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	256,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	256,02
				Valor do BDI =>	166,80			Valor com BDI =>	916,47
8.3.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00000468	Próprio	PORTÃO COM GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, DIM. 5MM 250X103CM, PINTURA BRANCA VERDE E PRETA, BELGO OU SIMILAR , INCLUI POSTES E ACESSÓRIOS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		M²	1,0000000	202,46	202,46
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	22,95	22,95
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	28,34	28,34
Insumo	00000365	Próprio	GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, DIM. 5MM 150X103 CM	Material		M	1,0000000	151,17	151,17
				MO sem LS =>	37,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	37,52
				Valor do BDI =>	45,04			Valor com BDI =>	247,50
8.3.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00000658	Próprio	GRADIL NYLOFOR H=1.53 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE	13,38		M	1,0000000	300,53	300,53
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,0000000	22,95	45,90
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	28,34	28,34
Insumo	00000122	Próprio	POSTE 40×60 GALVANIZADO VERDE DE 1,50 DE ALTURA	Material		UN	0,4000000	194,77	77,90
Insumo	COT00366	Próprio	CHUMBADOR PARABOLT 1/4 X 2"	Material		UN	1,6000000	1,59	2,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	0000368	Próprio	GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, DIM. 5MM 150X153 CM	Serviços	m	1,0000000	145,85	145,85
				MO sem LS => 53,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	53,63
				Valor do BDI => 66,86			Valor com BDI =>	367,39

Observação
COMPOSIÇÃO BASE: 13.38.28 SUDECAP

8.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00000659	Próprio	PORTA DE CORRER COM JANELA FIXA (3,0m x 2,50m) - P1	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	UN	1,0000000	2.793,87	2.793,87
Composição Auxiliar	100674	SINAPI	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,2000000	541,24	649,48
Composição Auxiliar	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	6,3000000	340,38	2.144,39
				MO sem LS => 78,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	78,52
				Valor do BDI => 621,63			Valor com BDI =>	3.415,50

8.3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00000660	Próprio	PORTA DE ABRI COM JANELA FIXA (1,25m x 2,50m) - P1A	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	1.162,41	1.162,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	2,6200000	340,38	891,79
Composição Auxiliar	100674	SINAPI	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	0,5000000	541,24	270,62
				MO sem LS => 32,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	32,67
				Valor do BDI => 258,63			Valor com BDI =>	1.421,04

8.3.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00000927	Próprio	GRADIL NYLOFOR H=2.43 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE	PARE - PAREDES/PAINEIS	M	1,0000000	423,33	423,33
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	22,95	45,90
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,34	28,34
Insumo	00000366	Próprio	POSTE 40×60 GALVANIZADO VERDE DE 2,50 DE ALTURA	Material	UN	0,4000000	203,54	81,41
Insumo	COT00366	Próprio	CHUMBADOR PARABOLT 1/4 X 2"	Material	UN	1,6000000	1,59	2,54
Insumo	0000369	Próprio	GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, DIM. 5MM 250X243 CM, PITURA BRANCA, VERDE E PRETA BELGO OU SIMILAR	Material	m	1,0000000	265,14	265,14
				MO sem LS => 53,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	53,63
				Valor do BDI => 94,19			Valor com BDI =>	517,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Observação								
COMPOSIÇÃO BASE: 13.38.28 SUDECAP								
8.3.11	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00000928	Próprio	PORTÃO COM GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, DIM. 5MM 150X103CM, PINTURA BRANCA VERDE E PRETA, BELGO OU SIMILAR , INCLUI POSTES E ACESSÓRIOS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M²	1,0000000	477,83	477,83
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,95	22,95
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,34	28,34
Insumo	00000122	Próprio	POSTE 40×60 GALVANIZADO VERDE DE 1,50 DE ALTURA	Material	UN	1,6700000	194,77	325,26
Insumo	00000365	Próprio	GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, DIM. 5MM 150X103 CM	Material	M	0,6700000	151,17	101,28
				MO sem LS => 37,52		LS => 0,00	MO com LS =>	37,52
				Valor do BDI => 106,31			Valor com BDI =>	584,14
8.3.12	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00000955	Próprio	PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS) PF-6 C/ FERRAGENS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	M²	1,0000000	995,96	995,96
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3187000	28,34	37,37
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2233000	22,95	28,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00043600	SINAPI	PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 150 MM, COM ROSETA PARA PORTAS DE MADEIRAS, INCLUINDO PARAFUSOS	Material	UN	0,8682000	58,26	50,58
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0184000	28,81	0,53
Insumo	00044533	SINAPI	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	Material	UN	0,0595000	24,88	1,48
Insumo	00011573	SINAPI	RODIZIO TIPO NAPOLEAO PARA JANELAS DE CORRER, EM ZAMAC, COMPRIMENTO DE APROX 60 CM, COM ROLAMENTO EM ACO	Material	UN	0,8682000	6,50	5,64
Insumo	00003768	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	Material	UN	3,0400000	2,62	7,96
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,2381000	39,59	9,42
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	5,0000000	0,70	3,50
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,0143000	135,00	1,93
Insumo	00010496	SINAPI	VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO	Material	M²	1,0000000	645,83	645,83
Insumo	00011575	SINAPI	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER	Material	UN	0,8682000	62,74	54,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00001323	SINAPI	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2)	Material		KG	14,9176000	8,84	131,87
Insumo	00038140	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO, DIAMETRO DE *110* MM, FURO DE 20 MM	Material		UN	0,0584000	25,00	1,46
Insumo	00043612	SINAPI	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material		CJ	0,1420000	111,66	15,85
				MO sem LS =>	47,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	47,93
				Valor do BDI =>	221,60			Valor com BDI =>	1.217,56

9.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,0000000	4,44	4,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0255000	22,95	0,58
Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0037000	524,67	1,94
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0681000	28,34	1,92
				MO sem LS =>	2,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,11
				Valor do BDI =>	0,98			Valor com BDI =>	5,42

9.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	40,03	40,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2362000	22,95	5,42
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4724000	28,34	13,38
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0304000	698,58	21,23
				MO sem LS => 16,06		LS => 0,00	MO com LS =>	16,06
				Valor do BDI => 8,90			Valor com BDI =>	48,93

9.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87535	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	36,11	36,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1870000	22,95	4,29
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0304000	698,58	21,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3740000	28,34	10,59
				MO sem LS =>	13,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,16
				Valor do BDI =>	8,03			Valor com BDI =>	44,14
9.1.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,0000000	95,12	95,12
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3259000	22,95	7,47
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7407000	28,20	20,88
Insumo	00010515	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	Material		M²	1,0864000	54,40	59,10
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material		KG	6,8500000	1,00	6,85
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,1410000	5,87	0,82
				MO sem LS =>	21,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,00
				Valor do BDI =>	21,16			Valor com BDI =>	116,28
9.1.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00000353	Próprio	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, NAS CORES AZUL, BEGE, AMARELO E LARANJA, PEI - 4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	1,0000000	94,15	94,15
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3400000	22,95	7,80
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	28,20	11,28
Insumo	00010515	SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	Material	M²	1,0500000	54,40	57,12
Insumo	00037596	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Material	KG	4,0000000	3,52	14,08
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,6600000	5,87	3,87
				MO sem LS => 13,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,97
				Valor do BDI => 20,94			Valor com BDI =>	115,09

9.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87245	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	343,12	343,12
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3430000	28,20	37,87
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6720000	22,95	15,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037596	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Material		KG	7,7300000	3,52	27,20
Insumo	00036881	SINAPI	PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM	Material		m²	1,2900000	203,59	262,63
				MO sem LS =>	39,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	39,38
				Valor do BDI =>	76,34			Valor com BDI =>	419,46

9.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00003096	Próprio	PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS)	SEDOP		m²	1,0000000	423,98	423,98
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	23,86	23,86
Composição Auxiliar	00003100	Próprio	Acessórios p/ fixação de painéis	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS		jg	1,0000000	57,00	57,00
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	4,0000000	28,14	112,56
Composição Auxiliar	00003102	Próprio	Estrutura em metal p/ painéis de fachada	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS		m²	1,0000000	90,47	90,47
Insumo	00000044	Próprio	REVESTIMENTO EM ALUMINIO COMPOSTO, E=0,4MM	Material		M²	1,0000000	140,09	140,09
				MO sem LS =>	101,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	101,77
				Valor do BDI =>	94,33			Valor com BDI =>	518,31

Observação

BASE: 061458 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
9.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	3,50	3,50
Composição Auxiliar	95265	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0420000	0,86	0,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0890000	22,95	2,04
Composição Auxiliar	95264	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0250000	6,72	0,16
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0450000	28,34	1,27
				MO sem LS => 2,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,39
				Valor do BDI => 0,77			Valor com BDI =>	4,27

9.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	2,10	2,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0050000	22,95	0,11
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0140000	28,34	0,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00042408	SINAPI	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	Material		m²	1,0400000	1,54	1,60
				MO sem LS =>	0,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,37
				Valor do BDI =>	0,46			Valor com BDI =>	2,56

9.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87690	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	PISO - PISOS		m²	1,0000000	48,55	48,55
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1420000	22,95	3,25
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2850000	28,34	8,07
Composição Auxiliar	87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0607000	613,50	37,23
				MO sem LS =>	13,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,01
				Valor do BDI =>	10,80			Valor com BDI =>	59,35

9.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	PISO - PISOS		m²	1,0000000	97,54	97,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0759000	1,73	0,13
Composição Auxiliar	95276	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0903000	3,51	0,31
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0254000	5,65	0,14
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4972000	22,95	11,41
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0956000	28,20	30,89
Composição Auxiliar	95277	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2164000	0,67	0,14
Insumo	00044528	SINAPI	CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40	Material	KG	10,0000000	3,73	37,30
Insumo	00041967	SINAPI	CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO	Material	L	0,0125000	31,10	0,38
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,0400000	10,56	0,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004824	SINAPI	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	Material	KG	20,0000000	0,71	14,20
Insumo	00003671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	1,6700000	1,33	2,22
				MO sem LS => 31,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,30
				Valor do BDI => 21,70			Valor com BDI =>	119,24

9.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00000357	Próprio	TELA ESTRUTURANTE POLIÉSTER - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	1,0000000	13,58	13,58
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1400000	28,34	3,96
Insumo	00004030	SINAPI	VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO	Material	M²	1,1500000	8,37	9,62
				MO sem LS => 2,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,99
				Valor do BDI => 3,02			Valor com BDI =>	16,60

Observação
BASE: 10609 SINAPI

9.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	32,23	32,23
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6039000	28,34	17,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1362000	23,92	3,25
Insumo	00000135	SINAPI	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	Material		KG	3,4615000	3,43	11,87
				MO sem LS =>	15,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,24
				Valor do BDI =>	7,17			Valor com BDI =>	39,40
9.2.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS		m²	1,0000000	65,20	65,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1356000	22,95	3,11
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2892000	28,20	8,15
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material		KG	9,1300000	1,00	9,13
Insumo	00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material		M²	1,0691000	41,15	43,99
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,1410000	5,87	0,82
				MO sem LS =>	8,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,33
				Valor do BDI =>	14,50			Valor com BDI =>	79,70
9.2.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00000526	Próprio	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTIMENTO ARGILOSO- COM MATERIAL	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M³	1,0000000	120,09	120,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7866000	22,95	18,05
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0054000	327,82	1,77
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0006000	72,71	0,04
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1962000	33,07	6,48
Insumo	00000368	SINAPI	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	1,3889000	67,50	93,75
				MO sem LS => 16,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,43
				Valor do BDI => 26,72			Valor com BDI =>	146,81

Observação

BASE: 94342 SINAPI

9.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	73,90	73,90
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4786000	21,30	10,19
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4786000	22,95	10,98
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	1,2267000	0,33	0,40
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0370000	19,16	0,70
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	9,6469000	0,14	1,35
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	1,0838000	18,43	19,97
Insumo	00039427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	3,5470000	5,99	21,24
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Equipamento	UN	1,2267000	2,26	2,77
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	1,4276000	2,55	3,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0123000	37,62	0,46
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Equipamento	KG	0,6926000	3,19	2,20
				MO sem LS => 15,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,15
				Valor do BDI => 16,44			Valor com BDI =>	90,34

9.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87887	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	18,89	18,89
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0486000	22,95	1,11
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1295000	28,34	3,67
Composição Auxiliar	87396	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0034000	4.152,84	14,11
				MO sem LS => 3,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,80
				Valor do BDI => 4,20			Valor com BDI =>	23,09

9.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	34,74	34,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2662000	22,95	6,10
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5325000	28,34	15,09
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0194000	698,58	13,55
				MO sem LS =>	17,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,05
				Valor do BDI =>	7,72			Valor com BDI =>	42,46
10.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	4,24	4,24
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0222000	22,95	0,50
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0666000	30,01	1,99
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material		L	0,1666000	10,56	1,75
				MO sem LS =>	1,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,76
				Valor do BDI =>	0,94			Valor com BDI =>	5,18
10.1.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	17,14	17,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3610000	30,01	10,83
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1203000	22,95	2,76
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material		UN	0,0802000	0,88	0,07
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material		KG	1,3389000	2,60	3,48
				MO sem LS =>	9,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,60
				Valor do BDI =>	3,81			Valor com BDI =>	20,95
10.1.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	14,57	14,57
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0544000	22,95	1,24
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1631000	30,01	4,89
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,2285000	36,95	8,44
				MO sem LS =>	4,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,33
				Valor do BDI =>	3,24			Valor com BDI =>	17,81
10.1.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88432	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM MOLDURAS DE EPS. AF_03/2024	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	35,46	35,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0785000	22,95	1,80
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4808000	30,01	14,42
Insumo	00038877	SINAPI	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Material	KG	2,1825000	8,82	19,24
				MO sem LS => 11,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,48
				Valor do BDI => 7,88			Valor com BDI =>	43,34

10.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	5,23	5,23
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0309000	22,95	0,70
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0927000	30,01	2,78
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666000	10,56	1,75
				MO sem LS => 2,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,46
				Valor do BDI => 1,16			Valor com BDI =>	6,39

10.2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	31,48	31,48
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7419000	30,01	22,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2473000	22,95	5,67
Insumo	00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material		KG	1,3389000	2,60	3,48
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material		UN	0,0802000	0,88	0,07
				MO sem LS =>	19,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,76
				Valor do BDI =>	7,00			Valor com BDI =>	38,48

10.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	16,98	16,98
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2270000	30,01	6,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0757000	22,95	1,73
Insumo	00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material		L	0,2285000	36,95	8,44
				MO sem LS =>	6,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,03
				Valor do BDI =>	3,77			Valor com BDI =>	20,75

10.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100740	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	12,89	12,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2149000	30,01	6,44
Insumo	00007311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	Material		L	0,1242000	49,04	6,09
Insumo	00005318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0124000	29,80	0,36
				MO sem LS =>	4,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,57
				Valor do BDI =>	2,86			Valor com BDI =>	15,75

10.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00000359	Próprio	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR EPOXI, 01 DEMÃO DE MASSA EPOXI E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE EPOXI CORES DIVERSAS, E = 35 MICRA P/ DEMÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS		M²	1,0000000	83,76	83,76
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,6000000	30,01	48,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8000000	22,95	18,36
Insumo	00000154	SINAPI	TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE	Material		L	0,2000000	75,84	15,16
Insumo	00005330	SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material		L	0,0200000	67,92	1,35
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material		UN	1,0000000	0,88	0,88
				MO sem LS =>	46,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	46,91
				Valor do BDI =>	18,63			Valor com BDI =>	102,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
10.3.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	PINT - PINTURAS		M	1,0000000	1,77	1,77
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0370000	30,01	1,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0160000	22,95	0,36
Insumo	00011161	SINAPI	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	Material		KG	0,1060000	2,92	0,30
				MO sem LS =>	1,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,03
				Valor do BDI =>	0,39			Valor com BDI =>	2,16
11.1.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	32,56	32,56
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4530000	23,32	10,56
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4530000	27,62	12,51
Insumo	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1,0493000	8,83	9,26
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,1056000	2,26	0,23
				MO sem LS =>	17,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				Valor do BDI =>	7,24			Valor com BDI =>	39,80
11.1.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94652	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	33,98	33,98
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1517000	23,32	3,53
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1517000	27,62	4,18
Insumo	00009873	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1,0493000	25,01	26,24
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0169000	2,26	0,03
				MO sem LS =>	5,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,81
				Valor do BDI =>	7,56			Valor com BDI =>	41,54
11.1.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	23,84	23,84
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3800000	23,32	8,86
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3800000	27,62	10,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1,0493000	4,09	4,29
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0886000	2,26	0,20
				MO sem LS =>	14,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,57
				Valor do BDI =>	5,30			Valor com BDI =>	29,14
11.1.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	25,99	25,99
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2240000	27,62	6,18
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2240000	23,32	5,22
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0261000	2,26	0,05
Insumo	00009874	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1,0493000	13,86	14,54
				MO sem LS =>	8,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,59
				Valor do BDI =>	5,78			Valor com BDI =>	31,77
11.1.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	19,45	19,45
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1338000	23,32	3,12
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1338000	27,62	3,69
Insumo	00000096	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	12,13	12,13
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0040000	74,09	0,29
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0035000	65,40	0,22
				MO sem LS => 5,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,12
				Valor do BDI => 4,32			Valor com BDI =>	23,77

11.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	25,94	25,94
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1375000	23,32	3,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1375000	27,62	3,79
Insumo	00000097	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	18,25	18,25
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0055000	74,09	0,40
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0047000	65,40	0,30
				MO sem LS => 5,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,27
				Valor do BDI => 5,77			Valor com BDI =>	31,71

11.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94707	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	54,70	54,70
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1525000	23,32	3,55
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1525000	27,62	4,21
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	74,09	1,11
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0105000	2,26	0,02
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0106000	65,40	0,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000100	SINAPI	ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D'AGUA	Material		UN	1,0000000	45,12	45,12
				MO sem LS =>	5,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,84
				Valor do BDI =>	12,17			Valor com BDI =>	66,87
11.1.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	35,43	35,43
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1418000	23,32	3,30
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1418000	27,62	3,91
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0070000	74,09	0,51
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0059000	65,40	0,38
Insumo	00000098	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material		UN	1,0000000	27,32	27,32
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0056000	2,26	0,01
				MO sem LS =>	5,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,43
				Valor do BDI =>	7,88			Valor com BDI =>	43,31
11.1.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94658	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,08	5,08
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0501000	23,32	1,16
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0501000	27,62	1,38
Insumo	00000108	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	1,76	1,76
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0066000	12,72	0,08
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0055000	74,09	0,40
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0042000	2,26	0,00
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0047000	65,40	0,30
				MO sem LS => 1,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,91
				Valor do BDI => 1,13			Valor com BDI =>	6,21

11.1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94664	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	19,35	19,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1256000	23,32	2,92
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1256000	27,62	3,46
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0106000	65,40	0,69
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	74,09	1,11
Insumo	00000113	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	11,00	11,00
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0105000	2,26	0,02
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0120000	12,72	0,15
				MO sem LS => 4,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,82
				Valor do BDI => 4,30			Valor com BDI =>	23,65

11.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94656	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	3,40	3,40
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0384000	23,32	0,89
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0384000	27,62	1,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0040000	74,09	0,29
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0035000	65,40	0,22
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0053000	12,72	0,06
Insumo	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	0,88	0,88
				MO sem LS => 1,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,46
				Valor do BDI => 0,75			Valor com BDI =>	4,15

11.1.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103953	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,29	7,29
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0994000	27,62	2,74
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0994000	23,32	2,31
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0331000	2,26	0,07
Insumo	00000829	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,94	0,94
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0095000	74,09	0,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0082000	65,40	0,53
				MO sem LS =>	3,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,81
				Valor do BDI =>	1,62			Valor com BDI =>	8,91
11.1.13	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	105233	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI		UN	1,0000000	7,71	7,71
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0527000	27,62	1,45
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0527000	23,32	1,22
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0095000	65,40	0,62
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0088000	2,26	0,01
Insumo	00000834	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	3,60	3,60
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0110000	74,09	0,81
				MO sem LS =>	2,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,01
				Valor do BDI =>	1,71			Valor com BDI =>	9,42
11.1.14	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103968	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	16,11	16,11
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0735000	27,62	2,03
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0735000	23,32	1,71
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0165000	2,26	0,03
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0190000	74,09	1,40
Insumo	00000816	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	10,02	10,02
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0141000	65,40	0,92
				MO sem LS => 2,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,81
				Valor do BDI => 3,58			Valor com BDI =>	19,69

11.1.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94673	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,93	6,93
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0576000	23,32	1,34
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0576000	27,62	1,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	74,09	0,59
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	65,40	0,46
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0064000	2,26	0,01
Insumo	00001956	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,94	2,94
				MO sem LS => 2,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,20
				Valor do BDI => 1,54			Valor com BDI =>	8,47

11.1.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89507	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	44,88	44,88
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1506000	27,62	4,15
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1506000	23,32	3,51
Insumo	00001925	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	33,57	33,57
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0222000	2,26	0,05
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0300000	74,09	2,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0212000	65,40	1,38
				MO sem LS =>	5,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,77
				Valor do BDI =>	9,98			Valor com BDI =>	54,86
11.1.17	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94675	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	11,61	11,61
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0751000	27,62	2,07
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0751000	23,32	1,75
Insumo	00001957	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	6,36	6,36
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0110000	74,09	0,81
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0084000	2,26	0,01
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0094000	65,40	0,61
				MO sem LS =>	2,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,87
				Valor do BDI =>	2,58			Valor com BDI =>	14,19
11.1.18	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94677	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	18,77	18,77
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1005000	27,62	2,77
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1005000	23,32	2,34
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0140000	74,09	1,03
Insumo	00001958	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	11,84	11,84
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0112000	2,26	0,02
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0118000	65,40	0,77
				MO sem LS => 3,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,85
				Valor do BDI => 4,17			Valor com BDI =>	22,94

11.1.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	12,90	12,90
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1312000	23,32	3,05
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1312000	27,62	3,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0059000	65,40	0,38
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0315000	2,26	0,07
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	74,09	0,51
Insumo	00020147	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,27	5,27
				MO sem LS => 5,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,02
				Valor do BDI => 2,87			Valor com BDI =>	15,77

11.1.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94674	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,64	7,64
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0751000	27,62	2,07
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0751000	23,32	1,75
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0084000	2,26	0,01
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0094000	65,40	0,61
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	74,09	0,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	2,39	2,39
				MO sem LS =>	2,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,87
				Valor do BDI =>	1,69			Valor com BDI =>	9,33
11.1.21	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94680	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	41,74	41,74
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1885000	23,32	4,39
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1885000	27,62	5,20
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0212000	65,40	1,38
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0210000	2,26	0,04
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0300000	74,09	2,22
Insumo	00003539	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	28,51	28,51
				MO sem LS =>	7,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,23
				Valor do BDI =>	9,28			Valor com BDI =>	51,02
11.1.22	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,74	8,74
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1359000	27,62	3,75
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1359000	23,32	3,16
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,72	0,72
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	65,40	0,46
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	74,09	0,59
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0302000	2,26	0,06
				MO sem LS => 5,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,21
				Valor do BDI => 1,94			Valor com BDI =>	10,68

11.1.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103956	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	13,98	13,98
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1490000	27,62	4,11
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1490000	23,32	3,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00003538	SINAPI	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,10	5,10
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0331000	2,26	0,07
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0082000	65,40	0,53
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0095000	74,09	0,70
				MO sem LS => 5,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,70
				Valor do BDI => 3,11			Valor com BDI =>	17,09

11.1.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89381	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	12,23	12,23
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0944000	27,62	2,60
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0944000	23,32	2,20
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0059000	65,40	0,38
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0315000	2,26	0,07
Insumo	00003870	SINAPI	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4"	Material	UN	1,0000000	6,47	6,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0070000	74,09	0,51
				MO sem LS =>	3,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,61
				Valor do BDI =>	2,72			Valor com BDI =>	14,95
11.1.25	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89385	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	7,25	7,25
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0944000	23,32	2,20
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0944000	27,62	2,60
Insumo	00003906	SINAPI	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	1,49	1,49
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0315000	2,26	0,07
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0059000	65,40	0,38
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0070000	74,09	0,51
				MO sem LS =>	3,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,61
				Valor do BDI =>	1,61			Valor com BDI =>	8,86
11.1.26	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89434	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,78	10,78
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0994000	27,62	2,74
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0994000	23,32	2,31
Insumo	00003860	SINAPI	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,43	4,43
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0331000	2,26	0,07
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0095000	74,09	0,70
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0082000	65,40	0,53
				MO sem LS => 3,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,81
				Valor do BDI => 2,39			Valor com BDI =>	13,17

11.1.27	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89564	SINAPI	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	15,04	15,04
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0635000	27,62	1,75
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0635000	23,32	1,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0144000	2,26	0,03
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0106000	65,40	0,69
Insumo	00003905	SINAPI	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	10,17	10,17
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0125000	74,09	0,92
				MO sem LS => 2,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,43
				Valor do BDI => 3,34			Valor com BDI =>	18,38

11.1.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89528	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	4,27	4,27
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0471000	23,32	1,09
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0471000	27,62	1,30
Insumo	00003904	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,81	0,81
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0108000	2,26	0,02
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	74,09	0,59
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	65,40	0,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	1,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,80
				Valor do BDI =>	0,95			Valor com BDI =>	5,22
11.1.29	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89597	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	21,89	21,89
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	27,62	2,76
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	23,32	2,33
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0212000	65,40	1,38
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0300000	74,09	2,22
Insumo	00003864	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	13,15	13,15
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0222000	2,26	0,05
				MO sem LS =>	3,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,83
				Valor do BDI =>	4,87			Valor com BDI =>	26,76
11.1.30	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89541	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	6,34	6,34
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0577000	23,32	1,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0577000	27,62	1,59
Insumo	00003903	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,97	1,97
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0131000	2,26	0,02
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	74,09	0,81
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0094000	65,40	0,61
				MO sem LS => 2,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,21
				Valor do BDI => 1,41			Valor com BDI =>	7,75

11.1.31	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94661	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,42	9,42
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0670000	27,62	1,85
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0670000	23,32	1,56
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0140000	74,09	1,03
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0112000	2,26	0,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0118000	65,40	0,77
Insumo	00003862	SINAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	4,19	4,19
				MO sem LS =>	2,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,56
				Valor do BDI =>	2,09			Valor com BDI =>	11,51
11.1.32	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89396	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	20,18	20,18
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1748000	23,32	4,07
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1748000	27,62	4,82
Insumo	00007137	SINAPI	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	9,85	9,85
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0105000	74,09	0,77
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0484000	2,26	0,10
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0088000	65,40	0,57
				MO sem LS =>	6,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,70
				Valor do BDI =>	4,49			Valor com BDI =>	24,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
11.1.33	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	13,81	13,81
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1047000	23,32	2,44
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1047000	27,62	2,89
Insumo	00007136	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,58	6,58
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0185000	2,26	0,04
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0143000	74,09	1,05
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0124000	65,40	0,81
				MO sem LS => 4,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,01
				Valor do BDI => 3,07			Valor com BDI =>	16,88
11.1.34	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89443	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	16,96	16,96
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2161000	27,62	5,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2161000	23,32	5,03
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0141000	65,40	0,92
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0540000	2,26	0,12
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0165000	74,09	1,22
Insumo	00007140	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	3,71	3,71
				MO sem LS => 8,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,29
				Valor do BDI => 3,77			Valor com BDI =>	20,73

11.1.35	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	46,13	46,13
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,62	5,52
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	23,32	4,66
Insumo	00007143	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	30,48	30,48
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0333000	2,26	0,07
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0450000	74,09	3,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0318000	65,40	2,07
				MO sem LS =>	7,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,66
				Valor do BDI =>	10,26			Valor com BDI =>	56,39
11.1.36	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	13,17	13,17
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2026000	23,32	4,72
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2026000	27,62	5,59
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0120000	74,09	0,88
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material		UN	1,0000000	1,18	1,18
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0507000	2,26	0,11
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0106000	65,40	0,69
				MO sem LS =>	7,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,77
				Valor do BDI =>	2,93			Valor com BDI =>	16,10
11.1.37	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	18,95	18,95
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1400000	27,62	3,86
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1400000	23,32	3,26
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0210000	74,09	1,55
Insumo	00007141	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	9,08	9,08
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0236000	2,26	0,05
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0176000	65,40	1,15
				MO sem LS => 5,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,36
				Valor do BDI => 4,21			Valor com BDI =>	23,16

11.1.38	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89382	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	14,14	14,14
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1013000	23,32	2,36
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1013000	27,62	2,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00009906	SINAPI	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	7,87	7,87
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0080000	74,09	0,59
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0338000	2,26	0,07
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0071000	65,40	0,46
				MO sem LS =>	3,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,88
				Valor do BDI =>	3,14			Valor com BDI =>	17,28

11.1.39	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89609	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	79,54	79,54
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	27,62	2,76
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	23,32	2,33
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0212000	65,40	1,38
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0222000	2,26	0,05
Insumo	00009910	SINAPI	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	70,80	70,80
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0300000	74,09	2,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	3,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,83
				Valor do BDI =>	17,69			Valor com BDI =>	97,23
11.1.40	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89390	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	20,90	20,90
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1208000	27,62	3,33
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1208000	23,32	2,81
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0110000	74,09	0,81
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0403000	2,26	0,09
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0094000	65,40	0,61
Insumo	00009895	SINAPI	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	13,25	13,25
				MO sem LS =>	4,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,62
				Valor do BDI =>	4,65			Valor com BDI =>	25,55
11.1.41	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89568	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	30,84	30,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0694000	23,32	1,61
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0694000	27,62	1,91
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0140000	74,09	1,03
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0157000	2,26	0,03
Insumo	00009894	SINAPI	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	25,49	25,49
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0118000	65,40	0,77
				MO sem LS => 2,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,66
				Valor do BDI => 6,86			Valor com BDI =>	37,70

11.1.42	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	151,70	151,70
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5343000	27,62	14,75
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5343000	23,32	12,45
Insumo	00012774	SINAPI	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0,	Material	UN	1,0000000	124,34	124,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0132000	12,72	0,16
				MO sem LS =>	20,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,50
				Valor do BDI =>	33,75			Valor com BDI =>	185,45
11.1.43	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	103,23	103,23
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2212000	23,32	5,15
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2212000	27,62	6,10
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0106000	12,72	0,13
Insumo	00006005	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	Material		UN	1,0000000	91,85	91,85
				MO sem LS =>	8,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,48
				Valor do BDI =>	22,96			Valor com BDI =>	126,19
11.1.44	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	43,38	43,38
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1102000	23,32	2,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1102000	27,62	3,04
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0106000	12,72	0,13
Insumo	00006016	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	Material		UN	1,0000000	37,65	37,65
				MO sem LS =>	4,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,22
				Valor do BDI =>	9,65			Valor com BDI =>	53,03

11.1.45	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	35,93	35,93
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1102000	23,32	2,56
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1102000	27,62	3,04
Insumo	00011753	SINAPI	REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	Material		UN	1,0000000	30,20	30,20
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0106000	12,72	0,13
				MO sem LS =>	4,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,22
				Valor do BDI =>	7,99			Valor com BDI =>	43,92

11.1.46	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90371	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	29,63	29,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1102000	23,32	2,56
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1102000	27,62	3,04
Insumo	00006032	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO	Material		UN	1,0000000	23,90	23,90
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0106000	12,72	0,13
				MO sem LS =>	4,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,22
				Valor do BDI =>	6,59			Valor com BDI =>	36,22
11.1.47	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	103037	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	46,71	46,71
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1485000	27,62	4,10
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1485000	23,32	3,46
Insumo	00020055	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO	Material		UN	1,0000000	38,99	38,99
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0132000	12,72	0,16
				MO sem LS =>	5,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,69
				Valor do BDI =>	10,39			Valor com BDI =>	57,10
11.1.48	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103038	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	62,57	62,57
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2021000	23,32	4,71
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2021000	27,62	5,58
Insumo	00011669	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/4", COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	52,07	52,07
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0168000	12,72	0,21
				MO sem LS => 7,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,75
				Valor do BDI => 13,92			Valor com BDI =>	76,49

11.1.49	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103040	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	101,27	101,27
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3398000	27,62	9,38
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3398000	23,32	7,92
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0240000	12,72	0,30
Insumo	00011671	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 2", COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	1,0000000	83,67	83,67
				MO sem LS => 13,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				Valor do BDI =>	22,53			Valor com BDI =>	123,80
11.1.50	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	103011	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	98,94	98,94
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0742000	23,32	1,73
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0742000	27,62	2,04
Insumo	00010234	SINAPI	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1", PARA FUNDO DE POCO	Material		UN	1,0000000	95,09	95,09
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0066000	12,72	0,08
				MO sem LS =>	2,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,84
				Valor do BDI =>	22,01			Valor com BDI =>	120,95
11.1.51	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	103012	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	156,19	156,19
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1010000	27,62	2,78
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1010000	23,32	2,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0084000	12,72	0,10
Insumo	00010233	SINAPI	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POCO	Material	UN	1,0000000	150,96	150,96
				MO sem LS => 3,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,87
				Valor do BDI => 34,75			Valor com BDI =>	190,94

11.1.52	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004555	Próprio	PLUG COM ROSCA 1"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	7,56	7,56
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0900000	27,62	2,48
Insumo	4177	Próprio	PLUG COM ROSCA 1"	Material	UN	1,0000000	4,99	4,99
Insumo	00003143	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	Material	UN	0,0124000	7,84	0,09
				MO sem LS => 1,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,92
				Valor do BDI => 1,68			Valor com BDI =>	9,24

Observação
BASE: 1356 SINAPI

11.1.53	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004973	Próprio	PLUG COM ROSCA 1 1/4"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	5,87	5,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0900000	27,62	2,48
Insumo	00003143	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	Material	UN	0,0124000	7,84	0,09
Insumo	00004523	Próprio	PLUG COM ROSCA 1 1/4"	Material	UN	1,0000000	3,30	3,30
				MO sem LS => 1,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,92
				Valor do BDI => 1,30			Valor com BDI =>	7,17

Observação
REFERENCIA SBC 052550

11.1.54	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97898	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	680,92	680,92
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0738000	146,27	10,79
Composição Auxiliar	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0605000	279,46	16,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0567000	2.450,15	138,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1142000	22,95	2,62
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1453000	28,34	4,11
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1504000	59,97	9,01
Insumo	00043437	SINAPI	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M	Material	UN	1,0000000	498,57	498,57
				MO sem LS => 80,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	80,22
				Valor do BDI => 151,50			Valor com BDI =>	832,42

11.1.55	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004791	Próprio	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000	3.312,64	3.312,64
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4821000	23,32	34,56
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4821000	27,62	40,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2634000	352,54	92,85
Composição Auxiliar	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,3611000	180,02	425,04
Insumo	00037105	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	2.719,26	2.719,26
				MO sem LS => 123,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	123,34
				Valor do BDI => 737,06			Valor com BDI =>	4.049,70

Observação

BASE: SINAPI (102617)

11.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00003815	Próprio	Adaptador para Saída de Vaso Sanitário 100mm, Esgoto Série Normal	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	113,43	113,43
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	27,62	4,14
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	23,32	3,49
Insumo	4191	Próprio	ADAPTADOR DE 100MM P SAIDA DE VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	105,80	105,80
				MO sem LS => 5,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,75
				Valor do BDI => 25,23			Valor com BDI =>	138,66

Observação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
BASE: 080510 SINAPI								
11.2.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	41,42	41,42
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1926000	23,32	4,49
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1926000	27,62	5,31
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	26,99	3,10
Insumo	00001966	SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	20,92	20,92
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,80	7,60
				MO sem LS => 7,39		LS => 0,00	MO com LS =>	7,39
				Valor do BDI => 9,21			Valor com BDI =>	50,63
11.2.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,32	10,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	27,62	3,50
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	23,32	2,96
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	2,26	0,01
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0099000	65,40	0,64
Insumo	00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,10	2,10
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	74,09	1,11
				MO sem LS => 4,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,87
				Valor do BDI => 2,29			Valor com BDI =>	12,61

11.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89516	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,81	7,81
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0475000	23,32	1,10
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0475000	27,62	1,31
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0099000	65,40	0,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	74,09	1,11
Insumo	00020148	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,60	3,60
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0260000	2,26	0,05
				MO sem LS => 1,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,81
				Valor do BDI => 1,73			Valor com BDI =>	9,54

11.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	16,03	16,03
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1379000	27,62	3,80
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1379000	23,32	3,21
Insumo	00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,40	3,40
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	26,99	1,34
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,14	4,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	5,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,28
				Valor do BDI =>	3,56			Valor com BDI =>	19,59
11.2.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	23,84	23,84
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1652000	23,32	3,85
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1652000	27,62	4,56
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material		UN	2,0000000	3,15	6,30
Insumo	00003519	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	7,11	7,11
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0750000	26,99	2,02
				MO sem LS =>	6,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,33
				Valor do BDI =>	5,30			Valor com BDI =>	29,14
11.2.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	28,70	28,70
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1926000	27,62	5,31
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1926000	23,32	4,49
Insumo	00003528	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	8,20	8,20
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	26,99	3,10
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,80	7,60
				MO sem LS => 7,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,39
				Valor do BDI => 6,38			Valor com BDI =>	35,08

11.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,33	10,33
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1520000	27,62	4,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1520000	23,32	3,54
Insumo	00003500	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,48	1,48
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	65,40	0,46
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	2,26	0,07
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	74,09	0,59
				MO sem LS => 5,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,83
				Valor do BDI => 2,29			Valor com BDI =>	12,62

11.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89368	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	14,81	14,81
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1812000	23,32	4,22
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1812000	27,62	5,00
Insumo	00003501	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,08	4,08
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	74,09	0,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0403000	2,26	0,09
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0094000	65,40	0,61
				MO sem LS =>	6,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,94
				Valor do BDI =>	3,29			Valor com BDI =>	18,10

11.2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	10,11	10,11
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1270000	27,62	3,50
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1270000	23,32	2,96
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0150000	74,09	1,11
Insumo	00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	Material		UN	1,0000000	1,89	1,89
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0071000	2,26	0,01
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0099000	65,40	0,64
				MO sem LS =>	4,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,87
				Valor do BDI =>	2,24			Valor com BDI =>	12,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
11.2.11	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	15,37	15,37
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1379000	23,32	3,21
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1379000	27,62	3,80
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	2,14	4,28
Insumo	00003526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,74	2,74
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	26,99	1,34
				MO sem LS => 5,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,28
				Valor do BDI => 3,41			Valor com BDI =>	18,78
11.2.12	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	22,97	22,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1652000	23,32	3,85
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1652000	27,62	4,56
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0750000	26,99	2,02
Insumo	00003509	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,24	6,24
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,15	6,30
				MO sem LS => 6,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,33
				Valor do BDI => 5,11			Valor com BDI =>	28,08

11.2.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00002220	Próprio	JOELHO 90 GRAUS, PVC, COM ANEL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	13,30	13,30
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	27,62	3,50
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	23,32	2,96
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0071000	2,26	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	74,09	1,11
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0099000	65,40	0,64
Insumo	00010835	SINAPI	JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,08	5,08
				MO sem LS => 4,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,87
				Valor do BDI => 2,95			Valor com BDI =>	16,25

Observação
BASE: SINAPI (89724)

11.2.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,74	8,74
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1359000	27,62	3,75
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1359000	23,32	3,16
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,72	0,72
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	65,40	0,46
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	74,09	0,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0302000	2,26	0,06
				MO sem LS =>	5,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,21
				Valor do BDI =>	1,94			Valor com BDI =>	10,68
11.2.15	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	12,14	12,14
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1621000	27,62	4,47
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1621000	23,32	3,78
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0094000	65,40	0,61
Insumo	00003536	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	2,39	2,39
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0110000	74,09	0,81
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0360000	2,26	0,08
				MO sem LS =>	6,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,21
				Valor do BDI =>	2,70			Valor com BDI =>	14,84
11.2.16	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	14,64	14,64
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1693000	27,62	4,67
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1693000	23,32	3,94
Insumo	00003666	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,39	3,39
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0148000	65,40	0,96
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0107000	2,26	0,02
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0225000	74,09	1,66
				MO sem LS => 6,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,49
				Valor do BDI => 3,25			Valor com BDI =>	17,89

11.2.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	26,63	26,63
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1839000	23,32	4,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1839000	27,62	5,07
Insumo	00003662	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	8,84	8,84
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	3,0000000	2,14	6,42
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0750000	26,99	2,02
				MO sem LS =>	7,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,05
				Valor do BDI =>	5,92			Valor com BDI =>	32,55

11.2.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104350	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	29,82	29,82
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	27,62	3,50
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1270000	23,32	2,96
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,15	6,30
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	2,14	2,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,1000000	26,99	2,69
Insumo	00003669	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	12,23	12,23
				MO sem LS =>	4,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,87
				Valor do BDI =>	6,63			Valor com BDI =>	36,45

11.2.19	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	40,44	40,44
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2203000	27,62	6,08
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2203000	23,32	5,13
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material		UN	3,0000000	3,15	9,45
Insumo	00003658	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	16,75	16,75
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,1125000	26,99	3,03
				MO sem LS =>	8,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				Valor do BDI =>	8,99			Valor com BDI =>	49,43
11.2.20	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	104353	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	41,22	41,22
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2083000	23,32	4,85
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2083000	27,62	5,75
Insumo	00010908	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	17,11	17,11
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,1400000	26,99	3,77
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material		UN	1,0000000	2,14	2,14
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material		UN	2,0000000	3,80	7,60
				MO sem LS =>	7,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,98
				Valor do BDI =>	9,17			Valor com BDI =>	50,39
11.2.21	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104355	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	47,44	47,44
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2489000	23,32	5,80
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2489000	27,62	6,87
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	3,15	3,15
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1525000	26,99	4,11
Insumo	00010909	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	19,91	19,91
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,80	7,60
				MO sem LS => 9,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,55
				Valor do BDI => 10,55			Valor com BDI =>	57,99

11.2.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	50,67	50,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2568000	27,62	7,09
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2568000	23,32	5,98
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	3,80	11,40
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1725000	26,99	4,65
Insumo	00003670	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	21,55	21,55
				MO sem LS => 9,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,85
				Valor do BDI => 11,27			Valor com BDI =>	61,94

11.2.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89813	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,40	5,40
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0228000	23,32	0,53
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0228000	27,62	0,62
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	74,09	0,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00003875	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,96	2,96
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	2,26	0,01
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0073000	65,40	0,47
				MO sem LS => 0,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,86
				Valor do BDI => 1,20			Valor com BDI =>	6,60

11.2.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89774	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	14,73	14,73
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	23,32	2,56
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	27,62	3,04
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0460000	2,26	0,10
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0260000	74,09	1,92
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0167000	65,40	1,09
Insumo	00003898	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,02	6,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	4,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,22
				Valor do BDI =>	3,27			Valor com BDI =>	18,00
11.2.25	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89821	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	17,81	17,81
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1448000	27,62	3,99
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1448000	23,32	3,37
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0400000	74,09	2,96
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0245000	65,40	1,60
Insumo	00003899	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	5,88	5,88
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0054000	2,26	0,01
				MO sem LS =>	5,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,55
				Valor do BDI =>	3,96			Valor com BDI =>	21,77
11.2.26	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	105233	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI		UN	1,0000000	7,71	7,71
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0527000	27,62	1,45
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0527000	23,32	1,22
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0095000	65,40	0,62
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0088000	2,26	0,01
Insumo	00000834	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	3,60	3,60
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0110000	74,09	0,81
				MO sem LS =>	2,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,01
				Valor do BDI =>	1,71			Valor com BDI =>	9,42

11.2.27	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89549	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	18,91	18,91
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0516000	27,62	1,42
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0516000	23,32	1,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00020085	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,82	2,82
Insumo	00020045	SINAPI	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	8,36	8,36
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0625000	26,99	1,68
Insumo	00000298	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,43	3,43
				MO sem LS => 1,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,97
				Valor do BDI => 4,20			Valor com BDI =>	23,11

11.2.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00001123	Próprio	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	21,67	21,67
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0743000	23,32	1,73
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0743000	27,62	2,05
Insumo	00020085	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	2,82	2,82
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,46	4,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0950000	26,99	2,56
Insumo	00020043	SINAPI	REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	8,05	8,05
				MO sem LS => 2,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,84
				Valor do BDI => 4,82			Valor com BDI =>	26,49

Observação
Copia da SINAPI (89557)

11.2.29	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	24,53	24,53
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1839000	27,62	5,07
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1839000	23,32	4,28
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	2,14	6,42
Insumo	00007097	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	6,74	6,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0750000	26,99	2,02
				MO sem LS =>	7,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,05
				Valor do BDI =>	5,45			Valor com BDI =>	29,98

11.2.30	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00003545	Próprio	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	36,63	36,63
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1676000	27,62	4,62
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1676000	23,32	3,90
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,0000000	3,15	6,30
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	2,14	2,14
Insumo	00011657	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	16,64	16,64
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1125000	26,99	3,03
				MO sem LS =>	6,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,42
				Valor do BDI =>	8,15			Valor com BDI =>	44,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Observação								
BASE: 89829 SINAPI								
11.2.31	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94688	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,66	6,66
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0767000	27,62	2,11
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0767000	23,32	1,78
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	1,18	1,18
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0106000	65,40	0,69
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	74,09	0,88
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0096000	2,26	0,02
				MO sem LS => 2,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,93
				Valor do BDI => 1,48			Valor com BDI =>	8,14
11.2.32	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94690	SINAPI	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,96	10,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1002000	27,62	2,76
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1002000	23,32	2,33
Insumo	00007140	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	3,71	3,71
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0165000	74,09	1,22
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0126000	2,26	0,02
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0141000	65,40	0,92
				MO sem LS => 3,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,83
				Valor do BDI => 2,43			Valor com BDI =>	13,39

11.2.33	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,05	10,05
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0114000	27,62	0,31
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0114000	23,32	0,26
Insumo	00039319	SINAPI	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	8,19	8,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	74,09	0,81
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0073000	65,40	0,47
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	2,26	0,01
				MO sem LS => 0,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,43
				Valor do BDI => 2,23			Valor com BDI =>	12,28
11.2.34	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	21,11	21,11
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2930000	23,32	6,83
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2930000	27,62	8,09
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0163000	2,26	0,03
Insumo	00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	5,84	6,16
				MO sem LS => 11,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,24
				Valor do BDI => 4,69			Valor com BDI =>	25,80
11.2.35	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	26,40	26,40
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3182000	27,62	8,78
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3182000	23,32	7,42
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0177000	2,26	0,04
Insumo	00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	9,64	10,16
				MO sem LS => 12,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,21
				Valor do BDI => 5,87			Valor com BDI =>	32,27

11.2.36	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	32,81	32,81
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3813000	27,62	10,53
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3813000	23,32	8,89
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0212000	2,26	0,04
Insumo	00009837	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0549000	12,66	13,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	14,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,62
				Valor do BDI =>	7,30			Valor com BDI =>	40,11
11.2.37	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	36,78	36,78
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4444000	23,32	10,36
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4444000	27,62	12,27
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0247000	2,26	0,05
Insumo	00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	1,0549000	13,37	14,10
				MO sem LS =>	17,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,05
				Valor do BDI =>	8,18			Valor com BDI =>	44,96
11.2.38	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	90695	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS		M	1,0000000	78,17	78,17
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0892000	22,95	2,04
Composição Auxiliar	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0892000	17,88	1,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,0146000	26,99	0,39
Insumo	00041936	SINAPI	TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362)	Material		M	1,0500000	70,62	74,15
				MO sem LS =>	2,51	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,51
				Valor do BDI =>	17,39			Valor com BDI =>	95,56
11.2.39	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94648	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	6,64	6,64
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0463000	27,62	1,27
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0463000	23,32	1,07
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		M	1,0493000	4,09	4,29
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0051000	2,26	0,01
				MO sem LS =>	1,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,76
				Valor do BDI =>	1,47			Valor com BDI =>	8,11
11.2.40	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94649	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	12,35	12,35
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0605000	27,62	1,67
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0605000	23,32	1,41
Insumo	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493000	8,83	9,26
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0067000	2,26	0,01
				MO sem LS => 2,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,32
				Valor do BDI => 2,74			Valor com BDI =>	15,09

11.2.41	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97897	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	335,54	335,54
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0436000	146,27	6,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0888000	59,97	5,32
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0858000	28,34	2,43
Composição Auxiliar	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0405000	279,46	11,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0674000	22,95	1,54
Insumo	00041629	SINAPI	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	Material	UN	1,0000000	308,57	308,57
				MO sem LS => 9,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,54
				Valor do BDI => 74,65			Valor com BDI =>	410,19

11.2.42	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004999	Próprio	Caixa Sifonada Girafácil (5 Entradas), Montada com Grelha e Porta Grelha Quadrados Brancos 150 x 170 x 75mm, Esgoto	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	1,0000000	105,36	105,36
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3987000	23,32	9,29
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3987000	27,62	11,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004554	Próprio	Caixa Sifonada Girafácil (5 Entradas), Montada com Grelha e Porta Grelha Quadrados Brancos 150 x 170 x 75mm, Esgoto	Material	UN	1,0000000	75,93	75,93
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0292000	65,40	1,90
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	3,15	3,15
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0300000	26,99	0,80
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0154000	2,26	0,03
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0440000	74,09	3,25
				MO sem LS => 15,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,29
				Valor do BDI => 23,44			Valor com BDI =>	128,80

Observação

BASE: 1301005159 AGESUL

11.2.43	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00005000	Próprio	Caixa Sifonada Girafácil (5 Entradas),Montada com Grelha e Porta Grelha Quadrados Brancos 100 x 140 x 50mm, Esgoto	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	1,0000000	71,28	71,28
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	23,32	8,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	27,62	10,49
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	2,14	2,14
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0300000	26,99	0,80
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0570000	2,26	0,12
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0225000	74,09	1,66
Insumo	00004555	Próprio	Caixa Sifonada Girafácil (5 Entradas),Montada com Grelha e Porta Grelha Quadrados Brancos 100 x 140 x 50mm, Esgoto	Material	UN	1,0000000	46,25	46,25
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0148000	65,40	0,96
				MO sem LS => 14,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,57
				Valor do BDI => 15,85			Valor com BDI =>	87,13

11.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104178	SINAPI	CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	20,83	20,83
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0650000	23,32	1,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0650000	27,62	1,79
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,46	4,46
Insumo	00020088	SINAPI	CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	11,52	11,52
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0575000	26,99	1,55
				MO sem LS => 2,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,48
				Valor do BDI => 4,63			Valor com BDI =>	25,46

11.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89535	SINAPI	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	40,85	40,85
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1288000	23,32	3,00
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1288000	27,62	3,55
Insumo	00020097	SINAPI	CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	22,28	22,28
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	26,99	3,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	2,0000000	4,46	8,92
				MO sem LS =>	4,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,93
				Valor do BDI =>	9,08			Valor com BDI =>	49,93
11.3.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	104169	SINAPI	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	139,85	139,85
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2601000	27,62	7,18
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2601000	23,32	6,06
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,1750000	26,99	4,72
Insumo	00000300	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	2,0000000	15,42	30,84
Insumo	00020098	SINAPI	CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	91,05	91,05
				MO sem LS =>	9,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,98
				Valor do BDI =>	31,11			Valor com BDI =>	170,96
11.3.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89531	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	36,90	36,90
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1288000	23,32	3,00
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1288000	27,62	3,55
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	4,46	8,92
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	26,99	3,10
Insumo	00020151	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	18,33	18,33
				MO sem LS => 4,93		LS => 0,00	MO com LS =>	4,93
				Valor do BDI => 8,21			Valor com BDI =>	45,11

11.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104168	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	115,12	115,12
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2601000	23,32	6,06
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2601000	27,62	7,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00020152	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	66,32	66,32
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1750000	26,99	4,72
Insumo	00000300	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	15,42	30,84
				MO sem LS => 9,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,98
				Valor do BDI => 25,61			Valor com BDI =>	140,73

11.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	35,98	35,98
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1288000	27,62	3,55
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1288000	23,32	3,00
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1150000	26,99	3,10
Insumo	00020157	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	17,41	17,41
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	4,46	8,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	4,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,93
				Valor do BDI =>	8,00			Valor com BDI =>	43,98
11.3.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	104167	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	117,94	117,94
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2601000	27,62	7,18
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2601000	23,32	6,06
Insumo	00020158	SINAPI	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	69,14	69,14
Insumo	00000300	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	2,0000000	15,42	30,84
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,1750000	26,99	4,72
				MO sem LS =>	9,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,98
				Valor do BDI =>	26,24			Valor com BDI =>	144,18
11.3.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89567	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	75,37	75,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1717000	23,32	4,00
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1717000	27,62	4,74
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3,0000000	4,46	13,38
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1725000	26,99	4,65
Insumo	00020144	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	48,60	48,60
				MO sem LS => 6,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,58
				Valor do BDI => 16,76			Valor com BDI =>	92,13

11.3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104174	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	177,70	177,70
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3179000	23,32	7,41
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3179000	27,62	8,78
Insumo	00020145	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	119,94	119,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,46	4,46
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,2325000	26,99	6,27
Insumo	00000300	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000	15,42	30,84
				MO sem LS => 12,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,19
				Valor do BDI => 39,53			Valor com BDI =>	217,23

11.3.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104176	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	234,95	234,95
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3468000	27,62	9,57
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3468000	23,32	8,08
Insumo	00020146	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	163,96	163,96
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,2625000	26,99	7,08
Insumo	00000300	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3,0000000	15,42	46,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	13,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,30
				Valor do BDI =>	52,27			Valor com BDI =>	287,22
11.3.11	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	104173	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	81,07	81,07
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1518000	27,62	4,19
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1518000	23,32	3,53
Insumo	00020047	SINAPI	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	49,56	49,56
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material		UN	0,1450000	26,99	3,91
Insumo	00000300	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	15,42	15,42
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material		UN	1,0000000	4,46	4,46
				MO sem LS =>	5,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,81
				Valor do BDI =>	18,03			Valor com BDI =>	99,10
11.3.12	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89554	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	27,19	27,19
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0858000	23,32	2,00
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0858000	27,62	2,36
Insumo	00000299	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,46	4,46
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0400000	74,09	2,96
Insumo	00020170	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	12,18	12,18
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0360000	2,26	0,08
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0245000	65,40	1,60
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0575000	26,99	1,55
				MO sem LS => 3,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,29
				Valor do BDI => 6,04			Valor com BDI =>	33,23

11.3.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89677	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	74,77	74,77
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3142000	23,32	7,32
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3142000	27,62	8,67
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0880000	2,26	0,19
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0306000	65,40	2,00
Insumo	00020171	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	35,11	35,11
Insumo	00000300	SINAPI	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	15,42	15,42
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0500000	74,09	3,70
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0875000	26,99	2,36
				MO sem LS => 12,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,05
				Valor do BDI => 16,63			Valor com BDI =>	91,40

11.3.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89509	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	21,57	21,57
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1897000	23,32	4,42
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1897000	27,62	5,23
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0105000	2,26	0,02
Insumo	00020068	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0353000	11,50	11,90
				MO sem LS => 7,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,27
				Valor do BDI => 4,79			Valor com BDI =>	26,36

11.3.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89511	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	36,57	36,57
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2939000	27,62	8,11
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2939000	23,32	6,85
Insumo	00009839	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0353000	20,85	21,58
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0163000	2,26	0,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	11,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,27
				Valor do BDI =>	8,13			Valor com BDI =>	44,70
11.3.16	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	46,60	46,60
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4024000	23,32	9,38
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4024000	27,62	11,11
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0224000	2,26	0,05
Insumo	00009841	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	1,0353000	25,18	26,06
				MO sem LS =>	15,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,43
				Valor do BDI =>	10,36			Valor com BDI =>	56,96
11.3.17	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	104166	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	67,97	67,97
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2533000	23,32	5,90
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2533000	27,62	6,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0141000	2,26	0,03
Insumo	00009840	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	1,0353000	53,18	55,05
				MO sem LS =>	9,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,71
				Valor do BDI =>	15,12			Valor com BDI =>	83,09

11.3.18	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004568	Próprio	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO [REF.: SINAPI 104166]	PISO - PISOS		M	1,0000000	12,92	12,92
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2533000	27,62	6,99
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2533000	23,32	5,90
Insumo	COT 480	Próprio	TUBO PVC, SERIE R, DN 200 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material		M	1,0353000	0,00	0,00
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0141000	2,26	0,03
				MO sem LS =>	9,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,71
				Valor do BDI =>	2,87			Valor com BDI =>	15,79

Observação
BASE: 104166 SINAPI

11.3.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004011	Próprio	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 250 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas	M	1,0000000	12,92	12,92
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2533000	27,62	6,99
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2533000	23,32	5,90
Insumo	COT 481	Próprio	TUBO PVC, SERIE R, DN 250 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1,0353000	0,00	0,00
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0141000	2,26	0,03
				MO sem LS => 9,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,71
				Valor do BDI => 2,87			Valor com BDI =>	15,79

11.3.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97897	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	335,54	335,54
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0436000	146,27	6,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0888000	59,97	5,32
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0858000	28,34	2,43
Composição Auxiliar	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0405000	279,46	11,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0674000	22,95	1,54
Insumo	00041629	SINAPI	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	Material	UN	1,0000000	308,57	308,57
				MO sem LS => 9,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,54
				Valor do BDI => 74,65			Valor com BDI =>	410,19

11.3.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004572	Próprio	CAIXA SIFONADA, PVC, MONTADA COM GRELHA E PORTA GRELHA REDONDOS INOX 150 x 170 x 75mm	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	1,0000000	104,93	104,93
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	27,62	10,49
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3800000	23,32	8,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0300000	26,99	0,80
Insumo	00000297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	3,15	3,15
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0570000	2,26	0,12
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0225000	74,09	1,66
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0148000	65,40	0,96
Insumo	4192	Próprio	Caixa Sifonada Girafácil (5 Entradas), Montada com Grelha e Porta Grelha Redondos Inox 150 x 170 x 75mm	Material	UN	1,0000000	78,89	78,89

MO sem LS =>	14,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,57
Valor do BDI =>	23,34			Valor com BDI =>	128,27

Observação

BASE: 1301005159 AGESUL

11.3.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004989	Próprio	CONJUNTO DE GRELHA E PORTA GRELHA 150x100mm	0	UN	1,0000000	21,91	21,91
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	27,62	5,52
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	22,95	4,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004543	Próprio	PORTA GRELHA 150MM	Material	UN	1,0000000	5,90	5,90
Insumo	00004542	Próprio	GRELHA 150MM	Material	UN	1,0000000	5,90	5,90

MO sem LS => 7,48 LS => 0,00 MO com LS => 7,48

Valor do BDI => 4,87 Valor com BDI => 26,78

Observação

BASE: 13549 ORSE

11.3.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004991	Próprio	Cap 50mm, Pluvial Série Normal	53	UN	1,0000000	20,69	20,69
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	27,62	1,93
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	23,32	1,63
Insumo	00020082	SINAPI	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3	Material	UN	0,0050000	19,80	0,09
Insumo	00021114	SINAPI	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G	Material	UN	0,1060000	33,53	3,55
Insumo	00004544	Próprio	Cap 50mm, Pluvial Série Normal	Material	UN	1,0000000	13,49	13,49

MO sem LS => 2,68 LS => 0,00 MO com LS => 2,68

Valor do BDI => 4,60 Valor com BDI => 25,29

Observação

BASE: 1097 ORSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
11.4.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	99,11	99,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,1260000	22,95	71,74
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9660000	28,34	27,37
				MO sem LS => 71,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	71,03
				Valor do BDI => 22,05			Valor com BDI =>	121,16
11.4.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	40,47	40,47
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1226500	22,95	2,81
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0690000	406,77	28,06
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3390500	28,34	9,60
				MO sem LS => 13,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,00
				Valor do BDI => 9,00			Valor com BDI =>	49,47
11.4.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96531	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	117,73	117,73
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4240000	27,92	39,75
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0210000	25,82	0,54
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0850000	24,46	2,07
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6110000	23,69	14,47
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,3010000	10,66	13,86
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0167000	7,19	0,12
Insumo	00005074	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	Material	KG	0,0220000	17,89	0,39
Insumo	00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,2260000	17,67	39,33
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0290000	19,71	0,57
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,7800000	3,73	6,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	42,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	42,54
				Valor do BDI =>	26,19			Valor com BDI =>	143,92
11.4.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	100658	SINAPI	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		M	1,0000000	343,45	343,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3260000	22,95	7,48
Composição Auxiliar	89843	SINAPI	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0570000	207,54	11,82
Composição Auxiliar	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0091000	135,86	1,23
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0272000	36,19	0,98
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1630000	29,08	4,74
Composição Auxiliar	89218	SINAPI	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,1060000	81,98	8,68
Insumo	00038540	SINAPI	ESTACA PRE-MOLDADA VAZADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, PARA CARGA DE 100 T, SECAO CIRCULAR, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)	Material		M	1,0990000	278,80	306,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00010997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material		KG	0,0707000	30,00	2,12
				MO sem LS =>	15,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,94
				Valor do BDI =>	76,41			Valor com BDI =>	419,86

11.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92526	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,0000000	41,56	41,56
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5020000	27,92	14,01
Composição Auxiliar	92268	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	0,1360000	80,13	10,89
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0920000	23,69	2,17
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material		L	0,0040000	7,19	0,02
Insumo	00010749	SINAPI	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	Equipamento		M/MES	0,3970000	24,85	9,86
Insumo	00040270	SINAPI	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	Material		M	0,0380000	121,53	4,61
				MO sem LS =>	12,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,29
				Valor do BDI =>	9,24			Valor com BDI =>	50,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
11.4.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00000675	Próprio	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	651,32	651,32
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0920000	1,35	0,12
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0750000	0,53	0,03
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5010000	22,95	11,49
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3340000	28,34	9,46
Insumo	00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	M³	1,2300000	512,38	630,22
				MO sem LS => 15,22		LS => 0,00	MO com LS =>	15,22
				Valor do BDI => 144,91			Valor com BDI =>	796,23

Observação

COMPOSIÇÃO BASE: SINAPI (96557)

11.4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103684	SINAPI	CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	627,00	627,00
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1200000	1,35	0,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2130000	22,95	27,83
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1710000	27,92	4,77
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0260000	28,34	29,07
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0510000	0,53	0,02
Insumo	00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	M³	1,1030000	512,38	565,15
				MO sem LS => 45,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	45,12
				Valor do BDI => 139,50			Valor com BDI =>	766,50

11.4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,95	10,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0250000	23,86	0,59
Composição Auxiliar	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,09	8,09
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0640000	28,14	1,80
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3170000	0,22	0,06
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	16,50	0,41
				MO sem LS => 1,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,88
				Valor do BDI => 2,43			Valor com BDI =>	13,38

11.4.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	20,28	20,28
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0970000	23,86	2,31
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,22	10,22
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2520000	28,14	7,09
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	16,50	0,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	1,1430000	0,22	0,25
				MO sem LS =>	8,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,37
				Valor do BDI =>	4,51			Valor com BDI =>	24,79
11.4.10	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	14,27	14,27
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1160000	28,14	3,26
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0440000	23,86	1,04
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	9,46	9,46
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,4800000	0,22	0,10
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	16,50	0,41
				MO sem LS =>	3,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,40
				Valor do BDI =>	3,17			Valor com BDI =>	17,44
11.4.11	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	14,30	14,30
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1069000	28,14	3,00
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,22	10,22
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0175000	23,86	0,41
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,1900000	0,22	0,26
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	16,50	0,41
				MO sem LS => 3,94		LS => 0,00	MO com LS =>	3,94
				Valor do BDI => 3,18			Valor com BDI =>	17,48

11.4.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,23	11,23
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0064000	23,86	0,15
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	9,46	9,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0392000	28,14	1,10
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,5430000	0,22	0,11
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	16,50	0,41
				MO sem LS => 1,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,13
				Valor do BDI => 2,49			Valor com BDI =>	13,72

11.4.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	608,78	608,78
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2240000	28,34	6,34
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2240000	27,92	6,25
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1300000	0,53	0,06
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3450000	22,95	30,86
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0940000	1,35	0,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	M³	1,1030000	512,38	565,15
				MO sem LS => 31,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,20
				Valor do BDI => 135,45			Valor com BDI =>	744,23

11.4.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	92,18	92,18
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8660000	27,92	24,17
Composição Auxiliar	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,2630000	168,62	44,34
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1590000	23,69	3,76
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	7,19	0,07
Insumo	00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	Equipamento	MES	0,1960000	21,43	4,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0190000	19,71	0,37
Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,7850000	8,25	6,47
Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	MES	0,3930000	22,40	8,80
				MO sem LS => 30,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,29
				Valor do BDI => 20,51			Valor com BDI =>	112,69

11.4.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,10	12,10
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0066000	23,86	0,15
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0403000	28,14	1,13
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,25	10,25
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7280000	0,22	0,16
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	16,50	0,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	1,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,34
				Valor do BDI =>	2,69			Valor com BDI =>	14,79
11.4.16	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	23,02	23,02
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0054000	327,82	1,77
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,8809000	22,95	20,21
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0942000	10,68	1,00
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0006000	72,71	0,04
				MO sem LS =>	14,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,31
				Valor do BDI =>	5,12			Valor com BDI =>	28,14
11.4.17	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	46,12	46,12
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4299000	28,34	12,18
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0969000	23,92	2,31
Insumo	00000626	SINAPI	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	Material	KG	1,5000000	21,09	31,63
				MO sem LS => 10,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,85
				Valor do BDI => 10,26			Valor com BDI =>	56,38

11.4.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96539	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	131,69	131,69
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9090000	27,92	53,29
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7730000	23,69	18,31
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0260000	25,82	0,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1060000	24,46	2,59
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,2940000	10,66	24,45
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0095500	7,19	0,06
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	M²	0,5930000	44,57	26,43
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0150000	19,71	0,29
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0170000	17,68	0,30
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,3590000	3,73	5,06
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0150000	16,28	0,24
				MO sem LS => 56,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	56,05
				Valor do BDI => 29,30			Valor com BDI =>	160,99

11.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	609,15	609,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8260000	22,95	18,95
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1310000	0,53	0,06
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7530000	28,34	21,34
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1250000	27,92	3,49
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1200000	1,35	0,16
Insumo	00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	M³	1,1030000	512,38	565,15
				MO sem LS => 32,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	32,07
				Valor do BDI => 135,53			Valor com BDI =>	744,68

11.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92456	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	158,33	158,33
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	23,69	7,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,4140000	118,58	49,09
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6350000	27,92	45,64
Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	MES	0,3560000	22,40	7,97
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	7,19	0,07
Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,4740000	8,25	3,91
Insumo	00010749	SINAPI	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	Equipamento	M/MES	1,1860000	24,85	29,47
Insumo	00040339	SINAPI	LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO	Equipamento	MES	1,1860000	7,51	8,90
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0330000	19,71	0,65
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5190000	10,66	5,53
				MO sem LS =>	51,38	LS =>	0,00	MO com LS => 51,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				Valor do BDI =>	35,22			Valor com BDI =>	193,55
11.5.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92514	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,0000000	51,25	51,25
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1160000	23,69	2,74
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6350000	27,92	17,72
Composição Auxiliar	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	0,3410000	47,68	16,25
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material		L	0,0100000	7,19	0,07
Insumo	00040270	SINAPI	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	Material		M	0,0380000	121,53	4,61
Insumo	00010749	SINAPI	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	Equipamento		M/MES	0,3970000	24,85	9,86
				MO sem LS =>	15,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,64
				Valor do BDI =>	11,40			Valor com BDI =>	62,65
11.5.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	12,10	12,10
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0066000	23,86	0,15
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0403000	28,14	1,13
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,25	10,25
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,7280000	0,22	0,16
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	16,50	0,41
				MO sem LS => 1,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,34
				Valor do BDI => 2,69			Valor com BDI =>	14,79

11.5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	14,30	14,30
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1069000	28,14	3,00
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,22	10,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0175000	23,86	0,41
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	1,1900000	0,22	0,26
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	16,50	0,41
				MO sem LS =>	3,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,94
				Valor do BDI =>	3,18			Valor com BDI =>	17,48

11.5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	11,23	11,23
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0064000	23,86	0,15
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	9,46	9,46
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0392000	28,14	1,10
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	0,5430000	0,22	0,11
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	16,50	0,41
				MO sem LS =>	1,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				Valor do BDI =>	2,49			Valor com BDI =>	13,72
11.5.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	1,0000000	608,78	608,78
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2240000	28,34	6,34
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2240000	27,92	6,25
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,1300000	0,53	0,06
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,3450000	22,95	30,86
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0940000	1,35	0,12
Insumo	00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material		M³	1,1030000	512,38	565,15
				MO sem LS =>	31,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,20
				Valor do BDI =>	135,45			Valor com BDI =>	744,23
11.5.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	92,18	92,18
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8660000	27,92	24,17
Composição Auxiliar	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,2630000	168,62	44,34
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1590000	23,69	3,76
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	7,19	0,07
Insumo	00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	Equipamento	MES	0,1960000	21,43	4,20
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0190000	19,71	0,37
Insumo	00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,7850000	8,25	6,47
Insumo	00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	MES	0,3930000	22,40	8,80
				MO sem LS =>	30,29	LS => 0,00	MO com LS =>	30,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				Valor do BDI =>	20,51			Valor com BDI =>	112,69
12.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	100848	SINAPI	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	546,31	546,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3495000	22,95	8,02
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4968000	27,62	13,72
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material		UN	1,0000000	8,72	8,72
Insumo	00011786	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO)	Material		UN	1,0000000	443,04	443,04
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material		UN	2,0000000	30,96	61,92
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material		KG	0,0881000	123,67	10,89
				MO sem LS =>	16,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,23
				Valor do BDI =>	121,55			Valor com BDI =>	667,86
12.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	11,29	11,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0481000	22,95	1,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1525000	27,62	4,21
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,45	0,07
Insumo	00011681	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	Material	UN	1,0000000	5,91	5,91
				MO sem LS => 4,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,02
				Valor do BDI => 2,51			Valor com BDI =>	13,80

12.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100851	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	62,59	62,59
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0484000	22,95	1,11
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1536000	27,62	4,24
Insumo	00011761	SINAPI	ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO	Material	UN	1,0000000	57,24	57,24
				MO sem LS => 4,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,04
				Valor do BDI => 13,92			Valor com BDI =>	76,51

12.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	498,14	498,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	486,85	486,85
Composição Auxiliar	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	11,29	11,29
				MO sem LS =>	27,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,70
				Valor do BDI =>	110,83			Valor com BDI =>	608,97

12.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	763,33	763,33
Composição Auxiliar	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	755,22	755,22
Insumo	00006142	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	Material		UN	1,0000000	8,11	8,11
				MO sem LS =>	33,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,58
				Valor do BDI =>	169,84			Valor com BDI =>	933,17

12.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	32,25	32,25
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0484000	22,95	1,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1536000	27,62	4,24
Insumo	00000377	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material	UN	1,0000000	26,90	26,90
				MO sem LS => 4,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,04
				Valor do BDI => 7,17			Valor com BDI =>	39,42

12.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86937	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	231,73	231,73
Composição Auxiliar	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,80	10,80
Composição Auxiliar	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	144,89	144,89
Composição Auxiliar	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	76,04	76,04
				MO sem LS => 29,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	29,09
				Valor do BDI => 51,55			Valor com BDI =>	283,28

12.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	272,81	272,81
Composição Auxiliar	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	87,81	87,81
Composição Auxiliar	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,80	10,80
Composição Auxiliar	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	155,17	155,17
Composição Auxiliar	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,07	10,07
Composição Auxiliar	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,96	8,96
				MO sem LS => 23,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,28
				Valor do BDI => 60,70			Valor com BDI =>	333,51

12.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	525,81	525,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	212,17	212,17
Composição Auxiliar	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	82,02	82,02
Composição Auxiliar	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	231,62	231,62
				MO sem LS => 24,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,37
				Valor do BDI => 116,99			Valor com BDI =>	642,80

12.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00000416	Próprio	TANQUE EM AÇO INOX *50 X 40 X 22* CM INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UND	1,0000000	666,33	666,33
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7689000	27,62	48,85
Insumo	00011688	SINAPI	TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM	Material	UN	1,0000000	504,64	504,64
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	4,0000000	22,95	91,80
Insumo	00011681	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	Material	UN	1,0000000	5,91	5,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00003143	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	Material	UN	0,0300000	7,84	0,23
Insumo	00006146	SINAPI	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	Material	UN	1,0000000	14,90	14,90
				MO sem LS => 37,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	37,74
				Valor do BDI => 148,25			Valor com BDI =>	814,58

Observação
BASE: 2055 ORSE

12.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	168,39	168,39
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0303000	22,95	0,69
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0960000	27,62	2,65
Insumo	00036791	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	Material	UN	1,0000000	164,98	164,98
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,45	0,07
				MO sem LS => 2,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,52
				Valor do BDI => 37,46			Valor com BDI =>	205,85

12.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	152,50	152,50
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0525000	22,95	1,20
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1667000	27,62	4,60
Insumo	00011772	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	146,63	146,63
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,45	0,07
				MO sem LS => 4,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,39
				Valor do BDI => 33,93			Valor com BDI =>	186,43

12.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	115,30	115,30
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0481000	22,95	1,10
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1525000	27,62	4,21
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,45	0,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00013417	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	Material		UN	1,0000000	109,92	109,92
				MO sem LS =>	4,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,02
				Valor do BDI =>	25,65			Valor com BDI =>	140,95

12.14	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00000420	Próprio	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS		UND	1,0000000	73,45	73,45
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1164000	27,62	3,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0367000	22,95	0,84
Insumo	00011762	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	Material		UN	1,0000000	69,33	69,33
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0210000	3,45	0,07
				MO sem LS =>	3,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,07
				Valor do BDI =>	16,34			Valor com BDI =>	89,79

Observação

BASE: 86911 SINAPI

12.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	122,02	122,02
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4467000	27,62	12,33
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1407000	22,95	3,22
Insumo	00001368	SINAPI	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	Material	UN	1,0000000	106,40	106,40
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,45	0,07
				MO sem LS => 11,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,79
				Valor do BDI => 27,14			Valor com BDI =>	149,16

12.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100863	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	609,91	609,91
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4228000	27,62	39,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4483000	22,95	10,28
Insumo	00036207	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	1,0000000	353,79	353,79
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	9,0000000	22,95	206,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	37,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	37,58
				Valor do BDI =>	135,70			Valor com BDI =>	745,61
12.17	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	100871	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	364,79	364,79
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9485000	27,62	26,19
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2988000	22,95	6,85
Insumo	00036220	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material		UN	1,0000000	194,05	194,05
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material		UN	6,0000000	22,95	137,70
				MO sem LS =>	25,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,05
				Valor do BDI =>	81,16			Valor com BDI =>	445,95
12.18	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	355,19	355,19
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,9485000	27,62	26,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2988000	22,95	6,85
Insumo	00036081	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material		UN	1,0000000	184,45	184,45
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material		UN	6,0000000	22,95	137,70
				MO sem LS =>	25,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,05
				Valor do BDI =>	79,02			Valor com BDI =>	434,21
12.19	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	100875	SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	1.026,42	1.026,42
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,2647000	27,62	34,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3985000	22,95	9,14
Insumo	00036215	SINAPI	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM	Material		UN	1,0000000	798,75	798,75
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material		UN	8,0000000	22,95	183,60
				MO sem LS =>	33,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,39
				Valor do BDI =>	228,37			Valor com BDI =>	1.254,79
12.20	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00000427	Próprio	BEBEDOURO CONJUGADO, ELÉTRICO, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSÃO, INOX, LIBELL PRESS SIDE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	1.577,99	1.577,99
Composição Auxiliar	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,29	11,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	22,95	11,47
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,62	13,81
Insumo	00003143	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	Material	UN	0,0224000	7,84	0,17
Insumo	00000375	Próprio	BEBEDOURO CONJUGADO, ELÉTRICO, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSÃO,110V, INOX, LIBELLPRESS SIDE OU SIMILAR	Material	UN	1,0000000	1.541,25	1.541,25
				MO sem LS => 22,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,74
				Valor do BDI => 351,10			Valor com BDI =>	1.929,09

Observação

BASE: 11149 ORSE

12.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00000428	Próprio	BANHEIRA EM FIBRA DE VIDRO, PARA BERCARIO INFANTIL	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	504,16	504,16
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,62	27,62
Insumo	00000046	Próprio	BANHEIRA PARA BERÇARIO INFANTIL	Equipamento	UND	1,0000000	476,54	476,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	21,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,34
				Valor do BDI =>	112,17			Valor com BDI =>	616,33

Observação
BASE: 13746 ORSE

12.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00000465	Próprio	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2,5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	1,0000000	862,62	862,62
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1400000	22,95	26,16
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6500000	28,34	18,42
Insumo	00000592	SINAPI	CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M	Material	KG	0,2692000	39,04	10,50
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	Material	M²	1,0000000	807,54	807,54
				MO sem LS =>	32,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	32,27
				Valor do BDI =>	191,93			Valor com BDI =>	1.054,55

Observação
BASE: 10759 ORSE

12.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	755,82	755,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3179000	22,95	7,29
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0090000	27,62	27,86
Insumo	00006142	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	Material	UN	1,0000000	8,11	8,11
Insumo	00021112	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	Material	UN	1,0000000	318,41	318,41
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0365000	3,45	0,12
Insumo	00010432	SINAPI	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	Material	UN	1,0000000	348,13	348,13
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	2,0000000	22,95	45,90
				MO sem LS => 26,65	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,65
				Valor do BDI => 168,16			Valor com BDI =>	923,98

12.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00000412	Próprio	LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) , INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	562,53	562,53
Composição Auxiliar	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,80	10,80
Composição Auxiliar	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,07	10,07
Composição Auxiliar	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	76,04	76,04
Insumo	00010427	SINAPI	LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C)	Material	UN	1,0000000	465,62	465,62
				MO sem LS => 10,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,83
				Valor do BDI => 125,16			Valor com BDI =>	687,69

Observação

BASE: 13541 ORSE

12.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00000929	Próprio	PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESP= 2cm	127	m²	1,0000000	1.024,76	1.024,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	100489	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0700000	559,14	39,13
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	28,34	85,02
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	22,95	68,85
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	Material	M²	1,0300000	807,54	831,76
				MO sem LS => 116,09		LS => 0,00	MO com LS =>	116,09
				Valor do BDI => 228,00			Valor com BDI =>	1.252,76

Observação
BASE: 9721 ORSE

12.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101966	SINAPI	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	M	1,0000000	197,64	197,64
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0090000	25,82	0,23
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1890000	28,20	5,32
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0940000	22,95	2,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0060000	469,10	2,81
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1790000	24,46	4,37
Insumo	00004825	SINAPI	PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO	Material	M	1,0400000	175,74	182,76
				MO sem LS => 9,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,41
				Valor do BDI => 43,97			Valor com BDI =>	241,61

13.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004977	Próprio	Fornecimento e instalação de Registro de Esfera Reto 1/2"x3/8" com Bico para Mangueira	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	44,34	44,34
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0795000	27,62	2,19
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0795000	23,32	1,85
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0095000	74,09	0,70
Insumo	00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,0400000	21,34	0,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	4214	Próprio	Registro de Esfera Borboleta 1/2"x3/8" com Bico para Mangueira	Material	UN	1,0000000	38,74	38,74
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	2,26	0,01
				MO sem LS => 3,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,04
				Valor do BDI => 9,86			Valor com BDI =>	54,20

Observação
BASE: 94489 / SINAPI

13.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95251	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	134,77	134,77
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2021000	27,62	5,58
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2021000	23,32	4,71
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0168000	12,72	0,21
Insumo	00011750	SINAPI	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4"	Material	UN	1,0000000	124,27	124,27
				MO sem LS => 7,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,75
				Valor do BDI => 29,98			Valor com BDI =>	164,75

13.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004978	Próprio	Fornecimento e instalação de Regulador de pressão de 1º estagio 30kg/h	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	259,17	259,17
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,62	13,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	22,95	11,47
Insumo	00004527	Próprio	Regulador de pressão de 1º estagio 30kg/h	Material	UN	1,0000000	233,89	233,89

MO sem LS =>	18,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,72
Valor do BDI =>	57,66			Valor com BDI =>	316,83

Observação
REF: 9092 / ORSE

13.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004980	Próprio	Fornecimento e instalação de Regulador de pressão de 2º estagio 7kg/h	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	63,09	63,09
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,62	13,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	22,95	11,47
Insumo	00004529	Próprio	Regulador de pressão de 2º estagio 7kg/h	Material	UN	1,0000000	37,81	37,81

MO sem LS =>	18,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,72
Valor do BDI =>	14,03			Valor com BDI =>	77,12

Observação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
REF: 9092 / ORSE								
13.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92701	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	34,52	34,52
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4450000	27,62	12,29
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4450000	23,32	10,37
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0110000	12,72	0,13
Insumo	00003456	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4"	Material	UN	1,0000000	11,58	11,58
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0030000	51,21	0,15
				MO sem LS => 17,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,07
				Valor do BDI => 7,68			Valor com BDI =>	42,20
13.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92705	SINAPI	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	45,57	45,57
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5930000	23,32	13,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5930000	27,62	16,37
Insumo	00006295	SINAPI	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4"	Material		UN	1,0000000	14,98	14,98
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material		L	0,0040000	51,21	0,20
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0160000	12,72	0,20
				MO sem LS =>	22,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,75
				Valor do BDI =>	10,13			Valor com BDI =>	55,70

13.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004765	Próprio	BUJAO/PLUG FERRO GALVANIZADO 1.1/4""	55		UN	1,0000000	16,08	16,08
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0900000	27,62	2,48
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0310000	3,45	0,10
Insumo	00004894	SINAPI	PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4"	Material		UN	1,0000000	13,50	13,50
				MO sem LS =>	1,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,92
				Valor do BDI =>	3,57			Valor com BDI =>	19,65

Observação
BASE: 1356 ORSE

13.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00003378	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO SCHEDULE 3/4"	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	81,63	81,63
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	27,62	8,28
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	23,32	6,99
Insumo	00021150	SINAPI	TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M	Material	M	1,0000000	66,16	66,16
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0583500	3,45	0,20

MO sem LS =>	11,51	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,51
Valor do BDI =>	18,16			Valor com BDI =>	99,79

Observação
REF: 091012 / AGETOP CIVIL

13.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004567	Próprio	CILINDRO P-45	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	420,00	420,00
Insumo	4188	Próprio	CILINDRO P-45	Material	UN	1,0000000	420,00	420,00

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	93,45			Valor com BDI =>	513,45

Observação
BASE: SIURB 10007086

14.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00005016	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 300MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	286,89	286,89
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7901000	28,71	22,68
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7901000	24,32	19,21
Insumo	00013348	SINAPI	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	Material	UN	33,6000000	1,63	54,76
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	16,8000000	0,42	7,05
Insumo	00004541	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90º TIPO "U" DE 300X50MM	Material	UN	1,0000000	72,25	72,25
Insumo	00004494	Próprio	FORNECIMENTO DE TALA PLANA PERFURADA 50 x 50 mm	Material	UN	4,0000000	25,51	102,04
Insumo	00004498	Próprio	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE 5/16"X1/2"	Material	UND	16,8000000	0,53	8,90
				MO sem LS => 30,89		LS => 0,00	MO com LS =>	30,89
				Valor do BDI => 63,83			Valor com BDI =>	350,72

Observação
BASE: SINAPI 97295

14.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004659	Próprio	Fornecimento e instalação de terminal para eletrocalha de 300x50mm, ref.139-01-300/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	50,41	50,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	22,95	9,18
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	28,71	11,48
Insumo	4254	Próprio	Terminal para eletrocalha de 300x50mm, ref.139-01-300/050-Z, fab. Mopa ou equivalente	Material	UN	1,0000000	29,75	29,75
				MO sem LS => 15,14		LS => 0,00	MO com LS =>	15,14
				Valor do BDI => 11,21			Valor com BDI =>	61,62

Observação

BASE: ORSE 12680

14.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004643	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 3/4", ref. 139-09-3/4-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	7,74	7,74
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	24,32	1,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	28,71	1,72
Insumo	4237	Próprio	Saída horizontal para eletroduto de 3/4", ref. 139-09-3/4-Z, fab. Mopa ou equivalente	Material	UN	1,0000000	4,57	4,57
				MO sem LS => 2,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,34
				Valor do BDI => 1,72			Valor com BDI =>	9,46

Observação
Base: 723 ORSE

14.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004644	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 1", ref. 139-09-1-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	10,67	10,67
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	24,32	2,91
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	28,71	3,44
Insumo	4238	Próprio	Saída horizontal para eletroduto de 1", ref. 139-09-1-Z, fab. Mopa ou equivalente	Material	UN	1,0000000	4,32	4,32
				MO sem LS => 4,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,69
				Valor do BDI => 2,37			Valor com BDI =>	13,04

Observação
Base: 724 ORSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
14.1.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00004662	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 1.1/2", ref. 139-09-1 1/2-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	11,76	11,76
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	28,71	3,44
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	24,32	2,91
Insumo	4256	Próprio	Saída horizontal para eletroduto de 1.1/2", ref. 139-09-1 1/2-Z, fab. Mopa ou equivalente	Material	UN	1,0000000	5,41	5,41
				MO sem LS => 4,69		LS => 0,00	MO com LS =>	4,69
				Valor do BDI => 2,61			Valor com BDI =>	14,37

Observação
BASE: 725 ORSE

14.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004666	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 2.1/2", ref. 139-09-2 1/2-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	13,60	13,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	24,32	3,64
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	28,71	4,30
Insumo	4258	Próprio	Saída horizontal para eletroduto de 2.1/2", ref. 139-09-2 1/2-Z, fab. Mopa ou equivalente	Material	UN	1,0000000	5,66	5,66
				MO sem LS => 5,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,86
				Valor do BDI => 3,02			Valor com BDI =>	16,62

Observação
BASE: 760 ORSE

14.1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004860	Próprio	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA ATÉ 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	55,12	55,12
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1711000	24,32	4,16
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7528000	28,71	21,61
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	7,0000000	0,42	2,94
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	7,0000000	1,43	10,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	2,2222000	1,65	3,66
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	1,1111000	3,81	4,23
Insumo	00039029	SINAPI	PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22	Material	M	0,5000000	17,03	8,51

MO sem LS =>	19,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,34
Valor do BDI =>	12,26			Valor com BDI =>	67,38

Observação
Copia da SINAPI (96562

14.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004673	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 3/4", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	21,20	21,20
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	24,32	7,29
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	28,71	8,61
Insumo	00003143	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	Material	UN	0,0233400	7,84	0,18
Insumo	4266	Próprio	tubo rosqueável em F.G. leve de 3/4", fabr. elecom ou equivalente	Material	M	1,0100000	5,07	5,12

MO sem LS =>	11,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,72
Valor do BDI =>	4,71			Valor com BDI =>	25,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Observação								
BASE: AGETOP CIVIL 082374								
14.1.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00004675	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 1", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	24,23	24,23
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3300000	28,71	9,47
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3300000	24,32	8,02
Insumo	00003143	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	Material	UN	0,0324000	7,84	0,25
Insumo	4267	Próprio	tubo rosqueável em F.G. leve de 1", fabr. elecom ou equivalente, com luva	Material	M	1,0100000	6,43	6,49
				MO sem LS => 12,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,89
				Valor do BDI => 5,39			Valor com BDI =>	29,62
Observação								
BASE: AGETOP CIVIL 082375								
14.1.10	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00004676	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 1.1/2", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	66,66	66,66
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6200000	24,32	15,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6200000	28,71	17,80
Insumo	00003143	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	Material	UN	0,0483800	7,84	0,37
Insumo	4268	Próprio	tubo rosqueável em F.G. leve de 1.1/2", fabr. elecom ou equivalente, com luva	Material	M	1,0100000	33,09	33,42
				MO sem LS => 24,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,24
				Valor do BDI => 14,83			Valor com BDI =>	81,49

Observação
REFERENCIA AGETOP CIVIL 072637

14.1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004678	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 2.1/2", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	132,91	132,91
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8300000	24,32	20,18
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8300000	28,71	23,82
Insumo	00003143	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	Material	UN	0,0803000	7,84	0,62
Insumo	4270	Próprio	Tubo rosqueável em F.G. leve de 2.1/2", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	Material	M	1,0100000	87,42	88,29
				MO sem LS => 32,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	32,45
				Valor do BDI => 29,57			Valor com BDI =>	162,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Observação BASE: AGETOP CIVIL 082379								
14.1.12	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00001506	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo metálico flexível com fita de aço galvanizada, revestido externamente com PVC extrudado Ø1", tipo Seal Tube, fabricante tecnoflex ou equivalente.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	51,65	51,65
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	28,71	20,09
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	24,32	17,02
Insumo	00002501	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1", TIPO SEALTUBO	Material	M	1,0500000	13,85	14,54
				MO sem LS => 27,37		LS => 0,00	MO com LS =>	27,37
				Valor do BDI => 11,49			Valor com BDI =>	63,14
Observação BASE: 38.06.060 CPOS/CDHU								
14.1.13	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00001505	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo metálico flexível com fita de aço galvanizada, revestido externamente com PVC extrudado Ø3/4", tipo Seal Tube, fabricante tecnoflex ou equivalente.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	42,89	42,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	24,32	14,59
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	28,71	17,22
Insumo	00002504	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO	Material	M	1,0500000	10,56	11,08
				MO sem LS => 23,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,46
				Valor do BDI => 9,54			Valor com BDI =>	52,43

Observação
BASE: 38.06.040 CPOS/CDHU

14.1.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00002838	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4"	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	38,58	38,58
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	28,71	5,74
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	24,32	4,86
Insumo	00001813	SINAPI	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4"	Material	UN	1,0000000	27,98	27,98
				MO sem LS => 7,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,82
				Valor do BDI => 8,58			Valor com BDI =>	47,16

Observação
BASE: 915 ORSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
14.1.15	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00002839	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1"	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	54,41	54,41
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2300000	24,32	5,59
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2300000	28,71	6,60
Insumo	00001787	SINAPI	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1"	Material	UN	1,0000000	42,22	42,22
				MO sem LS => 8,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,99
				Valor do BDI => 12,10			Valor com BDI =>	66,51

Observação
BASE: 916 ORSE

14.1.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004853	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2"	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	104,50	104,50
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	28,71	8,61
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	24,32	7,29
Insumo	00001789	SINAPI	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2"	Material	UN	1,0000000	88,60	88,60
				MO sem LS => 11,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				Valor do BDI =>	23,25			Valor com BDI =>	127,75

Observação
BASE: 918 ORSE

14.1.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	105205	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	INHI	UN	1,0000000	262,63	262,63
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5489000	27,62	15,16
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5489000	23,32	12,80
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0302000	12,72	0,38
Insumo	00001821	SINAPI	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2"	Material	UN	1,0000000	233,93	233,93
Insumo	00007307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0072000	51,21	0,36
				MO sem LS => 21,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,06
				Valor do BDI => 58,43			Valor com BDI =>	321,06

14.1.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004854	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4"	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	723,31	723,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4700000	28,71	13,49
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4700000	24,32	11,43
Insumo	00001793	SINAPI	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4"	Material	UN	1,0000000	698,39	698,39
				MO sem LS => 18,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,37
				Valor do BDI => 160,93			Valor com BDI =>	884,24

Observação
BASE: 922 ORSE

14.1.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004646	Próprio	Fornecimento e instalação de box reto de alumínio para eletroduto de 1".	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	14,40	14,40
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1100000	28,71	3,15
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1100000	24,32	2,67
Insumo	4240	Próprio	Box reto de alumínio para eletroduto de 1".	Material	UN	1,0000000	8,58	8,58
				MO sem LS => 4,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,29
				Valor do BDI => 3,20			Valor com BDI =>	17,60

Observação
Base: 11817 ORSE

14.1.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004700	Próprio	Fornecimento e instalação de box reto de alumínio para eletroduto de 1.1/2".	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	35,16	35,16
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1100000	24,32	2,67
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1100000	28,71	3,15
Insumo	4291	Próprio	Box reto de alumínio para eletroduto de 1.1/2".	Material	UN	1,0000000	29,34	29,34

MO sem LS =>	4,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,29
Valor do BDI =>	7,82			Valor com BDI =>	42,98

Observação

BASE: ORSE 11817

14.1.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004702	Próprio	Fornecimento e instalação de box reto de alumínio para eletroduto de 2.1/2".	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	54,96	54,96
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	24,32	4,13
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	28,71	4,88
Insumo	4293	Próprio	Box reto de alumínio para eletroduto de 2.1/2".	Material	UN	1,0000000	45,95	45,95

MO sem LS =>	6,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,64
Valor do BDI =>	12,22			Valor com BDI =>	67,18

Observação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
BASE: ORSE 11818								
14.1.22	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	41,09	41,09
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4008000	24,32	9,74
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4008000	28,71	11,50
Insumo	00002580	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	19,11	19,11
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,37	0,74
				MO sem LS => 15,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,66
				Valor do BDI => 9,14			Valor com BDI =>	50,23
14.1.23	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	104785	SINAPI	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	13,81	13,81
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0442000	24,32	1,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1946000	28,71	5,58
Insumo	00000395	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	1,2500000	4,81	6,01
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	1,3125000	0,88	1,15
				MO sem LS => 4,99		LS => 0,00	MO com LS =>	4,99
				Valor do BDI => 3,07			Valor com BDI =>	16,88

14.1.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	161,88	161,88
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0039000	483,28	1,88
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0278000	714,91	19,87
Composição Auxiliar	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0175000	2.994,51	52,40
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9967000	22,95	22,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2686000	28,34	35,95
Composição Auxiliar	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0360000	298,16	10,73
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	38,6910000	0,47	18,18
				MO sem LS => 76,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	76,14
				Valor do BDI => 36,01			Valor com BDI =>	197,89

14.1.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	254,56	254,56
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6610000	22,95	38,11
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1140000	28,34	59,91
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0064000	483,28	3,09
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0468000	714,91	33,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0490000	298,16	14,60
Composição Auxiliar	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0252000	2.994,51	75,46
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	63,7214000	0,47	29,94
				MO sem LS => 119,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	119,56
				Valor do BDI => 56,63			Valor com BDI =>	311,19

14.1.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00005012	Próprio	CAIXA ELÉTRICA 4"X2" AUTOTRAVANTE PARA FURO CIRCULAR MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	14,85	14,85
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2290000	24,32	5,56
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2290000	28,71	6,57
Insumo	00004568	Próprio	CAIXA ELETRICA 4 X 2, PLASTICA, DE EMBUTIR, FIXACAO AUTOTRAVANTE DE ENCAIXE NO FURO DA PAREDE, INCLUI ENTRADAS PARA CONDUITE E TAMPA	Material	UN	1,0000000	2,72	2,72
				MO sem LS => 8,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,95
				Valor do BDI => 3,30			Valor com BDI =>	18,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Observação								
BASE: 104622 SINAPI								
14.1.27	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	5,04	5,04
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	28,71	0,83
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	24,32	0,70
Insumo	00001022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434000	2,78	3,45
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	6,98	0,06
				MO sem LS => 1,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,13
				Valor do BDI => 1,12			Valor com BDI =>	6,16
14.1.28	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	10,46	10,46
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	24,32	1,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0510000	28,71	1,46
Insumo	00000994	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	1,2434000	6,20	7,70
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	6,98	0,06
				MO sem LS => 1,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,98
				Valor do BDI => 2,32			Valor com BDI =>	12,78

14.1.29	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	26,21	26,21
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1140000	24,32	2,77
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1140000	28,71	3,27
Insumo	00000995	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,2434000	16,18	20,11
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	6,98	0,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	4,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,44
				Valor do BDI =>	5,83			Valor com BDI =>	32,04
14.1.30	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	101889	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,0000000	26,45	26,45
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0119000	28,71	0,34
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0119000	24,32	0,28
Insumo	00000996	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	Material		M	1,0270000	25,10	25,77
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,0100000	6,98	0,06
				MO sem LS =>	0,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,45
				Valor do BDI =>	5,88			Valor com BDI =>	32,33
14.1.31	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	101565	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,0000000	76,38	76,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0031000	28,71	0,08
Insumo	00000977	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2	Material		M	1,0401000	73,36	76,30
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,06
				Valor do BDI =>	16,99			Valor com BDI =>	93,37
14.1.32	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	101564	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,0000000	54,62	54,62
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0030000	28,71	0,08
Insumo	00001018	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	Material		M	1,0401000	52,44	54,54
				MO sem LS =>	0,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,06
				Valor do BDI =>	12,15			Valor com BDI =>	66,77
14.1.33	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101567	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	99,15	99,15
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0032000	28,71	0,09
Insumo	00000998	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	Material	M	1,0401000	95,25	99,06
				MO sem LS => 0,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,06
				Valor do BDI => 22,06			Valor com BDI =>	121,21

14.1.34	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101568	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	129,64	129,64
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0033000	28,71	0,09
Insumo	00001017	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2	Material	M	1,0401000	124,56	129,55
				MO sem LS => 0,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				Valor do BDI =>	28,84			Valor com BDI =>	158,48
14.1.35	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92996	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,0000000	162,32	162,32
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1715000	24,32	4,17
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1715000	28,71	4,92
Insumo	00000999	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2	Material		M	1,0150000	150,91	153,17
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,0090000	6,98	0,06
				MO sem LS =>	6,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,70
				Valor do BDI =>	36,11			Valor com BDI =>	198,43
14.1.36	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004715	Próprio	Fornecimento e instalação de multimedidor de grandezas elétricas, trifásico, digital, 60Hz, com capacidade de comunicação externa, 110/220V, leituras de tensão (F/F, F/N), corrente, potência ativa e reativa, fator de potência, frequência, energia ativa (kWh) e reativa (kVArh), faricação WEG, SIEMENS ou equivalente técnico.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	1.482,24	1.482,24
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2500000	28,71	64,59
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3000000	29,90	38,87
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2500000	24,32	54,72
Insumo	4303	Próprio	Multimedidor de grandezas elétricas, trifásico, digital, 60Hz, com capacidade de comunicação externa, 110/220V, leituras de tensão (F/F, F/N), corrente, potência ativa e reativa, fator de potência, frequência, energia ativa (kWh) e reativa (kVArh), faricação WEG, SIEMENS ou equivalente técnico.	Material	UN	1,0000000	1.324,06	1.324,06
				MO sem LS => 117,81		LS => 0,00	MO com LS =>	117,81
				Valor do BDI => 329,79			Valor com BDI =>	1.812,03

Observação

BASE DOS COEFICIENTES (ADAPTADA): EMBASA 60.20.50

14.1.37	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004648	Próprio	Fornecimento e instalação de quadro de comando de sobrepor nas dimensões de 1200x800x350mm (QAC), trifásico, dotado de barramentos de fases, neutro e terra, devidamente montado em placa de montagem, inclusive demais serviços e acessórios necessários.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	1.594,15	1.594,15
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,8840000	24,32	94,45
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,8840000	28,71	111,50
Insumo	4241	Próprio	Quadro de comando de sobrepor nas dimensões de 1200x800x350mm (QDG), trifásico, dotado de barramentos de fases, neutro e terra, devidamente montado em placa de montagem, inclusive demais serviços e acessórios necessários.	Material	UN	1,0000000	1.388,20	1.388,20
				MO sem LS => 151,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	151,89
				Valor do BDI => 354,69			Valor com BDI =>	1.948,84

Observação
Base: SBC 064003

14.1.38	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00003758	Próprio	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 6A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	1,0000000	14,58	14,58
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352000	24,32	0,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352000	28,71	1,01
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	11,58	11,58
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,14	1,14
				MO sem LS => 1,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,37
				Valor do BDI => 3,24			Valor com BDI =>	17,82

Observação
SINAPI 93653

14.1.39	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	29,47	29,47
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1892000	28,71	5,43
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1892000	24,32	4,60
Insumo	00034686	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A	Material	UN	1,0000000	17,17	17,17
Insumo	00001575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	1,0000000	2,27	2,27
				MO sem LS => 7,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				Valor do BDI =>	6,55			Valor com BDI =>	36,02
14.1.40	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	15,23	15,23
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0476000	24,32	1,15
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0476000	28,71	1,36
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material		UN	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material		UN	1,0000000	11,58	11,58
				MO sem LS =>	1,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,85
				Valor do BDI =>	3,38			Valor com BDI =>	18,61
14.1.41	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	18,17	18,17
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0911000	24,32	2,21
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0911000	28,71	2,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material		UN	1,0000000	1,77	1,77
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material		UN	1,0000000	11,58	11,58
				MO sem LS =>	3,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,56
				Valor do BDI =>	4,04			Valor com BDI =>	22,21

14.1.42	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00002774	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	132,55	132,55
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5677000	28,71	16,29
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5677000	24,32	13,80
Insumo	00034714	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A	Material		UN	1,0000000	97,15	97,15
Insumo	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material		UN	3,0000000	1,77	5,31
				MO sem LS =>	22,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,19
				Valor do BDI =>	29,49			Valor com BDI =>	162,04

Observação
REFERENCIA SINAPI (93673)

14.1.43	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	532,27	532,27
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	28,71	37,98
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	24,32	32,18
Insumo	00002391	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA	Material	UN	1,0000000	443,66	443,66
Insumo	00001578	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	3,0000000	6,15	18,45
				MO sem LS => 51,74		LS => 0,00	MO com LS =>	51,74
				Valor do BDI => 118,43			Valor com BDI =>	650,70

14.1.44	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101897	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	1.292,90	1.292,90
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	28,71	37,98
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	24,32	32,18
Insumo	00002393	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD	Material	UN	1,0000000	1.182,90	1.182,90
Insumo	00001581	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	Material	UN	3,0000000	13,28	39,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	51,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	51,74
				Valor do BDI =>	287,67			Valor com BDI =>	1.580,57
14.1.45	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00004656	Próprio	Dispositivo de proteção contra surtos, com tecnologia de varistor de óxido de zinco, tensão máxima de operação contínua de 275 Vac, corrente de descarga nominal de 5kA, corrente máxima de descarga de 10 kA, nível de proteção residual de 1,00 kV, ref. VCL 275V 10 kA Slim, fabricação Clamper ou equivalente técnico.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	47,15	47,15
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6000000	28,71	17,22
Insumo	4250	Próprio	Dispositivo de proteção contra surtos, com tecnologia de varistor de óxido de zinco, tensão máxima de operação contínua de 275 Vac, corrente de descarga nominal de 5kA, corrente máxima de descarga de 10 kA, nível de proteção residual de 1,00 kV, ref. VCL 275V 10 kA Slim, fabricação Clamper ou equivalente técnico.	Material		UN	1,0000000	29,93	29,93
				MO sem LS =>	13,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,05
				Valor do BDI =>	10,49			Valor com BDI =>	57,64

Observação
BASE: SIURB 9004060

14.1.46	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00000019	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR - DR, 25 A, 30 MA, TIPO AC	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	182,47	182,47
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352000	28,71	1,01
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352000	24,32	0,85
Insumo	00039445	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	Material	UN	1,0000000	178,33	178,33
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	2,0000000	1,14	2,28
				MO sem LS =>	1,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,37
				Valor do BDI =>	40,59			Valor com BDI =>	223,06

Observação
SINAPI - 93653

14.1.47	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91839	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	19,48	19,48
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1050000	28,71	3,01
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1050000	24,32	2,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	11,27	11,27
Insumo	00040401	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM	Material	M	1,1000000	2,41	2,65
				MO sem LS => 9,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,42
				Valor do BDI => 4,33			Valor com BDI =>	23,81

14.1.48	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	22,02	22,02
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1721000	28,71	4,94
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1721000	24,32	4,18
Insumo	00039248	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,1000000	11,73	12,90
				MO sem LS => 6,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,72
				Valor do BDI => 4,89			Valor com BDI =>	26,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
14.1.49	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00003213	Próprio	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X1 M.	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	655,24	655,24
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0402000	59,97	2,41
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0919000	714,91	65,70
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,7211000	28,34	133,79
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0210000	483,28	10,14
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0197000	146,27	2,88
Composição Auxiliar	101623	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,1690000	256,54	43,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,7094000	22,95	85,13
Composição Auxiliar	97736	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1008000	1.487,19	149,90
Insumo	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	53,9800000	3,00	161,94
				MO sem LS => 222,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	222,29
				Valor do BDI => 145,79			Valor com BDI =>	801,03

14.1.50	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97888	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	489,02	489,02
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5674000	22,95	81,87
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,1012000	714,91	72,34
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5403000	28,34	128,67
Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0448000	2.450,15	109,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0136000	483,28	6,57
Composição Auxiliar	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0810000	298,16	24,15
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0178000	59,97	1,06
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0087000	146,27	1,27
Insumo	00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	134,7640000	0,47	63,33
				MO sem LS => 222,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	222,81
				Valor do BDI => 108,80			Valor com BDI =>	597,82

14.1.51	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004936	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 300x50mm CHAPA 18	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	99,39	99,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	97262	SINAPI	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 300MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	UN	0,3330000	100,82	33,57
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4860000	28,71	13,95
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4860000	24,32	11,81
Insumo	00004479	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 300x50mm CHAPA 18	Material	M	1,0000000	40,06	40,06
				MO sem LS => 25,85		LS => 0,00	MO com LS =>	25,85
				Valor do BDI => 22,11			Valor com BDI =>	121,50

Observação
BASE: 97243 SINAPI

14.1.52	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004938	Próprio	Fornecimento e instalação de "X" horizontal 90º tipo "U" de 300x50mm, com tampa, ref.121-07-300/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	1508	und	1,0000000	119,79	119,79
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	28,71	5,74
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	24,32	4,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004480	Próprio	"X" horizontal 90º tipo "U" de 300x50mm, com tampa, ref.121-07-300/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	Material	UN	1,0000000	109,19	109,19
				MO sem LS => 7,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,82
				Valor do BDI => 26,65			Valor com BDI =>	146,44

Observação
IOPES (150867)

14.1.53	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004939	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 4", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	153,44	153,44
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1100000	28,71	31,86
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1100000	24,32	26,99
Insumo	00004482	Próprio	tubo rosqueável em F.G. leve de 4", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	Material	M	1,0100000	93,56	94,49
Insumo	00003143	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	Material	UN	0,0140000	7,84	0,10
				MO sem LS => 43,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	43,40
				Valor do BDI => 34,14			Valor com BDI =>	187,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Observação								
REFERENCIA AGETOP CIVIL 082381								
14.1.54	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00004940	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 4", ref. 139-09-4-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	40,32	40,32
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	28,71	4,30
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	24,32	3,64
Insumo	00004483	Próprio	saída horizontal para eletroduto de 4", ref. 139-09-4-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	Material	UN	1,0000000	32,38	32,38
				MO sem LS => 5,86		LS => 0,00	MO com LS =>	5,86
				Valor do BDI => 8,97			Valor com BDI =>	49,29
Observação								
Base: 12489 SINAPI								
14.1.55	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00004941	Próprio	Fornecimento e instalação de box reto de alumínio para eletroduto de 4".	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	107,09	107,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	28,71	4,88
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	22,95	3,90
Insumo	00004484	Próprio	box reto de alumínio para eletroduto de 4"	Material	UN	1,0000000	98,31	98,31
				MO sem LS => 6,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,42
				Valor do BDI => 23,82			Valor com BDI =>	130,91

Observação
BASE: ORSE 11818

14.1.56	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004931	Próprio	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar de 630A (400-630A), regulado para 500A, 690V, 60Hz, proteção de sobrecarga fixo, proteção de curto circuito fixo, ref. 3VA14, fabr. Siemens ou equivalente técnico.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	2.903,20	2.903,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	22,95	3,44
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	28,71	4,30
Insumo	00004473	Próprio	Disjuntor termomagnético tripolar de 630A (400-630A), regulado para 500A, 690V, 60Hz, proteção de sobrecarga fixo, proteção de curto circuito fixo	Material	UN	1,0000000	2.895,46	2.895,46
				MO sem LS => 5,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,67
				Valor do BDI => 645,96			Valor com BDI =>	3.549,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Observação								
BASE: EMOP 15.007.0616-0								
14.2.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00004982	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 50x50mm CHAPA 18	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	80,07	80,07
Composição Auxiliar	97249	SINAPI	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	UN	0,3330000	82,84	27,58
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6260000	24,32	15,22
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6260000	28,71	17,97
Insumo	00004531	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U CHAPA 18 50X50	Material	M	1,0000000	19,30	19,30
				MO sem LS => 26,91		LS => 0,00	MO com LS =>	26,91
				Valor do BDI => 17,81			Valor com BDI =>	97,88
Observação								
BASE: 97236 SINAPI								
14.2.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00004839	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100x50mm CHAPA 18	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	55,26	55,26
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0852000	28,71	2,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	97251	SINAPI	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	UN	0,3330000	86,44	28,78
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0852000	24,32	2,07
Insumo	00004485	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 100X50	Material	M	1,0000000	21,97	21,97
				MO sem LS => 6,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,64
				Valor do BDI => 12,29			Valor com BDI =>	67,55

Observação

BASE: 97238 SINAPI

14.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004948	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200x50mm CHAPA 18	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	79,46	79,46
Composição Auxiliar	97258	SINAPI	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	UN	0,3330000	93,63	31,17
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1304000	28,71	3,74
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1304000	24,32	3,17
Insumo	00004488	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200x50mm CHAPA 18	Material	M	1,0000000	41,38	41,38
				MO sem LS => 10,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				Valor do BDI =>	17,67			Valor com BDI =>	97,13

Observação
BASE: 97241 SINAPI

14.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004664	Próprio	Fornecimento e instalação de curva horizontal 90º tipo "U" de 50x50mm, com tampa, ref.121-01-50/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	29,45	29,45
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	24,32	4,86
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	28,71	5,74
Insumo	4259	Próprio	curva horizontal 90º tipo "U" de 50x50mm, com tampa, ref.121-01-50/050-Z, fab. Mopa ou equivalente	Material	UN	1,0000000	18,85	18,85
				MO sem LS => 7,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,82
				Valor do BDI => 6,55			Valor com BDI =>	36,00

Observação
Composição de referência: 7877 Orse 11/2024

14.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004952	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 90º TIPO "U" DE 100X50MM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	39,73	39,73
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	28,71	5,74
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	24,32	4,86
Insumo	00004493	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90º TIPO "U" DE 100X50MM	Material	UN	1,0000000	29,13	29,13
				MO sem LS => 7,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,82
				Valor do BDI => 8,83			Valor com BDI =>	48,56

Observação

Composição de referência: 7877 Orse 11/2024

14.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004636	Próprio	Fornecimento e instalação de curva de inversão tipo "U" de 100x50mm, com tampa, ref.121-06-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	57,27	57,27
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4860000	28,71	13,95
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4860000	24,32	11,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	4229	Próprio	Curva de inversão tipo "U" de 100x50mm, com tampa	Material	UN	1,1000000	28,65	31,51
				MO sem LS => 19,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,00
				Valor do BDI => 12,74			Valor com BDI =>	70,01

Observação
Base: SBC 060107

14.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004954	Próprio	TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA - 50X50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	262,61	262,61
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3758000	28,71	10,78
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3758000	23,92	8,98
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	25,2000000	0,42	10,58
Insumo	00004497	Próprio	TE HORIZONTAL 90° PERFURADO G-PZ 50X50X150MM	Material	UN	1,0000000	37,64	37,64
Insumo	00039208	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	50,4000000	0,56	28,22
Insumo	00004498	Próprio	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE 5/16"X1/2"	Material	UND	25,2000000	0,53	13,35
Insumo	00004494	Próprio	FORNECIMENTO DE TALA PLANA PERFURADA 50 x 50 mm	Material	UN	6,0000000	25,51	153,06
				MO sem LS => 14,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,58
				Valor do BDI => 58,43			Valor com BDI =>	321,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Observação								
Copia da SINAPI (97313)								
14.2.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00004966	Próprio	TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA - 100X50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Eletrocalhas	UN	1,0000000	316,75	316,75
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5113000	24,32	12,43
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5113000	28,71	14,67
Insumo	00004498	Próprio	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE 5/16"X1/2"	Material	UND	25,2000000	0,53	13,35
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	25,2000000	0,42	10,58
Insumo	00004494	Próprio	FORNECIMENTO DE TALA PLANA PERFURADA 50 x 50 mm	Material	UN	6,0000000	25,51	153,06
Insumo	00013348	SINAPI	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	Material	UN	50,4000000	1,63	82,15
Insumo	00004509	Próprio	TE HORIZONTAL GALVANIZADA PERFURADO 90° - 100X50MM	Equipamento	UN	1,0000000	30,51	30,51
				MO sem LS => 19,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,99
				Valor do BDI => 70,47			Valor com BDI =>	387,22
Observação								
Copia da SINAPI (97315)								
14.2.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004638	Próprio	Fornecimento e instalação de redução concêntrica tipo "U" de 100x50mm para 50x50mm, com tampa, ref.121-14-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	38,60	38,60
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	24,32	3,64
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	28,71	4,30
Insumo	4232	Próprio	Redução concêntrica tipo "U" de 100x50mm para 50x50mm, com tampa, ref.121-14-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente	Material	UN	1,0000000	30,66	30,66

MO sem LS =>	5,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,86
Valor do BDI =>	8,58			Valor com BDI =>	47,18

Observação

Base: 13181 ORSE

14.2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004639	Próprio	Fornecimento e instalação de redução concêntrica tipo "U" de 150x50mm para 100/50mm, com tampa, ref.121-14-150/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	42,73	42,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	24,32	3,64
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	28,71	4,30
Insumo	4233	Próprio	Redução concêntrica tipo "U" de 150x50mm para 100/50mm, com tampa, ref.121-14-150/050-Z, fab. Mopa ou equivalente	Material	UN	1,0000000	34,79	34,79
				MO sem LS => 5,86		LS => 0,00	MO com LS =>	5,86
				Valor do BDI => 9,50			Valor com BDI =>	52,23

Observação
Base: 13181 ORSE

14.2.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004670	Próprio	Fornecimento e instalação de redução concêntrica tipo "U" de 200x50mm para 150x50mm , ref.121-14-200/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	53,61	53,61
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	24,32	3,64
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	28,71	4,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	4263	Próprio	redução concêntrica tipo "U" de 200x50mm para 150x50mm , ref.121-14-200/050-Z, fab. Mopa ou equivalente	Material	UN	1,0000000	45,67	45,67
				MO sem LS => 5,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,86
				Valor do BDI => 11,92			Valor com BDI =>	65,53

Observação
Base: 13181 ORSE

14.2.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004640	Próprio	Fornecimento e instalação de terminal para eletrocalha de 50x50mm, ref.139-01-050/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	10,53	10,53
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	24,32	1,94
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	28,71	2,29
Insumo	4234	Próprio	Terminal para eletrocalha de 50x50mm, ref.139-01-050/050-Z, fab. Mopa ou equivalente	Material	UN	1,0000000	6,30	6,30
				MO sem LS => 3,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,12
				Valor do BDI => 2,34			Valor com BDI =>	12,87

Observação
Base: 726 ORSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
14.2.13	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00004641	Próprio	Fornecimento e instalação de terminal para eletrocalha de 100x50mm, ref.139-01-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	23,87	23,87
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	28,71	10,04
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	24,32	8,51
Insumo	4235	Próprio	Terminal para eletrocalha de 100x50mm, ref.139-01-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente	Material	UN	1,0000000	5,32	5,32
				MO sem LS => 13,68		LS => 0,00	MO com LS =>	13,68
				Valor do BDI => 5,31			Valor com BDI =>	29,18

Observação
Base: 8318 ORSE

14.2.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004643	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 3/4", ref. 139-09-3/4-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	7,74	7,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	24,32	1,45
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	28,71	1,72
Insumo	4237	Próprio	Saída horizontal para eletroduto de 3/4", ref. 139-09-3/4-Z, fab. Mopa ou equivalente	Material	UN	1,0000000	4,57	4,57
				MO sem LS => 2,34		LS => 0,00	MO com LS =>	2,34
				Valor do BDI => 1,72			Valor com BDI =>	9,46

Observação
Base: 723 ORSE

14.2.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004860	Próprio	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA ATÉ 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	55,12	55,12
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1711000	24,32	4,16
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7528000	28,71	21,61
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	7,0000000	0,42	2,94
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	7,0000000	1,43	10,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	2,2222000	1,65	3,66
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	1,1111000	3,81	4,23
Insumo	00039029	SINAPI	PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22	Material	M	0,5000000	17,03	8,51

MO sem LS =>	19,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,34
Valor do BDI =>	12,26			Valor com BDI =>	67,38

Observação
Copia da SINAPI (96562

14.2.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004862	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE, COM LUVA.	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0000000	15,86	15,86
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1770000	28,71	5,08
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1770000	24,32	4,30
Insumo	00001891	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	0,3300000	1,76	0,58
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	5,81	5,90

MO sem LS =>	6,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,91
Valor do BDI =>	3,52			Valor com BDI =>	19,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Observação								
Copia da SINAPI (91871)								
14.2.17	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00004677	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 3", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	143,99	143,99
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6200000	28,71	17,80
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6200000	24,32	15,07
Insumo	4269	Próprio	tubo rosqueável em F.G. leve de 3", fabr. elecom ou equivalente, com luva	Material	M	1,0100000	110,02	111,12
				MO sem LS => 24,24		LS => 0,00	MO com LS =>	24,24
				Valor do BDI => 32,03			Valor com BDI =>	176,02
Observação								
REFERENCIA AGETOP CIVIL 082380								
14.2.18	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00004645	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo metálico flexível com fita de aço galvanizada, revestido externamente com PVC extrudado Ø1", tipo Seal Tube, fabricante tecnoflex ou equivalente.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	40,33	40,33
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4370000	28,71	12,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4370000	24,32	10,62
Insumo	4239	Próprio	Tubo metálico flexível com fita de aço galvanizada, revestido externamente com PVC extrudado Ø1", tipo Seal Tube, fabricante tecnoflex ou equivalente	Material	M	1,0000000	17,17	17,17

MO sem LS =>	17,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,08
Valor do BDI =>	8,97			Valor com BDI =>	49,30

Observação
Base: SBC 063074

14.2.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004646	Próprio	Fornecimento e instalação de box reto de alumínio para eletroduto de 1".	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	14,40	14,40
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1100000	28,71	3,15
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1100000	24,32	2,67
Insumo	4240	Próprio	Box reto de alumínio para eletroduto de 1".	Material	UN	1,0000000	8,58	8,58

MO sem LS =>	4,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,29
Valor do BDI =>	3,20			Valor com BDI =>	17,60

Observação
Base: 11817 ORSE

14.2.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004704	Próprio	Fornecimento e instalação de box reto de alumínio para eletroduto de 3".	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	84,50	84,50
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	28,71	4,88
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	22,95	3,90
Insumo	4294	Próprio	Box reto de alumínio para eletroduto de 3".	Material	UN	1,0000000	75,72	75,72
				MO sem LS => 6,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,42
				Valor do BDI => 18,80			Valor com BDI =>	103,30

Observação

BASE: ORSE 11818

14.2.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004984	Próprio	FIXAÇÃO DE ELETRODUTO 3" COM ABRAÇADEIRA FIXADO EM LAJE, COM VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" E ACESSÓRIOS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	42,77	42,77
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	24,32	9,72
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	28,71	11,48
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	2,0000000	1,65	3,30
Insumo	00004534	Próprio	CANTONEIRA ALTA ZZ 38X38MM	Material	UN	1,0000000	2,69	2,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	4,0000000	0,42	1,68
Insumo	00039134	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E CUNHA DE FIXACAO	Material	UN	1,0000000	8,63	8,63
Insumo	00011962	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	Material	UN	2,0000000	0,31	0,62
Insumo	00004533	Próprio	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4" - (23/03/2025)	Material	UN	4,0000000	0,21	0,84
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	1,0000000	3,81	3,81
				MO sem LS => 15,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,64
				Valor do BDI => 9,51			Valor com BDI =>	52,28

Observação

BASE da SINAPI 96563 + 150880 (MAO DE OBRA)

14.2.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95817	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	43,77	43,77
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4490000	28,71	12,89
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4490000	24,32	10,91
Insumo	00039344	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4"	Material	UN	1,0000000	19,23	19,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material		UN	2,0000000	0,37	0,74
				MO sem LS =>	17,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,55
				Valor do BDI =>	9,73			Valor com BDI =>	53,50

14.2.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	4,49	4,49
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	28,71	0,83
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	24,32	0,70
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434000	2,34	2,90
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	6,98	0,06
				MO sem LS => 1,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,13
				Valor do BDI => 0,99			Valor com BDI =>	5,48

14.2.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	6,93	6,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	24,32	0,94
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	28,71	1,11
Insumo	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434000	3,88	4,82
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	6,98	0,06
				MO sem LS => 1,51	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,51
				Valor do BDI => 1,54			Valor com BDI =>	8,47

14.2.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00003944	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 42 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000	975,24	975,24
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5233000	28,71	43,73
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5233000	24,32	37,04
Insumo	00039760	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA *42* DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000	894,47	894,47
				MO sem LS => 59,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	59,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				Valor do BDI =>	216,99			Valor com BDI =>	1.192,23

Observação
SINAPI 101878

14.2.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004651	Próprio	Fornecimento e instalação de contator modular 5TT5 800-0 - 2NA, fab. SIEMENS ou equivalente;	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	347,14	347,14
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4130000	28,71	11,85
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4130000	24,32	10,04
Insumo	4243	Próprio	Contator modular 5TT5 800-0 - 2NA, fab. SIEMENS ou equivalente;	Material	UN	1,0000000	325,25	325,25
				MO sem LS => 16,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,14
				Valor do BDI => 77,23			Valor com BDI =>	424,37

Observação
BAse: SBC 062602

14.2.27	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004653	Próprio	Fornecimento e instalação de timer digital - diário/semanal 16A, com bateria recarregável, 220V. Kienzle, Siemens, Coel ou equivalente.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	214,56	214,56
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,95	22,95
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,71	28,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	4247	Próprio	Timer digital - diário/semanal 16A, com bateria recarregável, 220V. Kienzle, Siemens, Coel ou equivalente.	Material	UN	1,0000000	162,90	162,90
				MO sem LS => 37,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	37,86
				Valor do BDI => 47,73			Valor com BDI =>	262,29

Observação
Base dos coeficientes: SCO IT 25.99.0450

14.2.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004655	Próprio	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético monopolar de 6A, padrão DIN, fabr. Siemens ou equivalente.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	13,62	13,62
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0333333	24,32	0,81
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0666667	28,71	1,91
Insumo	4248	Próprio	Disjuntor termomagnético monopolar de 6A, padrão DIN, fabr. Siemens ou equivalente.	Material	UN	1,0000000	10,90	10,90
				MO sem LS => 2,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,02
				Valor do BDI => 3,03			Valor com BDI =>	16,65

Observação
Base: SETOP ED-34459

14.2.29	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	15,23	15,23
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0476000	24,32	1,15
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0476000	28,71	1,36
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	11,58	11,58
				MO sem LS => 1,85		LS => 0,00	MO com LS =>	1,85
				Valor do BDI => 3,38			Valor com BDI =>	18,61

14.2.30	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	16,57	16,57
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000	28,71	1,90
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000	24,32	1,61
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,48	1,48
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	11,58	11,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	2,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,59
				Valor do BDI =>	3,68			Valor com BDI =>	20,25
14.2.31	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	16,57	16,57
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0663000	28,71	1,90
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0663000	24,32	1,61
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material		UN	1,0000000	1,48	1,48
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material		UN	1,0000000	11,58	11,58
				MO sem LS =>	2,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,59
				Valor do BDI =>	3,68			Valor com BDI =>	20,25
14.2.32	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	92,32	92,32
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1428000	28,71	4,09
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1428000	24,32	3,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material		UN	1,0000000	81,34	81,34
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material		UN	3,0000000	1,14	3,42
				MO sem LS =>	5,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,57
				Valor do BDI =>	20,54			Valor com BDI =>	112,86

14.2.33	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	96,31	96,31
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1988000	24,32	4,83
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1988000	28,71	5,70
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material		UN	3,0000000	1,48	4,44
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material		UN	1,0000000	81,34	81,34
				MO sem LS =>	7,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,77
				Valor do BDI =>	21,42			Valor com BDI =>	117,73

14.2.34	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	96,31	96,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1988000	28,71	5,70
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1988000	24,32	4,83
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1,0000000	81,34	81,34
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	3,0000000	1,48	4,44
				MO sem LS => 7,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,77
				Valor do BDI => 21,42			Valor com BDI =>	117,73

14.2.35	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101897	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	1.292,90	1.292,90
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	28,71	37,98
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3232000	24,32	32,18
Insumo	00002393	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD	Material	UN	1,0000000	1.182,90	1.182,90
Insumo	00001581	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	Material	UN	3,0000000	13,28	39,84
				MO sem LS => 51,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	51,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				Valor do BDI =>	287,67			Valor com BDI =>	1.580,57
14.2.36	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00004656	Próprio	Dispositivo de proteção contra surtos, com tecnologia de varistor de óxido de zinco, tensão máxima de operação contínua de 275 Vac, corrente de descarga nominal de 5kA, corrente máxima de descarga de 10 kA, nível de proteção residual de 1,00 kV, ref. VCL 275V 10 kA Slim, fabricação Clamper ou equivalente técnico.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	47,15	47,15
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6000000	28,71	17,22
Insumo	4250	Próprio	Dispositivo de proteção contra surtos, com tecnologia de varistor de óxido de zinco, tensão máxima de operação contínua de 275 Vac, corrente de descarga nominal de 5kA, corrente máxima de descarga de 10 kA, nível de proteção residual de 1,00 kV, ref. VCL 275V 10 kA Slim, fabricação Clamper ou equivalente técnico.	Material		UN	1,0000000	29,93	29,93
				MO sem LS =>	13,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,05
				Valor do BDI =>	10,49			Valor com BDI =>	57,64

Observação
BASE: SIURB 9004060

14.2.37	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004874	Próprio	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Eletrocalhas	UN	1,0000000	369,47	369,47
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7824000	28,71	22,46
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7824000	24,32	19,02
Insumo	00004438	Próprio	TE HORIZONTAL 90 GRAUS, TIPO U DE 200 X 50 MM (L X A), COM TAMPA, REF 121-07-200/050-Z, FAB. MOPA OU EQUIVALENTE	Material	UN	1,0000000	65,57	65,57
Insumo	00013348	SINAPI	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	Material	UN	50,4000000	1,63	82,15
Insumo	00004576	Próprio	PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTO TRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1" COM PORCA	Material	UN	25,2000000	0,66	16,63
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	25,2000000	0,42	10,58
Insumo	00004494	Próprio	FORNECIMENTO DE TALA PLANA PERFURADA 50 x 50 mm	Material	UN	6,0000000	25,51	153,06
				MO sem LS => 30,59		LS => 0,00	MO com LS =>	30,59
				Valor do BDI => 82,20			Valor com BDI =>	451,67

Observação
Copia da SINAPI (97318)

14.2.38	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004992	Próprio	Fornecimento e instalação de "X" horizontal 90º tipo "U" de 200x50mm, com tampa, ref.121-07-200/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	1508	und	1,0000000	88,79	88,79
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	28,71	5,74
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	24,32	4,86
Insumo	00004545	Próprio	"X" horizontal 90º tipo "U" de 200x50mm, com tampa, ref.121-07-200/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	Material	UN	1,0000000	78,19	78,19
				MO sem LS => 7,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,82
				Valor do BDI => 19,75			Valor com BDI =>	108,54

Observação
IOPES (150867)

14.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004982	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 50x50mm CHAPA 18	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	80,07	80,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	97249	SINAPI	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	UN	0,3330000	82,84	27,58
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6260000	24,32	15,22
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6260000	28,71	17,97
Insumo	00004531	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U CHAPA 18 50X50	Material	M	1,0000000	19,30	19,30
				MO sem LS => 26,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,91
				Valor do BDI => 17,81			Valor com BDI =>	97,88

Observação
BASE: 97236 SINAPI

14.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00005022	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Eletrocalhas	UN	1,0000000	106,48	106,48
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2818000	28,71	8,09
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2818000	24,32	6,85
Insumo	00004576	Próprio	PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTO TRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1" COM PORCA	Material	UN	16,0800000	0,66	10,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004578	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 50 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA	Material	UN	1,0000000	19,12	19,12
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	16,8000000	0,42	7,05
Insumo	00013348	SINAPI	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	Material	UN	33,6000000	1,63	54,76
				MO sem LS => 11,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,01
				Valor do BDI => 23,69			Valor com BDI =>	130,17

Observação
Copia da SINAPI (97274)

14.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00005017	Próprio	TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	UN	1,0000000	316,69	316,69
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3758000	24,32	9,13
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3758000	28,71	10,78
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	25,2000000	0,42	10,58
Insumo	00013348	SINAPI	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	Material	UN	50,4000000	1,63	82,15
Insumo	00004494	Próprio	FORNECIMENTO DE TALA PLANA PERFURADA 50 x 50 mm	Material	UN	6,0000000	25,51	153,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004497	Próprio	TE HORIZONTAL 90° PERFURADO G-PZ 50X50X150MM	Material		UN	1,0000000	37,64	37,64
Insumo	00004498	Próprio	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE 5/16"X1/2"	Material		UND	25,2000000	0,53	13,35
				MO sem LS =>	14,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,69
				Valor do BDI =>	70,46			Valor com BDI =>	387,15

14.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004640	Próprio	Fornecimento e instalação de terminal para eletrocalha de 50x50mm, ref.139-01-050/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	10,53	10,53
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0800000	24,32	1,94
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0800000	28,71	2,29
Insumo	4234	Próprio	Terminal para eletrocalha de 50x50mm, ref.139-01-050/050-Z, fab. Mopa ou equivalente	Material		UN	1,0000000	6,30	6,30
				MO sem LS =>	3,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,12
				Valor do BDI =>	2,34			Valor com BDI =>	12,87

Observação
Base: 726 ORSE

14.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004643	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 3/4", ref. 139-09-3/4-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	7,74	7,74
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	24,32	1,45
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	28,71	1,72
Insumo	4237	Próprio	Saída horizontal para eletroduto de 3/4", ref. 139-09-3/4-Z, fab. Mopa ou equivalente	Material	UN	1,0000000	4,57	4,57
				MO sem LS => 2,34		LS => 0,00	MO com LS =>	2,34
				Valor do BDI => 1,72			Valor com BDI =>	9,46

Observação
Base: 723 ORSE

14.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004644	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 1", ref. 139-09-1-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	10,67	10,67
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	24,32	2,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	28,71	3,44
Insumo	4238	Próprio	Saída horizontal para eletroduto de 1", ref. 139-09-1-Z, fab. Mopa ou equivalente	Material	UN	1,0000000	4,32	4,32
				MO sem LS => 4,69		LS => 0,00	MO com LS =>	4,69
				Valor do BDI => 2,37			Valor com BDI =>	13,04

Observação
Base: 724 ORSE

14.3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	21,31	21,31
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1220000	24,32	2,96
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1220000	28,71	3,50
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	11,27	11,27
Insumo	00002678	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM	Material	M	1,0538000	3,40	3,58
				MO sem LS => 10,08		LS => 0,00	MO com LS =>	10,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				Valor do BDI =>	4,74			Valor com BDI =>	26,05
14.3.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95728	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,0000000	27,54	27,54
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2030000	24,32	4,93
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2030000	28,71	5,82
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	11,27	11,27
Insumo	00002679	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM	Material		M	1,0538000	5,24	5,52
				MO sem LS =>	13,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,25
				Valor do BDI =>	6,12			Valor com BDI =>	33,66
14.3.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,0000000	20,57	20,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1122000	24,32	2,72
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1122000	28,71	3,22
Insumo	00002680	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	Material	M	1,1000000	13,30	14,63
				MO sem LS => 4,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,38
				Valor do BDI => 4,57			Valor com BDI =>	25,14

14.3.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00003532	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo metálico flexível com fita de aço galvanizada, revestido externamente com PVC extrudado Ø3/4"	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	57,45	57,45
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8250000	24,32	20,06
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8250000	28,71	23,68
Insumo	00002504	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO	Material	M	1,1000000	10,56	11,61
Insumo	00002633	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM	Material	UN	0,3300000	4,65	1,53
Insumo	00002637	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")	Material	UN	0,3300000	1,75	0,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	32,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	32,26
				Valor do BDI =>	12,78			Valor com BDI =>	70,23

Observação
Base: SBC (061541)

14.3.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00005011	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes		UN	1,0000000	9,85	9,85
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1570000	28,71	4,50
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1570000	24,32	3,81
Insumo	00004567	Próprio	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL PARA ELETRODUTO, PVC RIGIDO, COR PRETA, 25 MM	Material		UN	1,0000000	1,54	1,54
				MO sem LS =>	6,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,13
				Valor do BDI =>	2,19			Valor com BDI =>	12,04

14.3.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93020	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	34,13	34,13
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3869000	24,32	9,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3869000	28,71	11,10
Insumo	00001876	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	Material		UN	1,0000000	13,63	13,63
				MO sem LS =>	15,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,12
				Valor do BDI =>	7,59			Valor com BDI =>	41,72

14.3.13	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00005012	Próprio	CAIXA ELÉTRICA 4"X2" AUTOTRAVANTE PARA FURO CIRCULAR MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores		UN	1,0000000	14,85	14,85
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2290000	24,32	5,56
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2290000	28,71	6,57
Insumo	00004568	Próprio	CAIXA ELETRICA 4 X 2, PLASTICA, DE EMBUTIR, FIXACAO AUTOTRAVANTE DE ENCAIXE NO FURO DA PAREDE, INCLUI ENTRADAS PARA CONDUITE E TAMPA	Material		UN	1,0000000	2,72	2,72
				MO sem LS =>	8,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,95
				Valor do BDI =>	3,30			Valor com BDI =>	18,15

Observação
BASE: 104622 SINAPI

14.3.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	41,09	41,09
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4008000	24,32	9,74
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4008000	28,71	11,50
Insumo	00002580	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	19,11	19,11
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,37	0,74
				MO sem LS => 15,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,66
				Valor do BDI => 9,14			Valor com BDI =>	50,23

14.3.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	50,91	50,91
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5254000	28,71	15,08
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5254000	24,32	12,77
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,37	0,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00002581	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material		UN	1,0000000	22,32	22,32
				MO sem LS =>	20,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,54
				Valor do BDI =>	11,32			Valor com BDI =>	62,23
14.3.16	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,0000000	4,49	4,49
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0290000	28,71	0,83
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0290000	24,32	0,70
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material		M	1,2434000	2,34	2,90
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,0094000	6,98	0,06
				MO sem LS =>	1,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,13
				Valor do BDI =>	0,99			Valor com BDI =>	5,48
14.3.17	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00004649	Próprio	Fornecimento e instalação de cabo flexível 3 condutores tipo PP 3x1,5mm2, fabr. Prysmian ou equivalente.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		M	1,0000000	12,15	12,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	28,71	3,44
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	24,32	2,91
Insumo	4244	Próprio	cabo flexível 3 condutores tipo PP 3x1,5mm2, fabr. Prysmian ou equivalente	Material	M	1,0200000	5,69	5,80
				MO sem LS => 4,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,69
				Valor do BDI => 2,70			Valor com BDI =>	14,85

Observação
REFERENCIA CPOS 39.24.151

14.3.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	30,01	30,01
Composição Auxiliar	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	18,95	18,95
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	11,06	11,06
				MO sem LS => 14,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,06
				Valor do BDI => 6,67			Valor com BDI =>	36,68

14.3.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	45,67	45,67
Composição Auxiliar	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	34,61	34,61
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	11,06	11,06
				MO sem LS =>	20,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,71
				Valor do BDI =>	10,16			Valor com BDI =>	55,83
14.3.20	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91966	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	50,28	50,28
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5720000	24,32	13,91
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5720000	28,71	16,42
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	3,0000000	6,65	19,95
				MO sem LS =>	22,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,36
				Valor do BDI =>	11,18			Valor com BDI =>	61,46
14.3.21	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	36,53	36,53
Composição Auxiliar	91954	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	25,47	25,47
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	11,06	11,06
				MO sem LS => 17,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,39
				Valor do BDI => 8,12			Valor com BDI =>	44,65

14.3.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004650	Próprio	Fornecimento e instalação de luminária de embutir LED 35W, 3.590 lm, 4000K, com refletor e aletas, REF. LAA2-E3500840, fab. LUMICENTER ou equivalente.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	162,92	162,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	22,95	16,06
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	28,71	20,09
Insumo	4245	Próprio	luminária de embutir LED 35W, 3.590 lm, 4000K, com refletor e aletas, REF. LAA2-E3500840, fab. LUMICENTER ou equivalente	Material	UN	1,0000000	126,77	126,77
				MO sem LS => 26,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				Valor do BDI =>	36,24			Valor com BDI =>	199,16

Observação
REFERÊNCIA CPOS/CDHU 41.31.040

14.3.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004652	Próprio	Fornecimento e instalação de luminária de embutir LED 35W, 4070 lm, 4000K, sem aletas, REF. LHT42-E4000840, fab. LUMICENTER ou equivalente.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	158,60	158,60
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	22,95	16,06
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	28,71	20,09
Insumo	4246	Próprio	luminária de embutir LED 35W, 4070 lm, 4000K, sem aletas, REF. LHT42-E4000840, fab. LUMICENTER ou equivalente.	Material	UN	1,0000000	122,45	122,45
				MO sem LS =>	26,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,49
				Valor do BDI =>	35,28			Valor com BDI =>	193,88

Observação
REFERÊNCIA CPOS/CDHU 41.31.040

14.3.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004648	Próprio	Fornecimento e instalação de quadro de comando de sobrepor nas dimensões de 1200x800x350mm (QAC), trifásico, dotado de barramentos de fases, neutro e terra, devidamente montado em placa de montagem, inclusive demais serviços e acessórios necessários.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	1.594,15	1.594,15
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,8840000	24,32	94,45
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,8840000	28,71	111,50
Insumo	4241	Próprio	Quadro de comando de sobrepor nas dimensões de 1200x800x350mm (QDG), trifásico, dotado de barramentos de fases, neutro e terra, devidamente montado em placa de montagem, inclusive demais serviços e acessórios necessários.	Material	UN	1,0000000	1.388,20	1.388,20
				MO sem LS => 151,89		LS => 0,00	MO com LS =>	151,89
				Valor do BDI => 354,69			Valor com BDI =>	1.948,84

Observação
Base: SBC 064003

14.3.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004654	Próprio	Fornecimento e instalação de dispositivo diferencial residual (DR) de 25A, 30 mA, padrão DIN, fabr. Siemens ou equivalente.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	100,74	100,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	24,32	6,08
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	28,71	7,17
Insumo	4249	Próprio	dispositivo diferencial residual (DR) de 25A, 30 mA, padrão DIN, fabr. Siemens ou equivalente.	Material	UN	1,0000000	87,49	87,49
				MO sem LS => 9,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,77
				Valor do BDI => 22,41			Valor com BDI =>	123,15

Observação
ESPELHO CPOS 37.17.060

14.3.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	15,23	15,23
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0476000	24,32	1,15
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0476000	28,71	1,36
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	11,58	11,58
				MO sem LS => 1,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,85
				Valor do BDI => 3,38			Valor com BDI =>	18,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
14.3.27	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	16,57	16,57
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0663000	28,71	1,90
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0663000	24,32	1,61
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material		UN	1,0000000	1,48	1,48
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material		UN	1,0000000	11,58	11,58
				MO sem LS =>	2,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,59
				Valor do BDI =>	3,68			Valor com BDI =>	20,25
14.3.28	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00002774	Próprio	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	132,55	132,55
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5677000	28,71	16,29
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5677000	24,32	13,80
Insumo	00034714	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A	Material		UN	1,0000000	97,15	97,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000	1,77	5,31

MO sem LS =>	22,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,19
Valor do BDI =>	29,49			Valor com BDI =>	162,04

Observação
REFERENCIA SINAPI (93673)

14.3.29	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004656	Próprio	Dispositivo de proteção contra surtos, com tecnologia de varistor de óxido de zinco, tensão máxima de operação contínua de 275 Vac, corrente de descarga nominal de 5kA, corrente máxima de descarga de 10 kA, nível de proteção residual de 1,00 kV, ref. VCL 275V 10 kA Slim, fabricação Clamper ou equivalente técnico.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	47,15	47,15
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	28,71	17,22
Insumo	4250	Próprio	Dispositivo de proteção contra surtos, com tecnologia de varistor de óxido de zinco, tensão máxima de operação contínua de 275 Vac, corrente de descarga nominal de 5kA, corrente máxima de descarga de 10 kA, nível de proteção residual de 1,00 kV, ref. VCL 275V 10 kA Slim, fabricação Clamper ou equivalente técnico.	Material	UN	1,0000000	29,93	29,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	13,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,05
				Valor do BDI =>	10,49			Valor com BDI =>	57,64

Observação
BASE: SIURB 9004060

14.3.30	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004660	Próprio	Fornecimento e instalação de plug para tomada, tipo fêmea, 2P+T, 10A.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	22,52	22,52
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	22,95	6,88
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	28,71	8,61
Insumo	4253	Próprio	plug para tomada, tipo fêmea, 2P+T, 10A.	Material	UN	1,0000000	7,03	7,03
				MO sem LS => 11,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,35
				Valor do BDI => 5,01			Valor com BDI =>	27,53

Observação
REFERENCIA ORSE 13529

14.3.31	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004661	Próprio	Fornecimento e instalação de plug para tomada, tipo macho, 2P+T, 10A.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	20,72	20,72
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	22,95	6,88
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	28,71	8,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	4255	Próprio	plug para tomada, tipo macho, 2P+T, 10A.	Material	UN	1,0000000	5,23	5,23
				MO sem LS => 11,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,35
				Valor do BDI => 4,61			Valor com BDI =>	25,33

Observação
REFERENCIA ORSE 13529

14.3.32	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004860	Próprio	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA ATÉ 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	55,12	55,12
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1711000	24,32	4,16
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7528000	28,71	21,61
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	7,0000000	0,42	2,94
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	7,0000000	1,43	10,01
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	2,2222000	1,65	3,66
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	1,1111000	3,81	4,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00039029	SINAPI	PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22	Material		M	0,5000000	17,03	8,51
				MO sem LS =>	19,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,34
				Valor do BDI =>	12,26			Valor com BDI =>	67,38

Observação
Copia da SINAPI (96562

14.3.33	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104785	SINAPI	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,0000000	13,81	13,81
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0442000	24,32	1,07
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1946000	28,71	5,58
Insumo	00000395	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material		UN	1,2500000	4,81	6,01
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material		UN	1,3125000	0,88	1,15
				MO sem LS =>	4,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,99
				Valor do BDI =>	3,07			Valor com BDI =>	16,88

14.3.34	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004942	Próprio	Fornecimento e instalação de luminária de embutir LED 17,5W, 2000 lm, 4000K, sem aletas, REF. LHT41-E2000840, fab. LUMICENTER ou equivalente.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	179,12	179,12
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	28,71	20,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	22,95	16,06
Insumo	00004486	Próprio	luminária de embutir LED 17,5W, 2000 lm, 4000K, sem aletas, REF. LHT41-E2000840, fab. LUMICENTER ou equivalente.	Material	UN	1,0000000	142,97	142,97
				MO sem LS => 26,49		LS => 0,00	MO com LS =>	26,49
				Valor do BDI => 39,85			Valor com BDI =>	218,97

Observação

REFERÊNCIA CPOS/CDHU 41.31.040

14.3.35	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004944	Próprio	Fornecimento e instalação de luminária tipo arandela base led, 20W, fabr. Lumicenter ou equivalente técnico.	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	1,0000000	65,28	65,28
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5766000	28,71	16,55
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1801875	24,32	4,38
Insumo	00004487	Próprio	luminária tipo arandela base led, 20W, fabr. Lumicenter ou equivalente técnico	Material	UN	1,0000000	44,35	44,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	15,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,66
				Valor do BDI =>	14,52			Valor com BDI =>	79,80

Observação
SINAPI 97607

14.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004839	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100x50mm CHAPA 18	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	55,26	55,26
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0852000	28,71	2,44
Composição Auxiliar	97251	SINAPI	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	UN	0,3330000	86,44	28,78
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0852000	24,32	2,07
Insumo	00004485	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 100X50	Material	M	1,0000000	21,97	21,97
				MO sem LS => 6,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,64
				Valor do BDI => 12,29			Valor com BDI =>	67,55

Observação
BASE: 97238 SINAPI

14.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004641	Próprio	Fornecimento e instalação de terminal para eletrocalha de 100x50mm, ref.139-01-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	23,87	23,87
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	28,71	10,04
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	24,32	8,51
Insumo	4235	Próprio	Terminal para eletrocalha de 100x50mm, ref.139-01-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente	Material	UN	1,0000000	5,32	5,32
				MO sem LS => 13,68		LS => 0,00	MO com LS =>	13,68
				Valor do BDI => 5,31			Valor com BDI =>	29,18

Observação

Base: 8318 ORSE

14.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004643	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 3/4", ref. 139-09-3/4-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	7,74	7,74
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	24,32	1,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	28,71	1,72
Insumo	4237	Próprio	Saída horizontal para eletroduto de 3/4", ref. 139-09-3/4-Z, fab. Mopa ou equivalente	Material	UN	1,0000000	4,57	4,57
				MO sem LS => 2,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,34
				Valor do BDI => 1,72			Valor com BDI =>	9,46

Observação
Base: 723 ORSE

14.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	21,31	21,31
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1220000	24,32	2,96
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1220000	28,71	3,50
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	11,27	11,27
Insumo	00002678	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM	Material	M	1,0538000	3,40	3,58
				MO sem LS => 10,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				Valor do BDI =>	4,74			Valor com BDI =>	26,05
14.4.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00004674	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 2", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,0000000	96,49	96,49
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7400000	24,32	17,99
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7400000	28,71	21,24
Insumo	4265	Próprio	Tubo rosqueável em F.G. leve de 2", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	Material		M	1,0100000	56,20	56,76
Insumo	00003143	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	Material		UN	0,0643400	7,84	0,50
				MO sem LS =>	28,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	28,93
				Valor do BDI =>	21,46			Valor com BDI =>	117,95

Observação
BASE: 082378 AGETOP CIVIL

14.4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00001505	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo metálico flexível com fita de aço galvanizada, revestido externamente com PVC extrudado Ø3/4", tipo Seal Tube, fabricante tecnoflex ou equivalente.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	42,89	42,89
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	24,32	14,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	28,71	17,22
Insumo	00002504	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO	Material	M	1,0500000	10,56	11,08
				MO sem LS => 23,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,46
				Valor do BDI => 9,54			Valor com BDI =>	52,43

Observação
BASE: 38.06.040 CPOS/CDHU

14.4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00005011	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	1,0000000	9,85	9,85
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1570000	28,71	4,50
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1570000	24,32	3,81
Insumo	00004567	Próprio	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL PARA ELETRODUTO, PVC RIGIDO, COR PRETA, 25 MM	Material	UN	1,0000000	1,54	1,54
				MO sem LS => 6,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,13
				Valor do BDI => 2,19			Valor com BDI =>	12,04

14.4.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93020	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	34,13	34,13
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3869000	24,32	9,40
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3869000	28,71	11,10
Insumo	00001876	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	13,63	13,63
				MO sem LS => 15,12		LS => 0,00	MO com LS =>	15,12
				Valor do BDI => 7,59			Valor com BDI =>	41,72

14.4.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00005012	Próprio	CAIXA ELÉTRICA 4"X2" AUTOTRAVANTE PARA FURO CIRCULAR MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	14,85	14,85
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2290000	24,32	5,56
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2290000	28,71	6,57
Insumo	00004568	Próprio	CAIXA ELETRICA 4 X 2, PLASTICA, DE EMBUTIR, FIXACAO AUTOTRAVANTE DE ENCAIXE NO FURO DA PAREDE, INCLUI ENTRADAS PARA CONDUITE E TAMPA	Material	UN	1,0000000	2,72	2,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	8,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,95
				Valor do BDI =>	3,30			Valor com BDI =>	18,15

Observação
BASE: 104622 SINAPI

14.4.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	41,09	41,09
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4008000	24,32	9,74
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4008000	28,71	11,50
Insumo	00002580	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	19,11	19,11
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,37	0,74
				MO sem LS => 15,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,66
				Valor do BDI => 9,14			Valor com BDI =>	50,23

14.4.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	4,49	4,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	28,71	0,83
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	24,32	0,70
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434000	2,34	2,90
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	6,98	0,06
				MO sem LS => 1,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,13
				Valor do BDI => 0,99			Valor com BDI =>	5,48

14.4.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004648	Próprio	Fornecimento e instalação de quadro de comando de sobrepor nas dimensões de 1200x800x350mm (QAC), trifásico, dotado de barramentos de fases, neutro e terra, devidamente montado em placa de montagem, inclusive demais serviços e acessórios necessários.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	1.594,15	1.594,15
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,8840000	24,32	94,45
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,8840000	28,71	111,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	4241	Próprio	Quadro de comando de sobrepor nas dimensões de 1200x800x350mm (QDG), trifásico, dotado de barramentos de fases, neutro e terra, devidamente montado em placa de montagem, inclusive demais serviços e acessórios necessários.	Material	UN	1,0000000	1.388,20	1.388,20
				MO sem LS => 151,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	151,89
				Valor do BDI => 354,69			Valor com BDI =>	1.948,84

Observação
Base: SBC 064003

14.4.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004654	Próprio	Fornecimento e instalação de dispositivo diferencial residual (DR) de 25A, 30 mA, padrão DIN, fabr. Siemens ou equivalente.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	100,74	100,74
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	24,32	6,08
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	28,71	7,17
Insumo	4249	Próprio	dispositivo diferencial residual (DR) de 25A, 30 mA, padrão DIN, fabr. Siemens ou equivalente.	Material	UN	1,0000000	87,49	87,49
				MO sem LS => 9,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,77
				Valor do BDI => 22,41			Valor com BDI =>	123,15

Observação
ESPELHO CPOS 37.17.060

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
14.4.14	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	14,58	14,58
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352000	28,71	1,01
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352000	24,32	0,85
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1,0000000	11,58	11,58
				MO sem LS => 1,37		LS => 0,00	MO com LS =>	1,37
				Valor do BDI => 3,24			Valor com BDI =>	17,82

14.4.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	15,23	15,23
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0476000	24,32	1,15
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0476000	28,71	1,36
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	1,14	1,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material		UN	1,0000000	11,58	11,58
				MO sem LS =>	1,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,85
				Valor do BDI =>	3,38			Valor com BDI =>	18,61

14.4.16	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	16,57	16,57
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0663000	28,71	1,90
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0663000	24,32	1,61
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material		UN	1,0000000	1,48	1,48
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material		UN	1,0000000	11,58	11,58
				MO sem LS =>	2,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,59
				Valor do BDI =>	3,68			Valor com BDI =>	20,25

14.4.17	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	532,27	532,27
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,3232000	28,71	37,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,3232000	24,32	32,18
Insumo	00002391	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA	Material		UN	1,0000000	443,66	443,66
Insumo	00001578	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material		UN	3,0000000	6,15	18,45
				MO sem LS =>	51,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	51,74
				Valor do BDI =>	118,43			Valor com BDI =>	650,70
14.4.18	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	18,17	18,17
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0911000	24,32	2,21
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0911000	28,71	2,61
Insumo	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material		UN	1,0000000	1,77	1,77
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material		UN	1,0000000	11,58	11,58
				MO sem LS =>	3,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,56
				Valor do BDI =>	4,04			Valor com BDI =>	22,21
14.4.19	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004656	Próprio	Dispositivo de proteção contra surtos, com tecnologia de varistor de óxido de zinco, tensão máxima de operação contínua de 275 Vac, corrente de descarga nominal de 5kA, corrente máxima de descarga de 10 kA, nível de proteção residual de 1,00 kV, ref. VCL 275V 10 kA Slim, fabricação Clamper ou equivalente técnico.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	47,15	47,15
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	28,71	17,22
Insumo	4250	Próprio	Dispositivo de proteção contra surtos, com tecnologia de varistor de óxido de zinco, tensão máxima de operação contínua de 275 Vac, corrente de descarga nominal de 5kA, corrente máxima de descarga de 10 kA, nível de proteção residual de 1,00 kV, ref. VCL 275V 10 kA Slim, fabricação Clamper ou equivalente técnico.	Material	UN	1,0000000	29,93	29,93
				MO sem LS => 13,05		LS => 0,00	MO com LS =>	13,05
				Valor do BDI => 10,49			Valor com BDI =>	57,64

Observação
BASE: SIURB 9004060

14.4.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004860	Próprio	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA ATÉ 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	55,12	55,12
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1711000	24,32	4,16
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7528000	28,71	21,61
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	7,0000000	0,42	2,94
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	7,0000000	1,43	10,01
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	2,2222000	1,65	3,66
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	1,1111000	3,81	4,23
Insumo	00039029	SINAPI	PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22	Material	M	0,5000000	17,03	8,51
				MO sem LS => 19,34		LS => 0,00	MO com LS =>	19,34
				Valor do BDI => 12,26			Valor com BDI =>	67,38

Observação
Copia da SINAPI (96562

14.4.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104785	SINAPI	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	13,81	13,81
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0442000	24,32	1,07
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1946000	28,71	5,58
Insumo	00000395	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	1,2500000	4,81	6,01
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	1,3125000	0,88	1,15
				MO sem LS => 4,99		LS => 0,00	MO com LS =>	4,99
				Valor do BDI => 3,07			Valor com BDI =>	16,88

14.4.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004937	Próprio	Fornecimento e instalação de divisão "L" perfurado para eletrocalha de altura 50mm (peça de 3 metros), ref. 139-08-050-Z, fabr. Mopa ou equivalente.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	21,42	21,42
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1360000	24,32	3,30
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1360000	28,71	3,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004478	Próprio	Divisão "L" perfurado para eletrocalha de altura 50mm (peça de 3 metros)	Material	UN	1,0000000	14,22	14,22
				MO sem LS => 5,31	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,31
				Valor do BDI => 4,76			Valor com BDI =>	26,18

Observação
BASE: 063616 SBC

14.4.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004943	Próprio	Fornecimento e instalação de curva horizontal 90º tipo "U" de 100x50mm, com tampa, ref.121-01-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	216,82	216,82
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2818000	28,71	8,09
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2818000	24,32	6,85
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	16,8000000	0,42	7,05
Insumo	00004494	Próprio	FORNECIMENTO DE TALA PLANA PERFURADA 50 x 50 mm	Material	UN	4,0000000	25,51	102,04
Insumo	00013348	SINAPI	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	Material	UN	33,6000000	1,63	54,76
Insumo	00004498	Próprio	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE 5/16"X1/2"	Material	UND	16,8000000	0,53	8,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004493	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90º TIPO "U" DE 100X50MM	Material	UN	1,0000000	29,13	29,13
				MO sem LS => 11,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,01
				Valor do BDI => 48,24			Valor com BDI =>	265,06

Observação
BASE DOS COEFICIENTES: 97274 SINAPI

14.4.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004951	Próprio	Fornecimento e instalação de "T" horizontal 90º tipo "U" de 100x50mm, com tampa, ref.121-07-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	316,75	316,75
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5113000	24,32	12,43
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5113000	28,71	14,67
Insumo	00004509	Próprio	TE HORIZONTAL GALVANIZADA PERFURADO 90° - 100X50MM	Equipamento	UN	1,0000000	30,51	30,51
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	25,2000000	0,42	10,58
Insumo	00004498	Próprio	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE 5/16"X1/2"	Material	UND	25,2000000	0,53	13,35
Insumo	00004494	Próprio	FORNECIMENTO DE TALA PLANA PERFURADA 50 x 50 mm	Material	UN	6,0000000	25,51	153,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00013348	SINAPI	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	Material	UN	50,4000000	1,63	82,15
				MO sem LS => 19,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,99
				Valor do BDI => 70,47			Valor com BDI =>	387,22

Observação
BASE: SINAPI 97315

14.4.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004955	Próprio	Fornecimento e instalação de quadro de comando de sobrepor nas dimensões de 800x500x200mm (QNB1, QNB2 e QNB3), monofásico, dotado de barramentos de fase, neutro e terra, devidamente montado em placa de montagem, inclusive demais serviços e acessórios necessários.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	746,40	746,40
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5233000	24,32	37,04
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5233000	28,71	43,73
Insumo	00004496	Próprio	Quadro de comando de sobrepor nas dimensões de 800x500x200mm (QNB1, QNB2 e QNB3), monofásico, dotado de barramentos de fase, neutro e terra, devidamente montado em placa de montagem, inclusive demais serviços e acessórios necessários.	Material	UN	1,0000000	665,63	665,63
				MO sem LS => 59,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	59,57
				Valor do BDI => 166,07			Valor com BDI =>	912,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Observação								
BASE DOS COEFICIENTES: SINAPI 101878								
14.4.26	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00004957	Próprio	Fornecimento e instalação de Nobreak senoidal trifásico (3F+N+T), dupla conversão, tensão de entrada de 220V monofásica, tensão de saída monofásica 220V, 60 Hz ± 5%, fator de potência na saída de 0,8, potência nominal de 6kVA, autonomia do banco de baterias de 25 minutos a plena carga, baterias seladas (VRLA), dotado de proteção contra curto-circuito, picos e sobretensão, temperatura elevada, fabricação VLP, Logmaster, SMS ou equivalente técnico.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	3.232,46	3.232,46
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7500000	22,95	17,21
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7500000	28,71	21,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004499	Próprio	Nobreak senoidal trifásico (3F+N+T), dupla conversão, tensão de entrada de 220V monofásica, tensão de saída monofásica 220V, 60 Hz ± 5%, fator de potência na saída de 0,8, potência nominal de 6kVA, autonomia do banco de baterias de 25 minutos a plena carga, baterias seladas (VRLA), dotado de proteção contra curto-circuito, picos e sobretensão, temperatura elevada, fabricação VLP, Logmaster, SMS ou equivalente técnico.	Material	UN	1,0000000	3.193,72	3.193,72
				MO sem LS => 28,39		LS => 0,00	MO com LS =>	28,39
				Valor do BDI => 719,22			Valor com BDI =>	3.951,68

Observação
BASE DOS CEFICIENTES: ORSE 13119

14.4.27	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004960	Próprio	Fornecimento e instalação de chave comutadora 4 polos, 3 posições, U3/32A, Siemens ou equivalente.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	171,21	171,21
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	24,32	9,72
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	28,71	11,48
Insumo	00004500	Próprio	Chave comutadora 4 polos, 3 posições, U3/32A, Siemens ou equivalente.	Material	UN	1,0000000	150,01	150,01
				MO sem LS => 15,64		LS => 0,00	MO com LS =>	15,64
				Valor do BDI => 38,09			Valor com BDI =>	209,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Observação

BASE DOS COEFICIENTES: CPOS/CDHU 40.12.210

14.4.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004964	Próprio	Fornecimento e instalação de box reto na bitola de 2”, fabricação Wetzel ou equivalente técnico.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	32,78	32,78
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	22,95	3,90
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	28,71	4,88
Insumo	00004505	Próprio	Box reto na bitola de 2”, fabricação Wetzel ou equivalente técnico.	Material	UN	1,0000000	24,00	24,00
				MO sem LS => 6,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,42
				Valor do BDI => 7,29			Valor com BDI =>	40,07

Observação

BASE DOS COEFICIENTES: ORSE 11818

14.4.29	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	31,45	31,45
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	11,06	11,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	20,39	20,39
				MO sem LS =>	14,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,46
				Valor do BDI =>	6,99			Valor com BDI =>	38,44
14.4.30	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	48,51	48,51
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	11,06	11,06
Composição Auxiliar	92006	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	37,45	37,45
				MO sem LS =>	21,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,45
				Valor do BDI =>	10,79			Valor com BDI =>	59,30
14.4.31	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	24,37	24,37
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3170000	28,71	9,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3170000	24,32	7,70
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	7,57	7,57
				MO sem LS => 12,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,39
				Valor do BDI => 5,42			Valor com BDI =>	29,79

14.4.32	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91995	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	26,49	26,49
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3170000	24,32	7,70
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3170000	28,71	9,10
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	9,69	9,69
				MO sem LS => 12,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,39
				Valor do BDI => 5,89			Valor com BDI =>	32,38

14.4.33	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	34,66	34,66
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5110000	24,32	12,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5110000	28,71	14,67
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	7,57	7,57
				MO sem LS => 19,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,98
				Valor do BDI => 7,71			Valor com BDI =>	42,37

14.4.34	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	36,78	36,78
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5110000	28,71	14,67
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5110000	24,32	12,42
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	9,69	9,69
				MO sem LS => 19,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,98
				Valor do BDI => 8,18			Valor com BDI =>	44,96

15.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93010	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	43,04	43,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1542000	24,32	3,75
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1542000	28,71	4,42
Insumo	00002682	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA	Material		M	1,1000000	31,70	34,87
				MO sem LS =>	6,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,02
				Valor do BDI =>	9,57			Valor com BDI =>	52,61
15.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93026	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	103,85	103,85
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6390000	28,71	18,34
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6390000	24,32	15,54
Insumo	00001878	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO	Material		UN	1,0000000	69,97	69,97
				MO sem LS =>	24,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,98
				Valor do BDI =>	23,10			Valor com BDI =>	126,95
15.3	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93015	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	33,20	33,20
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3084000	24,32	7,50
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3084000	28,71	8,85
Insumo	00001907	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	16,85	16,85
				MO sem LS => 12,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,05
				Valor do BDI => 7,38			Valor com BDI =>	40,58

15.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00005013	Próprio	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS DE 16 A 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	19,82	19,82
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1863000	24,32	4,53
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1863000	28,71	5,34
Insumo	00004570	Próprio	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA TERMINAL AEREO SEM BANDEIRA, EM LATAO ESTANHADO, COM FURO VERTICAL, DN=10MM, PARA CABOS DE 16 A 70 MM2	Equipamento	UN	1,0000000	9,95	9,95
				MO sem LS => 7,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,28
				Valor do BDI => 4,40			Valor com BDI =>	24,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Observação Copia da SINAPI (96982) -								
15.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	27,15	27,15
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3106000	28,71	8,91
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3106000	24,32	7,55
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	1,0000000	1,10	1,10
Insumo	00007572	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	Material	UN	1,0000000	8,16	8,16
				MO sem LS => 12,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,14
				Valor do BDI => 6,04			Valor com BDI =>	33,19
15.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	102109	SINAPI	SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	55,91	55,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4436000	28,71	12,73
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4436000	24,32	10,78
Insumo	00012327	SINAPI	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO	Material	UN	1,0000000	32,40	32,40
				MO sem LS => 17,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,34
				Valor do BDI => 12,43			Valor com BDI =>	68,34

15.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101547	SINAPI	ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	88,73	88,73
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0068771	24,32	0,16
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0619000	28,71	1,77
Insumo	00003405	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV	Material	UN	1,0000000	86,80	86,80
				MO sem LS => 1,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,45
				Valor do BDI => 19,74			Valor com BDI =>	108,47

15.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102108	SINAPI	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	40.899,27	40.899,27
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	10,3008000	24,32	250,51
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	10,3008000	28,71	295,73
Composição Auxiliar	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,4111000	285,12	117,21
Insumo	00007615	SINAPI	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 300 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	Material	UN	1,0000000	40.235,82	40.235,82
				MO sem LS => 412,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	412,68
				Valor do BDI => 9.100,08			Valor com BDI =>	49.999,35

15.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93011	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	52,78	52,78
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1710000	28,71	4,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1710000	24,32	4,15
Insumo	00002686	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA	Material	M	1,1000000	39,76	43,73
				MO sem LS => 6,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,67
				Valor do BDI => 11,74			Valor com BDI =>	64,52

15.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00003213	Próprio	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X1 M.	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	655,24	655,24
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0402000	59,97	2,41
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0919000	714,91	65,70
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,7211000	28,34	133,79
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0210000	483,28	10,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0197000	146,27	2,88
Composição Auxiliar	101623	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,1690000	256,54	43,35
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,7094000	22,95	85,13
Composição Auxiliar	97736	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1008000	1.487,19	149,90
Insumo	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	53,9800000	3,00	161,94
				MO sem LS => 222,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	222,29
				Valor do BDI => 145,79			Valor com BDI =>	801,03

15.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004872	Próprio	Fornecimento e instalação de cruzeta em concreto, seção retangular de 90x90x2.000mm.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	162,94	162,94
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	28,71	57,42
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,32	24,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00034519	SINAPI	CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	Material	UN	1,0000000	81,20	81,20
				MO sem LS => 60,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	60,86
				Valor do BDI => 36,25			Valor com BDI =>	199,19

Observação
BASE: SEDOP 171496

15.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004907	Próprio	Fornecimento e instalação de chave seccionadora fusível 15 kV, 100A, abertura sob carga, base tipo C – 10 kA.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	634,83	634,83
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5000000	22,95	80,32
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5000000	28,71	100,48
Insumo	00004453	Próprio	Chave seccionadora fusível 15 kV, 100A, abertura sob carga, base tipo C – 10 kA.	Material	UN	1,0000000	454,03	454,03
				MO sem LS => 132,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	132,50
				Valor do BDI => 141,24			Valor com BDI =>	776,07

Observação
BASE: ORSE 10433

15.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004916	Próprio	Fornecimento e instalação de fita de aço tipo BANDIT de 3/4 “	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	4,77	4,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0500000	28,71	1,43
Insumo	00004454	Próprio	Fita de aço tipo BANDIT de 3/4 “	Material	M	1,0000000	3,34	3,34
				MO sem LS => 1,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,08
				Valor do BDI => 1,06			Valor com BDI =>	5,83

Observação
BASE: 12595 ORSE

15.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00003778	Próprio	FORNECIMENTO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 11M, 600DAN	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	1.659,25	1.659,25
Insumo	00041204	SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	Material	UN	1,0000000	1.659,25	1.659,25
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 369,18			Valor com BDI =>	2.028,43

Observação
APENAS FORNECIMENTO

15.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	43,31	43,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1088000	22,95	2,49
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1384000	28,34	3,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0141000	279,46	3,94
Insumo	00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	Material	UN	1,0000000	32,96	32,96
				MO sem LS => 6,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,04
				Valor do BDI => 9,63			Valor com BDI =>	52,94

15.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00000326	Próprio	PARA RAIOS TIPO DISTRIBUIÇÃO CLASSE DE TENSÃO NOMINAL 12KV, CAPACIDADE MÍNIMA DE RUPTURA DE 10KA E NÍVEL DE ISOLAMENTO (NI) 110V, CORPO EM PORCELANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	239,59	239,59
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,71	28,71
Insumo	00004276	SINAPI	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA	Material	UN	1,0000000	210,88	210,88
				MO sem LS => 21,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,75
				Valor do BDI => 53,30			Valor com BDI =>	292,89

Observação
REFERÊNCIA12876/ORSE MAR 2024

15.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00003341	Próprio	ELETRODUTO DE FERRO / AÇO GALVANIZADO 3" INCLUSIVE CONEXOES	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	165,63	165,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8250000	28,71	23,68
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8250000	24,32	20,06
Insumo	00002642	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3")	Material	UN	0,3300000	16,21	5,34
Insumo	00002620	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3")	Material	UN	0,3300000	85,68	28,27
Insumo	00021133	SINAPI	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 3", PAREDE DE 1,52 MM	Material	M	1,1000000	80,26	88,28
				MO sem LS => 32,26		LS => 0,00	MO com LS =>	32,26
				Valor do BDI => 36,85			Valor com BDI =>	202,48

Observação

Copia da SBC (061541)

15.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101553	SINAPI	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	14,50	14,50
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1570000	28,71	4,50
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0174427	24,32	0,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00011273	SINAPI	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)	Material		UN	1,0000000	9,58	9,58
				MO sem LS =>	3,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,71
				Valor do BDI =>	3,22			Valor com BDI =>	17,72

15.19	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004921	Próprio	Fornecimento e instalação de conector maciço longo na bitola de 120 mm².	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	66,75	66,75
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	28,71	14,35
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	22,95	11,47
Insumo	00004455	Próprio	Conector maciço longo na bitola de 120 mm².	Material		UN	1,0000000	40,93	40,93
				MO sem LS =>	18,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,92
				Valor do BDI =>	14,85			Valor com BDI =>	81,60

Observação
BASE: 9080026 SIURB

15.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004923	Próprio	Fornecimento e instalação de conector maciço longo na bitola de 150 mm².	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	75,55	75,55
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	22,95	11,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	28,71	14,35
Insumo	00004456	Próprio	Conector maciço longo na bitola de 150 mm²	Material		UN	1,0000000	49,73	49,73
				MO sem LS =>	18,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,92
				Valor do BDI =>	16,80			Valor com BDI =>	92,35

Observação

BASE: 9080026 SIURB

15.21	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104750	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	19,00	19,00
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1863000	24,32	4,53
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1863000	28,71	5,34
Insumo	00000425	SINAPI	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	Material		UN	1,0000000	9,13	9,13
				MO sem LS =>	7,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,28
				Valor do BDI =>	4,22			Valor com BDI =>	23,22

15.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104750	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	19,00	19,00
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1863000	24,32	4,53
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1863000	28,71	5,34
Insumo	00000425	SINAPI	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	Material	UN	1,0000000	9,13	9,13
				MO sem LS => 7,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,28
				Valor do BDI => 4,22			Valor com BDI =>	23,22

15.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004926	Próprio	Fornecimento e instalação de mão francesa plana de 619 mm.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	43,04	43,04
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	28,71	4,30
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	24,32	3,64
Insumo	00004469	Próprio	Mão francesa plana de 619 mm.	Material	UN	1,0000000	35,10	35,10
				MO sem LS => 5,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,86
				Valor do BDI => 9,57			Valor com BDI =>	52,61

Observação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
BASE: 071765 AGETOP CIVIL								
15.24	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00004929	Próprio	Fornecimento e instalação de mão francesa plana de 1.053 mm.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	45,77	45,77
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	24,32	3,64
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	28,71	4,30
Insumo	00004470	Próprio	Mão francesa plana de 1.053 mm	Material	UN	1,0000000	37,83	37,83
				MO sem LS => 5,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,86
				Valor do BDI => 10,18			Valor com BDI =>	55,95

Observação
BASE: AGETOP CIVIL 071765

15.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	197,29	197,29
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5233000	24,32	37,04
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5233000	28,71	43,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,0000000	0,37	1,48
Insumo	00039808	SINAPI	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	115,04	115,04
				MO sem LS => 59,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	59,57
				Valor do BDI => 43,89			Valor com BDI =>	241,18

15.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004931	Próprio	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar de 630A (400-630A), regulado para 500A, 690V, 60Hz, proteção de sobrecarga fixo, proteção de curto circuito fixo, ref. 3VA14, fabr. Siemens ou equivalente técnico.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	2.903,20	2.903,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	22,95	3,44
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	28,71	4,30
Insumo	00004473	Próprio	Disjuntor termomagnético tripolar de 630A (400-630A), regulado para 500A, 690V, 60Hz, proteção de sobrecarga fixo, proteção de curto circuito fixo	Material	UN	1,0000000	2.895,46	2.895,46
				MO sem LS => 5,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,67
				Valor do BDI => 645,96			Valor com BDI =>	3.549,16

Observação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
BASE: EMOP 15.007.0616-0								
15.27	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00005020	Próprio	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM PRESILHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	1,0000000	53,68	53,68
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1582000	24,32	3,84
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1582000	28,71	4,54
Insumo	00000863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0500000	38,71	40,64
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00004574	Próprio	PRESILHA EM LATAO, 2 FUROS PARA CABOS COM SECAO ENTRE 16 A 70 MM2, PARA FIXACAO CORDOALHA EM SPDA E OUTROS	Material	UN	1,0000000	2,48	2,48
Insumo	00007583	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	1,0000000	0,75	0,75
				MO sem LS =>	6,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,18
				Valor do BDI =>	11,94			Valor com BDI =>	65,62

Observação
Copia da SINAPI (104743)

15.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96979	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		M	1,0000000	112,43	112,43
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0462000	28,71	1,32
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0462000	24,32	1,12
Insumo	00000865	SINAPI	CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO	Material		M	1,0500000	104,76	109,99
				MO sem LS =>	1,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,80
				Valor do BDI =>	25,01			Valor com BDI =>	137,44

15.29	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	109,48	109,48
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2484000	28,71	7,13
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2484000	24,32	6,04
Insumo	00003379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material		UN	1,0000000	96,31	96,31
				MO sem LS =>	9,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,71
				Valor do BDI =>	24,35			Valor com BDI =>	133,83

15.30	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	92,75	92,75
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8050000	22,95	18,47
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6100000	28,34	45,62
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0091000	842,87	7,67
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	45,25	0,22
Insumo	00007271	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	28,3100000	0,70	19,81
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,4200000	2,30	0,96
				MO sem LS => 49,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	49,05
				Valor do BDI => 20,63			Valor com BDI =>	113,38

16.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00000600	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	Kwh/Mês	1,0000000	16,36	16,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000092	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	Serviços	UND	1,0000000	16,36	16,36
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 3,64			Valor com BDI =>	20,00

17.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004982	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 50x50mm CHAPA 18	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	80,07	80,07
Composição Auxiliar	97249	SINAPI	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	UN	0,3330000	82,84	27,58
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6260000	24,32	15,22
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6260000	28,71	17,97
Insumo	00004531	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U CHAPA 18 50X50	Material	M	1,0000000	19,30	19,30
				MO sem LS => 26,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,91
				Valor do BDI => 17,81			Valor com BDI =>	97,88

Observação
BASE: 97236 SINAPI

17.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004839	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100x50mm CHAPA 18	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	55,26	55,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0852000	28,71	2,44
Composição Auxiliar	97251	SINAPI	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	UN	0,3330000	86,44	28,78
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0852000	24,32	2,07
Insumo	00004485	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 100X50	Material	M	1,0000000	21,97	21,97
				MO sem LS => 6,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,64
				Valor do BDI => 12,29			Valor com BDI =>	67,55

Observação

BASE: 97238 SINAPI

17.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00003331	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 150x50mm CHAPA 18	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	56,17	56,17
Composição Auxiliar	97255	SINAPI	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	UN	0,3330000	90,03	29,97
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1078000	28,71	3,09
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1078000	24,32	2,62
Insumo	00003238	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U CHAPA 18 150X50	Material	M	1,0000000	20,49	20,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	8,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,41
				Valor do BDI =>	12,49			Valor com BDI =>	68,66

Observação
BASE: 97240 SINAPI

17.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004948	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200x50mm CHAPA 18	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	79,46	79,46
Composição Auxiliar	97258	SINAPI	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	UN	0,3330000	93,63	31,17
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1304000	28,71	3,74
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1304000	24,32	3,17
Insumo	00004488	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 200x50mm CHAPA 18	Material	M	1,0000000	41,38	41,38
				MO sem LS =>	10,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,18
				Valor do BDI =>	17,67			Valor com BDI =>	97,13

Observação
BASE: 97241 SINAPI

17.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004950	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 300x50mm CHAPA 18	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	M	1,0000000	82,94	82,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1756000	28,71	5,04
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1756000	24,32	4,27
Composição Auxiliar	97262	SINAPI	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 300MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	UN	0,3330000	100,82	33,57
Insumo	00004490	Próprio	Eletrocalha perfurada tipo "U" de 300x50mm, com tampa, ref.131-0300/050-Z, fab. Mopa ou equivalente	Material	M	1,0000000	40,06	40,06
				MO sem LS => 13,70		LS => 0,00	MO com LS =>	13,70
				Valor do BDI => 18,45			Valor com BDI =>	101,39

Observação
BASE: 97243 SINAPI

17.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004664	Próprio	Fornecimento e instalação de curva horizontal 90º tipo "U" de 50x50mm, com tampa, ref.121-01-50/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	29,45	29,45
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	24,32	4,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	28,71	5,74
Insumo	4259	Próprio	curva horizontal 90º tipo "U" de 50x50mm, com tampa, ref.121-01-50/050-Z, fab. Mopa ou equivalente	Material	UN	1,0000000	18,85	18,85
				MO sem LS => 7,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,82
				Valor do BDI => 6,55			Valor com BDI =>	36,00

Observação
Composição de referência: 7877 Orse 11/2024

17.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004952	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 90º TIPO "U" DE 100X50MM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	39,73	39,73
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	28,71	5,74
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	24,32	4,86
Insumo	00004493	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90º TIPO "U" DE 100X50MM	Material	UN	1,0000000	29,13	29,13
				MO sem LS => 7,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,82
				Valor do BDI => 8,83			Valor com BDI =>	48,56

Observação
Composição de referência: 7877 Orse 11/2024

17.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004850	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 90º TIPO "U" DE 150X50MM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	35,68	35,68
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	24,32	4,86
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	28,71	5,74
Insumo	00004525	Próprio	CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 90º 150X50MM	Material	UN	1,0000000	25,08	25,08
				MO sem LS => 7,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,82
				Valor do BDI => 7,93			Valor com BDI =>	43,61

Observação

Composição de referência: 7877 Orse 11/2024

17.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004988	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA HORIZONTAL 90º TIPO "U" DE 300X50MM	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	82,85	82,85
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	28,71	5,74
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	24,32	4,86
Insumo	00004541	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90º TIPO "U" DE 300X50MM	Material	UN	1,0000000	72,25	72,25
				MO sem LS => 7,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,82
				Valor do BDI => 18,43			Valor com BDI =>	101,28

Observação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição de referência: 7877 Orse 11/2024								
17.10	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00004636	Próprio	Fornecimento e instalação de curva de inversão tipo "U" de 100x50mm, com tampa, ref.121-06-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	57,27	57,27
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4860000	28,71	13,95
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4860000	24,32	11,81
Insumo	4229	Próprio	Curva de inversão tipo "U" de 100x50mm, com tampa	Material	UN	1,1000000	28,65	31,51
				MO sem LS => 19,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,00
				Valor do BDI => 12,74			Valor com BDI =>	70,01

Observação
Base: SBC 060107

17.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004668	Próprio	Fornecimento e instalação de curva de inversão tipo "U" de 300x50mm, com tampa, ref.121-06-300/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	61,79	61,79
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	28,71	5,74
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	24,32	4,86
Insumo	4262	Próprio	curva de inversão tipo "U" de 300x50mm, com tampa, ref.121-06-300/050-Z, fab. Mopa ou equivalente	Material	UN	1,0000000	51,19	51,19
				MO sem LS => 7,82		LS => 0,00	MO com LS =>	7,82
				Valor do BDI => 13,74			Valor com BDI =>	75,53

Observação

Composição de referência: 7877 Orse 11/2024

17.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004966	Próprio	TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA - 100X50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Eletrocalhas	UN	1,0000000	316,75	316,75
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5113000	24,32	12,43
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5113000	28,71	14,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004498	Próprio	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE 5/16"X1/2"	Material	UND	25,2000000	0,53	13,35
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	25,2000000	0,42	10,58
Insumo	00004494	Próprio	FORNECIMENTO DE TALA PLANA PERFURADA 50 x 50 mm	Material	UN	6,0000000	25,51	153,06
Insumo	00013348	SINAPI	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	Material	UN	50,4000000	1,63	82,15
Insumo	00004509	Próprio	TE HORIZONTAL GALVANIZADA PERFURADO 90° - 100X50MM	Equipamento	UN	1,0000000	30,51	30,51
				MO sem LS => 19,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,99
				Valor do BDI => 70,47			Valor com BDI =>	387,22

Observação

Copia da SINAPI (97315)

17.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004852	Próprio	TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA - 300X50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	150,72	150,72
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5113000	28,71	14,67
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5113000	23,92	12,23
Insumo	0000003400	Próprio	EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 100 X 50 MM (L X A)	Material	UNID	6,0000000	6,86	41,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004509	Próprio	TE HORIZONTAL GALVANIZADA PERFURADO 90° - 100X50MM	Equipamento	UN	1,0000000	30,51	30,51
Insumo	00039208	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	50,4000000	0,56	28,22
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	25,2000000	0,42	10,58
Insumo	00004498	Próprio	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE 5/16"X1/2"	Material	UND	25,2000000	0,53	13,35

MO sem LS =>	19,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,85
Valor do BDI =>	33,53			Valor com BDI =>	184,25

Observação

REFERÊNCIA COMPOSIÇÃO 442 DO ORÇAMENTO BASE DO MINISTÉRIO DA CULTURA PARA OS CEUS DA CULTURA - PAC

17.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004638	Próprio	Fornecimento e instalação de redução concêntrica tipo "U" de 100x50mm para 50x50mm, com tampa, ref.121-14-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	38,60	38,60
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	24,32	3,64
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	28,71	4,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	4232	Próprio	Redução concêntrica tipo "U" de 100x50mm para 50x50mm, com tampa, ref.121-14-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente	Material	UN	1,0000000	30,66	30,66

MO sem LS =>	5,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,86
Valor do BDI =>	8,58			Valor com BDI =>	47,18

Observação
Base: 13181 ORSE

17.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004670	Próprio	Fornecimento e instalação de redução concêntrica tipo "U" de 200x50mm para 150x50mm , ref.121-14-200/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	53,61	53,61
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	24,32	3,64
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	28,71	4,30
Insumo	4263	Próprio	redução concêntrica tipo "U" de 200x50mm para 150x50mm , ref.121-14-200/050-Z, fab. Mopa ou equivalente	Material	UN	1,0000000	45,67	45,67

MO sem LS =>	5,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,86
Valor do BDI =>	11,92			Valor com BDI =>	65,53

Observação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Base: 13181 ORSE								
17.16	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00004639	Próprio	Fornecimento e instalação de redução concêntrica tipo "U" de 150x50mm para 100/50mm, com tampa, ref.121-14-150/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	42,73	42,73
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	24,32	3,64
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	28,71	4,30
Insumo	4233	Próprio	Redução concêntrica tipo "U" de 150x50mm para 100/50mm, com tampa, ref.121-14-150/050-Z, fab. Mopa ou equivalente	Material	UN	1,0000000	34,79	34,79
				MO sem LS => 5,86		LS => 0,00	MO com LS =>	5,86
				Valor do BDI => 9,50			Valor com BDI =>	52,23

Observação

Base: 13181 ORSE

17.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004640	Próprio	Fornecimento e instalação de terminal para eletrocalha de 50x50mm, ref.139-01-050/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	10,53	10,53
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	24,32	1,94
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	28,71	2,29
Insumo	4234	Próprio	Terminal para eletrocalha de 50x50mm, ref.139-01-050/050-Z, fab. Mopa ou equivalente	Material	UN	1,0000000	6,30	6,30
				MO sem LS => 3,12		LS => 0,00	MO com LS =>	3,12
				Valor do BDI => 2,34			Valor com BDI =>	12,87

Observação
Base: 726 ORSE

17.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004856	Próprio	Fornecimento e instalação de flange para eletrocalha de 100x50mm, ref.139-02-100/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	32,15	32,15
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0990000	24,32	2,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0990000	28,71	2,84
Insumo	4426	Próprio	Flange para eletrocalha de 100x50mm, fab. Mopa ou equivalente	Material	UN	1,0000000	26,91	26,91
				MO sem LS => 3,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,86
				Valor do BDI => 7,15			Valor com BDI =>	39,30

Observação
Base: SBC 063753

17.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004855	Próprio	Fornecimento e instalação de flange para eletrocalha de 300x50mm, ref.139-02-300/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	19,90	19,90
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0990000	28,71	2,84
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0990000	24,32	2,40
Insumo	4425	Próprio	Flange para eletrocalha de 300x50mm, fab. Mopa ou equivalente	Material	UN	1,0000000	14,66	14,66
				MO sem LS => 3,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,86
				Valor do BDI => 4,42			Valor com BDI =>	24,32

Observação
Base: SBC 063753

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
17.20	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00004643	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 3/4", ref. 139-09-3/4-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	7,74	7,74
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	24,32	1,45
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	28,71	1,72
Insumo	4237	Próprio	Saída horizontal para eletroduto de 3/4", ref. 139-09-3/4-Z, fab. Mopa ou equivalente	Material	UN	1,0000000	4,57	4,57
				MO sem LS => 2,34		LS => 0,00	MO com LS =>	2,34
				Valor do BDI => 1,72			Valor com BDI =>	9,46

Observação
Base: 723 ORSE

17.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004644	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 1", ref. 139-09-1-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	10,67	10,67
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	24,32	2,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	28,71	3,44
Insumo	4238	Próprio	Saída horizontal para eletroduto de 1", ref. 139-09-1-Z, fab. Mopa ou equivalente	Material	UN	1,0000000	4,32	4,32

MO sem LS =>	4,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,69
Valor do BDI =>	2,37			Valor com BDI =>	13,04

Observação
Base: 724 ORSE

17.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004662	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 1.1/2", ref. 139-09-1 1/2-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	11,76	11,76
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	28,71	3,44
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	24,32	2,91
Insumo	4256	Próprio	Saída horizontal para eletroduto de 1.1/2", ref. 139-09-1 1/2-Z, fab. Mopa ou equivalente	Material	UN	1,0000000	5,41	5,41

MO sem LS =>	4,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,69
Valor do BDI =>	2,61			Valor com BDI =>	14,37

Observação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
BASE: 725 ORSE								
17.23	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00004672	Próprio	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto de 3", ref. 139-09-3-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	16,14	16,14
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	28,71	4,30
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	24,32	3,64
Insumo	4261	Próprio	Saída horizontal para eletroduto de 3", ref. 139-09-3-Z, fab. Mopa ou equivalente	Material	UN	1,0000000	8,20	8,20
				MO sem LS => 5,86		LS => 0,00	MO com LS =>	5,86
				Valor do BDI => 3,59			Valor com BDI =>	19,73

Observação
Base: 12489 ORSE

17.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004860	Próprio	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA ATÉ 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	55,12	55,12
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1711000	24,32	4,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7528000	28,71	21,61
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	7,0000000	0,42	2,94
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	7,0000000	1,43	10,01
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	2,2222000	1,65	3,66
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	1,1111000	3,81	4,23
Insumo	00039029	SINAPI	PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22	Material	M	0,5000000	17,03	8,51
				MO sem LS => 19,34		LS => 0,00	MO com LS =>	19,34
				Valor do BDI => 12,26			Valor com BDI =>	67,38

Observação
Copia da SINAPI (96562

17.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004673	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 3/4", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	21,20	21,20
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	24,32	7,29
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	28,71	8,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00003143	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	Material	UN	0,0233400	7,84	0,18
Insumo	4266	Próprio	tubo rosqueável em F.G. leve de 3/4", fabr. elecom ou equivalente	Material	M	1,0100000	5,07	5,12

MO sem LS =>	11,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,72
Valor do BDI =>	4,71			Valor com BDI =>	25,91

Observação
BASE: AGETOP CIVIL 082374

17.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004675	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 1", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	24,23	24,23
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3300000	28,71	9,47
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3300000	24,32	8,02
Insumo	00003143	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	Material	UN	0,0324000	7,84	0,25
Insumo	4267	Próprio	tubo rosqueável em F.G. leve de 1", fabr. elecom ou equivalente, com luva	Material	M	1,0100000	6,43	6,49

MO sem LS =>	12,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,89
Valor do BDI =>	5,39			Valor com BDI =>	29,62

Observação
BASE: AGETOP CIVIL 082375

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
17.27	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00004676	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 1.1/2", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	66,66	66,66
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6200000	24,32	15,07
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6200000	28,71	17,80
Insumo	00003143	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M (L X C)	Material	UN	0,0483800	7,84	0,37
Insumo	4268	Próprio	tubo rosqueável em F.G. leve de 1.1/2", fabr. elecom ou equivalente, com luva	Material	M	1,0100000	33,09	33,42
				MO sem LS => 24,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,24
				Valor do BDI => 14,83			Valor com BDI =>	81,49

Observação
REFERENCIA AGETOP CIVIL 072637

17.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004677	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo rosqueável em F.G. leve de 3", fabr. elecom ou equivalente, com luva.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	143,99	143,99
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6200000	28,71	17,80
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6200000	24,32	15,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	4269	Próprio	tubo rosqueável em F.G. leve de 3", fabr. elecom ou equivalente, com luva	Material	M	1,0100000	110,02	111,12
				MO sem LS => 24,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,24
				Valor do BDI => 32,03			Valor com BDI =>	176,02

Observação
REFERENCIA AGETOP CIVIL 082380

17.29	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004863	Próprio	FIXAÇÃO DE ELETRODUTO 3/4" COM ABRAÇADEIRA FIXADO EM LAJE, COM VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" E ACESSÓRIOS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	36,73	36,73
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	24,32	9,72
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	28,71	11,48
Insumo	00004533	Próprio	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4" - (23/03/2025)	Material	UN	4,0000000	0,21	0,84
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	1,0000000	3,81	3,81
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	2,0000000	1,65	3,30
Insumo	00004534	Próprio	CANTONEIRA ALTA ZZ 38X38MM	Material	UN	1,0000000	2,69	2,69
Insumo	00039128	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	Material	UN	1,0000000	2,59	2,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00011962	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	Material	UN	2,0000000	0,31	0,62
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	4,0000000	0,42	1,68

MO sem LS => 15,64 LS => 0,00 MO com LS => 15,64

Valor do BDI => 8,17 Valor com BDI => 44,90

Observação

BASE da SINAPI 96563 + 150880 (mão de obra)

17.30	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004864	Próprio	FIXAÇÃO DE ELETRODUTO 1" COM ABRAÇADEIRA FIXADO EM LAJE, COM VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" E ACESSÓRIOS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	36,91	36,91
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	24,32	9,72
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	28,71	11,48
Insumo	00039129	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO	Material	UN	1,0000000	2,77	2,77
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	1,0000000	3,81	3,81
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	4,0000000	0,42	1,68
Insumo	00004533	Próprio	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4" - (23/03/2025)	Material	UN	4,0000000	0,21	0,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004534	Próprio	CANTONEIRA ALTA ZZ 38X38MM	Material	UN	1,0000000	2,69	2,69
Insumo	00011962	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	Material	UN	2,0000000	0,31	0,62
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	2,0000000	1,65	3,30
				MO sem LS => 15,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,64
				Valor do BDI => 8,21			Valor com BDI =>	45,12

Observação
BASE da SINAPI 96563 + 150880 (mão de obra)

17.31	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004865	Próprio	FIXAÇÃO DE ELETRODUTO 1 1/2" COM ABRAÇADEIRA FIXADO EM LAJE, COM VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" E ACESSÓRIOS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	36,14	36,14
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	24,32	9,72
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	28,71	11,48
Insumo	00011962	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	Material	UN	2,0000000	0,31	0,62
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	1,0000000	3,81	3,81
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	2,0000000	1,65	3,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	4,0000000	0,42	1,68
Insumo	00039141	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2"	Material	UN	1,0000000	2,00	2,00
Insumo	00004533	Próprio	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4" - (23/03/2025)	Material	UN	4,0000000	0,21	0,84
Insumo	00004534	Próprio	CANTONEIRA ALTA ZZ 38X38MM	Material	UN	1,0000000	2,69	2,69
				MO sem LS => 15,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,64
				Valor do BDI => 8,04			Valor com BDI =>	44,18

Observação

BASE da SINAPI 96563 + 150880 (mão de obra)

17.32	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004866	Próprio	FIXAÇÃO DE ELETRODUTO 3" COM ABRAÇADEIRA FIXADO EM LAJE, COM VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" E ACESSÓRIOS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	42,09	42,09
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	24,32	9,72
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	28,71	11,48
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	2,0000000	1,65	3,30
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	1,0000000	3,81	3,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	4,0000000	0,42	1,68
Insumo	00000398	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	1,0000000	7,95	7,95
Insumo	00011962	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	Material	UN	2,0000000	0,31	0,62
Insumo	00004534	Próprio	CANTONEIRA ALTA ZZ 38X38MM	Material	UN	1,0000000	2,69	2,69
Insumo	00004533	Próprio	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4" - (23/03/2025)	Material	UN	4,0000000	0,21	0,84
				MO sem LS => 15,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,64
				Valor do BDI => 9,36			Valor com BDI =>	51,45

Observação
BASE da SINAPI 96563 + 150880 (mão de obra)

17.33	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00001505	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo metálico flexível com fita de aço galvanizada, revestido externamente com PVC extrudado Ø3/4", tipo Seal Tube, fabricante tecnoflex ou equivalente.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	42,89	42,89
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	24,32	14,59
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6000000	28,71	17,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00002504	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO	Material	M	1,0500000	10,56	11,08
				MO sem LS => 23,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,46
				Valor do BDI => 9,54			Valor com BDI =>	52,43

Observação
BASE: 38.06.040 CPOS/CDHU

17.34	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00001606	Próprio	Fornecimento e instalação de tubo metálico flexível com fita de aço galvanizada, revestido externamente com PVC extrudado Ø3", tipo Seal Tube, fabricante tecnoflex ou equivalente.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	138,41	138,41
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	28,71	43,06
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	24,32	36,48
Insumo	00012062	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 3"	Material	M	1,0500000	56,07	58,87
				MO sem LS => 58,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	58,66
				Valor do BDI => 30,79			Valor com BDI =>	169,20

Observação
BASE: 38.04160 CPOS/CDHU

17.35	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95762	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	1,0000000	19,09	19,09
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1281000	24,32	3,11
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1281000	28,71	3,67
Insumo	00044087	SINAPI	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, EM ALUMINIO SEM ROSCA, DIMENSAO DE 20 MM (3/4")	Material	UN	2,0000000	3,83	7,66
Insumo	00002633	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM	Material	UN	1,0000000	4,65	4,65
				MO sem LS => 5,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,00
				Valor do BDI => 4,24			Valor com BDI =>	23,33

17.36	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004867	Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 80 MM (3"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes	UN	1,0000000	134,39	134,39
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3074000	24,32	7,47
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3074000	28,71	8,82
Insumo	00002620	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3")	Material	UN	1,0000000	85,68	85,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00002642	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3")	Material		UN	2,0000000	16,21	32,42
				MO sem LS =>	12,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,01
				Valor do BDI =>	29,90			Valor com BDI =>	164,29

Observação
Copia da SINAPI (95766)

17.37	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	12,79	12,79
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0009000	679,20	0,61
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1640000	24,32	3,98
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1640000	28,71	4,70
Insumo	00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material		UN	1,0000000	3,50	3,50
				MO sem LS =>	6,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,52
				Valor do BDI =>	2,84			Valor com BDI =>	15,63

17.38	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00000382	Próprio	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE 30X30X10CM P/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	134,08	134,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	24,32	36,48
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	28,71	43,06
Insumo	00039772	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM	Material	UN	1,0000000	54,54	54,54
				MO sem LS => 58,66		LS => 0,00	MO com LS =>	58,66
				Valor do BDI => 29,83			Valor com BDI =>	163,91

Observação
REFERÊNCIA 29.02.10U COMPESA 2023.2

17.39	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95801	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	41,09	41,09
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4008000	24,32	9,74
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4008000	28,71	11,50
Insumo	00002580	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	19,11	19,11
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,37	0,74
				MO sem LS => 15,66		LS => 0,00	MO com LS =>	15,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				Valor do BDI =>	9,14			Valor com BDI =>	50,23
17.40	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95802	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	50,91	50,91
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5254000	28,71	15,08
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5254000	24,32	12,77
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material		UN	2,0000000	0,37	0,74
Insumo	00002581	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material		UN	1,0000000	22,32	22,32
				MO sem LS =>	20,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,54
				Valor do BDI =>	11,32			Valor com BDI =>	62,23
17.41	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00004877	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (11/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Conduletes Aparentes		UN	1,0000000	80,58	80,58
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6998000	28,71	20,09
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6998000	24,32	17,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,37	0,74
Insumo	00002582	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	42,74	42,74
				MO sem LS => 27,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,36
				Valor do BDI => 17,92			Valor com BDI =>	98,50

Observação
BASE: 95803 SINAPI

17.42	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97894	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	591,68	591,68
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0197000	146,27	2,88
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0402000	59,97	2,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0919000	714,91	65,70
Composição Auxiliar	101623	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,1690000	256,54	43,35
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,7094000	22,95	85,13
Composição Auxiliar	97736	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,1008000	1.487,19	149,90
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0210000	483,28	10,14
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,7211000	28,34	133,79
Insumo	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	32,7945000	3,00	98,38
				MO sem LS => 222,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	222,29
				Valor do BDI => 131,64			Valor com BDI =>	723,32

17.43	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	17,26	17,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1511000	24,32	3,67
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1511000	28,71	4,33
Insumo	00002442	SINAPI	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material		M	1,1000000	8,42	9,26
				MO sem LS =>	5,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,90
				Valor do BDI =>	3,84			Valor com BDI =>	21,10
17.44	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	98401	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		M	1,0000000	19,35	19,35
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1041000	24,32	2,53
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1041000	28,71	2,98
Insumo	00011917	SINAPI	CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 20 PARES, USO EXTERNO	Material		M	1,0500000	13,19	13,84
				MO sem LS =>	4,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,06
				Valor do BDI =>	4,30			Valor com BDI =>	23,65
17.45	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100562	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	272,74	272,74
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0430000	24,32	25,36
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0291000	801,34	23,31
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0430000	28,71	29,94
Insumo	00011253	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	194,13	194,13
				MO sem LS => 46,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	46,04
				Valor do BDI => 60,68			Valor com BDI =>	333,42

17.46	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98277	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	1,0000000	13,24	13,24
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0439000	24,32	1,06
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0439000	28,71	1,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00011920	SINAPI	CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO	Material		M	1,0500000	10,40	10,92
				MO sem LS =>	1,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,71
				Valor do BDI =>	2,94			Valor com BDI =>	16,18

17.47	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98298	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		M	1,0000000	21,00	21,00
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0331000	24,32	0,80
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0331000	28,71	0,95
Insumo	00043832	SINAPI	CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A U/UTP 23AWG X 4P	Material		M	1,0500000	18,34	19,25
				MO sem LS =>	1,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,28
				Valor do BDI =>	4,67			Valor com BDI =>	25,67

17.48	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00000893	Próprio	CONECTOR RJ45 - CLIPAGEM EM CABO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS		UN	1,0000000	4,36	4,36
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0523809	24,32	1,27
Insumo	00039603	SINAPI	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS	Material		UN	1,0000000	3,09	3,09
				MO sem LS =>	0,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				Valor do BDI =>	0,97			Valor com BDI =>	5,33

Observação
REF: ED-9195 / SETOP

17.49	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	45,55	45,55
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2062000	28,71	5,92
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2062000	24,32	5,01
Insumo	00038083	SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Material	UN	1,0000000	34,62	34,62
				MO sem LS => 8,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,05
				Valor do BDI => 10,13			Valor com BDI =>	55,68

17.50	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98305	SINAPI	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	5.033,19	5.033,19
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0259000	24,32	24,94
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0259000	28,71	29,45
Insumo	00043836	SINAPI	RACK DE PISO PARA SERVIDOR, FECHADO, 44U, COM PORTA, 44U X *570* MM	Material	UN	1,0000000	4.978,80	4.978,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	40,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	40,11
				Valor do BDI =>	1.119,88			Valor com BDI =>	6.153,07
17.51	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00004686	Próprio	Fornecimento e instalação de bandeja fixa para rack 19" x 500mm.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	143,15	143,15
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	28,71	5,74
Insumo	4278	Próprio	bandeja fixa para rack 19" x 500mm.	Material		UN	1,0000000	137,41	137,41
				MO sem LS =>	4,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,35
				Valor do BDI =>	31,85			Valor com BDI =>	175,00

Observação

REFERENCIA CPOS 69.20.200

17.52	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004689	Próprio	Fornecimento e instalação de tampa cega para rack 19".	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	34,34	34,34
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	28,71	2,87
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1000000	24,32	2,43
Insumo	4281	Próprio	tampa cega para rack 19"	Material		UN	1,0000000	29,04	29,04
				MO sem LS =>	3,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,90
				Valor do BDI =>	7,64			Valor com BDI =>	41,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Observação								
REFERENCIA SETOP ED-48378								
17.53	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	98302	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	1.967,30	1.967,30
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,2007000	28,71	178,02
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,2007000	24,32	150,80
Insumo	00039596	SINAPI	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	Material	UN	1,0000000	1.638,48	1.638,48
				MO sem LS => 242,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	242,50
				Valor do BDI => 437,72			Valor com BDI =>	2.405,02
17.54	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00004692	Próprio	Fornecimento e instalação de guia de cabos fechado para rack 19", ref. 35150033 fabr. Furukawa ou equivalente.	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	Un	1,0000000	37,48	37,48
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	24,32	3,64
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	28,71	4,30
Insumo	4283	Próprio	guia de cabos fechado para rack 19", ref. 35150033 fabr. Furukawa ou equivalente.	Material	UN	1,0000000	29,54	29,54
				MO sem LS => 5,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				Valor do BDI =>	8,33			Valor com BDI =>	45,81

Observação
Base: Item 071796 / AGETOP CIVIL 10/2024

17.55	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004693	Próprio	Fornecimento e instalação de patch Cables em cabo UTP 4 pares, terminações em conectores RJ-45 macho, 1,5 m de comprimento, padrão de configuração T568A, ref. 35103602, fabr. Furukawa ou equivalente.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	28,86	28,86
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	28,71	8,61
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	24,32	3,64
Insumo	4284	Próprio	patch Cables em cabo UTP 4 pares, terminações em conectores RJ-45 macho, 1,5 m de comprimento, padrão de configuração T568A, ref. 35103602, fabr. Furukawa ou equivalente.	Material	UN	1,0000000	16,61	16,61
				MO sem LS => 9,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,12
				Valor do BDI => 6,42			Valor com BDI =>	35,28

Observação
BASE: 171187 SEDOP

17.56	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004695	Próprio	Fornecimento e instalação de adapter Cable em cabo UTP 4 pares, terminações em conectores RJ-45 macho, 2,5 m de comprimento, padrão de configuração T568A, ref. 35100042, fabr. Furukawa ou equivalente.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	40,95	40,95
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	28,71	8,61
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	24,32	3,64
Insumo	4286	Próprio	adapter Cable em cabo UTP 4 pares, terminações em conectores RJ-45 macho, 2,5 m de comprimento, padrão de configuração T568A, ref. 35100042, fabr. Furukawa ou equivalente.	Material	UN	1,0000000	28,70	28,70
				MO sem LS => 9,12		LS => 0,00	MO com LS =>	9,12
				Valor do BDI => 9,11			Valor com BDI =>	50,06

Observação
REFERENCIA SEDOP 171187

17.57	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004697	Próprio	Fornecimento e instalação de DIO para rack 19", 12 portas, fabr. Furukawa ou equivalente.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	458,55	458,55
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	28,71	71,77
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0390000	23,92	48,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	4288	Próprio	DIO para rack 19", 12 portas, fabr. Furukawa ou equivalente.	Material	UN	1,0000000	338,01	338,01
				MO sem LS => 89,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	89,19
				Valor do BDI => 102,02			Valor com BDI =>	560,57

Observação
REFERENCIA SBC 059251

17.58	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004698	Próprio	Fornecimento e instalação de kit bandeja de emenda para 12 fibras, referência 35260102, Furukawa ou equivalente técnico.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	367,17	367,17
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	28,71	5,74
Insumo	4289	Próprio	kit bandeja de emenda para 12 fibras, referência 35260102, Furukawa ou equivalente técnico.	Material	UN	1,0000000	361,43	361,43
				MO sem LS => 4,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,35
				Valor do BDI => 81,69			Valor com BDI =>	448,86

Observação
REFERENCIA CPOS 69.20.200

17.59	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004699	Próprio	Fornecimento e instalação de cordão duplex, de cabo óptico, monomodo, com 02 fibras 8 a 10 microns de 2,5 metros de comprimento com 01 conector duplo tipo LC/UPC em cada extremidade, Fabricação Furukawa ou equivalente técnico.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	44,12	44,12
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1940000	24,32	4,71
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1940000	28,71	5,56
Insumo	4290	Próprio	cordão duplex, de cabo óptico, monomodo, com 02 fibras 8 a 10 microns de 2,5 metros de comprimento com 01 conector duplo tipo LC/UPC em cada extremidade, Fabricação Furukawa ou equivalente técnico.	Material	UN	1,0000000	33,85	33,85
				MO sem LS => 7,57		LS => 0,00	MO com LS =>	7,57
				Valor do BDI => 9,81			Valor com BDI =>	53,93

Observação
BASE: 69.20.180 CPOS/CDHU

17.60	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004701	Próprio	Fornecimento e instalação de cabo de fibra óptica (F.O.), monomodo, capacidade de 6 fibras, uso interno/externo, alta flexibilidade, capa externa em termoplástico retardante a chama e baixa emissão de fumaça, LSZH, raio mínimo de curvatura de instalação de 30 mm, temperatura de operação de -20 a +65 ºC, atenuação mín./máx. De 1300/1550 db/Km, fabricação Furukawa ou equivalente técnico.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	16,68	16,68
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1400000	24,32	3,40
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1400000	28,71	4,01
Insumo	4292	Próprio	cabo de fibra óptica (F.O.), monomodo, capacidade de 6 fibras, uso interno/externo, alta flexibilidade, capa externa em termoplástico retardante a chama e baixa emissão de fumaça, LSZH, raio mínimo de curvatura de instalação de 30 mm, temperatura de operação de -20 a +65 ºC, atenuação mín./máx. De 1300/1550 db/Km, fabricação Furukawa ou equivalente técnico.	Material	M	1,0000000	9,27	9,27
				MO sem LS =>	5,47	LS => 0,00	MO com LS =>	5,47
				Valor do BDI =>	3,71		Valor com BDI =>	20,39

Observação

REFERÊNCIA 13579/ORSE MAR 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
17.61	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00004703	Próprio	Fornecimento e Instalação de equipamento switch 24 portas, 10/100/1000Mbps, gerenciável, protocolo de roteamento dinâmico (RIP/OSPF), que permita alto desempenho de rede com conexões uplink de até 10 Gbps, empilhamento de até 8 switches, fonte de alimentação redundante, bivolt 110/220V, fabr. Intelbrás ou equivalente técnico.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	5.156,65	5.156,65
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	28,71	114,84
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	24,32	48,64
Insumo	4295	Próprio	switch 24 portas, 10/100/1000Mbps, gerenciável, protocolo de roteamento dinâmico (RIP/OSPF), que permita alto desempenho de rede com conexões uplink de até 10 Gbps, empilhamento de até 8 switches, fonte de alimentação redundante, bivolt 110/220V, fabr. Intelbrás ou equivalente técnico	Material	UN	1,0000000	4.993,17	4.993,17
				MO sem LS => 121,72		LS => 0,00	MO com LS =>	121,72
				Valor do BDI => 1.147,35			Valor com BDI =>	6.304,00

Observação
SEDOP 171185

17.62	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004705	Próprio	Fornecimento e Instalação de equipamento switch 24 portas,com tecnologia POE (Power Over Ethernet), 10/100/1000Mbps, gerenciável, protocolo de roteamento dinâmico (RIP/OSPF), que permita alto desempenho de rede com conexões uplink de até 10 Gbps, empilhamento de até 8 switches, fonte de alimentação redundante, bivolt 110/220V, fabr. Intelbrás ou equivalente técnico.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	2.930,65	2.930,65
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	28,71	114,84
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	24,32	48,64
Insumo	4296	Próprio	switch 24 portas,com tecnologia POE (Power Over Ethernet), 10/100/1000Mbps, gerenciável, protocolo de roteamento dinâmico (RIP/OSPF), que permita alto desempenho de rede com conexões uplink de até 10 Gbps, empilhamento de até 8 switches, fonte de alimentação redundante, bivolt 110/220V, fabr. Intelbrás ou equivalente técnico.	Material	UN	1,0000000	2.767,17	2.767,17
				MO sem LS => 121,72		LS => 0,00	MO com LS =>	121,72
				Valor do BDI => 652,06			Valor com BDI =>	3.582,71

Observação
SEDOP 171185

17.63	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00003308	Próprio	NVR-POE - 32 CÂMERAS	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	5.594,84	5.594,84
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5000000	29,90	74,75
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,0000000	23,92	119,60
Insumo	00003221	Próprio	NVR-POE - 32 CÂMERAS	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0000000	5.400,49	5.400,49
				MO sem LS => 142,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	142,75
				Valor do BDI => 1.244,85			Valor com BDI =>	6.839,69

Observação
BASE 66.08.620 - CPOS

17.64	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100554	SINAPI	CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	1,0000000	5,43	5,43
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0710000	24,32	1,72
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0710000	28,71	2,03
Insumo	00043835	SINAPI	CABO COAXIAL RG59 95% DE MALHA	Material	M	1,0500000	1,60	1,68
				MO sem LS => 2,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,77
				Valor do BDI => 1,20			Valor com BDI =>	6,63

17.65	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004993	Próprio	Fornecimento e instalação de bloco M10 A - 10P c/ 5 módulos protetores - MPEI RS, bastidor para fixação, Bargoa ou equivalente técnico.	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	1,0000000	55,58	55,58
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6821000	24,32	16,58
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6821000	28,71	19,58
Insumo	00004548	Próprio	bloco M10 A - 10P c/ 5 módulos protetores - MPEI RS, bastidor para fixação, Bargoa ou equivalente técnico.	Material	UN	1,0000000	19,42	19,42
				MO sem LS => 26,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,67
				Valor do BDI => 12,36			Valor com BDI =>	67,94

Observação

BASE: 98306 SINAPI

17.66	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004994	Próprio	BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	1,0000000	58,67	58,67
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6821000	24,32	16,58
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6821000	28,71	19,58
Insumo	00004549	Próprio	Bloco M10 B - 10P, com selante, bastidor para fixação, Bargoa ou equivalente técnico.	Material	UN	1,0000000	22,51	22,51
				MO sem LS => 26,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				Valor do BDI =>	13,05			Valor com BDI =>	71,72

Observação
BASE: SINAPI (98306)

17.67	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004995	Próprio	Fornecimento e instalação de conector BNC para cabo RG59	67	UN	1,0000000	12,32	12,32
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	28,71	2,87
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	24,32	2,43
Insumo	00004550	Próprio	conector BNC para cabo RG59	Material	UN	1,0000000	7,02	7,02
				MO sem LS => 3,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,90
				Valor do BDI => 2,74			Valor com BDI =>	15,06

Observação
BASE: 39.09.015 CPOS/CDHU

17.68	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00005001	Próprio	Fornecimento e instalação de "T" horizontal 90º tipo "U" de 300x50mm, com tampa, ref.121-07-400/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	344,42	344,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5113000	28,71	14,67
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5113000	24,32	12,43
Insumo	00004494	Próprio	FORNECIMENTO DE TALA PLANA PERFURADA 50 x 50 mm	Material	UN	6,0000000	25,51	153,06
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	25,2000000	0,42	10,58
Insumo	00004498	Próprio	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTOTRAVANTE 5/16"X1/2"	Material	UND	25,2000000	0,53	13,35
Insumo	00004556	Próprio	"T" horizontal 90º tipo "U" de 300x50mm, com tampa, ref.121-07-400/050-Z, fab. Mopa ou equivalente, inclusive talas, parafusos cabeça lentilha auto-travante, porcas sextavadas, arruelas lisas e demais materiais necessários para emenda.	Material	UN	1,0000000	58,18	58,18
Insumo	00013348	SINAPI	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	Material	UN	50,4000000	1,63	82,15
				MO sem LS => 19,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,99
				Valor do BDI => 76,63			Valor com BDI =>	421,05

Observação

BASE: SINAPI 97315

18.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	865,05	865,05
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	23,32	10,66
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	27,62	12,63
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	2,0000000	0,88	1,76
Insumo	00010889	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	Material	UN	1,0000000	840,00	840,00
				MO sem LS => 17,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,55
				Valor do BDI => 192,47			Valor com BDI =>	1.057,52

18.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004565	Próprio	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL TIPO K DE 6L	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	2.715,24	2.715,24
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	23,32	10,66
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	27,62	12,63
Insumo	4185	Próprio	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL TIPO K DE 6L	Material	UN	1,0000000	2.690,19	2.690,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	2,0000000	0,88	1,76

MO sem LS =>	17,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,55
Valor do BDI =>	604,14			Valor com BDI =>	3.319,38

Observação
Base: SINAPI 101907

18.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004566	Próprio	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE ABC	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	232,85	232,85
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	23,32	10,66
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	27,62	12,63
Insumo	4186	Próprio	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE ABC	Material	UN	1,0000000	207,80	207,80
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	2,0000000	0,88	1,76

MO sem LS =>	17,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,55
Valor do BDI =>	51,80			Valor com BDI =>	284,65

Observação
Base: SINAPI 101907

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
18.4	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	270,05	270,05
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	23,32	10,66
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4574000	27,62	12,63
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	2,0000000	0,88	1,76
Insumo	00010886	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	Material	UN	1,0000000	245,00	245,00
				MO sem LS => 17,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,55
				Valor do BDI => 60,08			Valor com BDI =>	330,13
18.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00004773	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA ACLARAMENTO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE DUAS HORAS 5W	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	1,0000000	49,06	49,06
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0652500	24,32	1,58
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2088000	28,71	5,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	4338	Próprio	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA ACLARAMENTO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE DUAS HORAS, 5W	Material		UN	1,0000000	41,49	41,49
				MO sem LS =>	5,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,67
				Valor do BDI =>	10,91			Valor com BDI =>	59,97

Observação
BASE: 105555 SINAPI

18.6	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00001131	Próprio	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA (15X30CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	45,07	45,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	22,95	4,59
Insumo	00037556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material		UN	1,0000000	40,48	40,48
				MO sem LS =>	3,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,22
				Valor do BDI =>	10,02			Valor com BDI =>	55,09

Observação
REFERÊNCIA 12888/ORSE

19.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00003963	Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	62,96	62,96
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6211000	28,71	17,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6211000	24,32	15,10
Insumo	3630	Próprio	PO EXOTERMICO IGNICAO, INCLUI PALITO - NUMERO 150	Material	UN	1,0000000	30,03	30,03
				MO sem LS => 24,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,28
				Valor do BDI => 14,00			Valor com BDI =>	76,96

Observação
REFERÊNCIA SINAPI 96983 02.INEL.SPDA.013/01 CADERNO TÉCNICO MAIO/2024

19.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004486	Próprio	fornecimento e instalação de caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, (SPDA)	86	un	1,0000000	384,50	384,50
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	28,71	43,06
Insumo	00004172	Próprio	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 210x210x90mm - 9 TERMINAIS	Material	UN	1,0000000	341,44	341,44
				MO sem LS => 32,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	32,62
				Valor do BDI => 85,55			Valor com BDI =>	470,05

Observação
Copia da ORSE (11273)

19.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	43,31	43,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1088000	22,95	2,49
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1384000	28,34	3,92
Composição Auxiliar	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0141000	279,46	3,94
Insumo	00034643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	Material	UN	1,0000000	32,96	32,96
				MO sem LS => 6,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,04
				Valor do BDI => 9,63			Valor com BDI =>	52,94

19.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00002853	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	22,52	22,52
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	24,32	2,43
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	28,71	2,87
Insumo	00001562	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2	Material	UN	1,0000000	17,22	17,22
				MO sem LS => 3,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,90
				Valor do BDI => 5,01			Valor com BDI =>	27,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Observação BASE: 10425 ORSE								
19.5	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	163,07	163,07
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3882000	24,32	9,44
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3882000	28,71	11,14
Insumo	00003378	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	142,49	142,49
				MO sem LS => 15,17		LS => 0,00	MO com LS =>	15,17
				Valor do BDI => 36,28			Valor com BDI =>	199,35
19.6	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00001933	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COBRE NU 50MM2	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E	M	1,0000000	64,15	64,15
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	28,71	4,88
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1700000	24,32	4,13
Insumo	00000867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,0000000	55,14	55,14
				MO sem LS => 6,64		LS => 0,00	MO com LS =>	6,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				Valor do BDI =>	14,27			Valor com BDI =>	78,42

Observação

Composição de referência: COMPESA 71.03.03U - 07/2024

19.7	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004883	Próprio	Parafuso sextavado inox ø1/4"	718		Un	1,0000000	0,59	0,59
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0100000	28,71	0,28
Insumo	00011962	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	Material		UN	1,0000000	0,31	0,31
				MO sem LS =>	0,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,21
				Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,72

19.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004884	Próprio	Conector estrutural Easy	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	57,91	57,91
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1100000	24,32	2,67
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1100000	28,71	3,15
Insumo	00004443	Próprio	CONECTOR ATERRINSERT TEL 656 OU EQUIVALENTE TÉCNICO PARA MEDIÇÃO DO ATERRAMENTO	Material		UN	1,0000000	52,09	52,09
				MO sem LS =>	4,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,29
				Valor do BDI =>	12,88			Valor com BDI =>	70,79

Observação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
BASE: ED-51044 SETOP								
19.9	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00004968	Próprio	CONECTORES FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA BIMETÁLICO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	26,25	26,25
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	28,71	2,87
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	24,32	2,43
Insumo	00004513	Próprio	CONECTORES FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA BIMETÁLICO	Material	UN	1,0000000	20,95	20,95
				MO sem LS => 3,90		LS => 0,00	MO com LS =>	3,90
				Valor do BDI => 5,84			Valor com BDI =>	32,09

Observação
SETOP ED-51061

19.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004969	Próprio	Terminal Aéreo 300 mm (CAPTOR) para barra chata de alumínio	98	un	1,0000000	22,52	22,52
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1905000	28,71	5,46
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1905000	24,32	4,63
Insumo	00004519	Próprio	Terminal Aéreo 300 mm (CAPTOR) para barra chata de alumínio	Material	UN	1,0000000	8,07	8,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00007583	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material		UN	2,0000000	0,75	1,50
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material		UN	2,0000000	1,43	2,86
				MO sem LS =>	7,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,44
				Valor do BDI =>	5,01			Valor com BDI =>	27,53

Observação
BASE: 104746 SINAPI

19.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004970	Próprio	Barra chata em alumínio - com furos 7/8" x 1/8"	42,05		M	1,0000000	35,89	35,89
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	28,71	14,35
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,5000000	24,32	12,16
Insumo	00004520	Próprio	Barra chata em alumínio - com furos 7/8" x 1/8"	Material		M	1,0375000	9,05	9,38
				MO sem LS =>	19,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,55
				Valor do BDI =>	7,98			Valor com BDI =>	43,87

19.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00001149	Próprio	Terminal de Compressão 25 mm²	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	6,40	6,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	24,32	0,97
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0800000	28,71	2,29
Insumo	00001576	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	1,0000000	3,14	3,14
				MO sem LS => 2,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,43
				Valor do BDI => 1,42			Valor com BDI =>	7,82

Observação
REF: 171073 / SEDOP

19.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004971	Próprio	Re-bar redonda aço galvanizado 70mm²	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICACÃO E	UN	1,0000000	57,90	57,90
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7000000	28,71	20,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1000000	22,95	25,24
Insumo	00004521	Próprio	Re-bar redonda aço galvanizado 70mm²	Material	M	1,0000000	12,57	12,57
				MO sem LS => 32,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	32,94
				Valor do BDI => 12,88			Valor com BDI =>	70,78

Observação
ORSE - 7903

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
20.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	103253	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	5.741,58	5.741,58
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,6335000	28,91	76,13
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,6335000	23,92	62,99
Insumo	00013246	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	Material	UN	4,0000000	0,62	2,48
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	20,27	40,54
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	10,0000000	1,14	11,40
Insumo	00043184	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0000000	5.528,24	5.528,24
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	6,0000000	1,65	9,90
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	9,0000000	1,10	9,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	102,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	102,78
				Valor do BDI =>	1.277,50			Valor com BDI =>	7.019,08
20.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	103273	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		UN	1,0000000	12.782,32	12.782,32
Composição Auxiliar	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,2059000	352,54	72,58
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	5,0091000	23,92	119,81
Composição Auxiliar	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,5166000	180,02	273,01
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	5,0091000	28,91	144,81
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material		M	1,2800000	3,81	4,87
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material		UN	4,0000000	1,65	6,60
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material		UN	8,0000000	0,42	3,36
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material		UN	10,0000000	1,14	11,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00013348	SINAPI	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	Material	UN	4,0000000	1,63	6,52
Insumo	00043199	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0000000	12.139,36	12.139,36
				MO sem LS => 239,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	239,11
				Valor do BDI => 2.844,06			Valor com BDI =>	15.626,38

20.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103271	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	12.047,01	12.047,01
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,7527000	23,92	113,68
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,7527000	28,91	137,40
Insumo	00013246	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	Material	UN	4,0000000	0,62	2,48
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	10,0000000	1,65	16,50
Insumo	00043198	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0000000	11.710,26	11.710,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00013348	SINAPI	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	Material	UN	4,0000000	1,63	6,52
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	1,2800000	3,81	4,87
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	8,0000000	0,42	3,36
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	20,27	40,54
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	10,0000000	1,14	11,40
				MO sem LS => 185,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	185,49
				Valor do BDI => 2.680,45			Valor com BDI =>	14.727,46

20.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	4.207,40	4.207,40
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5230000	23,92	60,35
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5230000	28,91	72,93
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	6,0000000	1,65	9,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	9,0000000	1,10	9,90
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	10,0000000	1,14	11,40
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	20,27	40,54
Insumo	00042422	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	Material	UN	1,0000000	3.999,90	3.999,90
Insumo	00013246	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	Material	UN	4,0000000	0,62	2,48
				MO sem LS => 98,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	98,46
				Valor do BDI => 936,14			Valor com BDI =>	5.143,54

20.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103276	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	15.296,12	15.296,12
Composição Auxiliar	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,2059000	352,54	72,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,5166000	180,02	273,01
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,0091000	28,91	144,81
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,0091000	23,92	119,81
Insumo	00039561	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	1,0000000	14.653,16	14.653,16
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	4,0000000	1,65	6,60
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	1,2800000	3,81	4,87
Insumo	00013348	SINAPI	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	Material	UN	4,0000000	1,63	6,52
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	8,0000000	0,42	3,36
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	10,0000000	1,14	11,40
				MO sem LS => 239,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	239,11
				Valor do BDI => 3.403,38			Valor com BDI =>	18.699,50

20.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	2.891,86	2.891,86
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3334000	28,91	67,45
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,3334000	23,92	55,81
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	20,27	40,54
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	9,0000000	1,10	9,90
Insumo	00042425	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	Material	UN	1,0000000	2.694,38	2.694,38
Insumo	00013246	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	Material	UN	4,0000000	0,62	2,48
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	6,0000000	1,65	9,90
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	10,0000000	1,14	11,40
				MO sem LS => 91,06		LS => 0,00	MO com LS =>	91,06
				Valor do BDI => 643,43			Valor com BDI =>	3.535,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
20.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00003927	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO EXAUSTOR DE AR, VAZÃO 248m³/h. PED.: 36mmCA, POTÊNCIA 77W, TENSÃO 220V, FREQUÊNCIA:60hz, FASE: 1F+1F. INCLUSIVE SUPORTE E FIXAÇÃO. REF.: MOD.:MAXX 100, FAB.:SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	827,95	827,95
Composição Auxiliar	100307	SINAPI	MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	25,55	76,65
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	23,92	71,76
Insumo	3614	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO EXAUSTOR DE AR, VAZÃO 248m³/h. PED.: 36mmCA, POTÊNCIA 77W, TENSÃO 220V, FREQUÊNCIA:60hz, FASE: 1F+1F. INCLUSIVE SUPORTE E FIXAÇÃO. REF.: MOD.:MAXX 100, FAB.:SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	Material	UN	1,0000000	679,54	679,54
				MO sem LS =>	107,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	107,01
				Valor do BDI =>	184,21			Valor com BDI =>	1.012,16

Observação
BASE: 18.034.0070-0 EMOP

20.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00000589	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO EXAUSTOR DE AR, VAZÃO 1040m³/h. PED.: 32mmCA, POTÊNCIA 77W, TENSÃO 220V, FREQUÊNCIA:60hz, FASE: 1F+1F. INCLUSIVE SUPORTE E FIXAÇÃO. REF.: MOD.:MAXX 150, FAB.:SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	858,41	858,41
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	23,92	71,76
Composição Auxiliar	100307	SINAPI	MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0000000	25,55	76,65
Insumo	00000089	Próprio	EQUIPAMENTO EXAUSTOR DE AR, VAZÃO 1040m³/h. PED.: 32mmCA, POTÊNCIA 77W. REF.: MOD.:MAXX 200, FAB.:SICFLUX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	Equipamento	UND	1,0000000	710,00	710,00

MO sem LS =>	107,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	107,01
Valor do BDI =>	190,99			Valor com BDI =>	1.049,40

Observação
BASE: 18.034.0070-0 EMOP

20.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103289	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	1,0000000	32,36	32,36
Composição Auxiliar	91166	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	4,61	4,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	97331	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	27,75	27,75
				MO sem LS =>	3,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,67
				Valor do BDI =>	7,20			Valor com BDI =>	39,56
20.10	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	103290	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		M	1,0000000	49,64	49,64
Composição Auxiliar	97332	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	45,03	45,03
Composição Auxiliar	91166	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	4,61	4,61
				MO sem LS =>	3,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,90
				Valor do BDI =>	11,04			Valor com BDI =>	60,68
20.11	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	103291	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		M	1,0000000	62,42	62,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	97333	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	57,81	57,81
Composição Auxiliar	91166	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	4,61	4,61
				MO sem LS => 4,13		LS => 0,00	MO com LS =>	4,13
				Valor do BDI => 13,88			Valor com BDI =>	76,30

20.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004580	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	Instalações de ar condicionado	M	1,0000000	101,52	101,52
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0640000	23,32	1,49
Composição Auxiliar	91166	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	4,61	4,61
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0640000	27,62	1,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00039742	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 7/8" (22 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,0211000	40,06	40,90
Insumo	4198	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 22,13MM (7/8"),	Material	M	1,0211000	51,67	52,76
				MO sem LS => 3,87		LS => 0,00	MO com LS =>	3,87
				Valor do BDI => 22,58			Valor com BDI =>	124,10

Observação
BASE: 97330 SINAPI

20.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004507	Próprio	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Instalações de ar condicionado em cobre	M	1,0000000	120,19	120,19
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0640000	23,32	1,49
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0640000	27,62	1,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00039740	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,0211000	49,84	50,89
Insumo	00039666	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,0211000	64,69	66,05
				MO sem LS => 2,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,45
				Valor do BDI => 26,74			Valor com BDI =>	146,93

Observação

BASE: SINAPI (97330)

20.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004996	Próprio	FORNECIMENTO DE AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO (CALÇO) EM BORRACHA/NEOPRENE MEDINDO 100X100X50	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	65,53	65,53
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1100000	28,34	3,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1100000	22,95	2,52
Insumo	00004551	Próprio	AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO (CALÇO) EM BORRACHA/NEOPRENE MEDINDO 100X100X50	Material	UN	1,0000000	59,90	59,90
				MO sem LS => 4,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,12
				Valor do BDI => 14,58			Valor com BDI =>	80,11

Observação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
BASE: 11.036.0003-1 EMOP								
20.15	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00004997	Próprio	FORNECIMENTO DE AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO (CALÇO) EM BORRACHA/NEOPRENE MEDINDO 50X50X15	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	39,44	39,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1100000	22,95	2,52
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1100000	28,34	3,11
Insumo	00004552	Próprio	AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO (CALÇO) EM BORRACHA/NEOPRENE MEDINDO 50X50X15 - ATUALIZADO EM 08/05/2025	Material	UN	1,0000000	33,81	33,81
				MO sem LS => 4,12		LS => 0,00	MO com LS =>	4,12
				Valor do BDI => 8,77			Valor com BDI =>	48,21

Observação
BASE: 11.036.0003-1 EMOP

20.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00005008	Próprio	INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024	Dutos para ar condicionado	m²	1,0000000	170,67	170,67
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6095000	23,92	14,57
Composição Auxiliar	96559	SINAPI	SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 35 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	m²	1,0000000	38,62	38,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6095000	23,28	14,18
Composição Auxiliar	00005010	Próprio	FABRICAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24. AF_03/2024	Dutos para ar condicionado	m²	1,0743000	89,86	96,53
Insumo	00004564	Próprio	PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTO TRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1" COM PORCA	Material	UN	3,7037000	0,66	2,44
Insumo	00004565	Próprio	FITA DE VEDACAO ADESIVA, EM ESPUMA POLIETILENO, PRETA, L = 10 MM, E = 4 MM	Material	M	1,0000000	2,07	2,07
Insumo	00004566	Próprio	SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA 280G	Material	UN	0,0401000	56,49	2,26
				MO sem LS => 50,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	50,85
				Valor do BDI => 37,97			Valor com BDI =>	208,64

Observação

BASE: 98334 SINAPI

20.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00005009	Próprio	INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024	Dutos para ar condicionado	m²	1,0000000	156,86	156,86
Composição Auxiliar	00005010	Próprio	FABRICAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24. AF_03/2024	Dutos para ar condicionado	m²	1,0743000	89,86	96,53
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4045000	23,92	9,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4045000	23,28	9,41
Composição Auxiliar	96560	SINAPI	SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 55 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	m²	1,0000000	35,66	35,66
Insumo	00004565	Próprio	FITA DE VEDACAO ADESIVA, EM ESPUMA POLIETILENO, PRETA, L = 10 MM, E = 4 MM	Material	M	1,0000000	2,07	2,07
Insumo	00004566	Próprio	SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA 280G	Material	UN	0,0401000	56,49	2,26
Insumo	00004564	Próprio	PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTO TRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1" COM PORCA	Material	UN	1,9231000	0,66	1,26
				MO sem LS => 47,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	47,75
				Valor do BDI => 34,90			Valor com BDI =>	191,76

Observação

BASE: 98335 SINAPI

20.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004998	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA COM ALETAS, REFERENCIA VAT-AG, TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, 325 x 225 MM	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	133,77	133,77
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	28,91	5,78
Insumo	00004553	Próprio	GRELHA DE ALETAS FIXAS COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO 325 x 225 MM	Material	UN	1,0000000	127,99	127,99
				MO sem LS => 4,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				Valor do BDI =>	29,76			Valor com BDI =>	163,53

Observação
BASE: 9845 ORSE

20.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004584	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA COM ALETAS, REFERENCIA VAT-AG, TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, 225 x 225 MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	113,92	113,92
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	28,91	5,78
Insumo	4201	Próprio	GRELHA DE ALETAS FIXAS COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO 225 x 225 MM	Material	UN	1,0000000	108,14	108,14
				MO sem LS => 4,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,39
				Valor do BDI => 25,34			Valor com BDI =>	139,26

Observação
BASE: 9845 ORSE

20.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004585	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA COM ALETAS, REFERENCIA VAT-AG, TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, 225 x 125 MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	83,48	83,48
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	28,91	5,78
Insumo	4202	Próprio	GRELHA DE ALETAS FIXAS COM FUROS NAS ABAS, ANODIZADO 225 x 125 MM	Material	UN	1,0000000	77,70	77,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	4,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,39
				Valor do BDI =>	18,57			Valor com BDI =>	102,05

Observação
BASE: 9845 ORSE

20.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00005002	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, C/ TELA, REFERENCIA AWG, TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO 385 x 330 MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	123,44	123,44
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	28,91	5,78
Insumo	00004557	Próprio	VENEZIANA COM TELA 385MM X 330MM	Material	UN	1,0000000	117,66	117,66

				MO sem LS =>	4,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,39
				Valor do BDI =>	27,46			Valor com BDI =>	150,90

Observação
BASE: 9845 ORSE

20.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00005003	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA COM ALETAS FIXAS, COM CONTRA MOLDURA, REFERENCIA AGS-T, TROX, 325 x 225 MM OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	271,42	271,42
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	28,91	5,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004558	Próprio	Grelha Indevassável com Dupla Moldura AGS-T 325x225 - Trox	Material	UN	1,0000000	265,64	265,64
				MO sem LS => 4,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,39
				Valor do BDI => 60,39			Valor com BDI =>	331,81

Observação
BASE: 9845 ORSE

20.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00003312	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR TIPO ROTOR SIROCCO E FILTRO CLASSE G4, VAZÃO DE AR 1445 M3/H, PRESSÃO ESTÁTICA 51,0 MMCA, INCLUSIVE SUPORTES, APOIOS E FIXAÇÕES.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	3.769,08	3.769,08
Composição Auxiliar	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	24,01	144,06
Composição Auxiliar	100307	SINAPI	MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	25,55	153,30
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	23,92	143,52
Insumo	4208	Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR TIPO ROTOR SIROCCO SEM FILTRO CLASSE G4, VAZÃO DE AR 1445 M3/H, PRESSÃO ESTÁTICA 51,0 MMCA	Material	UN	1,0000000	3.328,20	3.328,20
				MO sem LS => 316,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	316,50
				Valor do BDI => 838,62			Valor com BDI =>	4.607,70

Observação
BASE: 18.034.0260-0 EMOP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
20.24	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00004591	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR TIPO ROTOR SIROCCO E FILTRO CLASSE G4, VAZÃO DE AR 944 M3/H, PRESSÃO ESTÁTICA 63,0 MMCA, INCLUSIVE SUPORTES, APOIOS E FIXAÇÕES.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	4.236,70	4.236,70
Composição Auxiliar	100307	SINAPI	MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	25,55	153,30
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	23,92	143,52
Insumo	4209	Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR TIPO ROTOR SIROCCO E FILTRO CLASSE G4, VAZÃO DE AR 944 M3/H, PRESSÃO ESTÁTICA 63,0 MMCA	Material	UN	1,0000000	3.939,88	3.939,88
				MO sem LS => 214,02		LS => 0,00	MO com LS =>	214,02
				Valor do BDI => 942,66			Valor com BDI =>	5.179,36

Observação
BASE: 18.034.0260-0 EMOP

20.25	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00005004	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR TIPO ROTOR SIROCCO E FILTRO CLASSE G4, VAZÃO DE AR 304 M3/H, PRESSÃO ESTÁTICA 37,0 MMCA, INCLUSIVE SUPORTES, APOIOS E FIXAÇÕES.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	1.806,88	1.806,88
Composição Auxiliar	100307	SINAPI	MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	25,55	153,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	23,92	143,52
Insumo	00004559	Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR TIPO ROTOR SIROCCO E FILTRO CLASSE G4, VAZÃO DE AR 304 M3/H, PRESSÃO ESTÁTICA 37,0 MMCA	Material	UN	1,0000000	1.510,06	1.510,06
				MO sem LS => 214,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	214,02
				Valor do BDI => 402,03			Valor com BDI =>	2.208,91

Observação
BASE: 18.034.0260-0 EMOP

20.26	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004972	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR TIPO ROTOR SIROCCO E FILTRO CLASSE G4, VAZÃO DE AR 3092 M3/H, PRESSÃO ESTÁTICA 55,0 MMCA, INCLUSIVE SUPORTES, APOIOS E FIXAÇÕES.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	6.446,13	6.446,13
Composição Auxiliar	100307	SINAPI	MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5920000	25,55	40,67
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5920000	23,92	38,08
Insumo	00004522	Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR TIPO ROTOR SIROCCO E FILTRO CLASSE G4, VAZÃO DE AR 3092 M3/H, PRESSÃO ESTÁTICA 55,0 MMCA, INCLUSIVE SUPORTES, APOIOS E FIXAÇÕES.	Material	UN	1,0000000	6.367,38	6.367,38
				MO sem LS => 56,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	56,78
				Valor do BDI => 1.434,26			Valor com BDI =>	7.880,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Observação
COMP. PRÓPRIA

20.27	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00005005	Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR TIPO ROTOR SIROCCO SEM FILTRO CLASSE G4, VAZÃO DE AR 580 M3/H, PRESSÃO ESTÁTICA 40,0 MMCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	3.480,61	3.480,61
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	23,92	143,52
Composição Auxiliar	100307	SINAPI	MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	25,55	153,30
Insumo	00004560	Próprio	CAIXA DE VENTILAÇÃO COM VENTILADOR TIPO ROTOR SIROCCO SEM FILTRO CLASSE G4, VAZÃO DE AR 580 M3/H, PRESSÃO ESTÁTICA 40,0 MMCA	Material	UN	1,0000000	3.183,79	3.183,79
				MO sem LS => 214,02		LS => 0,00	MO com LS =>	214,02
				Valor do BDI => 774,43			Valor com BDI =>	4.255,04

Observação
BASE: 18.034.0260-0 EMOP

20.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00005006	Próprio	GAS REFRIGERANTE R410	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	KG	1,0000000	106,31	106,31
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	23,92	5,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	28,91	7,22
Insumo	00004561	Próprio	GAS REFRIGERANTE R 410	Material	KG	1,0000000	93,11	93,11

MO sem LS => 9,75 LS => 0,00 MO com LS => 9,75

Valor do BDI => 23,65 Valor com BDI => 129,96

Observação

BASE: 161015 IOPES

20.29	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00005007	Próprio	GAS REFRIGERANTE R-141B	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	KG	1,0000000	74,14	74,14
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	23,92	5,98
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	28,91	7,22
Insumo	00004562	Próprio	GAS REFRIGERANTE R-141B	Material	KG	1,0000000	60,94	60,94

MO sem LS => 9,75 LS => 0,00 MO com LS => 9,75

Valor do BDI => 16,49 Valor com BDI => 90,63

Observação

BASE: 161015 IOPES

20.30	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	5,04	5,04
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	28,71	0,83
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0290000	24,32	0,70
Insumo	00001022	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1,2434000	2,78	3,45
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	6,98	0,06
				MO sem LS => 1,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,13
				Valor do BDI => 1,12			Valor com BDI =>	6,16

20.31	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	7,40	7,40
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	28,71	1,11
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	24,32	0,94
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	6,98	0,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00001021	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material		M	1,2434000	4,26	5,29
				MO sem LS =>	1,51	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,51
				Valor do BDI =>	1,64			Valor com BDI =>	9,04
20.32	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00004958	Próprio	CF-01 - Coifa tipo ilha em aço inoxidavel. Dimensões 1800x1300mm. Vazão de Ar 5.400 m³/h	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	4.843,38	4.843,38
Composição Auxiliar	101409	SINAPI	INSTALADOR DE TUBULAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MES	0,0021000	4.268,96	8,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,5000000	22,95	34,42
Insumo	00004501	Próprio	CF-01 - Coifa tipo ilha em aço inoxidavel. Dimensões 1800x1300mm. Vazão de Ar 5.400 m³/h	Material		UN	1,0000000	4.800,00	4.800,00
				MO sem LS =>	30,85	LS =>	0,00	MO com LS =>	30,85
				Valor do BDI =>	1.077,65			Valor com BDI =>	5.921,03
20.33	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00004775	Próprio	Fornecimento e instalação de Grelha de insuflamento metálica. Modelo referência: Trox VAT-DG 1225X225mm	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1,0000000	1.588,86	1.588,86
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2000000	28,91	5,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	4342	Próprio	Grelha de insuflamento metálica. Modelo referência: Trox VAT-DG 1225X225mm	Material	UN	1,0000000	1.583,08	1.583,08

MO sem LS => 4,39 LS => 0,00 MO com LS => 4,39

Valor do BDI => 353,52 Valor com BDI => 1.942,38

Observação

referencia ORSE 9845

20.34	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004961	Próprio	Exaustor centrifugo "Limit Load" Simples aspiração. Vazão de Ar 5.400m³/h, Pressão estática 70mmca. Potência 2,05 CV, Motor Alto rendimento, IV Pólos, 380 / 220V/60Hz. Modelo de referência: Otam RLS 400 ou equivalente técnico.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	7.317,23	7.317,23
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	23,28	34,92
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	23,92	35,88
Insumo	00004503	Próprio	Exaustor centrifugo "Limit Load" Simples aspiração. Vazão de Ar 5.400m³/h, Pressão estática 70mmca. Potência 2,05 CV, Motor Alto rendimento, IV Pólos, 380 / 220V/60Hz. Modelo de referência: Otam RLS 400 ou equivalente técnico.	Material	UN	1,0000000	7.246,43	7.246,43

MO sem LS => 50,10 LS => 0,00 MO com LS => 50,10

Valor do BDI => 1.628,08 Valor com BDI => 8.945,31

Observação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
BASE: 18.034.0070-0 EMOP								
20.35	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	00004962	Próprio	Caixa de Ventilação com ventilador "Sirocco" Dupla aspiração. Vazão de Ar 4.320m³/h, Pressão estática 60mmca Potência 1,68CV, Motor Alto rendimento, IV Pólos, 380 / 220V/60Hz. Filtragem G1+G3. Modelo de referência: Otam GVS-12/12 ou equivalente técnico.	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	8.181,40	8.181,40
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	23,92	143,52
Composição Auxiliar	100307	SINAPI	MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	25,55	153,30
Insumo	00004504	Próprio	Caixa de Ventilação com ventilador "Sirocco" Dupla aspiração. Vazão de Ar 4.320m³/h, Pressão estática 60mmca Potência 1,68CV, Motor Alto rendimento, IV Pólos, 380 / 220V/60Hz. Filtragem G1+G3. Modelo de referência: Otam GVS-12/12 ou equivalente técnico.	Material	UN	1,0000000	7.884,58	7.884,58
				MO sem LS => 214,02		LS => 0,00	MO com LS =>	214,02
				Valor do BDI => 1.820,36			Valor com BDI =>	10.001,76

Observação

BASE: 18.034.0260-0 EMOP

20.36	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004963	Próprio	RG - Regulador de vazão leve. Dimensão 400x400mm. Modelo referência: Trox JN-B 400x400 ou equivalente técnico.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	375,95	375,95
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4280000	23,28	56,52
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4280000	23,92	58,07
Insumo	00004506	Próprio	RG - Regulador de vazão leve. Dimensão 400x400mm. Modelo referência: Trox JN-B 400x400 ou equivalente técnico.	Material	UN	1,0000000	261,36	261,36
				MO sem LS => 81,09		LS => 0,00	MO com LS =>	81,09
				Valor do BDI => 83,64			Valor com BDI =>	459,59

Observação

REF: 073420 / SBC

20.37	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004965	Próprio	DCF- Damper Corta Fogo de acionamento eletromecânico, resistência ao fogo de no mínimo 1h. Dimensão 400x400mm. Modelo referência: Trox FKA-TA-BR-90 ou equivalente técnico.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	5.116,81	5.116,81
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	28,91	115,64
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0000000	23,92	95,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004507	Próprio	Damper Corta Fogo de acionamento eletromecânico, resistência ao fogo de no mínimo 1h. Dimensão 400x400mm	Material	UN	1,0000000	4.905,49	4.905,49
				MO sem LS => 156,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	156,12
				Valor do BDI => 1.138,49			Valor com BDI =>	6.255,30

Observação
BASE: 61.10.410 CPOS/CDHU

20.38	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004511	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO PARA EXAUSTÃO EM CHAPA DE AÇO PRETA COM NO MINIMO 1,37MM DE ESPESSURA (N 16MSG) INCLUSO SUPORTE, CONEXÕES E JUNTA DE VEDAÇÃO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	KG	1,0000000	228,44	228,44
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4250000	23,28	9,89
Composição Auxiliar	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4250000	24,01	10,20
Insumo	00004563	Próprio	DUTO PARA EXAUSTÃO EM CHAPA DE AÇO PRETA	Material	KG	1,0100000	206,29	208,35
				MO sem LS => 14,18	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,18
				Valor do BDI => 50,82			Valor com BDI =>	279,26

Observação
BASE: 161019 / IOPES COM ADAPTAÇÃO

20.39	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00003327	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA CERAMICA COM 50 MM DE ESPESSURA E ACESSÓRIOS.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M²	1,0000000	308,39	308,39
Composição Auxiliar	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6830000	24,01	40,40
Composição Auxiliar	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6830000	24,00	40,39
Insumo	00003235	Próprio	MANTA FIBRA CERAMICA PARA DUTOS 50mm	Material	M²	1,1000000	206,91	227,60
				MO sem LS => 59,47	LS =>	0,00	MO com LS =>	59,47
				Valor do BDI => 68,61			Valor com BDI =>	377,00

Observação

Espelho da composição: 070100 SBC

20.40	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00004974	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, C/ TELA, REFERENCIA AWG, TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, 785 x 330 MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	834,82	834,82
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9000000	23,92	21,52
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9000000	28,91	26,01
Insumo	00004524	Próprio	VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, C/ TELA, REFERENCIA AWG, TROX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, 785 x 330 MM	Material	UN	1,0000000	787,29	787,29
				MO sem LS => 35,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	35,12
				Valor do BDI => 185,74			Valor com BDI =>	1.020,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Observação								
61.10.583 / CPOS/CDHU								
21.1	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	19,41	19,41
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0339000	406,77	13,78
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0444000	22,95	1,01
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1631000	28,34	4,62
				MO sem LS => 6,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,06
				Valor do BDI => 4,31			Valor com BDI =>	23,72
21.2	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	1,0000000	46,99	46,99
Composição Auxiliar	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0431000	671,40	28,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1950000	22,95	4,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3890000	28,34	11,02
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,70	0,35
Insumo	00003671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	1,6700000	1,33	2,22
				MO sem LS => 14,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,46
				Valor do BDI => 10,45			Valor com BDI =>	57,44

21.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00000472	Próprio	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PUBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL.ESMALTE EPOXI CORES DIVERSAS , E= 35MICRA P/DEMÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0000000	507,19	507,19
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,4000000	90,78	36,31
Composição Auxiliar	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	2,6400000	39,36	103,91
Composição Auxiliar	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,2600000	309,78	80,54
Composição Auxiliar	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,7500000	23,23	17,42
Composição Auxiliar	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,4000000	80,17	32,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,2600000	659,05	171,35
Composição Auxiliar	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	PISO - PISOS	m²	0,4500000	145,79	65,60
				MO sem LS => 131,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	131,56
				Valor do BDI => 112,84			Valor com BDI =>	620,03

21.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	PISO - PISOS	m²	1,0000000	94,77	94,77
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1882000	28,34	5,33
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1301000	27,92	3,63
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3183000	22,95	7,30
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0985000	486,29	47,89
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0017000	7,19	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00007156	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	M²	1,0816000	26,02	28,14
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2000000	3,73	0,74
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,2500000	5,41	1,35
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0240000	15,97	0,38
				MO sem LS => 18,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,39
				Valor do BDI => 21,08			Valor com BDI =>	115,85

21.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00000473	Próprio	PISO FULGET EMBORRACHADO MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUÇÃO)	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M²	1,0000000	162,22	162,22
Insumo	00040652	SINAPI	PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO)	Material	m²	1,0500000	154,50	162,22
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 36,09			Valor com BDI =>	198,31

21.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000	20,26	20,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1386000	22,95	3,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0277000	23,92	0,66
Insumo	00003324	SINAPI	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	M²	1,0000000	16,42	16,42
				MO sem LS => 2,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,70
				Valor do BDI => 4,50			Valor com BDI =>	24,76
21.7	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	94278	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	46,14	46,14
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2590000	22,95	5,94
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2590000	28,34	7,34
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0011000	679,20	0,74
Insumo	00041681	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2)	Material	UN	1,2563000	24,86	31,23
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,0066000	135,00	0,89
				MO sem LS => 9,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,86
				Valor do BDI => 10,26			Valor com BDI =>	56,40
21.8	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	URBA - URBANIZAÇÃO		UN	1,0000000	72,75	72,75
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0108000	23,92	0,25
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0542000	22,95	1,24
Insumo	00000365	SINAPI	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	Material		UN	1,0000000	71,26	71,26
				MO sem LS =>	1,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,05
				Valor do BDI =>	16,18			Valor com BDI =>	88,93

21.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	PISO - PISOS		M	1,0000000	226,24	226,24
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2180000	22,95	5,00
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4370000	28,34	12,38
Insumo	00038186	SINAPI	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	Material		m²	0,2500000	819,90	204,97
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material		KG	1,2150000	3,07	3,73
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	0,2400000	0,70	0,16
				MO sem LS =>	12,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,86
				Valor do BDI =>	50,33			Valor com BDI =>	276,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
21.10	**Código**	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000	77,48	77,48
Composição Auxiliar	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1371000	1,11	0,15
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1821000	0,72	0,13
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3725000	22,95	8,54
Composição Auxiliar	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0491000	11,57	0,56
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3725000	28,14	10,48
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0041000	10,68	0,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00036155	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	Material	m²	1,0300000	47,50	48,92
Insumo	00004741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	M³	0,0098000	102,34	1,00
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,0568000	135,00	7,66
				MO sem LS => 13,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,90
				Valor do BDI => 17,23			Valor com BDI =>	94,71

Composições Auxiliares

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	40,16	40,16
Composição Auxiliar	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,7339000	40,03	29,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	87531	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,1540000	38,75	5,96
Composição Auxiliar	87527	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	0,1121000	43,17	4,83
				MO sem LS => 16,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,16
				Valor do BDI => 8,93			Valor com BDI =>	49,09
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89171	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	PISO - PISOS	m²	1,0000000	58,39	58,39
Composição Auxiliar	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	0,6087000	55,11	33,54
Composição Auxiliar	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	0,3365000	62,55	21,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS		m²	0,0548000	69,64	3,81
				MO sem LS =>	9,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,58
				Valor do BDI =>	12,99			Valor com BDI =>	71,38
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m²	1,0000000	39,36	39,36
Composição Auxiliar	95282	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0070000	10,70	0,07
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0880000	28,34	2,49
Insumo	00043146	SINAPI	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO	Material		KG	4,0000000	9,20	36,80
				MO sem LS =>	1,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,88
				Valor do BDI =>	8,75			Valor com BDI =>	48,11
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	6,64	6,64
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0944000	23,32	2,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0944000	27,62	2,60
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0059000	65,40	0,38
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0315000	2,26	0,07
Insumo	00000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	0,88	0,88
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	74,09	0,51
				MO sem LS => 3,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,61
				Valor do BDI => 1,47			Valor com BDI =>	8,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,86	23,86
Composição Auxiliar	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,79	2,79
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,31	1,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,74	16,74
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54
				MO sem LS => 16,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,93
				Valor do BDI => 5,30			Valor com BDI =>	29,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,69	23,69
Composição Auxiliar	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,79	2,79
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,74	16,74
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
				MO sem LS => 16,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,98
				Valor do BDI => 5,27			Valor com BDI =>	28,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,67	22,67
Composição Auxiliar	95310	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,79	2,79
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,89	0,89
Insumo	00044499	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,74	16,74
				MO sem LS => 16,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				Valor do BDI =>	5,04			Valor com BDI =>	27,71
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	24,01	24,01
Composição Auxiliar	95311	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	2,79	2,79
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,31	1,31
Insumo	00000248	SINAPI	AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	16,89	16,89
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		H	1,0000000	0,54	0,54
				MO sem LS =>	17,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,08
				Valor do BDI =>	5,34			Valor com BDI =>	29,35
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,92	23,92
Composição Auxiliar	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,89	16,89
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,79	2,79
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,39	1,39
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
				MO sem LS => 17,08		LS => 0,00	MO com LS =>	17,08
				Valor do BDI => 5,32			Valor com BDI =>	29,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	997,06	997,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	10,2630000	28,34	290,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,1320000	22,95	117,77
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,1300000	698,58	90,81
Insumo	00034566	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)	Material	UN	122,2700000	4,07	497,63
				MO sem LS => 311,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	311,61
				Valor do BDI => 221,84			Valor com BDI =>	1.218,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	91,43	91,43
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0091000	698,58	6,35
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6100000	28,34	45,62
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8050000	22,95	18,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	45,25	0,22
Insumo	00007271	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN	28,3100000	0,70	19,81
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,4200000	2,30	0,96
				MO sem LS => 48,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	48,07
				Valor do BDI => 20,34			Valor com BDI =>	111,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103316	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	77,10	77,10
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7300000	28,34	20,68
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0087000	698,58	6,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3650000	22,95	8,37
Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,4200000	2,30	0,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	13,6000000	3,00	40,80
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	45,25	0,22
				MO sem LS => 22,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,11
				Valor do BDI => 17,15			Valor com BDI =>	94,25
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	87396	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	4.152,84	4.152,84
Composição Auxiliar	88392	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,6200000	1,13	4,09
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,7200000	21,49	101,43
Composição Auxiliar	88386	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,1000000	5,11	5,62
Insumo	00037553	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE	Material	KG	1.981,2300000	2,04	4.041,70
				MO sem LS => 74,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	74,34
				Valor do BDI => 924,00			Valor com BDI =>	5.076,84
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87393	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	6.609,57	6.609,57
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,7200000	21,49	101,43
Composição Auxiliar	88392	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,6200000	1,13	4,09
Composição Auxiliar	88386	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,1000000	5,11	5,62
Insumo	00037552	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO	Material	KG	1.981,2300000	3,28	6.498,43
				MO sem LS => 74,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	74,34
				Valor do BDI => 1.470,62			Valor com BDI =>	8.080,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	801,34	801,34
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,2300000	22,95	257,72
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	116,4000000	1,75	203,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		M³	1,1600000	135,00	156,60
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	261,8900000	0,70	183,32
				MO sem LS =>	180,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	180,91
				Valor do BDI =>	178,29			Valor com BDI =>	979,63
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000000	842,87	842,87
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	11,1000000	22,95	254,74
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		M³	1,1400000	135,00	153,90
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	171,1300000	1,75	299,47
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	192,5200000	0,70	134,76
				MO sem LS =>	178,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	178,82
				Valor do BDI =>	187,53			Valor com BDI =>	1.030,40
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	698,58	698,58
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5000000	21,49	96,70
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0500000	1,98	2,07
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,4500000	0,42	1,44
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	1,1600000	135,00	156,60
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	174,1000000	1,75	304,67
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	195,8600000	0,70	137,10
				MO sem LS => 70,87	LS =>	0,00	MO com LS =>	70,87
				Valor do BDI => 155,43			Valor com BDI =>	854,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	665,00	665,00
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,6500000	21,49	78,43
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8500000	5,65	4,80
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7900000	22,95	18,13
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,8000000	1,73	4,84
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	177,1200000	0,70	123,98
Insumo	00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	157,4400000	1,75	275,52
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	1,1800000	135,00	159,30
				MO sem LS => 70,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	70,20
				Valor do BDI => 147,96			Valor com BDI =>	812,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	677,29	677,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,0200000	22,95	252,90
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	422,6300000	0,70	295,84
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,9400000	136,76	128,55
				MO sem LS => 177,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	177,53
				Valor do BDI => 150,69			Valor com BDI =>	827,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	524,67	524,67
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,3100000	0,42	1,39
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3200000	21,49	92,83
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0100000	1,98	1,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	426,4900000	0,70	298,54
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,9500000	136,76	129,92
				MO sem LS => 68,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	68,04
				Valor do BDI => 116,73			Valor com BDI =>	641,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	714,91	714,91
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8700000	1,98	1,72
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,8800000	0,42	1,20
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,7500000	21,49	80,58
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	1,0800000	135,00	145,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	19,4400000	7,48	145,41
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	486,0000000	0,70	340,20
				MO sem LS => 59,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	59,06
				Valor do BDI => 159,06			Valor com BDI =>	873,97
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	87372	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	830,62	830,62
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	11,6500000	22,95	267,36
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	1,2500000	135,00	168,75
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	563,5900000	0,70	394,51
				MO sem LS => 187,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	187,68
				Valor do BDI => 184,81			Valor com BDI =>	1.015,43
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	671,40	671,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0300000	1,98	2,03
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,4200000	21,49	94,98
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,3900000	0,42	1,42
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	1,2700000	135,00	171,45
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	573,6100000	0,70	401,52
				MO sem LS => 69,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	69,61
				Valor do BDI => 149,38			Valor com BDI =>	820,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	679,20	679,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8,5700000	22,95	196,68
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	1,0700000	135,00	144,45
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	0,70	338,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	138,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	138,06
				Valor do BDI =>	151,12			Valor com BDI =>	830,32
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	100489	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	1,0000000	559,14	559,14
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,5700000	5,65	3,22
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7500000	22,95	17,21
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4400000	21,49	52,43
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,8700000	1,73	3,23
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	483,7200000	0,70	338,60
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		M³	1,0700000	135,00	144,45
				MO sem LS =>	50,51	LS =>	0,00	MO com LS =>	50,51
				Valor do BDI =>	124,40			Valor com BDI =>	683,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	483,28	483,28
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,5600000	0,42	1,49
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0800000	1,98	2,13
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,6400000	21,49	99,71
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	343,5200000	0,70	240,46
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	1,0200000	136,76	139,49
				MO sem LS => 73,08		LS => 0,00	MO com LS =>	73,08
				Valor do BDI => 107,52			Valor com BDI =>	590,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	613,50	613,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,8500000	21,49	104,22
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,1300000	1,98	2,23
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	3,7200000	0,42	1,56
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	459,8500000	0,70	321,89
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	1,3600000	135,00	183,60
				MO sem LS => 76,38		LS => 0,00	MO com LS =>	76,38
				Valor do BDI => 136,50			Valor com BDI =>	750,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87283	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	1,0000000	469,10	469,10
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,3300000	21,49	93,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0100000	0,42	0,42
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	3,3320000	1,98	6,59
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	281,5300000	0,70	197,07
Insumo	00043617	SINAPI	ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	0,0630000	8,28	0,52
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	1,2700000	135,00	171,45
				MO sem LS => 68,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	68,19
				Valor do BDI => 104,37			Valor com BDI =>	573,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,14	28,14
Composição Auxiliar	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,97	20,97
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,31	1,31
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,79	2,79
				MO sem LS => 21,21		LS => 0,00	MO com LS =>	21,21
				Valor do BDI => 6,26			Valor com BDI =>	34,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	15,74	15,74
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1055000	28,14	2,96
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0172000	23,86	0,41
Composição Auxiliar	92799	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	11,35	11,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	16,50	0,41
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	2,8160000	0,22	0,61
				MO sem LS =>	4,74	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,74
				Valor do BDI =>	3,50			Valor com BDI =>	19,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	13,76	13,76
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	10,22	10,22
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0836000	28,14	2,35
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0136000	23,86	0,32
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material		UN	2,1180000	0,22	0,46
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material		KG	0,0250000	16,50	0,41
				MO sem LS =>	3,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,39
				Valor do BDI =>	3,06			Valor com BDI =>	16,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	102728	SINAPI	ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA	KG	1,0000000	14,81	14,81
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,33	10,33
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1206000	28,14	3,39
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0197000	23,86	0,47
Insumo	00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,9700000	0,22	0,21
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	16,50	0,41
				MO sem LS => 3,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,61
				Valor do BDI => 3,29			Valor com BDI =>	18,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	17,88	17,88
Composição Auxiliar	95315	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,89	0,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00040331	SINAPI	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	11,97	11,97
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,79	2,79
				MO sem LS => 12,14		LS => 0,00	MO com LS =>	12,14
				Valor do BDI => 3,97			Valor com BDI =>	21,85

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	80,17	80,17
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0054000	327,82	1,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0006000	72,71	0,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7866000	22,95	18,05
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1962000	33,07	6,48
Insumo	00006079	SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	1,3889000	38,76	53,83
				MO sem LS => 16,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,43
				Valor do BDI => 17,83			Valor com BDI =>	98,00

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,32	24,32
Composição Auxiliar	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,26	1,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,86	0,86
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	16,74	16,74
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	2,79	2,79
				MO sem LS =>	17,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,36
				Valor do BDI =>	5,41			Valor com BDI =>	29,73

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,32	23,32
Composição Auxiliar	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,74	16,74
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,31	0,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,13	1,13
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,79	2,79
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
				MO sem LS => 17,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,04
				Valor do BDI => 5,18			Valor com BDI =>	28,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,86	23,86
Composição Auxiliar	95320	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,31	1,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,79	2,79
Insumo	00000252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,74	16,74
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,78	0,78
				MO sem LS => 16,93	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,93
				Valor do BDI => 5,30			Valor com BDI =>	29,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,20	28,20
Composição Auxiliar	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,79	2,79
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,31	1,31
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,97	20,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		H	1,0000000	0,54	0,54
				MO sem LS =>	21,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,27
				Valor do BDI =>	6,27			Valor com BDI =>	34,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00003100	Próprio	Acessórios p/ fixação de painéis	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS		jg	1,0000000	57,00	57,00
Insumo	00000151	SINAPI	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES	Material		L	0,5000000	29,02	14,51
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material		KG	0,5000000	74,25	37,12
Insumo	00044073	SINAPI	TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA	Material		M	1,2750000	1,05	1,33
Insumo	00040552	SINAPI	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material		CENTO	0,0627250	64,50	4,04
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	12,68			Valor com BDI =>	69,68

Observação
adaptada CPOS/CDHU (21.03.151)

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	459,26	459,26
Composição Auxiliar	86880	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	23,09	23,09
Composição Auxiliar	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	102,75	102,75
Composição Auxiliar	86894	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	322,62	322,62
Composição Auxiliar	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,80	10,80
				MO sem LS => 36,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	36,38
				Valor do BDI => 102,18			Valor com BDI =>	561,44

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86894	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	322,62	322,62
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6359000	22,95	14,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8254000	27,62	22,79
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	20,27	40,54
Insumo	00000541	SINAPI	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM	Material	UN	1,0000000	226,00	226,00
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0936000	123,67	11,57
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,0692000	39,59	2,73
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,0000000	1,10	4,40
				MO sem LS => 27,85		LS => 0,00	MO com LS =>	27,85
				Valor do BDI => 71,78			Valor com BDI =>	394,40

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89218	SINAPI	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	81,98	81,98
Composição Auxiliar	89213	SINAPI	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,18	9,18
Composição Auxiliar	89212	SINAPI	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	29,76	29,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88307	SINAPI	OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,0000000	21,52	43,04
				MO sem LS =>	31,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,56
				Valor do BDI =>	18,24			Valor com BDI =>	100,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89843	SINAPI	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	207,54	207,54
Composição Auxiliar	89215	SINAPI	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	97,62	97,62
Composição Auxiliar	89214	SINAPI	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	27,94	27,94
Composição Auxiliar	88307	SINAPI	OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	21,52	43,04
Composição Auxiliar	89213	SINAPI	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,18	9,18
Composição Auxiliar	89212	SINAPI	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	29,76	29,76
				MO sem LS => 31,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,56
				Valor do BDI => 46,17			Valor com BDI =>	253,71

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89212	SINAPI	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	29,76	29,76
Insumo	00037597	SINAPI	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS	Equipamento		UN	0,0000457	651.367,18	29,76
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	6,62			Valor com BDI =>	36,38
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89213	SINAPI	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - JUROS. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	9,18	9,18
Insumo	00037597	SINAPI	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS	Equipamento		UN	0,0000141	651.367,18	9,18
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,04			Valor com BDI =>	11,22
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89214	SINAPI	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	27,94	27,94
Insumo	00037597	SINAPI	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS	Equipamento		UN	0,0000429	651.367,18	27,94
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	6,21			Valor com BDI =>	34,15
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89215	SINAPI	BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	97,62	97,62
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	15,5200000	6,29	97,62
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 21,72			Valor com BDI =>	119,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,42	0,42
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,34	0,34
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,09			Valor com BDI =>	0,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,98	1,98
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,18	1,18
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,34	0,34
Composição Auxiliar	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,38	0,38
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,44			Valor com BDI =>	2,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000640	5.450,00	0,34
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,07			Valor com BDI =>	0,41
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000148	5.450,00	0,08
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,01			Valor com BDI =>	0,09
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,38	0,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento		UN	0,0000700	5.450,00	0,38
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,46
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,18	1,18
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material		KW/H	1,2500000	0,95	1,18
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,26			Valor com BDI =>	1,44
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	1,73	1,73
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,41	1,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,38			Valor com BDI =>	2,11
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	5,65	5,65
Composição Auxiliar	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,55	1,55
Composição Auxiliar	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,41	1,41
Composição Auxiliar	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,37	2,37
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,25			Valor com BDI =>	6,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,41	1,41
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000640	22.169,49	1,41
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,31			Valor com BDI =>	1,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000148	22.169,49	0,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,39
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,55	1,55
Insumo	00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento		UN	0,0000700	22.169,49	1,55
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,34			Valor com BDI =>	1,89
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	2,37	2,37
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material		KW/H	2,5000000	0,95	2,37
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,52			Valor com BDI =>	2,89
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	3,11	3,11
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	24,32	0,55
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0230000	28,71	0,66
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	6,98	0,06
Insumo	00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,2434000	1,48	1,84
				MO sem LS => 0,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,89
				Valor do BDI => 0,69			Valor com BDI =>	3,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	16,38	16,38
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0130000	24,32	0,31
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0130000	28,71	0,37
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0100000	6,98	0,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000979	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,0270000	15,23	15,64
				MO sem LS => 0,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,50
				Valor do BDI => 3,64			Valor com BDI =>	20,02
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	98283	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	M	1,0000000	9,75	9,75
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1461000	28,71	4,19
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1461000	24,32	3,55
Insumo	00011904	SINAPI	CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	Material	M	1,0500000	1,92	2,01
				MO sem LS => 5,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,70
				Valor do BDI => 2,16			Valor com BDI =>	11,91
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	132,83	132,83
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0326000	22,95	0,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0415000	28,34	1,17
Composição Auxiliar	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0192000	279,46	5,36
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0155000	146,27	2,26
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0315000	59,97	1,88
Insumo	00011881	SINAPI	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	121,42	121,42
				MO sem LS => 4,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,19
				Valor do BDI => 29,55			Valor com BDI =>	162,38

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,0000000	37,79	37,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3460000	24,32	8,41
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3460000	28,71	9,93
Insumo	00020254	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM	Material	UN	1,0000000	19,45	19,45
				MO sem LS => 13,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,52
				Valor do BDI => 8,40			Valor com BDI =>	46,19

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	450,63	450,63
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,8038000	22,95	64,34
Composição Auxiliar	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	0,8100000	6,60	5,34
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0178000	59,97	1,06
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0728000	714,91	52,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0148000	483,28	7,15
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,5684000	28,34	101,12
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0744000	473,10	35,19
Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0448000	2.450,15	109,76
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0087000	146,27	1,27
Insumo	00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0125000	16,28	0,20
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0054000	7,19	0,03
Insumo	00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4416000	20,56	9,07
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1184000	10,66	1,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1408000	3,73	0,52
Insumo	00000650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	20,7615000	3,00	62,28
				MO sem LS => 186,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	186,46
				Valor do BDI => 100,26			Valor com BDI =>	550,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	18,02	18,02
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2220000	28,71	6,37
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2220000	24,32	5,39
Insumo	00001871	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	6,26	6,26
				MO sem LS => 8,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,67
				Valor do BDI => 4,00			Valor com BDI =>	22,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	34,34	34,34
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2175000	23,32	5,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2175000	27,62	6,00
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0068000	2,26	0,01
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0440000	74,09	3,25
Insumo	00005103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Material	UN	1,0000000	18,11	18,11
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0292000	65,40	1,90
				MO sem LS => 8,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,34
				Valor do BDI => 7,64			Valor com BDI =>	41,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100674	SINAPI	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	541,24	541,24
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3711247	22,95	8,51
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7422493	28,34	21,03
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	1,1688000	23,70	27,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000599	SINAPI	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	Material	M²	1,0000000	479,65	479,65
Insumo	00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	17,4130000	0,25	4,35
				MO sem LS => 21,86	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,86
				Valor do BDI => 120,42			Valor com BDI =>	661,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,14	28,14
Composição Auxiliar	95328	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,79	2,79
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00004759	SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,97	20,97
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,31	1,31
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		H	1,0000000	0,54	0,54
				MO sem LS =>	21,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,21
				Valor do BDI =>	6,26			Valor com BDI =>	34,40
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	72,71	72,71
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	11,51	11,51
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	29,75	29,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,64	4,64
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,81	26,81
				MO sem LS => 21,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,07
				Valor do BDI => 16,17			Valor com BDI =>	88,88

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	327,82	327,82
Composição Auxiliar	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	202,28	202,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	52,83	52,83
Composição Auxiliar	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	29,75	29,75
Composição Auxiliar	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,51	11,51
Composição Auxiliar	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,64	4,64
Composição Auxiliar	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,81	26,81
				MO sem LS => 21,07		LS => 0,00	MO com LS =>	21,07
				Valor do BDI => 72,93			Valor com BDI =>	400,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	29,75	29,75
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000343	729.621,60	25,02
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000551	85.950,00	4,73
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 6,61			Valor com BDI =>	36,36
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,64	4,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	729.621,60	4,15
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000058	85.950,00	0,49
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,03			Valor com BDI =>	5,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	11,51	11,51
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000144	85.950,00	1,23
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000141	729.621,60	10,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,56			Valor com BDI =>	14,07
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	52,83	52,83
Insumo	00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material		UN	0,0000689	85.950,00	5,92
Insumo	00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000643	729.621,60	46,91
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	11,75			Valor com BDI =>	64,58
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	202,28	202,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	32,1600000	6,29	202,28
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 45,00			Valor com BDI =>	247,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,97	26,97
Composição Auxiliar	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,97	19,97
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,79	2,79
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,44	0,44
				MO sem LS => 20,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				Valor do BDI =>	6,00			Valor com BDI =>	32,97
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	27,92	27,92
Composição Auxiliar	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	2,79	2,79
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	20,97	20,97
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,44	0,44
				MO sem LS =>	21,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,21
				Valor do BDI =>	6,21			Valor com BDI =>	34,13
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87903	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	13,77	13,77
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0358000	22,95	0,82
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1074000	28,34	3,04
Composição Auxiliar	87393	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0015000	6.609,57	9,91
				MO sem LS => 2,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,97
				Valor do BDI => 3,06			Valor com BDI =>	16,83

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	7,51	7,51
Composição Auxiliar	87377	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0037000	677,29	2,50
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0465000	22,95	1,06
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1394000	28,34	3,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	4,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,37
				Valor do BDI =>	1,67			Valor com BDI =>	9,18
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	87885	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,0000000	11,34	11,34
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0146000	22,95	0,33
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0389000	28,34	1,10
Composição Auxiliar	87393	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0015000	6.609,57	9,91
				MO sem LS =>	1,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,17
				Valor do BDI =>	2,52			Valor com BDI =>	13,86
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	15,47	15,47
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3650000	27,62	10,08
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0051000	679,20	3,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0830000	23,32	1,93
				MO sem LS =>	9,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,89
				Valor do BDI =>	3,44			Valor com BDI =>	18,91
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	25,40	25,40
Composição Auxiliar	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,84	0,84
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	24,34	24,34
Composição Auxiliar	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,22	0,22
				MO sem LS =>	18,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,60
				Valor do BDI =>	5,65			Valor com BDI =>	31,05
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	33,07	33,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,05	1,05
Composição Auxiliar	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,62	6,62
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,34	24,34
Composição Auxiliar	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Composição Auxiliar	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,84	0,84
				MO sem LS => 18,60		LS => 0,00	MO com LS =>	18,60
				Valor do BDI => 7,35			Valor com BDI =>	40,42

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,84	0,84
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000533	15.839,74	0,84
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,18			Valor com BDI =>	1,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento		UN	0,0000143	15.839,74	0,22
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,26
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,05	1,05
Insumo	00013458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento		UN	0,0000667	15.839,74	1,05
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,23			Valor com BDI =>	1,28
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	6,62	6,62
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material		L	1,0300000	6,43	6,62
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				Valor do BDI =>	1,47			Valor com BDI =>	8,09
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95265	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	0,86	0,86
Composição Auxiliar	95260	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,68	0,68
Composição Auxiliar	95261	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,18	0,18
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,19			Valor com BDI =>	1,05
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95264	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	6,72	6,72
Composição Auxiliar	95260	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,68	0,68
Composição Auxiliar	95261	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,18	0,18
Composição Auxiliar	95263	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	5,01	5,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	95262	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,85	0,85
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,49			Valor com BDI =>	8,21
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95260	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,68	0,68
Insumo	00011281	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	Equipamento		UN	0,0000533	12.782,95	0,68
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI =>	0,83
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95261	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00011281	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	Equipamento		UN	0,0000143	12.782,95	0,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,22
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95262	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,85	0,85
Insumo	00011281	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	Equipamento		UN	0,0000667	12.782,95	0,85
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,18			Valor com BDI =>	1,03
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95263	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	5,01	5,01
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material		L	0,7800000	6,43	5,01
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	1,11			Valor com BDI =>	6,12
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103674	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	629,75	629,75
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1790000	0,53	0,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1920000	22,95	27,35
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1190000	28,34	31,71
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1940000	1,35	0,26
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1860000	27,92	5,19
Insumo	00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	M³	1,1030000	512,38	565,15
				MO sem LS => 47,09		LS => 0,00	MO com LS =>	47,09
				Valor do BDI => 140,11			Valor com BDI =>	769,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102486	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	665,93	665,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,2383000	22,95	143,16
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,8348000	135,00	112,69
Insumo	00004734	SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	M³	0,5946000	356,17	211,77
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	283,3092000	0,70	198,31
				MO sem LS => 100,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	100,49
				Valor do BDI => 148,16			Valor com BDI =>	814,09

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	486,29	486,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5333000	22,95	58,13
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,8259000	1,98	1,63
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,6046000	21,49	34,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7787000	0,42	0,32
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M³	0,5872000	108,35	63,62
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000	0,70	226,08
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,7558000	135,00	102,03
				MO sem LS => 66,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	66,08
				Valor do BDI => 108,19			Valor com BDI =>	594,48

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	473,10	473,10
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6197000	1,73	1,07
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0267000	22,95	46,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6572000	5,65	3,71
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2768000	21,49	27,43
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,7609000	135,00	102,72
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	325,1589000	0,70	227,61
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M³	0,5912000	108,35	64,05
				MO sem LS => 52,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	52,75
				Valor do BDI => 105,26			Valor com BDI =>	578,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	659,05	659,05
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7320000	1,98	1,44
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4222000	21,49	30,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6902000	0,42	0,28
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2483000	22,95	51,59
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,7277000	135,00	98,23
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	381,6832000	0,70	267,17
Insumo	00004734	SINAPI	SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	M³	0,5890000	356,17	209,78
				MO sem LS => 58,61	LS =>	0,00	MO com LS =>	58,61
				Valor do BDI => 146,63			Valor com BDI =>	805,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	495,32	495,32
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2501000	21,49	26,86
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6067000	1,73	1,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9792000	22,95	45,42
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6434000	5,65	3,63
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M³	0,5972000	108,35	64,70
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,7275000	135,00	98,21
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	364,9433000	0,70	255,46
				MO sem LS => 51,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	51,56
				Valor do BDI => 110,20			Valor com BDI =>	605,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	510,45	510,45
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6018000	1,73	1,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9633000	22,95	45,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6382000	5,65	3,60
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2400000	21,49	26,64
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	391,1663000	0,70	273,81
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,7119000	135,00	96,10
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M³	0,5927000	108,35	64,21
				MO sem LS => 51,15	LS =>	0,00	MO com LS =>	51,15
				Valor do BDI => 113,57			Valor com BDI =>	624,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	477,45	477,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,2858000	22,95	144,25
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	218,9300000	0,70	153,25
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,8538000	135,00	115,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M³	0,5971000	108,35	64,69
				MO sem LS => 101,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	101,26
				Valor do BDI => 106,23			Valor com BDI =>	583,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	406,77	406,77
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6462000	1,73	1,11
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,6853000	5,65	3,87
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3315000	21,49	28,61
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,1058000	22,95	48,32
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	213,4531000	0,70	149,41
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M³	0,5821000	108,35	63,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		M³	0,8325000	135,00	112,38
				MO sem LS =>	54,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	54,89
				Valor do BDI =>	90,50			Valor com BDI =>	497,27
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	28,14	28,14
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2397000	24,32	5,82
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2397000	28,71	6,88
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material		UN	2,0000000	0,37	0,74
Insumo	00012010	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	Material		UN	1,0000000	14,70	14,70
				MO sem LS =>	9,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,37
				Valor do BDI =>	6,26			Valor com BDI =>	34,40
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	24,50	24,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1570000	28,71	4,50
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1570000	24,32	3,81
Insumo	00012016	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	16,19	16,19
				MO sem LS => 6,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,13
				Valor do BDI => 5,45			Valor com BDI =>	29,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	M	1,0000000	101,34	101,34
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9480000	28,14	26,67
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7780000	23,86	18,56
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	3,2730000	1,10	3,60
Insumo	00011033	SINAPI	SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO	Material	UN	1,0910000	4,76	5,19
Insumo	00021012	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,0290000	45,88	47,21
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0040000	28,81	0,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	33,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,27
				Valor do BDI =>	22,54			Valor com BDI =>	123,88
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	1,11	1,11
Composição Auxiliar	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,20	0,20
Composição Auxiliar	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,91	0,91
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,24			Valor com BDI =>	1,35
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	11,57	11,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91281	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,14	1,14
Composição Auxiliar	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,20	0,20
Composição Auxiliar	91282	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,32	9,32
Composição Auxiliar	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,91	0,91
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 2,57			Valor com BDI =>	14,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,91	0,91
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento		UN	0,0000640	13.754,77	0,88
Insumo	00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	Equipamento		UN	0,0000640	591,89	0,03
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,20			Valor com BDI =>	1,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,20	0,20
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento		UN	0,0000148	13.754,77	0,20
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91281	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,14	1,14
Insumo	00013887	SINAPI	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	Equipamento		UN	0,0000800	591,89	0,04
Insumo	00011280	SINAPI	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	Equipamento		UN	0,0000800	13.754,77	1,10
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,25			Valor com BDI =>	1,39
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91282	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	9,32	9,32
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material		L	1,4500000	6,43	9,32
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,07			Valor com BDI =>	11,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92875	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	9,81	9,81
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0420000	28,14	1,18
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0059000	23,86	0,14
Insumo	00043053	SINAPI	ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,0700000	7,94	8,49
				MO sem LS =>	0,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,98
				Valor do BDI =>	2,18			Valor com BDI =>	11,99
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	9,46	9,46
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0014000	23,86	0,03
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0088000	28,14	0,24
Insumo	00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,1100000	8,28	9,19
				MO sem LS =>	0,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,20
				Valor do BDI =>	2,10			Valor com BDI =>	11,56
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,09	8,09
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0048000	28,14	0,13
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0008000	23,86	0,01
Insumo	00043055	SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	7,17	7,95
				MO sem LS => 0,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,11
				Valor do BDI => 1,80			Valor com BDI =>	9,89

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92805	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	8,02	8,02
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0025000	28,14	0,07
Insumo	00043055	SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,1100000	7,17	7,95
				MO sem LS => 0,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,05
				Valor do BDI => 1,78			Valor com BDI =>	9,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,33	10,33
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0051000	23,86	0,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0310000	28,14	0,87
Insumo	00000032	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,0700000	8,73	9,34
				MO sem LS =>	0,73	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,73
				Valor do BDI =>	2,29			Valor com BDI =>	12,62
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	10,25	10,25
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0162000	28,14	0,45
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0026000	23,86	0,06
Insumo	00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material		KG	1,1100000	8,78	9,74
				MO sem LS =>	0,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,38
				Valor do BDI =>	2,28			Valor com BDI =>	12,53
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92799	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		KG	1,0000000	11,35	11,35
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0152000	23,86	0,36
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0933000	28,14	2,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	7,83	8,37
				MO sem LS => 2,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,22
				Valor do BDI => 2,52			Valor com BDI =>	13,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	10,22	10,22
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0095000	23,86	0,22
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0581000	28,14	1,63
Insumo	00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0700000	7,83	8,37
				MO sem LS => 1,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,39
				Valor do BDI => 2,27			Valor com BDI =>	12,49

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	144,89	144,89
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8458000	28,20	23,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2665000	22,95	6,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00020269	SINAPI	LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)	Material	UN	1,0000000	94,07	94,07
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5271000	39,59	20,86
				MO sem LS => 22,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,28
				Valor do BDI => 32,23			Valor com BDI =>	177,12
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	212,17	212,17
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4774000	28,20	13,46
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1504000	22,95	3,45
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,2974000	39,59	11,77
Insumo	00001743	SINAPI	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM	Material	UN	1,0000000	183,49	183,49
				MO sem LS => 12,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,57
				Valor do BDI => 47,20			Valor com BDI =>	259,37
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	16,74	0,19
				MO sem LS =>	0,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,19
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,23
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	16,74	0,24
				MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,24
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,29
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95310	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00044499	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	16,74	0,19
				MO sem LS =>	0,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,19
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,23
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95311	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00000248	SINAPI	AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	16,89	0,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	0,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,19
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,23
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	16,89	0,19
				MO sem LS =>	0,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,19
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,23
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	20,97	0,24
				MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,24
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,29
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95315	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00040331	SINAPI	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	11,97	0,17
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,17
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0373200	16,74	0,62
				MO sem LS =>	0,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,62
				Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,75
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0179800	16,74	0,30
				MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,30
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,36
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95320	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00000252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	16,74	0,19
				MO sem LS =>	0,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,19
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,23
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	20,97	0,30
				MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,30
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,36
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95328	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00004759	SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	20,97	0,24
				MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,24
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,29
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,29	0,29
Insumo	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	19,97	0,29
				MO sem LS =>	0,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,29
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,35
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,24	0,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0115400	20,97	0,24
				MO sem LS => 0,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,24
				Valor do BDI => 0,05			Valor com BDI =>	0,29
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0373200	20,97	0,78
				MO sem LS => 0,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,78
				Valor do BDI => 0,17			Valor com BDI =>	0,95
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95334	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,68	0,68
Insumo	00002438	SINAPI	ELETROTECNICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0308700	22,26	0,68
				MO sem LS => 0,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,68
				Valor do BDI => 0,15			Valor com BDI =>	0,83
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0179800	20,97	0,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	0,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,37
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,45
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,69	0,69
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0212000	32,63	0,69
				MO sem LS =>	0,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,69
				Valor do BDI =>	0,15			Valor com BDI =>	0,84
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95422	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MES	1,0000000	91,20	91,20
Insumo	00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra		MES	0,0159700	5.710,93	91,20
				MO sem LS =>	91,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	91,20
				Valor do BDI =>	20,29			Valor com BDI =>	111,49
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95415	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MES	1,0000000	244,07	244,07
Insumo	00040811	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	Mão de Obra		MES	0,0111200	21.949,29	244,07
				MO sem LS =>	244,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	244,07
				Valor do BDI =>	54,30			Valor com BDI =>	298,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	1,94	1,94
Insumo	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	131,63	1,94
				MO sem LS =>	1,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,94
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,37
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95338	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0212000	20,97	0,44
				MO sem LS =>	0,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,44
				Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,53
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	101325	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSTALADOR DE TUBULAÇÕES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MES	1,0000000	35,04	35,04
Insumo	00040929	SINAPI	INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) (MENSALISTA)	Mão de Obra		MES	0,0111200	3.151,93	35,04
				MO sem LS =>	35,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	35,04
				Valor do BDI =>	7,79			Valor com BDI =>	42,83
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0050900	16,91	0,08
				MO sem LS =>	0,08	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,08
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,09
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	20,97	0,30
				MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,30
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,36
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	100298	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00034794	SINAPI	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0276500	21,36	0,59
				MO sem LS =>	0,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,59
				Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,72
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	100295	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,55	0,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00034761	SINAPI	MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0308700	18,04	0,55
				MO sem LS =>	0,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,55
				Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,67
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,17	0,17
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra		H	0,0115400	15,39	0,17
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,17
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,20
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95343	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00002701	SINAPI	INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	18,00	0,26
				MO sem LS =>	0,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,26
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,31
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95345	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,48	0,48
Insumo	00002437	SINAPI	MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0308700	15,84	0,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	0,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,48
				Valor do BDI =>	0,10			Valor com BDI =>	0,58
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0050900	20,97	0,10
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,10
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,12
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95351	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0163700	23,52	0,38
				MO sem LS =>	0,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,38
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,46
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0083100	15,63	0,12
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,14
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	20,97	0,24
				MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,24
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,29
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0163700	15,63	0,25
				MO sem LS =>	0,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,25
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,30
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95359	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	00004254	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0163700	24,93	0,40
				MO sem LS =>	0,40	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,40
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,48
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95361	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00004257	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0083100	15,63	0,12
				MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,12
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,14
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	18,39	0,21
				MO sem LS =>	0,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,21
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,25
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95368	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00004251	SINAPI	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	16,95	0,19
				MO sem LS =>	0,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,19
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,23
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95369	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR PARA BATE ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,13	0,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004252	SINAPI	OPERADOR DE BATE-ESTACAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0083100	15,65	0,13
				MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,13
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,15
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0212000	20,97	0,44
				MO sem LS =>	0,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,44
				Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,53
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	20,97	0,30
				MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,30
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,36
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95374	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00004785	SINAPI	PINTOR PARA TINTA EPOXI (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0147600	20,97	0,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,30
				Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,36
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	20,97	0,24
				MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,24
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,29
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0212000	15,78	0,33
				MO sem LS =>	0,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,33
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,40
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95379	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00006160	SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	20,97	0,24
				MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,24
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	20,72	0,23
				MO sem LS =>	0,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,23
				Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,28
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95386	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra		H	0,0115400	18,39	0,21
				MO sem LS =>	0,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,21
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,25
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	100315	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MES	1,0000000	62,50	62,50
Insumo	00040944	SINAPI	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)	Mão de Obra		MES	0,0135400	4.616,25	62,50
				MO sem LS =>	62,50	LS =>	0,00	MO com LS =>	62,50
				Valor do BDI =>	13,90			Valor com BDI =>	76,40
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MES	1,0000000	10,89	10,89
Insumo	00041096	SINAPI	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	Mão de Obra		MES	0,0038300	2.843,40	10,89
				MO sem LS =>	10,89	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,89
				Valor do BDI =>	2,42			Valor com BDI =>	13,31
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91911	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	18,41	18,41
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2720000	28,71	7,80
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2720000	24,32	6,61
Insumo	00001870	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	Material		UN	1,0000000	4,00	4,00
				MO sem LS =>	10,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	10,63
				Valor do BDI =>	4,09			Valor com BDI =>	22,50
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	14,96	14,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2060000	24,32	5,00
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2060000	28,71	5,91
Insumo	00001879	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	4,05	4,05
				MO sem LS => 8,05	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,05
				Valor do BDI => 3,32			Valor com BDI =>	18,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95282	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	10,70	10,70
Composição Auxiliar	95279	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Composição Auxiliar	95280	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,65	0,65
Composição Auxiliar	95278	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,67	0,67
Composição Auxiliar	95281	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,25	9,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,38			Valor com BDI =>	13,08
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95278	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	00010658	SINAPI	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	Equipamento		UN	0,0000720	9.400,00	0,67
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,14			Valor com BDI =>	0,81
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95279	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00010658	SINAPI	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	Equipamento		UN	0,0000148	9.400,00	0,13
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,15
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95280	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,65	0,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00010658	SINAPI	ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS	Equipamento		UN	0,0000700	9.400,00	0,65
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,14			Valor com BDI =>	0,79
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95281	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	9,25	9,25
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material		L	1,4400000	6,43	9,25
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,05			Valor com BDI =>	11,30
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	34,23	34,23
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1352000	28,71	3,88
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1352000	24,32	3,28
Insumo	00002386	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	Material		UN	1,0000000	25,16	25,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00001574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	1,0000000	1,91	1,91
				MO sem LS => 5,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,28
				Valor do BDI => 7,61			Valor com BDI =>	41,84

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,71	28,71
Composição Auxiliar	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,86	0,86
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,26	1,26
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,97	20,97
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,79	2,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	21,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,75
				Valor do BDI =>	6,38			Valor com BDI =>	35,09
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,0000000	10,30	10,30
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1050000	28,71	3,01
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1050000	24,32	2,55
Insumo	00002673	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	Material		M	1,0170000	4,67	4,74
				MO sem LS =>	4,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,10
				Valor do BDI =>	2,29			Valor com BDI =>	12,59
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,0000000	13,37	13,37
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1630000	28,71	4,67
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1630000	24,32	3,96
Insumo	00002673	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	Material		M	1,0170000	4,67	4,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	6,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,36
				Valor do BDI =>	2,97			Valor com BDI =>	16,34
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,0000000	12,20	12,20
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1190000	28,71	3,41
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1190000	24,32	2,89
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material		M	1,0170000	5,81	5,90
				MO sem LS =>	4,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,64
				Valor do BDI =>	2,71			Valor com BDI =>	14,91
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		M	1,0000000	15,28	15,28
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1770000	24,32	4,30
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1770000	28,71	5,08
Insumo	00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	Material		M	1,0170000	5,81	5,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	6,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,91
				Valor do BDI =>	3,39			Valor com BDI =>	18,67
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	29,90	29,90
Composição Auxiliar	95334	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,68	0,68
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,86	0,86
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,26	1,26
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	2,79	2,79
Insumo	00002438	SINAPI	ELETROTECNICO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	22,26	22,26
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000000	0,08	0,08
				MO sem LS =>	22,94	LS =>	0,00	MO com LS =>	22,94
				Valor do BDI =>	6,65			Valor com BDI =>	36,55
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,0000000	63,62	63,62
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6790000	28,34	19,24
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6790000	22,95	15,58
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0314000	842,87	26,46
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material		M²	0,1388000	16,86	2,34
				MO sem LS =>	31,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,07
				Valor do BDI =>	14,15			Valor com BDI =>	77,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104233	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	41,73	41,73
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0293000	698,58	20,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3630000	22,95	8,33
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3630000	28,34	10,28
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	M²	0,1581000	16,86	2,66
				MO sem LS => 15,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,68
				Valor do BDI => 9,28			Valor com BDI =>	51,01

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87531	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	38,75	38,75
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4402000	28,34	12,47
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2201000	22,95	5,05
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0304000	698,58	21,23
				MO sem LS => 15,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,11
				Valor do BDI => 8,62			Valor com BDI =>	47,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87527	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	43,17	43,17
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2757000	22,95	6,32
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5514000	28,34	15,62
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0304000	698,58	21,23
				MO sem LS => 18,39		LS => 0,00	MO com LS =>	18,39
				Valor do BDI => 9,60			Valor com BDI =>	52,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97251	SINAPI	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	UN	1,0000000	86,44	86,44
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2557000	24,32	6,21
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2557000	28,71	7,34
Insumo	00013348	SINAPI	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	Material	UN	33,6000000	1,63	54,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00043965	SINAPI	PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1"	Material	UN	16,8000000	0,66	11,08
Insumo	00044027	SINAPI	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM	Material	UN	4,0000000	0,00	0,00
Insumo	00044336	SINAPI	EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 100 X 50 MM (L X A)	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	16,8000000	0,42	7,05
				MO sem LS => 9,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,99
				Valor do BDI => 19,23			Valor com BDI =>	105,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97255	SINAPI	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	UN	1,0000000	90,03	90,03
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3234000	24,32	7,86
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3234000	28,71	9,28
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	16,8000000	0,42	7,05
Insumo	00013348	SINAPI	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	Material	UN	33,6000000	1,63	54,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00044027	SINAPI	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM	Material		UN	4,0000000	0,00	0,00
Insumo	00043965	SINAPI	PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1"	Material		UN	16,8000000	0,66	11,08
Insumo	00044337	SINAPI	EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 150 X 50 MM (L X A)	Material		UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	12,64	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,64
				Valor do BDI =>	20,03			Valor com BDI =>	110,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97249	SINAPI	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	UN	1,0000000	82,84	82,84
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1879000	24,32	4,56
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1879000	28,71	5,39
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	16,8000000	0,42	7,05
Insumo	00044027	SINAPI	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM	Material	UN	4,0000000	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00044344	SINAPI	EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 50 X 50 MM (L X A)	Material		UN	1,0000000	0,00	0,00
Insumo	00013348	SINAPI	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	Material		UN	33,6000000	1,63	54,76
Insumo	00043965	SINAPI	PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1"	Material		UN	16,8000000	0,66	11,08
				MO sem LS =>	7,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,34
				Valor do BDI =>	18,43			Valor com BDI =>	101,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97258	SINAPI	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	UN	1,0000000	93,63	93,63
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3912000	24,32	9,51
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3912000	28,71	11,23
Insumo	00043965	SINAPI	PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1"	Material	UN	16,8000000	0,66	11,08
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	16,8000000	0,42	7,05
Insumo	00013348	SINAPI	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	Material	UN	33,6000000	1,63	54,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00044027	SINAPI	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM	Material		UN	4,0000000	0,00	0,00
Insumo	00043964	SINAPI	EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 200 X 50 MM (L X A)	Material		UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	15,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,29
				Valor do BDI =>	20,83			Valor com BDI =>	114,46

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97262	SINAPI	EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 300MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	Eletrocalhas	UN	1,0000000	100,82	100,82
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5268000	24,32	12,81
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5268000	28,71	15,12
Insumo	00043965	SINAPI	PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1"	Material	UN	16,8000000	0,66	11,08
Insumo	00013348	SINAPI	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	Material	UN	33,6000000	1,63	54,76
Insumo	00044027	SINAPI	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM	Material	UN	4,0000000	0,00	0,00
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	16,8000000	0,42	7,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00044338	SINAPI	EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #18, 300 X 50 MM (L X A)	Material	UN	1,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS => 20,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,59
				Valor do BDI => 22,43			Valor com BDI =>	123,25

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,62	27,62
Composição Auxiliar	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,37	0,37
Insumo	00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,97	20,97
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,13	1,13
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,79	2,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	21,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,34
				Valor do BDI =>	6,14			Valor com BDI =>	33,76
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	36,19	36,19
Composição Auxiliar	95401	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,69	0,69
Insumo	00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,28	1,28
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	32,63	32,63
				MO sem LS =>	33,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,32
				Valor do BDI =>	8,05			Valor com BDI =>	44,24
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MES	1,0000000	6.345,55	6.345,55
Composição Auxiliar	95422	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MES	1,0000000	91,20	91,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	270,51	270,51
Insumo	00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	15,46	15,46
Insumo	00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	5.710,93	5.710,93
Insumo	00043499	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	241,99	241,99
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	15,46	15,46
				MO sem LS => 5.802,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	5.802,13
				Valor do BDI => 1.411,88			Valor com BDI =>	7.757,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,07	10,07
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1525000	27,62	4,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0481000	22,95	1,10
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,45	0,07
Insumo	00006141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material	UN	1,0000000	4,69	4,69
				MO sem LS => 4,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				Valor do BDI =>	2,24			Valor com BDI =>	12,31
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MES	1,0000000	22.627,68	22.627,68
Composição Auxiliar	95415	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		MES	1,0000000	244,07	244,07
Insumo	00043474	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		MES	1,0000000	2,35	2,35
Insumo	00043498	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		MES	1,0000000	146,00	146,00
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		MES	1,0000000	15,46	15,46
Insumo	00040811	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	Mão de Obra		MES	1,0000000	21.949,29	21.949,29
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		MES	1,0000000	270,51	270,51
				MO sem LS =>	22.193,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	22.193,36
				Valor do BDI =>	5.034,65			Valor com BDI =>	27.662,33
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	135,86	135,86
Composição Auxiliar	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	1,94	1,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,77	0,77
Insumo	00002707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	131,63	131,63
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
				MO sem LS => 133,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	133,57
				Valor do BDI => 30,22			Valor com BDI =>	166,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	90,78	90,78
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,9557667	22,95	90,78
				MO sem LS => 63,72	LS =>	0,00	MO com LS =>	63,72
				Valor do BDI => 20,19			Valor com BDI =>	110,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00003102	Próprio	Estrutura em metal p/ painéis de fachada	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	m²	1,0000000	90,47	90,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000591	SINAPI	CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 38,10 MM (1 1/2"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,915 KG/M	Material	KG	2,4835000	36,43	90,47

MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>	20,12			Valor com BDI =>	110,59

Observação
ADAPTADA CPOS/CDHU (21.03.151)

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	00005010	Próprio	FABRICAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24. AF_03/2024	Dutos para ar condicionado	m²	1,0000000	89,86	89,86
Composição Auxiliar	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0239000	23,28	23,83
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2273000	23,92	5,43
Insumo	00043106	SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)	Material	KG	5,6586000	10,71	60,60

MO sem LS =>	20,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,59
Valor do BDI =>	19,99			Valor com BDI =>	109,85

Observação
Copia da SINAPI (98326)

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92273	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	1,0000000	18,26	18,26
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0910000	27,92	2,54
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0070000	25,82	0,18
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0210000	23,69	0,49
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0300000	24,46	0,73
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0230000	15,97	0,36
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,3100000	10,66	13,96
				MO sem LS => 2,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,96
				Valor do BDI => 4,06			Valor com BDI =>	22,32

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92268	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	80,13	80,13
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0050000	27,92	0,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025

BDI 1
21,59%

BDI 2
14,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0050000	25,82	0,12
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0050000	23,69	0,11
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0220000	24,46	0,53
Insumo	00001345	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM	Material	M²	1,0500000	75,47	79,24
				MO sem LS => 0,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,67
				Valor do BDI => 17,82			Valor com BDI =>	97,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	47,68	47,68
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0050000	27,92	0,13
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0050000	23,69	0,11
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0220000	24,46	0,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0050000	25,82	0,12
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	M²	1,0500000	44,57	46,79
				MO sem LS => 0,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,67
				Valor do BDI => 10,60			Valor com BDI =>	58,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	168,62	168,62
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2550000	24,46	6,23
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0630000	25,82	1,62
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1800000	27,92	32,94
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	23,69	5,92
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9,2370000	3,73	34,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,2080000	15,97	3,32
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,3080000	10,66	24,60
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	M²	1,3360000	44,57	59,54
				MO sem LS => 35,17	LS =>	0,00	MO com LS =>	35,17
				Valor do BDI => 37,51			Valor com BDI =>	206,13

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	184,55	184,55
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1790000	23,69	4,24
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0560000	25,82	1,44
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7920000	27,92	22,11
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2240000	24,46	5,47
Insumo	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,4480000	30,01	133,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,2280000	3,73	15,77
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1280000	15,97	2,04
				MO sem LS => 25,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,02
				Valor do BDI => 41,06			Valor com BDI =>	225,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	118,58	118,58
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9110000	27,92	25,43
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0500000	25,82	1,29
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2020000	23,69	4,78
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,2370000	24,46	5,79
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1660000	10,66	1,76
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6,9520000	3,73	25,93
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1590000	15,97	2,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	M²	1,1460000	44,57	51,07
				MO sem LS => 28,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	28,07
				Valor do BDI => 26,38			Valor com BDI =>	144,96
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	73,38	73,38
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0130000	25,82	0,33
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0530000	24,46	1,29
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4770000	23,69	11,30
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0880000	27,92	30,37
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0167000	7,19	0,12
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5470000	3,73	2,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0260000	16,28	0,42
Insumo	00006212	SINAPI	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,1340000	17,67	20,03
Insumo	00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0530000	19,71	1,04
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6050000	10,66	6,44
				MO sem LS => 32,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	32,38
				Valor do BDI => 16,32			Valor com BDI =>	89,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	115,37	115,37
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3840000	22,95	8,81
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7670000	26,97	20,68
Insumo	00003097	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	Material	CJ	1,0000000	85,88	85,88
				MO sem LS => 21,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				Valor do BDI =>	25,66			Valor com BDI =>	141,03
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91166	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	4,61	4,61
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0569000	27,62	1,57
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0129000	23,32	0,30
Insumo	00004350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material		UN	1,4000000	0,88	1,23
Insumo	00000408	SINAPI	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM	Material		UN	1,3333000	1,14	1,51
				MO sem LS =>	1,42	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,42
				Valor do BDI =>	1,02			Valor com BDI =>	5,63
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	11,27	11,27
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2114000	27,62	5,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0480000	23,32	1,11
Insumo	00000392	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material		UN	1,7857000	2,43	4,33
				MO sem LS =>	5,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,32
				Valor do BDI =>	2,50			Valor com BDI =>	13,77
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	4,20	4,20
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0789000	27,62	2,17
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0179000	23,32	0,41
Insumo	00000392	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material		UN	0,6667000	2,43	1,62
				MO sem LS =>	1,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,98
				Valor do BDI =>	0,93			Valor com BDI =>	5,13
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	1,0000000	559,16	559,16
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,5100000	28,14	155,05
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,5260000	23,86	107,99
Insumo	00021010	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)	Material	M	2,0230000	28,49	57,63
Insumo	00001332	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	Material	KG	0,8960000	8,25	7,39
Insumo	00021012	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,0290000	45,88	47,21
Insumo	00021009	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)	Material	M	6,2500000	21,22	132,62
Insumo	00021011	SINAPI	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)	Material	M	0,9260000	41,52	38,44
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0650000	28,81	1,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00011964	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Material		UN	3,3330000	3,29	10,96
				MO sem LS =>	193,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	193,48
				Valor do BDI =>	124,41			Valor com BDI =>	683,57
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	22,04	22,04
Composição Auxiliar	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	21,62	21,62
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,08	0,08
Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,34	0,34
				MO sem LS =>	15,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,88
				Valor do BDI =>	4,90			Valor com BDI =>	26,94
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	23,10	23,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,34	0,34
Composição Auxiliar	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Composição Auxiliar	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,32	0,32
Composição Auxiliar	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,62	21,62
Composição Auxiliar	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,74	0,74
				MO sem LS => 15,88		LS => 0,00	MO com LS =>	15,88
				Valor do BDI => 5,13			Valor com BDI =>	28,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,34	0,34
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000640	5.416,39	0,34
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,07			Valor com BDI =>	0,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento		UN	0,0000148	5.416,39	0,08
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,09
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,32	0,32
Insumo	00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento		UN	0,0000600	5.416,39	0,32
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,07			Valor com BDI =>	0,39
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material		KW/H	0,7800000	0,95	0,74
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				Valor do BDI =>	0,16			Valor com BDI =>	0,90
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	180,02	180,02
Composição Auxiliar	93283	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	99,64	99,64
Composição Auxiliar	93296	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	14,19	14,19
Composição Auxiliar	93284	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	35,12	35,12
Composição Auxiliar	88296	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	31,07	31,07
				MO sem LS =>	25,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,33
				Valor do BDI =>	40,05			Valor com BDI =>	220,07
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	352,54	352,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	93286	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	12,35	12,35
Composição Auxiliar	93283	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	99,64	99,64
Composição Auxiliar	93285	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	160,17	160,17
Composição Auxiliar	93284	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	35,12	35,12
Composição Auxiliar	93296	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	14,19	14,19
Composição Auxiliar	88296	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	31,07	31,07
				MO sem LS => 25,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,33
				Valor do BDI => 78,44			Valor com BDI =>	430,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93283	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	99,64	99,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento		UN	0,0000400	2.491.030,28	99,64
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	22,16			Valor com BDI =>	121,80
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93296	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	14,19	14,19
Insumo	00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento		UN	0,0000057	2.491.030,28	14,19
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,15			Valor com BDI =>	17,34
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93284	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	35,12	35,12
Insumo	00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento		UN	0,0000141	2.491.030,28	35,12
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	7,81			Valor com BDI =>	42,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93285	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	160,17	160,17
Insumo	00044474	SINAPI	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6	Equipamento		UN	0,0000643	2.491.030,28	160,17
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	35,63			Valor com BDI =>	195,80
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93286	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	12,35	12,35
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material		KW/H	13,0000000	0,95	12,35
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,74			Valor com BDI =>	15,09
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	285,12	285,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91467	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	166,24	166,24
Composição Auxiliar	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,12	4,12
Composição Auxiliar	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	27,77	27,77
Composição Auxiliar	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,23	10,23
Composição Auxiliar	89262	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	47,12	47,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	29,64	29,64
				MO sem LS =>	23,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,90
				Valor do BDI =>	63,43			Valor com BDI =>	348,55
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	27,77	27,77
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento		UN	0,0000551	143.750,00	7,92
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento		UN	0,0000343	578.918,90	19,85
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	6,17			Valor com BDI =>	33,94
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	4,12	4,12
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000057	578.918,90	3,29
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento	UN	0,0000058	143.750,00	0,83
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,91			Valor com BDI =>	5,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	10,23	10,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000141	578.918,90	8,16
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento	UN	0,0000144	143.750,00	2,07
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 2,27			Valor com BDI =>	12,50

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89262	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	47,12	47,12
Insumo	00003363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento	UN	0,0000689	143.750,00	9,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037752	SINAPI	CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000643	578.918,90	37,22
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 10,48			Valor com BDI =>	57,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91467	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	166,24	166,24
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	26,4300000	6,29	166,24
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 36,98			Valor com BDI =>	203,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,34	28,34
Composição Auxiliar	95338	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00012873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,97	20,97
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,79	2,79
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,31	1,31
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
				MO sem LS => 21,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,41
				Valor do BDI => 6,30			Valor com BDI =>	34,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101409	SINAPI	INSTALADOR DE TUBULAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	4.268,96	4.268,96
Composição Auxiliar	101325	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSTALADOR DE TUBULAÇÕES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	35,04	35,04
Insumo	00040862	SINAPI	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	526,86	526,86
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	270,51	270,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	15,46	15,46
Insumo	00040861	SINAPI	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	101,20	101,20
Insumo	00043500	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	167,95	167,95
Insumo	00040929	SINAPI	INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	3.151,93	3.151,93
Insumo	00043476	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	0,01	0,01
				MO sem LS => 3.186,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	3.186,97
				Valor do BDI => 949,84			Valor com BDI =>	5.218,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91954	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	25,47	25,47
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3170000	24,32	7,70
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3170000	28,71	9,10
Insumo	00038113	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	8,67	8,67
				MO sem LS => 12,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,39
				Valor do BDI => 5,66			Valor com BDI =>	31,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	51,04	51,04
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	11,06	11,06
Composição Auxiliar	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	39,98	39,98
				MO sem LS => 24,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,00
				Valor do BDI => 11,35			Valor com BDI =>	62,39

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	39,98	39,98
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4860000	24,32	11,81
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4860000	28,71	13,95
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	6,65	6,65
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	7,57	7,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	19,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,00
				Valor do BDI =>	8,89			Valor com BDI =>	48,87
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92025	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	72,14	72,14
Composição Auxiliar	92024	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	61,08	61,08
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	11,06	11,06
				MO sem LS =>	33,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,97
				Valor do BDI =>	16,05			Valor com BDI =>	88,19
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92024	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	61,08	61,08
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7410000	24,32	18,02
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7410000	28,71	21,27
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	2,0000000	7,57	15,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	6,65	6,65
				MO sem LS => 28,97	LS =>	0,00	MO com LS =>	28,97
				Valor do BDI => 13,59			Valor com BDI =>	74,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	18,95	18,95
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2320000	28,71	6,66
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2320000	24,32	5,64
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	6,65	6,65
				MO sem LS => 9,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,06
				Valor do BDI => 4,21			Valor com BDI =>	23,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	34,61	34,61
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4020000	24,32	9,77
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4020000	28,71	11,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,0000000	6,65	13,30
				MO sem LS => 15,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,71
				Valor do BDI => 7,70			Valor com BDI =>	42,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	61,34	61,34
Composição Auxiliar	91966	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	50,28	50,28
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	11,06	11,06
				MO sem LS => 27,36	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,36
				Valor do BDI => 13,64			Valor com BDI =>	74,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	737,23	737,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,0978640	28,34	144,47
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0210000	679,20	14,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5489320	22,95	58,49
Insumo	00011190	SINAPI	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	Material	UN	2,7780000	187,19	520,01
				MO sem LS => 153,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	153,09
				Valor do BDI => 164,03			Valor com BDI =>	901,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100665	SINAPI	JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANAS E 2 FOLHAS GUILHOTINAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR E FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	814,62	814,62
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,8444506	26,97	49,74
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9222253	22,95	21,16
Insumo	00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,7258000	14,55	25,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00003421	SINAPI	JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)	Material	M²	1,0000000	667,80	667,80
Insumo	00038124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	Material	UN	0,2200000	31,00	6,82
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,8014000	23,70	18,99
Insumo	00020017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	3,4400000	7,27	25,00
				MO sem LS => 52,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	52,21
				Valor do BDI => 181,25			Valor com BDI =>	995,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,92	23,92
Composição Auxiliar	95390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,78	0,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,79	2,79
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,91	16,91
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,31	1,31
				MO sem LS => 16,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,99
				Valor do BDI => 5,32			Valor com BDI =>	29,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100716	SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	24,24	24,24
Composição Auxiliar	88306	SINAPI	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0539000	22,88	1,23
Composição Auxiliar	93408	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0157000	90,44	1,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0535000	22,95	1,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	93409	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0382000	32,08	1,22
Insumo	00036785	SINAPI	GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)	Material	KG	0,1600000	119,79	19,16
				MO sem LS => 2,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,69
				Valor do BDI => 5,39			Valor com BDI =>	29,63
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	16,11	16,11
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1416000	27,62	3,91
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1416000	23,32	3,30
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	74,09	0,51
Insumo	00003524	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,94	7,94
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0338000	2,26	0,07
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0059000	65,40	0,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	5,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,43
				Valor do BDI =>	3,58			Valor com BDI =>	19,69
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	9,57	9,57
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1520000	23,32	3,54
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1520000	27,62	4,19
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material		UN	0,0080000	74,09	0,59
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material		UN	1,0000000	0,72	0,72
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0338000	2,26	0,07
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0071000	65,40	0,46
				MO sem LS =>	5,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,83
				Valor do BDI =>	2,12			Valor com BDI =>	11,69
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89970	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	49,82	49,82
Composição Auxiliar	89385	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,25	7,25
Composição Auxiliar	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,64	6,64
Composição Auxiliar	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	35,93	35,93
				MO sem LS => 11,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,44
				Valor do BDI => 11,08			Valor com BDI =>	60,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	309,78	309,78
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,3770000	22,95	169,30
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0420000	1,35	1,40
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	28,34	69,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,4170000	0,53	0,75
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,4590000	27,92	68,65
				MO sem LS => 223,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	223,63
				Valor do BDI => 68,92			Valor com BDI =>	378,70

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	43,63	43,63
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2240000	28,34	6,34
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1300000	0,53	0,06
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0940000	1,35	0,12
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2240000	27,92	6,25
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3450000	22,95	30,86
				MO sem LS => 31,20	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,20
				Valor do BDI => 9,70			Valor com BDI =>	53,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	37,36	37,36
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2541500	28,34	7,20
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0690000	406,77	28,06
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0919000	22,95	2,10
				MO sem LS => 10,70		LS => 0,00	MO com LS =>	10,70
				Valor do BDI => 8,31			Valor com BDI =>	45,67
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	155,17	155,17
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3870000	27,62	10,68
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1886000	22,95	4,32
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0304000	123,67	3,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00010425	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	Material		UN	1,0000000	90,52	90,52
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material		UN	2,0000000	22,95	45,90
				MO sem LS =>	11,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,28
				Valor do BDI =>	34,52			Valor com BDI =>	189,69
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	158,32	158,32
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4144000	28,71	11,89
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1727000	24,32	4,20
Insumo	00003799	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	Material		UN	1,0000000	142,23	142,23
				MO sem LS =>	12,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,00
				Valor do BDI =>	35,22			Valor com BDI =>	193,54
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	140,54	140,54
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1833000	24,32	4,45
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4518000	28,71	12,97
Insumo	00012266	SINAPI	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	1,0000000	107,48	107,48
Insumo	00038191	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	Material	UN	1,0000000	15,64	15,64
				MO sem LS => 13,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,00
				Valor do BDI => 31,27			Valor com BDI =>	171,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91882	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	10,78	10,78
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1810000	28,71	5,19
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1810000	24,32	4,40
Insumo	00001901	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	1,19	1,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	7,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,07
				Valor do BDI =>	2,39			Valor com BDI =>	13,17
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	9,02	9,02
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1370000	28,71	3,93
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1370000	24,32	3,33
Insumo	00001891	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material		UN	1,0000000	1,76	1,76
				MO sem LS =>	5,34	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,34
				Valor do BDI =>	2,00			Valor com BDI =>	11,02
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	97611	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	25,90	25,90
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0690000	24,32	1,67
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1655000	28,71	4,75
Insumo	00038191	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	Material		UN	1,0000000	15,64	15,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00012295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material		UN	1,0000000	3,84	3,84
				MO sem LS =>	4,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,78
				Valor do BDI =>	5,76			Valor com BDI =>	31,66

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97612	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E		UN	1,0000000	28,11	28,11
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1655000	28,71	4,75
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0690000	24,32	1,67
Insumo	00038780	SINAPI	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V)	Material		UN	1,0000000	17,85	17,85
Insumo	00012295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material		UN	1,0000000	3,84	3,84
				MO sem LS =>	4,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,78
				Valor do BDI =>	6,25			Valor com BDI =>	34,36

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,20	28,20
Composição Auxiliar	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00004755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,97	20,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,79	2,79
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,31	1,31
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
				MO sem LS => 21,27		LS => 0,00	MO com LS =>	21,27
				Valor do BDI => 6,27			Valor com BDI =>	34,47

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5952	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	23,42	23,42
Composição Auxiliar	95115	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,36	0,36
Composição Auxiliar	95114	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,57	1,57
Composição Auxiliar	88298	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,49	21,49
				MO sem LS => 15,75		LS => 0,00	MO com LS =>	15,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				Valor do BDI =>	5,21			Valor com BDI =>	28,63
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5795	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	25,39	25,39
Composição Auxiliar	95115	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,36	0,36
Composição Auxiliar	53863	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,97	1,97
Composição Auxiliar	95114	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,57	1,57
Composição Auxiliar	88298	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	21,49	21,49
				MO sem LS =>	15,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,75
				Valor do BDI =>	5,64			Valor com BDI =>	31,03
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95114	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,57	1,57
Insumo	00041898	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	Equipamento		UN	0,0000640	24.642,12	1,57
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,34			Valor com BDI =>	1,91
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95115	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,36	0,36
Insumo	00041898	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	Equipamento		UN	0,0000148	24.642,12	0,36
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,44
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	53863	SINAPI	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,97	1,97
Insumo	00041898	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	Equipamento		UN	0,0000800	24.642,12	1,97
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,43			Valor com BDI =>	2,40
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		m²	1,0000000	31,42	31,42
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3789000	28,34	10,73
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1894000	22,95	4,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0194000	842,87	16,35
				MO sem LS => 14,62	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,62
				Valor do BDI => 6,99			Valor com BDI =>	38,41

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,91	28,91
Composição Auxiliar	100298	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,86	0,86
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00034794	SINAPI	MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,36	21,36
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,79	2,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,26	1,26
				MO sem LS =>	21,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,95
				Valor do BDI =>	6,43			Valor com BDI =>	35,34
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88392	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	1,13	1,13
Composição Auxiliar	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,92	0,92
Composição Auxiliar	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,21	0,21
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,25			Valor com BDI =>	1,38
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88386	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	5,11	5,11
Composição Auxiliar	88390	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,01	1,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88391	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,97	2,97
Composição Auxiliar	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,21	0,21
Composição Auxiliar	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,92	0,92
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,13			Valor com BDI =>	6,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88387	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,92	0,92
Insumo	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento	UN	0,0000640	14.445,14	0,92
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,20			Valor com BDI =>	1,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88389	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,21	0,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento		UN	0,0000148	14.445,14	0,21
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,04			Valor com BDI =>	0,25
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88390	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	1,01	1,01
Insumo	00037544	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	Equipamento		UN	0,0000700	14.445,14	1,01
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,22			Valor com BDI =>	1,23
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88391	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	2,97	2,97
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material		KW/H	3,1300000	0,95	2,97
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,66			Valor com BDI =>	3,63
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,00	24,00
Composição Auxiliar	95343	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,26	0,26
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,89	0,89
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00002701	SINAPI	INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,00	18,00
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,79	2,79
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
				MO sem LS => 18,26		LS => 0,00	MO com LS =>	18,26
				Valor do BDI => 5,34			Valor com BDI =>	29,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100307	SINAPI	MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,55	25,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	100295	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,79	2,79
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,26	1,26
Insumo	00034761	SINAPI	MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,04	18,04
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,86	0,86
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54
				MO sem LS => 18,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,59
				Valor do BDI => 5,68			Valor com BDI =>	31,23

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,30	21,30
Composição Auxiliar	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,17	0,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,79	2,79
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00044497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	Mão de Obra	H	1,0000000	15,39	15,39
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,89	0,89
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54
				MO sem LS => 15,56		LS => 0,00	MO com LS =>	15,56
				Valor do BDI => 4,73			Valor com BDI =>	26,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88279	SINAPI	MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	23,28	23,28
Composição Auxiliar	95345	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR ELETROMECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,48	0,48
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,79	2,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00002437	SINAPI	MONTADOR DE MAQUINAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,84	15,84
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,26	1,26
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,86	0,86
				MO sem LS => 16,32		LS => 0,00	MO com LS =>	16,32
				Valor do BDI => 5,17			Valor com BDI =>	28,45

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,81	26,81
Composição Auxiliar	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,97	20,97
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,79	2,79
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,89	0,89
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
				MO sem LS => 21,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,07
				Valor do BDI => 5,96			Valor com BDI =>	32,77

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,64	29,64
Composição Auxiliar	95351	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,38	0,38
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00004096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	23,52	23,52
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,79	2,79
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,89	0,89
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
				MO sem LS => 23,90	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,90
				Valor do BDI => 6,59			Valor com BDI =>	36,23
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93409	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	32,08	32,08
Composição Auxiliar	93404	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,33	7,33
Composição Auxiliar	93405	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,87	1,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88306	SINAPI	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,88	22,88
				MO sem LS => 17,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,14
				Valor do BDI => 7,13			Valor com BDI =>	39,21
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93408	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	90,44	90,44
Composição Auxiliar	88306	SINAPI	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,88	22,88
Composição Auxiliar	93407	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	49,56	49,56
Composição Auxiliar	93404	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,33	7,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	93406	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,80	8,80
Composição Auxiliar	93405	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,87	1,87
				MO sem LS => 17,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,14
				Valor do BDI => 20,12			Valor com BDI =>	110,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93404	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	7,33	7,33
Insumo	00039813	SINAPI	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	Equipamento	UN	0,0000640	36.883,37	2,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00036522	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	Material	UN	0,0000533	93.380,86	4,97
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,63			Valor com BDI =>	8,96
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93405	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,87	1,87
Insumo	00036522	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	Material	UN	0,0000143	93.380,86	1,33
Insumo	00039813	SINAPI	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	Equipamento	UN	0,0000148	36.883,37	0,54
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,41			Valor com BDI =>	2,28
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93406	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	8,80	8,80
Insumo	00039813	SINAPI	MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)	Equipamento	UN	0,0000700	36.883,37	2,58
Insumo	00036522	SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV	Material	UN	0,0000667	93.380,86	6,22
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 1,95			Valor com BDI =>	10,75
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93407	SINAPI	MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	49,56	49,56
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	7,8800000	6,29	49,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	11,02			Valor com BDI =>	60,58
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	21,49	21,49
Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	15,63	15,63
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	2,79	2,79
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,89	0,89
				MO sem LS =>	15,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,75
				Valor do BDI =>	4,78			Valor com BDI =>	26,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,95	26,95
Composição Auxiliar	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,79	2,79
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,89	0,89
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,97	20,97
				MO sem LS => 21,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,21
				Valor do BDI => 5,99			Valor com BDI =>	32,94

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,62	21,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,25	0,25
Insumo	00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,63	15,63
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,89	0,89
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,79	2,79
				MO sem LS => 15,88		LS => 0,00	MO com LS =>	15,88
				Valor do BDI => 4,81			Valor com BDI =>	26,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88296	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	31,07	31,07
Composição Auxiliar	95359	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,40	0,40
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,89	0,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00004254	SINAPI	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	24,93	24,93
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,79	2,79
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54
				MO sem LS => 25,33		LS => 0,00	MO com LS =>	25,33
				Valor do BDI => 6,91			Valor com BDI =>	37,98

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88298	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,49	21,49
Composição Auxiliar	95361	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00004257	SINAPI	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,63	15,63
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,79	2,79
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,89	0,89
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
				MO sem LS => 15,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,75
				Valor do BDI => 4,78			Valor com BDI =>	26,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,34	24,34
Composição Auxiliar	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,79	2,79
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,39	18,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,89	0,89
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
				MO sem LS => 18,60		LS => 0,00	MO com LS =>	18,60
				Valor do BDI => 5,41			Valor com BDI =>	29,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88306	SINAPI	OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,88	22,88
Composição Auxiliar	95368	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,19	0,19
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00004251	SINAPI	OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	16,95	16,95
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,79	2,79
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,89	0,89
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54
				MO sem LS => 17,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,14
				Valor do BDI => 5,09			Valor com BDI =>	27,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88307	SINAPI	OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	21,52	21,52
Composição Auxiliar	95369	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR PARA BATE ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00004252	SINAPI	OPERADOR DE BATE-ESTACAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,65	15,65
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,79	2,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,89	0,89
				MO sem LS =>	15,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,78
				Valor do BDI =>	4,78			Valor com BDI =>	26,30
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS		m²	1,0000000	113,48	113,48
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,1016000	24,46	2,48
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0253000	25,82	0,65
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0210000	27,92	28,50
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,6890000	23,69	16,32
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		m³	0,0043000	477,45	2,05
Insumo	00006194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	1,8033000	7,60	13,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0690000	15,70	1,08
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,8033000	10,66	19,22
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1,0500380	28,08	29,48
				MO sem LS => 36,12	LS =>	0,00	MO com LS =>	36,12
				Valor do BDI => 25,24			Valor com BDI =>	138,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	145,58	145,58
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0346000	25,82	0,89
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0062000	477,45	2,96
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9950000	23,69	23,57
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4750000	27,92	41,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1391000	24,46	3,40
Insumo	00006194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,9604000	7,60	14,89
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1,0500380	28,08	29,48
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,6139000	10,66	27,86
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0860000	15,70	1,35
				MO sem LS => 52,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	52,01
				Valor do BDI => 32,39			Valor com BDI =>	177,97

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98442	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	154,69	154,69
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0332000	24,46	0,81
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0015000	477,45	0,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2844000	23,69	6,73
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0076000	25,82	0,19
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8532000	27,92	23,82
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0517000	15,70	0,81
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,2308000	28,45	35,01
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1,0500380	28,08	29,48
Insumo	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,6923000	33,76	57,13
				MO sem LS => 23,81		LS => 0,00	MO com LS =>	23,81
				Valor do BDI => 34,41			Valor com BDI =>	189,10

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	95,84	95,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5500000	23,69	13,02
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0187000	25,82	0,48
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0029000	477,45	1,38
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8160000	27,92	22,78
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0751000	24,46	1,83
Insumo	00006194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,6923000	7,60	12,86
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0570000	15,70	0,89
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,2308000	10,66	13,12
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1,0500380	28,08	29,48
				MO sem LS => 28,65		LS => 0,00	MO com LS =>	28,65
				Valor do BDI => 21,32			Valor com BDI =>	117,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	98447	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	89,20	89,20
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5640000	27,92	15,74
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3830000	23,69	9,07
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0213000	25,82	0,54
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0856000	24,46	2,09
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0710000	15,70	1,11
Insumo	00006194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,5950000	7,60	12,12
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,7875000	10,66	19,05
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1,0500380	28,08	29,48
				MO sem LS =>	20,44	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
				Valor do BDI => 19,84			Valor com BDI =>	109,04
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	98448	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	115,48	115,48
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,1225000	24,46	2,99
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8780000	27,92	24,51
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0305000	25,82	0,78
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5950000	23,69	14,09
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0940000	15,70	1,47
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1,0500380	28,08	29,48
Insumo	00006194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,7405000	7,60	13,22
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,7152000	10,66	28,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	31,55	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,55
				Valor do BDI =>	25,69			Valor com BDI =>	141,17

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98444	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	133,49	133,49
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0332000	24,46	0,81
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0076000	25,82	0,19
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1548000	23,69	3,66
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4644000	27,92	12,96
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1,0500380	28,08	29,48
Insumo	00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	1,6923000	33,76	57,13
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0517000	15,70	0,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	28,45	28,45
				MO sem LS => 13,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,21
				Valor do BDI => 29,70			Valor com BDI =>	163,19
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	98443	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000	74,90	74,90
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0615000	24,46	1,50
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0153000	25,82	0,39
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4240000	27,92	11,83
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2880000	23,69	6,82
Insumo	00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1,0500380	28,08	29,48
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0570000	15,70	0,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00006194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,5000000	7,60	11,40
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,1818000	10,66	12,59
				MO sem LS => 15,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,30
				Valor do BDI => 16,66			Valor com BDI =>	91,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	526,17	526,17
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,2158000	28,34	62,79
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,4412000	679,20	299,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,1021000	22,95	71,19
Insumo	00004730	SINAPI	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	Material	M³	0,9086000	101,84	92,53
				MO sem LS => 158,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	158,32
				Valor do BDI => 117,07			Valor com BDI =>	643,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	28,34	28,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,31	1,31
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	20,97	20,97
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	2,79	2,79
				MO sem LS =>	21,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,41
				Valor do BDI =>	6,30			Valor com BDI =>	34,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97736	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	1.487,19	1.487,19
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9326000	26,97	25,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,7632000	1,35	1,03
Composição Auxiliar	92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	31,7318000	13,76	436,62
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,3168000	28,34	179,01
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0894000	25,82	2,30
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1865000	23,69	4,41
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0971000	24,46	2,37
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,3168000	22,95	144,97
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	2,0810000	0,53	1,10
Composição Auxiliar	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,1030000	510,45	563,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,8316000	3,73	10,56
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0334000	7,19	0,24
Insumo	00039995	SINAPI	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO	Material	m³	0,1854000	439,92	81,56
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	M²	0,7583000	44,57	33,79
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0601000	17,68	1,06
				MO sem LS => 426,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	426,49
				Valor do BDI => 330,89			Valor com BDI =>	1.818,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	2.994,51	2.994,51
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	18,0917000	0,53	9,58
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,4877000	25,82	12,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,7043000	24,46	17,22
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	5,9600000	26,97	160,74
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	31,3499000	28,34	888,45
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	6,6350000	1,35	8,95
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1920000	23,69	28,23
Composição Auxiliar	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	27,8988000	15,74	439,12
Composição Auxiliar	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2000000	495,32	594,38
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	31,3499000	22,95	719,48
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	M²	1,9404000	44,57	86,48
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	5,6283000	3,73	20,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,4365000	17,68	7,71
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0833000	7,19	0,59
				MO sem LS => 1.533,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	1.533,49
				Valor do BDI => 666,27			Valor com BDI =>	3.660,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000	2.450,15	2.450,15
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7356000	23,69	17,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,4974000	22,95	516,31
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,6780000	26,97	99,19
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,3130000	25,82	8,08
Composição Auxiliar	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,2000000	510,45	612,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	12,7788000	0,53	6,77
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,4226000	24,46	10,33
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,4974000	28,34	637,57
Composição Auxiliar	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	28,9369000	15,74	455,46
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	4,6865000	1,35	6,32
Insumo	00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0567000	7,19	0,40
Insumo	00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	M²	1,3112000	44,57	58,44
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,4770000	3,73	16,69
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,2619000	17,68	4,63
				MO sem LS => 1.143,31		LS => 0,00	MO com LS =>	1.143,31
				Valor do BDI => 545,15			Valor com BDI =>	2.995,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,01	30,01
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,79	2,79
Insumo	00004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,97	20,97
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	2,05	2,05
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,85	1,85
				MO sem LS => 21,27		LS => 0,00	MO com LS =>	21,27
				Valor do BDI => 6,67			Valor com BDI =>	36,68
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88312	SINAPI	PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	30,01	30,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	95374	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,79	2,79
Insumo	00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,85	1,85
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	2,05	2,05
Insumo	00004785	SINAPI	PINTOR PARA TINTA EPOXI (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,97	20,97
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
				MO sem LS => 21,27	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,27
				Valor do BDI => 6,67			Valor com BDI =>	36,68

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100727	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	33,00	33,00
Composição Auxiliar	88312	SINAPI	PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0635000	30,01	1,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00044072	SINAPI	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	Material		L	0,1972800	147,49	29,09
Insumo	00005330	SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material		L	0,0296000	67,92	2,01
				MO sem LS =>	1,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,35
				Valor do BDI =>	7,34			Valor com BDI =>	40,34
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	23,23	23,23
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2750000	30,01	8,25
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1150000	22,95	2,63
Insumo	00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material		L	0,1600000	10,56	1,68
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	Material		UN	0,0100000	9,28	0,09
Insumo	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material		L	0,4270000	24,78	10,58
				MO sem LS =>	7,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,69
				Valor do BDI =>	5,16			Valor com BDI =>	28,39
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	23,97	23,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4529000	30,01	13,59
Insumo	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material		L	0,3257000	31,88	10,38
				MO sem LS =>	9,63	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,63
				Valor do BDI =>	5,33			Valor com BDI =>	29,30
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	PISO - PISOS		m²	1,0000000	37,47	37,47
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,3540000	28,34	10,03
Composição Auxiliar	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0310000	671,40	20,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1770000	22,95	4,06
Insumo	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	0,5000000	0,70	0,35
Insumo	00003671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material		M	1,6700000	1,33	2,22
				MO sem LS =>	12,57	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,57
				Valor do BDI =>	8,33			Valor com BDI =>	45,80
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	PISO - PISOS	m²	1,0000000	145,79	145,79
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6390000	28,34	18,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2790000	22,95	29,35
Insumo	00036178	SINAPI	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	Material	UN	6,4375000	12,57	80,91
Insumo	00034353	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	Material	KG	8,6200000	1,86	16,03
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2400000	5,87	1,40
				MO sem LS => 34,28	LS =>	0,00	MO com LS =>	34,28
				Valor do BDI => 32,43			Valor com BDI =>	178,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91278	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,72	0,72
Composição Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,57	0,57
Composição Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,15	0,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,16			Valor com BDI =>	0,88
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91277	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	10,68	10,68
Composição Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,15	0,15
Composição Auxiliar	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,71	0,71
Composição Auxiliar	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	9,25	9,25
Composição Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,57	0,57
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	2,37			Valor com BDI =>	13,05
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91273	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,57	0,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento		UN	0,0000533	10.731,19	0,57
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,12			Valor com BDI =>	0,69
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91274	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento		UN	0,0000143	10.731,19	0,15
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,18
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91275	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,71	0,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00001442	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	Equipamento	UN	0,0000667	10.731,19	0,71
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,15			Valor com BDI =>	0,86
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91276	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,25	9,25
Insumo	00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,4400000	6,43	9,25
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 2,05			Valor com BDI =>	11,30
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95277	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	0,67	0,67
Composição Auxiliar	95272	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,55	0,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	95273	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,12	0,12
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,14			Valor com BDI =>	0,81
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95276	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	3,51	3,51
Composição Auxiliar	95274	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,43	0,43
Composição Auxiliar	95273	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,12	0,12
Composição Auxiliar	95275	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	2,41	2,41
Composição Auxiliar	95272	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,55	0,55
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,78			Valor com BDI =>	4,29
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95272	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00013954	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento	UN	0,0000640	8.646,06	0,55
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,12			Valor com BDI =>	0,67
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95273	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,12	0,12
Insumo	00013954	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento	UN	0,0000148	8.646,06	0,12
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,02			Valor com BDI =>	0,14
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95274	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00013954	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento	UN	0,0000500	8.646,06	0,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,52
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	95275	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	2,41	2,41
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material		KW/H	2,5400000	0,95	2,41
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,53			Valor com BDI =>	2,94
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	140,37	140,37
Composição Auxiliar	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	2,1400000	23,84	51,01
Composição Auxiliar	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,1800000	9,57	11,29
Composição Auxiliar	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	2,1400000	8,01	17,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	0,8900000	13,17	11,72
Composição Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	2,1400000	15,47	33,10
Composição Auxiliar	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	16,11	16,11
				MO sem LS => 84,65		LS => 0,00	MO com LS =>	84,65
				Valor do BDI => 31,23			Valor com BDI =>	171,60

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	340,38	340,38
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2820000	28,34	7,99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1410000	22,95	3,23
Insumo	00004922	SINAPI	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	M²	1,0000000	279,24	279,24
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0637000	35,87	2,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00036888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	2,2020000	19,28	42,45
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,7200000	1,10	5,19
				MO sem LS => 8,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,30
				Valor do BDI => 75,73			Valor com BDI =>	416,11

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	301,22	301,22
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2820000	26,97	34,57
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6410000	22,95	14,71
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	34,86	104,58
Insumo	00010553	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	146,37	146,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material		UN	19,8000000	0,05	0,99
				MO sem LS =>	36,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	36,29
				Valor do BDI =>	67,02			Valor com BDI =>	368,24

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		UN	1,0000000	326,04	326,04
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,5460000	26,97	41,69
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7730000	22,95	17,74
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material		UN	19,8000000	0,05	0,99
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material		UN	3,0000000	34,86	104,58
Insumo	00010555	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material		UN	1,0000000	161,04	161,04
				MO sem LS =>	43,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	43,77
				Valor do BDI =>	72,54			Valor com BDI =>	398,58

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	485,94	485,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1910000	22,95	4,38
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3826000	28,34	10,84
Insumo	00036888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	6,8504000	19,28	132,07
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8166000	1,10	5,29
Insumo	00039025	SINAPI	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	UN	0,5473000	551,26	301,70
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8829000	35,87	31,66
				MO sem LS => 11,26	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,26
				Valor do BDI => 108,12			Valor com BDI =>	594,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m²	1,0000000	6,60	6,60
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1020000	28,34	2,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0036000	25,40	0,09
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0036000	33,07	0,11
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1531000	22,95	3,51
				MO sem LS => 4,76	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,76
				Valor do BDI => 1,46			Valor com BDI =>	8,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	279,46	279,46
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	3,0329000	22,95	69,60
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0718000	33,07	2,37
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0219000	28,34	57,30
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0666000	25,40	1,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		M³	1,1000000	135,00	148,50
				MO sem LS =>	94,70	LS =>	0,00	MO com LS =>	94,70
				Valor do BDI =>	62,17			Valor com BDI =>	341,63
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	298,16	298,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	3,7407000	22,95	85,84
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	2,4938000	28,34	70,67
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	0,0718000	33,07	2,37
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0666000	25,40	1,69
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		M³	1,1000000	125,09	137,59
				MO sem LS =>	116,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	116,21
				Valor do BDI =>	66,34			Valor com BDI =>	364,50
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101623	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000	256,54	256,54
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1280000	146,27	18,72
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9213000	28,34	26,10
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3819000	22,95	31,71
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,6398000	59,97	38,36
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0718000	33,07	2,37
Composição Auxiliar	91534	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0666000	25,40	1,69
Insumo	00004720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M³	1,1000000	125,09	137,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	60,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	60,82
				Valor do BDI =>	57,08			Valor com BDI =>	313,62
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	344,29	344,29
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m³	0,0117000	801,34	9,37
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4811000	28,71	13,81
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4811000	24,32	11,70
Insumo	00013393	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material		UN	1,0000000	309,41	309,41
				MO sem LS =>	20,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,92
				Valor do BDI =>	76,60			Valor com BDI =>	420,89
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	106,18	106,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3259000	24,32	7,92
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3259000	28,71	9,35
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0044000	801,34	3,52
Insumo	00039795	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	Material	UN	1,0000000	85,39	85,39
				MO sem LS => 13,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,52
				Valor do BDI => 23,62			Valor com BDI =>	129,80

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	18,45	18,45
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1652000	27,62	4,56
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1652000	23,32	3,85
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0075000	74,09	0,55
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0360000	2,26	0,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00011741	SINAPI	RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material		UN	1,0000000	9,09	9,09
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material		UN	0,0049000	65,40	0,32
				MO sem LS =>	6,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,33
				Valor do BDI =>	4,10			Valor com BDI =>	22,55
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	8,01	8,01
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0660000	23,32	1,53
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2348000	27,62	6,48
				MO sem LS =>	6,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,13
				Valor do BDI =>	1,78			Valor com BDI =>	9,79
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA		m³	1,0000000	26,34	26,34
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0006000	72,71	0,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7866000	22,95	18,05
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,1962000	33,07	6,48
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0054000	327,82	1,77
				MO sem LS => 16,43	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,43
				Valor do BDI => 5,86			Valor com BDI =>	32,20

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	59,97	59,97
Composição Auxiliar	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	26,12	26,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,90	6,90
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,95	26,95
				MO sem LS => 21,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,21
				Valor do BDI => 13,34			Valor com BDI =>	73,31

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	146,27	146,27
Composição Auxiliar	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,90	6,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	26,12	26,12
Composição Auxiliar	5664	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	32,65	32,65
Composição Auxiliar	53786	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	53,65	53,65
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,95	26,95
				MO sem LS => 21,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,21
				Valor do BDI => 32,54			Valor com BDI =>	178,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	26,12	26,12
Insumo	00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento	UN	0,0000560	466.463,38	26,12
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 5,81			Valor com BDI =>	31,93

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	6,90	6,90
Insumo	00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento	UN	0,0000148	466.463,38	6,90
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				Valor do BDI =>	1,53			Valor com BDI =>	8,43
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5664	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	32,65	32,65
Insumo	00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento		UN	0,0000700	466.463,38	32,65
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	7,26			Valor com BDI =>	39,91
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	53786	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	53,65	53,65
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material		L	8,5300000	6,29	53,65
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				Valor do BDI =>	11,93			Valor com BDI =>	65,58
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS		m²	1,0000000	62,55	62,55
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4739000	28,20	13,36
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1610000	22,95	3,69
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,2410000	5,87	1,41
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material		KG	9,1325000	1,00	9,13
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material		M²	1,0616000	32,94	34,96
				MO sem LS =>	12,66	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,66
				Valor do BDI =>	13,91			Valor com BDI =>	76,46
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS		m²	1,0000000	55,11	55,11
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2411000	28,20	6,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1290000	22,95	2,96
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	M²	1,0571000	32,94	34,82
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1325000	1,00	9,13
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2410000	5,87	1,41
				MO sem LS => 7,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,19
				Valor do BDI => 12,26			Valor com BDI =>	67,37

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	1,0000000	69,64	69,64
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1893000	22,95	4,34
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6797000	28,20	19,16
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,2410000	5,87	1,41
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1325000	1,00	9,13
Insumo	00001287	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	M²	1,0810000	32,94	35,60
				MO sem LS => 17,49	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				Valor do BDI =>	15,49			Valor com BDI =>	85,13
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	24,46	24,46
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,10	0,10
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	24,34	24,34
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,02	0,02
				MO sem LS =>	18,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,60
				Valor do BDI =>	5,44			Valor com BDI =>	29,90
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	25,82	25,82
Composição Auxiliar	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,07	0,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Composição Auxiliar	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,29	1,29
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,02	0,02
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,34	24,34
				MO sem LS => 18,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,60
				Valor do BDI => 5,74			Valor com BDI =>	31,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000720	1.498,10	0,10
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,02			Valor com BDI =>	0,12

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000148	1.498,10	0,02
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,00			Valor com BDI =>	0,02

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,07	0,07
Insumo	00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000500	1.498,10	0,07
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,01			Valor com BDI =>	0,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	1,29	1,29
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	1,3600000	0,95	1,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,28			Valor com BDI =>	1,57
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	28,14	28,14
Composição Auxiliar	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		H	1,0000000	1,31	1,31
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	2,79	2,79
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00006110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	20,97	20,97
				MO sem LS =>	21,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,21
				Valor do BDI =>	6,26			Valor com BDI =>	34,40
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	22,95	22,95
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	15,78	15,78
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,39	1,39
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,79	2,79
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
				MO sem LS => 16,11		LS => 0,00	MO com LS =>	16,11
				Valor do BDI => 5,10			Valor com BDI =>	28,05

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,80	10,80
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0845000	27,62	2,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0266000	22,95	0,61
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0332000	3,45	0,11
Insumo	00044945	SINAPI	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO	Material		UN	1,0000000	7,75	7,75
				MO sem LS =>	2,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,22
				Valor do BDI =>	2,40			Valor com BDI =>	13,20
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	231,62	231,62
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2734000	27,62	7,55
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0862000	22,95	1,97
Insumo	00006136	SINAPI	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	Material		UN	1,0000000	221,99	221,99
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0332000	3,45	0,11
				MO sem LS =>	7,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,21
				Valor do BDI =>	51,53			Valor com BDI =>	283,15
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	29,08	29,08
Composição Auxiliar	95379	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00006160	SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	20,97	20,97
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043492	SINAPI	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,82	1,82
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,79	2,79
Insumo	00043468	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,21	1,21
				MO sem LS => 21,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,21
				Valor do BDI => 6,47			Valor com BDI =>	35,55

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96560	SINAPI	SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 55 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	m²	1,0000000	35,66	35,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1069000	23,92	2,55
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4705000	28,91	13,60
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	4,3750000	1,43	6,25
Insumo	00039029	SINAPI	PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22	Material	M	0,3819000	17,03	6,50
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	0,6944000	3,81	2,64
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	4,3750000	0,42	1,83
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	1,3889000	1,65	2,29
				MO sem LS => 12,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,14
				Valor do BDI => 7,93			Valor com BDI =>	43,59

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96559	SINAPI	SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 35 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO. AF_09/2023	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	m²	1,0000000	38,62	38,62
Composição Auxiliar	100308	SINAPI	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3252000	28,91	9,40
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0739000	23,92	1,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00039997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	7,0000000	0,42	2,94
Insumo	00039029	SINAPI	PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22	Material	M	0,3889000	17,03	6,62
Insumo	00039996	SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M	1,1111000	3,81	4,23
Insumo	00011976	SINAPI	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	Material	UN	2,2222000	1,65	3,66
Insumo	00011267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	Material	UN	7,0000000	1,43	10,01
				MO sem LS => 8,39	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,39
				Valor do BDI => 8,59			Valor com BDI =>	47,21

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91945	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	14,18	14,18
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1870000	24,32	4,54
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1870000	28,71	5,36
Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	1,46	1,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material		UN	1,0000000	2,82	2,82
				MO sem LS =>	7,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,30
				Valor do BDI =>	3,15			Valor com BDI =>	17,33

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	11,06	11,06
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	28,71	3,67
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	24,32	3,11
Insumo	00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0000000	2,82	2,82
Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	1,46	1,46
				MO sem LS =>	5,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,00
				Valor do BDI =>	2,46			Valor com BDI =>	13,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	43,47	43,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2568000	23,32	5,98
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2568000	27,62	7,09
Insumo	00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,0000000	3,80	11,40
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,1725000	26,99	4,65
Insumo	00007091	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	14,35	14,35
				MO sem LS => 9,85		LS => 0,00	MO com LS =>	9,85
				Valor do BDI => 9,67			Valor com BDI =>	53,14

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	27,66	27,66
Composição Auxiliar	95385	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,44	0,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	2,79	2,79
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00012869	SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	20,72	20,72
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		H	1,0000000	0,54	0,54
				MO sem LS =>	20,95	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,95
				Valor do BDI =>	6,15			Valor com BDI =>	33,81

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	58,58	58,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1660000	22,95	3,80
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	27,66	3,54
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0073000	22,04	0,16
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0053000	23,10	0,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	1,2600000	0,17	0,21
Insumo	00007194	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	M²	1,3570000	34,99	47,48
Insumo	00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	1,2600000	2,60	3,27
				MO sem LS => 5,54	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,54
				Valor do BDI => 13,03			Valor com BDI =>	71,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	20,39	20,39
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2420000	28,71	6,94
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2420000	24,32	5,88
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	7,57	7,57
				MO sem LS => 9,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,46
				Valor do BDI => 4,53			Valor com BDI =>	24,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	33,57	33,57
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	11,06	11,06
Composição Auxiliar	91999	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	22,51	22,51
				MO sem LS =>	14,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,46
				Valor do BDI =>	7,46			Valor com BDI =>	41,03

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91999	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		UN	1,0000000	22,51	22,51
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2420000	28,71	6,94
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,2420000	24,32	5,88
Insumo	00038102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material		UN	1,0000000	9,69	9,69
				MO sem LS =>	9,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,46
				Valor do BDI =>	5,00			Valor com BDI =>	27,51

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92006	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	37,45	37,45
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4210000	24,32	10,23
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4210000	28,71	12,08
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,0000000	7,57	15,14
				MO sem LS => 16,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,45
				Valor do BDI => 8,33			Valor com BDI =>	45,78

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	87,81	87,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0303000	22,95	0,69
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0960000	27,62	2,65
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,45	0,07
Insumo	00013415	SINAPI	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	84,40	84,40
				MO sem LS => 2,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				Valor do BDI =>	19,53			Valor com BDI =>	107,34
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	102,75	102,75
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1164000	27,62	3,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0367000	22,95	0,84
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0210000	3,45	0,07
Insumo	00013416	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	Material		UN	1,0000000	98,63	98,63
				MO sem LS =>	3,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,07
				Valor do BDI =>	22,86			Valor com BDI =>	125,61
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA		m²	1,0000000	25,04	25,04
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	0,0064000	22,04	0,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1180000	27,92	3,29
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0046000	23,10	0,10
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0650000	23,69	1,53
Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6340000	30,77	19,50
Insumo	00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300000	16,09	0,48
				MO sem LS => 3,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,77
				Valor do BDI => 5,57			Valor com BDI =>	30,61

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5849	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,0000000	86,22	86,22
Composição Auxiliar	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,34	24,34
Composição Auxiliar	89018	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	18,92	18,92
Composição Auxiliar	89017	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	42,96	42,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	18,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,60
				Valor do BDI =>	19,18			Valor com BDI =>	105,40
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	5847	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHP	1,0000000	274,74	274,74
Composição Auxiliar	89017	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	42,96	42,96
Composição Auxiliar	5718	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	111,71	111,71
Composição Auxiliar	89018	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	18,92	18,92
Composição Auxiliar	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	1,0000000	24,34	24,34
Composição Auxiliar	53806	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	76,81	76,81
				MO sem LS =>	18,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,60
				Valor do BDI =>	61,12			Valor com BDI =>	335,86
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89017	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	42,96	42,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00007625	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	Equipamento		UN	0,0000311	1.381.498,34	42,96
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	9,55			Valor com BDI =>	52,51
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	89018	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	18,92	18,92
Insumo	00007625	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	Equipamento		UN	0,0000137	1.381.498,34	18,92
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	4,20			Valor com BDI =>	23,12
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	53806	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	76,81	76,81
Insumo	00007625	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3	Equipamento		UN	0,0000556	1.381.498,34	76,81
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	17,09			Valor com BDI =>	93,90
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5718	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	111,71	111,71
Insumo	00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	17,7600000	6,29	111,71
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 24,85			Valor com BDI =>	136,56

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	24,34	24,34
Composição Auxiliar	95386	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,21	0,21
Insumo	00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,89	0,89
Insumo	00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	18,39	18,39
Insumo	00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,54	0,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		H	1,0000000	2,79	2,79
				MO sem LS =>	18,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,60
				Valor do BDI =>	5,41			Valor com BDI =>	29,75
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	97333	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		M	1,0000000	57,81	57,81
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0710000	23,32	1,65
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0710000	27,62	1,96
Insumo	00039660	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material		M	1,0211000	43,00	43,90
Insumo	00039737	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material		M	1,0211000	10,09	10,30
				MO sem LS =>	2,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,71
				Valor do BDI =>	12,86			Valor com BDI =>	70,67
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97331	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	27,75	27,75
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0590000	23,32	1,37
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0590000	27,62	1,62
Insumo	00039738	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,0211000	3,65	3,72
Insumo	00039662	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,0211000	20,61	21,04
				MO sem LS => 2,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,25
				Valor do BDI => 6,17			Valor com BDI =>	33,92

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97332	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	45,03	45,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0650000	27,62	1,79
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0650000	23,32	1,51
Insumo	00039741	SINAPI	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	Material	M	1,0211000	9,18	9,37
Insumo	00039664	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Material	M	1,0211000	31,70	32,36
				MO sem LS => 2,48	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,48
				Valor do BDI => 10,01			Valor com BDI =>	55,04

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100321	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	5.129,40	5.129,40
Composição Auxiliar	100315	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	62,50	62,50
Insumo	00043470	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	11,14	11,14
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	270,51	270,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	15,46	15,46
Insumo	00043494	SINAPI	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	153,54	153,54
Insumo	00040944	SINAPI	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	4.616,25	4.616,25
				MO sem LS => 4.678,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	4.678,75
				Valor do BDI => 1.141,29			Valor com BDI =>	6.270,69

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	755,22	755,22
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1540000	27,62	31,87
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5565000	22,95	12,77
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	8,72	8,72
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	30,96	61,92
Insumo	00036520	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	629,05	629,05
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	123,67	10,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	33,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,58
				Valor do BDI =>	168,03			Valor com BDI =>	923,25
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	486,85	486,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,4384000	22,95	10,06
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,7791000	27,62	21,51
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material		UN	2,0000000	30,96	61,92
Insumo	00010422	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material		UN	1,0000000	373,75	373,75
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material		UN	1,0000000	8,72	8,72
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material		KG	0,0881000	123,67	10,89
				MO sem LS =>	23,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,68
				Valor do BDI =>	108,32			Valor com BDI =>	595,17
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		CHI	1,0000000	0,53	0,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,43	0,43
				MO sem LS => 0,00		LS => 0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,11			Valor com BDI =>	0,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	1,35	1,35
Composição Auxiliar	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,33	0,33
Composição Auxiliar	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Composição Auxiliar	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,43	0,43
Composição Auxiliar	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,49	0,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,30			Valor com BDI =>	1,65
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,43	0,43
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento		UN	0,0001280	3.390,99	0,43
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,09			Valor com BDI =>	0,52
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento		UN	0,0000296	3.390,99	0,10
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,12
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		H	1,0000000	0,33	0,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0001000	3.390,99	0,33
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,07			Valor com BDI =>	0,40
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,49	0,49
Insumo	00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	0,5200000	0,95	0,49
				MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI => 0,10			Valor com BDI =>	0,59
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	101460	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	4.145,02	4.145,02
Composição Auxiliar	101372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	10,89	10,89
Insumo	00043479	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	114,77	114,77
Insumo	00040861	SINAPI	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	101,20	101,20
Insumo	00041096	SINAPI	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	2.843,40	2.843,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	270,51	270,51
Insumo	00040862	SINAPI	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	526,86	526,86
Insumo	00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	15,46	15,46
Insumo	00043503	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	1,0000000	261,93	261,93
				MO sem LS => 2.854,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	2.854,29
				Valor do BDI => 922,26			Valor com BDI =>	5.067,28

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	76,04	76,04
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1740000	27,62	4,80
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0548000	22,95	1,25
Insumo	00037588	SINAPI	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	Material	UN	1,0000000	69,83	69,83
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0480000	3,45	0,16
				MO sem LS => 4,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,59
				Valor do BDI => 16,91			Valor com BDI =>	92,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	82,02	82,02
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1740000	27,62	4,80
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0548000	22,95	1,25
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0480000	3,45	0,16
Insumo	00006157	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2"	Material	UN	1,0000000	75,81	75,81
				MO sem LS => 4,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,59
				Valor do BDI => 18,24			Valor com BDI =>	100,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,96	8,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0388000	22,95	0,89
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1232000	27,62	3,40
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	3,45	0,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	**SINAPI - 04/2025 - Pernambuco / SICRO Abril 2025**	**21,59%**	**14,23%**	**Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.**

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00006153	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	Material		UN	1,0000000	4,56	4,56
				MO sem LS =>	3,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,24
				Valor do BDI =>	1,99			Valor com BDI =>	10,95
	Código	**Banco**	**Descrição**	**Tipo**		**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Total**
Composição	86880	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS		UN	1,0000000	23,09	23,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,0388000	22,95	0,89
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		H	0,1232000	27,62	3,40
Insumo	00006155	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR	Material		UN	1,0000000	18,64	18,64
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material		UN	0,0480000	3,45	0,16
				MO sem LS =>	3,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,24
				Valor do BDI =>	5,13			Valor com BDI =>	28,22

CARLOS FILIPE CAVALCANTE MELO:06195971430

Assinado de forma digital por CARLOS FILIPE CAVALCANTE MELO:06195971430
Dados: 2026.02.06 12:19:20 -03'00'

PREFEITURA DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

SECRETARIA DE O BRAS E INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO NÃO DESONERADO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHES NO ESTADO DE PERNAMBUCO.
CRECHE 10 SALAS FUNDAÇÃO RADIER
LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

ITEM	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	VALOR TOTAL DA ETAPA	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	TOTAL
	OBRA CONSTRUÇÃO CRECHE 10 SALAS												
1	ADMINISTRAÇAO LOCAL DA OBRA	R$ 337.561,12	3,000%	5,000%	10,000%	8,000%	11,000%	9,000%	7,000%	14,000%	24,000%	9,000%	R$ 337.561,12
			R$ 10.126,84	R$ 16.878,06	R$ 33.756,11	R$ 27.004,89	R$ 37.131,72	R$ 30.380,50	R$ 23.629,28	R$ 47.258,56	R$ 81.014,66	R$ 30.380,50	
		R$ 6.291.794,20											R$ 6.291.794,21
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R$ 271.049,88	80%	20,00%									R$ 271.049,88
			R$ 216.839,904	R$ 54.209,976									
3	INFRAESTRUTURA	R$ 494.347,09		50%	50%								R$ 494.347,09
				R$ 247.173,545	R$ 247.173,545								
4	SUPERESTRUTURA	R$ 599.122,10			50%	50%							R$ 599.122,10
					R$ 299.561,050	R$ 299.561,050							
5	PAREDES E DIVISÓRIAS	R$ 364.127,38			30%	30%	30%	10%					R$ 364.127,38
					R$ 109.238,214	R$ 109.238,214	R$ 109.238,214	R$ 36.412,738					
6	COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 554.261,85					70%	30%					R$ 554.261,85
							R$ 387.983,30	R$ 166.278,55					
7	PORTAS E ESQUADRIAS	R$ 274.974,17						30%	50%	20%			R$ 274.974,17
								R$ 82.492,251	R$ 137.487,085	R$ 54.994,834			
8	REVESTIMENTOS	R$ 801.812,43								30%	60%	10%	R$ 801.812,43
										R$ 240.543,73	R$ 481.087,46	R$ 80.181,24	
9	PINTURA	R$ 231.207,42						30%	50%	20%			R$ 231.207,42
								R$ 69.362,22	R$ 115.603,71	R$ 46.241,49			
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PLUVIAIS	R$ 487.853,68				20%	30%	20%	20%	10%			R$ 487.853,69
						R$ 97.570,74	R$ 146.356,10	R$ 97.570,74	R$ 97.570,74	R$ 48.785,37			
11	LOUÇAS E METÁIS	R$ 107.346,32									70%	30%	R$ 107.346,32
											R$ 75.142,424	R$ 32.203,896	
12	INSTALAÇÕES DE GÁS	R$ 4.181,15									20%	80%	R$ 4.181,15
											R$ 836,230	R$ 3.344,920	
13	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R$ 454.302,25					10%	20%	20%	20%	20%	10%	R$ 454.302,25
							R$ 45.430,225	R$ 90.860,450	R$ 90.860,450	R$ 90.860,450	R$ 90.860,450	R$ 45.430,225	
14	SUBESTAÇÃO	R$ 83.577,91								30%	60%	10%	R$ 83.577,91
										R$ 25.073,373	R$ 50.146,746	R$ 8.357,791	
15	ENERGIA FOTOVOLTAICA	R$ 353.166,44								30%	50%	20%	R$ 353.166,44
										R$ 105.949,93	R$ 176.583,22	R$ 70.633,29	
16	REDE LOGICA + CFTV	R$ 251.450,47								20%	70%	10%	R$ 251.450,47
										R$ 50.290,09	R$ 176.015,33	R$ 25.145,05	
17	COMBATE A INCÊNDIO	R$ 11.250,13									60%	40%	R$ 11.250,13
											R$ 6.750,08	R$ 4.500,05	
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA (SPDA)	R$ 49.611,71									30%	70%	R$ 49.611,71
											R$ 14.883,51	R$ 34.728,20	
19	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	R$ 759.618,05								20%	50%	30%	R$ 759.618,05
										R$ 151.923,610	R$ 379.809,025	R$ 227.885,415	
20	PISO EXTERNO, CALÇAMENTO E PAISAGISMO	R$ 138.533,77								30%	50%	20%	R$ 138.533,77
										R$ 41.560,13	R$ 69.266,89	R$ 27.706,75	
TOTAL PERCENTUAL			3,424%	4,801%	10,404%	8,046%	10,953%	8,649%	7,017%	13,628%	24,171%	8,907%	100,00%
TOTAL FINANCEIRO	R$ 6.629.355,32	VALOR MENSAL	R$ 226.966,74	R$ 318.261,58	R$ 689.728,92	R$ 533.374,89	R$ 726.139,56	R$ 573.357,45	R$ 465.151,27	R$ 903.481,57	R$ 1.602.396,01	R$ 590.497,33	R$ 6.629.355,32

CARLOS FILIPE CAVALCANTE MELO:06195971430

Assinado de forma digital por CARLOS FILIPE CAVALCANTE MELO:06195971430
Dados: 2026.02.06 12:20:15 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco/ SICRO Abril 2025	21,59%	14,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

							DATA BASE: ABRIL/2025	
Número da composição:								
Composição Espelho: APROPRIAÇÃO								
Serviço: DESMOBILIZAÇÃO - **CRECHE 10 SALAS**							**Unidade:** UN	
EQUIPAMENTO	**CÓDIGO**	**QUANT**	**Utilização**		**Custo Operacional**			**Custo Total**
			Operativa	**Improdutiva**	**Operativo**	**Improdutivo**		
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV -DIURNO. AF_08/2015	SR 91634 SR 91635	1,0000	8,67	15,33	241,62	63,16		3.063,09
		(A)	**CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS**					**3.063,09**
MÃO DE OBRA	**CÓDIGO**	**Unidade**	**Consumo**		**Custo Unitário**			**Custo Total**
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SR 88316	H	48,0000		22,95			1101,60
		(B)	**CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA**					**1.101,60**
		(C)	**ADC. MO - FERRAMENTAS**					**0,00%**
							Custo Horário da Execução (A) + (B) +(C)	**4.164,69**
		(D)	**Produção da Equipe**					1,00
		(E)	**Custo Unitário de Execução ((A) + (B) + (C)) / (D)**					**4.164,69**
MATERIAIS	**CÓDIGO**	**Unidade**	**Consumo**		**Custo Unitário**			**Custo Total**
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
		(F)	**CUSTO TOTAL DO MATERIAL**					**0,00**
ATIVIDADES AUXILIARES	**CÓDIGO**	**Unidade**	**Consumo**		**Custo Unitário**			**Custo Total**
								0,00
								0,00
								0,00
		(G)	**CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES AUXILIARES**					**0,00**
TRANSPORTE DE MATERIAIS	**CÓDIGO**	**Unidade**	**Consumo**	**DMT**	**Custo Unitário**			**Custo Total**
								0,00
		(H)	**CUSTO TOTAL DO TRANSPORTE DE MATERIAL**					**0,00**
TRANSPORTE DE MATERIAIS PRODUZIDOS / COMERCIAIS	**CÓDIGO**	**Unidade**	**Consumo**	**DMT**	**Custo Unitário**			**Custo Total**
		(I)	**CUSTO TOTAL DO TRANSPORTE DE MATERIAIS PRODUZIDOS**					**0,00**
							(J) - Custo Unitário Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) + (I)	**4.164,69**
							(k) - Custo por creche	**4.164,69**

CARLOS FILIPE CAVALCANTE MELO:06195971430

Assinado de forma digital por CARLOS FILIPE CAVALCANTE MELO:06195971430
Dados: 2026.02.06 12:21:51 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE

OBRA: CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)

LOCAL: SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE- DISTRITO DE JATIÚCA -RUA ALCIDES DE SOUZA LIMA

Obra	Bancos	BDI 1	BDI 2	Encargos Sociais
CRECHE 10 SALAS - FUNDAÇÃO RADIER ALTERADO SEE - NÃO DESONERADO (ONERADO)	SINAPI - 04/2025 - Pernambuco/ SICRO Abril 2025	21,59%	14,23%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

							DATA BASE: ABRIL/2025	
Número da composição:								
Composição Espelho: APROPRIAÇÃO								
Serviço: MOBILIZAÇÃO - **CRECHE 10 SALAS**							**Unidade:** UN	
EQUIPAMENTO	**CÓDIGO**	**QUANT**	**Utilização**		**Custo Operacional**			**Custo Total**
			Operativa	**Improdutiva**	**Operativo**	**Improdutivo**		
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV -DIURNO. AF_08/2015	SR 91634 SR 91635	1,0000	8,67	15,33	241,62	63,16		3.063,09
		(A)					**CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS**	**3.063,09**
MÃO DE OBRA	**CÓDIGO**	**Unidade**	**Consumo**		**Custo Unitário**			**Custo Total**
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SR 88316	H	48,0000		22,95			1101,60
		(B)					**CUSTO HORÁRIO DE MÃO DE OBRA**	**1.101,60**
		(C)					**ADC. MO - FERRAMENTAS**	**0,00%**
							Custo Horário da Execução (A) + (B) +(C)	**4.164,69**
		(D)					**Produção da Equipe**	1,00
		(E)					**Custo Unitário de Execução ((A) + (B) + (C)) / (D)**	**4.164,69**
MATERIAIS	**CÓDIGO**	**Unidade**	**Consumo**		**Custo Unitário**			**Custo Total**
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
		(F)					**CUSTO TOTAL DO MATERIAL**	**0,00**
ATIVIDADES AUXILIARES	**CÓDIGO**	**Unidade**	**Consumo**		**Custo Unitário**			**Custo Total**
								0,00
								0,00
								0,00
		(G)					**CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES AUXILIARES**	**0,00**
TRANSPORTE DE MATERIAIS	**CÓDIGO**	**Unidade**	**Consumo**	**DMT**	**Custo Unitário**			**Custo Total**
								0,00
		(H)					**CUSTO TOTAL DO TRANSPORTE DE MATERIAL**	**0,00**
TRANSPORTE DE MATERIAIS PRODUZIDOS / COMERCIAIS	**CÓDIGO**	**Unidade**	**Consumo**	**DMT**	**Custo Unitário**			**Custo Total**
		(I)					**CUSTO TOTAL DO TRANSPORTE DE MATERIAIS PRODUZIDOS**	**0,00**
							(J) - Custo Unitário Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) + (I)	**4.164,69**
							(k) - Custo por creche	**4.164,69**

CARLOS FILIPE CAVALCANTE MELO:06195971430

Assinado de forma digital por CARLOS FILIPE CAVALCANTE MELO:06195971430
Dados: 2026.02.06 12:23:28 -03'00'