

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	REPARO NAS CMRS	DATA : 28/07/2025		BDI : 26
LOCAL:	CONVALE - JAGUARIBE, JAGUARIBARA, PEREIRO E JAGUARETAMA	FONTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	CONVALE - JAGUARIBE	ORSE	2025/04	111,36%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO	92,17% 53,50%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	REPAROS NA CMR DE JAGUARIBE						12.986,18
1.1	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	M2	15.000,00	0,28	4.200,00
1.2	CP.CONV-0002	SOMBRITE 80% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M2	283,06	31,04	8.786,18
2	REPAROS NA CMR DE JAGUARIBARA						12.025,31
2.1	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	M2	8.371,19	0,28	2.343,93
2.2	CP.CONV-0002	SOMBRITE 80% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M2	283,06	31,04	8.786,18
2.3	C3948	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE CONCRETO (SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO)	SEINFRA	M	240,00	3,73	895,20
3	REPAROS NA CMR DE JAGUARETAMA						19.127,70
3.1	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	M2	7.840,00	0,28	2.195,20
3.2	CP.CONV-0002	SOMBRITE 80% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M2	283,06	31,04	8.786,18
3.3	C3948	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE CONCRETO (SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO)	SEINFRA	M	2.184,00	3,73	8.146,32
4	REPAROS NA CMR DE PEREIRO						14.034,70
4.1	C4919	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	M2	7.554,72	0,28	2.115,32
4.2	CP.CONV-0002	SOMBRITE 80% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M2	283,06	31,04	8.786,18
4.3	C3948	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE CONCRETO (SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO)	SEINFRA	M	840,00	3,73	3.133,20
						VALOR BDI TOTAL:	12.343,31
						VALOR ORÇAMENTO:	45.830,58
						VALOR TOTAL:	58.173,89

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	REPARO NAS CMRS	DATA : 28/07/2025		BDI : 26
LOCAL:	CONVALE - JAGUARIBE, JAGUARIBARA, PEREIRO E JAGUARETAMA	FONTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	CONVALE - JAGUARIBE	ORSE	2025/04	111,36%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO	92,17% 53,50%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

1.1. C4919 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS (M2)

ÁREA	QTD
15000	15.000,00
	15.000,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15.000,00

1.2. CP.CONV-0002 SOMBRITE 80% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

ÁREA	QTD
283,06	283,06
	283,06

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 283,06

2.1. C4919 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS (M2)

ÁREA	QTD
8371,19	8.371,19
	8.371,19

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 8.371,19

2.2. CP.CONV-0002 SOMBRITE 80% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

ÁREA	QTD
283,06	283,06
	283,06

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 283,06

2.3. C3948 RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE CONCRETO (SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO) (M)

COMPRIMENTO	QTD
40*6	240,00
	240,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 240,00

3.1. C4919 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS (M2)

ÁREA	QTD
7840,00	7.840,00
	7.840,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7.840,00

3.2. CP.CONV-0002 SOMBRITE 80% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	REPARO NAS CMRS	DATA : 28/07/2025		BDI : 26
LOCAL:	CONVALE - JAGUARIBE, JAGUARIBARA, PEREIRO E JAGUARETAMA	FONTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	CONVALE - JAGUARIBE	ORSE	2025/04	111,36%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
		SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO	92,17% 53,50%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

			QTD
ÁREA	283,06	283,06000000	283,06
			283,06

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 283,06

3.3. C3948 RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE CONCRETO (SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO) (M)

			QTD
COMPRIMENTO	364*6	2.184,00000000	2.184,00
			2.184,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2.184,00

4.1. C4919 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS (M2)

			QTD
ÁREA	7554,72	7.554,72000000	7.554,72
			7.554,72

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 7.554,72

4.2. CP.CONV-0002 SOMBRITE 80% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

			QTD
ÁREA	283,06	283,06000000	283,06
			283,06

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 283,06

4.3. C3948 RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE CONCRETO (SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO) (M)

			QTD
COMPRIMENTO	(60+80)*6	840,00000000	840,00
			840,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 840,00



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REPARO NAS CMRS	DATA : 28/07/2025	BDI : 26
LOCAL:	CONVALE - JAGUARIBE, JAGUARIBARA, PEREIRO E JAGUARETAMA	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	CONVALE - JAGUARIBE	ORSE	2025/04
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			111,36%
			84,44%
			92,17%
			53,50%
			0,00%
			0,00%

1.1. C4919 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00060000	277,5820	0,1665
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,1665
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00300000	18,4600	0,0554
TOTAL Mão de Obra:						0,0554
VALOR:						0,22

1.2. CP.CONV-0002 SOMBRITE 80% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS.CONV-0002	SOMBRITE 80%	Composições	M2	1,10000000	14,50	15,95
TOTAL Material:						15,95
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,20000000	24,16	4,83
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	18,46	3,69
TOTAL Mão de Obra:						8,52
VALOR:						24,47

2.1. C4919 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00060000	277,5820	0,1665
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,1665
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00300000	18,4600	0,0554
TOTAL Mão de Obra:						0,0554
VALOR:						0,22

2.2. CP.CONV-0002 SOMBRITE 80% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS.CONV-0002	SOMBRITE 80%	Composições	M2	1,10000000	14,50	15,95
TOTAL Material:						15,95
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,20000000	24,16	4,83
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	18,46	3,69
TOTAL Mão de Obra:						8,52
VALOR:						24,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REPARO NAS CMRS	DATA : 28/07/2025		BDI : 26	
LOCAL:	CONVALE - JAGUARIBE, JAGUARIBARA, PEREIRO E JAGUARETAMA	FORTE	VERSÃO	HORA	
CLIENTE:	CONVALE - JAGUARIBE	ORSE	2025/04	111,36%	
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

2.3. C3948 RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE CONCRETO (SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO) (M)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,00437500	63,2959	0,2769
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,00187500	172,3484	0,3232
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,6001
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0097	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	SEINFRA	M	1,00000000	0,9100	0,9100
I0102	ARAME GALVANIZADO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,00400000	23,5700	0,0943
TOTAL Material:						1,0043
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00625000	29,1300	0,1821
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06250000	18,4600	1,1538
TOTAL Mão de Obra:						1,3359
VALOR:						2,94

3.1. C4919 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00060000	277,5820	0,1665
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,1665
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00300000	18,4600	0,0554
TOTAL Mão de Obra:						0,0554
VALOR:						0,22

3.2. CP.CONV-0002 SOMBRITE 80% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS.CONV-0002	SOMBRITE 80%	Composições	M2	1,10000000	14,50	15,95
TOTAL Material:						15,95
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,20000000	24,16	4,83
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	18,46	3,69
TOTAL Mão de Obra:						8,52
VALOR:						24,47

3.3. C3948 RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE CONCRETO (SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO) (M)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,00437500	63,2959	0,2769
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,00187500	172,3484	0,3232
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,6001



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REPARO NAS CMRS	DATA : 28/07/2025		BDI : 26	
LOCAL:	CONVALE - JAGUARIBE, JAGUARIBARA, PEREIRO E JAGUARETAMA	FORTE	VERSÃO	HORA	
CLIENTE:	CONVALE - JAGUARIBE	ORSE	2025/04	111,36%	
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0097	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	SEINFRA	M	1,00000000	0,9100	0,9100
I0102	ARAME GALVANIZADO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,00400000	23,5700	0,0943
TOTAL Material:						1,0043
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00625000	29,1300	0,1821
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06250000	18,4600	1,1538
TOTAL Mão de Obra:						1,3359
VALOR:						2,94

4.1. C4919 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00060000	277,5820	0,1665
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,1665
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00300000	18,4600	0,0554
TOTAL Mão de Obra:						0,0554
VALOR:						0,22

4.2. CP.CONV-0002 SOMBRITE 80% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS.CONV-0002	SOMBRITE 80%	Composições	M2	1,10000000	14,50	15,95
TOTAL Material:						15,95
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,20000000	24,16	4,83
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	18,46	3,69
TOTAL Mão de Obra:						8,52
VALOR:						24,47

4.3. C3948 RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE CONCRETO (SUBSTITUIÇÃO DE ARAME FARPADO) (M)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	SEINFRA	H	0,00437500	63,2959	0,2769
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,00187500	172,3484	0,3232
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,6001
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0097	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	SEINFRA	M	1,00000000	0,9100	0,9100
I0102	ARAME GALVANIZADO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,00400000	23,5700	0,0943
TOTAL Material:						1,0043
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,00625000	29,1300	0,1821



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REPARO NAS CMRS	DATA : 28/07/2025		BDI : 26	
LOCAL:	CONVALE - JAGUARIBE, JAGUARIBARA, PEREIRO E JAGUARETAMA	ORSE	2025/04	111,36%	
CLIENTE:	CONVALE - JAGUARIBE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06250000	18,4600	1,1538
					TOTAL Mão de Obra:	1,3359
					VALOR:	2,94



ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:

REPARO NAS CMRS

LOCAL:

CONVALE - JAGUARIBE, JAGUARIBARA, PEREIRO E JAGUARETAMA

CLIENTE:

CONVALE - JAGUARIBE

DATA : 28/07/2025

BDI : 2

FORTE	VERÃO	HORA
ORSE	2025/04	111,36%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO	92,17%
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%

PROCESSO ADMINISTRATIVO

0130

ASSINADO ELETRONICAMENTE

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	REPAROS NA CMR DE JAGUARIBE	12.986,18	50,00 %	50,00 %				100,00 %
			6.493,09	6.493,09				12.986,18
2	REPAROS NA CMR DE JAGUARIBARA	12.025,31	50,00 %	50,00 %				100,00 %
			6.012,66	6.012,65				12.025,31
3	REPAROS NA CMR DE JAGUARETAMA	19.127,70	50,00 %	50,00 %				100,00 %
			9.563,85	9.563,85				19.127,70
4	REPAROS NA CMR DE PEREIRO	14.034,70	50,00 %	50,00 %				100,00 %
			7.017,35	7.017,35				14.034,70
58.173,89			29.086,95	29.086,94	0,00	0,00	0,00	58.173,89
			29.086,95	58.173,89	58.173,89	58.173,89	58.173,89	

COMPOSIÇÃO DO BDI



OBRA:	REPARO NAS CMRS	DATA : 28/07/2025		BDI : 26,85%	
LOCAL:	CONVALE - JAGUARIBE, JAGUARIBARA, PEREIRO E JAGUARETAMA	FONTE	VERSÃO	HORA	
CLIENTE:	CONVALE - JAGUARIBE	ORSE	2025/04	111,36%	
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	3,80
DF	Despesas Financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32

	Benefício	
S+G	Seguro/Garantia	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96

I	Impostos	
	PIS	0,65
	ISS	3,00
	COFINS	3,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	11,15

BDI = 26,85%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	REPARO NAS CMRS	DATA : 28/07/2025	BDI : 26
LOCAL:	CONVALE - JAGUARIBE, JAGUARIBARA, PEREIRO E JAGUARETAMA	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	CONVALE - JAGUARIBE	ORSE	2025/04
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			111,36%
			84,44%
			92,17%
			0,00%
			47,48%
			53,50%
			0,00%
			0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feriados	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,84	0,65
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,48	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,09	0,07
B9	Férias Gozadas	8,54	6,60
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,35	16,29
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,75	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,72	3,64
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,49	2,70
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	13,47	10,41
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,32	5,99
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
	TOTAL	16,74	6,32

A + B + C + D = 111,36 69,82

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	REPARO NAS CMRS	DATA : 28/07/2025		BDI : 26	
LOCAL:	CONVALE - JAGUARIBE, JAGUARIBARA, PEREIRO E JAGUARETAMA	FONTE		VERSÃO	
		ORSE		2025/04	
				111,36%	
CLIENTE:	CONVALE - JAGUARIBE	SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO	
		SINAPI		2025/04 COM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias		PRÓPRIA	
				0,00%	
				0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

A + B + C + D = 84,44 47,48

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	REPARO NAS CMRS	DATA : 28/07/2025		BDI : 26												
LOCAL:	CONVALE - JAGUARIBE, JAGUARIBARA, PEREIRO E JAGUARETAMA	<table><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th></th></tr><tr><td>ORSE</td><td>2025/04</td><td>111,36%</td><td></td></tr></table>			FONTE	VERSÃO	HORA		ORSE	2025/04	111,36%					
FONTE	VERSÃO	HORA														
ORSE	2025/04	111,36%														
CLIENTE:	CONVALE - JAGUARIBE	<table><tr><td>SEINFRA</td><td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>84,44%</td><td>47,48%</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2025/04 COM DESONERAÇÃO</td><td>92,17%</td><td>53,50%</td></tr><tr><td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td><td>0,00%</td><td>0,00%</td></tr></table>			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%													
SINAPI	2025/04 COM DESONERAÇÃO	92,17%	53,50%													
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%													

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	5,00	5,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	21,80	21,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86	0,65
B4	13º Salário	11,07	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,64	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,07
B9	Férias Gozadas	12,98	9,77
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	49,06	19,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,54	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,81	1,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,75	2,07
C5	Indenização Adicional	0,47	0,35
	TOTAL	10,70	8,05
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	10,14	3,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	TOTAL	10,61	4,19

A + B + C + D = 92,17 53,50