GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Justiça
Unidade de Gestão de Projetos

APÊNDICE A ao Anexo I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
NOTAS TÉCNICAS PARA USO DESTA PLANILHA

01	A PESQUISA DE PREÇOS DOS INSUMOS USADOS NAS COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS, FOI REALIZADA PELO LABOR, NO MERCADO (DE VAREJO) DA CIDADE DE VITÓRIA - ES OU POSTO EM VITÓRIA - ES, TOMANDO-SE COMO BASE, OS VALORES MÉDIOS PARA PAGAMENTO À VISTA E TAMBÉM FOI UTILIZADA A PLANILHA REFERENCIAL DE PREÇO DO SINAPI;
02	OS SALÁRIOS CONSIDERADOS SÃO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;
03	OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SÃO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMETRAR OS CUSTOS REFERENCIAIS MÁXIMOS ADMISSÍVEIS EM LICITAÇÃO, NÃO SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA OU CUJOS VALORES NÃO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITAÇÃO;
04	OS VALORES CORRESPONDENTES A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, QUANDO NÃO EXPLICITADOS, ESTÃO INCLUÍDOS NOS PREÇOS UNITÁRIOS;
05	PARA A SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICADO, A COMPROVAÇÃO DA EQUIVALÊNCIA SERÁ FEITA ATRAVÉS DA ENTREGA DO MATERIAL ALTERNATIVO PARA ANÁLISE E POSICIONAMENTO DA FISCALIZAÇÃO E SOMENTE PODERÁ SER APLICADO APÓS AUTORIZAÇÃO FORMAL DO FISCAL, DEVENDO UMA CÓPIA DA AUTORIZAÇÃO SER ANEXADA AO PROCESSO DA OBRA. OS MATERIAIS ESPECIFICADOS DEVEM SER EQUIVALENTES EM DURABILIDADE, QUALIDADE E PREÇO;
06	A TAXA DE BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) ESTÁ FIXADA EM 29,09% (ANEXO II/ITEM 2 - 4ª FAIXA) PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES, CONFORME RESOLUÇÃO TCES Nº 366 DE 22/09/2022. O BDI ADOTADO JÁ CONTEMPLA OS CUSTOS COM A ADMINISTRAÇÃO LOCAL, ALÉM DE OUTROS CUSTOS COMO ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, IMPOSTOS, TRIBUTOS, CUSTOS FINANCEIROS, RISCO, GARANTIAS, SEGUROS E LUCRO;
07	A INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MÃO DE OBRA DA BASE LABOR E TCPO FOI DE 157,27% E PARA OS ITENS DA BASE SINAPI FOI ADOTADO 117,06%;
08	TODO ENTULHO GERADO NA OBRA DEVERÁ SEGUIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS CONFORME LEI 12.305/2010;
09	A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS QUE CONTEMPLAM TRABALHO EM ALTURA DEVE SEGUIR AS CONDIÇÕES EXIGÍVEIS DE SEGURANÇA QUANTO À CONDIÇÃO ESTRUTURAL DOS DISPOSITIVOS E EQUIPAMENTOS, BEM COMO DE SEGURANÇA DAS PESSOAS QUE NELES TRABALHAM E TRANSITAM, CONFORME AS NORMAS REGULAMENTADORAS NR18, NR35 E ABNT NBR 6494/90;
10	UTILIZAÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS, NÃO DESONERADOS, DAS TABELAS DE REFERÊNCIA DO DER-EDIFICAÇÕES, TCPO E SINAPI, NA DATA BASE DE MAIO DE 2026;
11	ESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FOI ELABORADA COM BASE EM ATAS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS ANTERIORES CONTRATADAS PELA SEJUS;
12	RESPONSÁVEIS PELOS QUANTITATIVOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: GERENTE E EQUIPE TÉCNICA DO COMPONENTE III - MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA PENITENCIÁRIA DA UGP/SEJUS;
13	RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA ELABORAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: TECNICA EM EDIFICAÇÕES INGRID FERREIRA DA SILVA GOMES – CFT-ES-11211983765;
14	**VALOR TOTAL DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: R$ 35.877.619,04 (TRINTA E CINCO MILHÕES, OITOCENTOS E SETTENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS).**

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Justiça
Unidade de Gestão de Projetos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Orçamento: 1735401 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS MAIO/2026 (LS HORISTAS=157,27; LS MENSALISTAS=73,85%)
SINAPI - MAIO/2026

Leis Sociais: 157,27%

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ES

BDI: 29,09%

Local: Av. Governador Bley, 236, Edifício Fábio Ruschi, 11º Andar, Centro, Vitória/ES

Data Base: Maio/2026

Item	Base	Especificação do Serviço	Und.	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Preço unitário	Preço Total Máximo
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
101		**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**					
10101	LABOR - 2024 - 010201 - 2	Demolição manual de piso cimentado espessura de 1,5 cm, inclusive lastro de concreto espessura de 6,0 cm, sem reaproveitamento	m2	1,00	1.200,00	R$ 23,39	R$ 28.069,33
10102	LABOR - 2024 - 010202 - 2	Demolição manual de revestimento cerâmico/porcelanato (pisos), exclusive lastro, sem reaproveitamento	m2	1,00	2.100,00	R$ 29,20	R$ 61.320,33
10103	LABOR - 2024 - 010206 - 2	Demolição manual de revestimento cerâmico/porcelanato (parede), exclusive emboço/reboco, sem reaproveitamento	m2	1,00	2.100,00	R$ 32,53	R$ 68.314,43
10104	LABOR - 2024 - 010208 - 2	Retirada manual de revestimento em argamassa cimento e areia (emboço e reboco), sem reaproveitamento	m2	1,00	8.000,00	R$ 14,82	R$ 118.556,26
10105	LABOR - 2024 - 010209 - 2	Demolição manual de alvenaria de bloco furado (cerâmico), sem reaproveitamento	m3	1,00	150,00	R$ 82,37	R$ 12.355,85
10106	LABOR - 2024 - 010210 - 2	Demolição manual de concreto simples, sem reaproveitamento	m3	1,00	30,00	R$ 311,98	R$ 9.359,54
10107	LABOR - 2024 - 010213 - 2	Retirada manual cuidadosa de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive limpeza e empilhamento para reaproveitamento	m2	1,00	4.500,00	R$ 24,77	R$ 111.475,67
10108	LABOR - 2024 - 010214 - 2	Retirada manual de portas e janelas de madeira, inclusive batentes (marcos), sem reaproveitamento	m2	1,00	1.800,00	R$ 32,53	R$ 58.555,22
10109	LABOR - 2024 - 010215 - 2	Retirada de portas, janelas e básculas de alumínio, inclusive alizares, caixilho, contramarco e acessórios, exclusive remoção de vidros	m2	1,00	1.800,00	R$ 15,39	R$ 27.697,55
10110	LABOR - 2024 - 010216 - 2	Retirada manual de meio-fio de concreto, sem reaproveitamento	m	1,00	1.000,00	R$ 15,39	R$ 15.387,53
10111	LABOR - 2024 - 010218 - 2	Remoção de pintura a óleo ou esmalte sobre paredes, com aplicação de removedor	m2	1,00	4.080,00	R$ 20,72	R$ 84.533,30
10112	LABOR - 2024 - 010219 - 2	Demolição manual de concreto armado, sem reaproveitamento	m3	1,00	15,00	R$ 360,33	R$ 5.404,93
10113	LABOR - 2024 - 010220 - 2	Demolição manual de piso cimentado espessura de 1,5 cm, exclusive lastro de concreto, sem reaproveitamento	m2	1,00	900,00	R$ 4,67	R$ 4.205,75
10114	LABOR - 2024 - 010221 - 2	Retirada de bandeira de porta de madeira, incluindo acabamento, acessórios e eventuais fixações, exclusive batentes (marcos), sem reaproveitamento	und	1,00	50,00	R$ 12,47	R$ 623,50
10115	LABOR - 2024 - 010222 - 2	Demolição manual de elementos vazados cerâmicos ou de concreto (cogogó), sem reaproveitamento	m2	1,00	15,00	R$ 33,89	R$ 508,29
10116	LABOR - 2024 - 010223 - 2	Retirada manual de louças sanitárias, inclusive vedação dos pontos de esgoto e água fria, sem reaproveitamento	und	1,00	300,00	R$ 18,98	R$ 5.692,87
10117	LABOR - 2024 - 010224 - 3	Retirada manual de grades, gradis, alambrados, cercas e portões metálicos, inclusive remoção de argamassa de chumbamento, acessórios de fixação e corte de soldas	m2	1,00	3.000,00	R$ 18,15	R$ 54.450,16

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Justiça
Unidade de Gestão de Projetos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Orçamento: 1735401 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS MAIO/2026 (LS HORISTAS=157,27; LS MENSALISTAS=73,85%)
SINAPI - MAIO/2026

Leis Sociais: 157,27%

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ES

BDI: 29,09%

Local: Av. Governador Bley, 236, Edifício Fábio Ruschi, 11º Andar, Centro, Vitória/ES

Data Base: Maio/2026

Item	Base	Especificação do Serviço	Und.	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Preço unitário	Preço Total Máximo
10118	LABOR - 2024 - 010225 - 2	Retirada de bancada em granito, inclusive remoção de rodabanca e cantoneiras de fixação, sem reaproveitamento	m2	1,00	250,00	R$ 48,77	R$ 12.192,55
10119	LABOR - 2024 - 010227 - 3	Retirada manual de caixa d?água de fibrocimento, sem considerar o reaproveitamento do reservatório, inclusive remoção dos flanges, boia e vedação dos pontos de alimentação de água fria	und	1,00	15,00	R$ 93,11	R$ 1.396,69
10120	LABOR - 2024 - 010229 - 3	Retirada manual de poste de aço telecônico galvanizado de 4 a 6 m, parafusado sobre base de concreto, exclusive a remoção dessa base	und	1,00	20,00	R$ 20,54	R$ 410,76
10121	LABOR - 2024 - 010230 - 2	Retirada de pintura à base de PVA, utilizando a raspagem manual	m2	1,00	15.000,00	R$ 12,97	R$ 194.603,18
10122	LABOR - 2024 - 010234 - 2	Demolição manual de laje pré-moldada, sem reaproveitamento	m2	1,00	350,00	R$ 51,47	R$ 18.013,86
10123	LABOR - 2024 - 010238 - 2	Apicoamento manual de superfície revestida com argamassa	m2	1,00	5.000,00	R$ 15,39	R$ 76.937,64
10124	LABOR - 2024 - 010239 - 2	Retirada manual de divisórias modulares (tipo Eucatex), com reaproveitamento	m2	1,00	750,00	R$ 33,69	R$ 25.269,37
10125	LABOR - 2024 - 010240 - 2	Retirada manual de interruptores e tomadas, sem reaproveitamento	und	1,00	850,00	R$ 0,88	R$ 746,14
10126	LABOR - 2024 - 010242 - 2	Retirada manual de vidros quebrados, sem reaproveitamento	m2	1,00	90,00	R$ 7,23	R$ 650,61
10127	LABOR - 2024 - 010246 - 2	Lixamento manual de parede com pintura PVA para nivelamento e preparo da superfície para recebimento de nova camada de tinta	m2	1,00	12.000,00	R$ 6,88	R$ 82.565,96
10128	LABOR - 2024 - 010256 - 2	Remoção manual de telhas ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira, sem reaproveitamento	m2	1,00	7.500,00	R$ 4,72	R$ 35.435,21
10129	LABOR - 2024 - 010259 - 2	Retirada manual de rodapé de madeira, sem reaproveitamento	m	1,00	2.400,00	R$ 5,38	R$ 12.919,33
10130	LABOR - 2024 - 010264 - 2	Demolição manual de piso argamassa de alta resistência tipo granilite, exclusive camada de regularização, sem reaproveitamento	m2	1,00	3.500,00	R$ 45,18	R$ 158.135,25
10131	LABOR - 2024 - 010271 - 2	Retirada manual de caixas/quadros elétricos de embutir, com dimensões máximas até 600 x 800 x 120mm, sem reaproveitamento	und	1,00	150,00	R$ 25,59	R$ 3.837,85
10132	LABOR - 2024 - 010280 - 2	Remoção manual de telha metálica, exclusive trama, sem reaproveitamento	m2	1,00	2.250,00	R$ 4,72	R$ 10.630,56
10133	LABOR - 2024 - 010286 - 3	Retirada manual de divisória de granito, inclusive remoção de calafetagem e demolição de argamassa de chumbamento, sem reaproveitamento	m2	1,00	120,00	R$ 24,22	R$ 2.906,07
10134	SINAPI - 97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m2	1,00	2.000,00	R$ 3,54	R$ 7.074,13
102		**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**					

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Justiça
Unidade de Gestão de Projetos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Orçamento: 1735401 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS MAIO/2026 (LS HORISTAS=157,27; LS MENSALISTAS=73,85%)
SINAPI - MAIO/2026

Leis Sociais: 157,27%

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ES

BDI: 29,09%

Local: Av. Governador Bley, 236, Edifício Fábio Ruschi, 11º Andar, Centro, Vitória/ES

Data Base: Maio/2026

Item	Base	Especificação do Serviço	Und.	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Preço unitário	Preço Total Máximo
10201	LABOR - 2024 - 010317 - 2	Demolição cuidadosa de alvenaria de forma manual, para abertura de vãos, sem reaproveitamento	m2	1,00	210,00	R$ 141,16	R$ 29.643,58
10202	LABOR - 2024 - 010318 - 2	Remoção manual de forro modular apoiados em estruturas em perfis metálicos, sem reaproveitamento	m2	1,00	600,00	R$ 12,12	R$ 7.272,93
10203	LABOR - 2024 - 010319 - 2	Remoção manual de pintura antiga a base de óleo ou esmalte sobre esquadrias, com aplicação de removedor	m2	1,00	2.200,00	R$ 28,12	R$ 61.854,76
10204	LABOR - 2024 - 010323 - 2	Retirada de torneira, sem reaproveitamento	und	1,00	120,00	R$ 11,17	R$ 1.339,95
10205	LABOR - 2024 - 010324 - 2	Retirada manual de telha tipo Canalete 90, sem reaproveitamento	m2	1,00	4.500,00	R$ 9,23	R$ 41.534,71
10206	LABOR - 2024 - 010325 - 2	Demolição manual de estrutura de madeira para telhado, sem reaproveitamento	m2	1,00	5.600,00	R$ 10,80	R$ 60.507,06
10207	LABOR - 2024 - 010327 - 2	Retirada manual de batente (marco) de madeira, sem reaproveitamento	m	1,00	150,00	R$ 5,58	R$ 836,50
10208	LABOR - 2024 - 010329 - 2	Retirada manual de disjuntor monofásico, bifásico ou trifásico, sem reaproveitamento	und	1,00	350,00	R$ 9,01	R$ 3.153,67
10209	LABOR - 2024 - 010331 - 2	Demolição manual de piso, soleira, peitoris e escadas em mármore ou granito, exclusive regularização, sem reaproveitamento	m2	1,00	500,00	R$ 16,46	R$ 8.229,49
10210	LABOR - 2024 - 010333 - 2	Retirada manual de piso de borracha com aplicação de solvente a base de álcool, sem reaproveitamento	m2	1,00	3.000,00	R$ 17,35	R$ 52.049,09
103		**LIMPEZA DO TERRENO**					
10301	LABOR - 2024 - 010402 - 2	Raspagem superficial e limpeza manual do terreno, realizado com o uso de ferramentas manuais	m2	1,00	3.720,00	R$ 6,79	R$ 25.259,30
10302	LABOR - 2024 - 010404 - 2	Corte e destocamento mecanizado de árvores com diâmetro superior a 30 cm	und	1,00	20,00	R$ 220,42	R$ 4.408,42
2		**INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS**					
201		**TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS**					
20101	LABOR - 2024 - 020305 - 1	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER	m2	1,00	64,00	R$ 334,98	R$ 21.438,44
20102	LABOR - 2024 - 020343 - 1	Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	mês	1,00	60,00	R$ 1.454,42	R$ 87.265,10
20103	LABOR - 2024 - 020344 - 1	Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra	und	1,00	55,00	R$ 1.978,30	R$ 108.806,73
20104	LABOR - 2024 - 020346 - 1	Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal)	m	1,00	1.200,00	R$ 28,12	R$ 33.738,96

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Justiça
Unidade de Gestão de Projetos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Orçamento: 1735401 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS MAIO/2026 (LS HORISTAS=157,27; LS MENSALISTAS=73,85%)
SINAPI - MAIO/2026

Leis Sociais: 157,27%

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ES

BDI: 29,09%

Local: Av. Governador Bley, 236, Edifício Fábio Ruschi, 11º Andar, Centro, Vitória/ES

Data Base: Maio/2026

Item	Base	Especificação do Serviço	Und.	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Preço unitário	Preço Total Máximo
20105	LABOR - 2024 - 020351 - 1	Tapume madeira compensada resinada e= 12mm h=2,20m, estr. c/ mad reflorest., incl mont, pintura esmalte sint, adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m e faixas c/ pintura esmalte sintético nas cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm	m	1,00	800,00	R$ 407,67	R$ 326.132,98
20106	LABOR - 2024 - 020352 - 1	Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	Mês	1,00	20,00	R$ 1.549,08	R$ 30.981,60
20107	LABOR - 2024 - 020353 - 1	Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	Mês	1,00	30,00	R$ 1.468,40	R$ 44.051,96
20108	LABOR - 2024 - 020356 - 1	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	Mês	1,00	60,00	R$ 952,04	R$ 57.122,33
202		**INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE EXECUÇÃO SUPERIOR A 12 MESES)**					
20201	LABOR - 2024 - 020701 - 1	Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)	m2	1,00	120,00	R$ 1.146,69	R$ 137.603,23
20202	LABOR - 2024 - 020702 - 1	Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)	m2	1,00	87,20	R$ 772,19	R$ 67.335,02
20203	LABOR - 2024 - 020704 - 1	Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func./turno), conf. projeto (1 utilização)	m2	1,00	80,00	R$ 620,11	R$ 49.608,77
20204	LABOR - 2024 - 020710 - 1	Reservatório de poliestileno de 500L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização)	und	1,00	10,00	R$ 1.760,77	R$ 17.607,75
3		**MOVIMENTO DE TERRA**					
301		**ESCAVAÇÕES**					
30101	LABOR - 2024 - 030101 - 1	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade	m3	1,00	200,00	R$ 88,39	R$ 17.677,58
30102	LABOR - 2024 - 030119 - 1	Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg	m2	1,00	600,00	R$ 46,23	R$ 27.736,28
302		**REATERRO E COMPACTAÇÃO**					
30201	LABOR - 2024 - 030201 - 1	Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm	m3	1,00	180,00	R$ 95,19	R$ 17.134,37
30202	LABOR - 2024 - 030202 - 1	Material para aterro - areia limpa (fornecimento já considerado 15% de empolamento)	m3	1,00	50,00	R$ 228,62	R$ 11.430,92

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Orçamento: 1735401 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS MAIO/2026 (LS HORISTAS=157,27; LS MENSALISTAS=73,85%)
SINAPI - MAIO/2026

Leis Sociais: 157,27%

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ES

BDI: 29,09%

Local: Av. Governador Bley, 236, Edifício Fábio Ruschi, 11º Andar, Centro, Vitória/ES

Data Base: Maio/2026

Item	Base	Especificação do Serviço	Und.	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Preço unitário	Preço Total Máximo
30203	LABOR - 2024 - 030203 - 1	Lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente	m3	1,00	30,00	R$ 342,77	R$ 10.283,18
30204	LABOR - 2024 - 030204 - 1	Lastro de areia	m3	1,00	150,00	R$ 323,81	R$ 48.571,40
30205	LABOR - 2024 - 030209 - 1	Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento	m3	1,00	15,00	R$ 218,50	R$ 3.277,47
30206	LABOR - 2024 - 030211 - 1	Reaterro de valas, exclusive compactação	m3	1,00	30,00	R$ 12,24	R$ 367,13
303		**TRANSPORTES**					
30301	LABOR - 2024 - 030304 - 1	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m3	1,00	12.180,00	R$ 116,10	R$ 1.414.141,19
30302	LABOR - 2024 - 030305 - 1	Transporte de material encosta acima, serviço inteiramente manual, a 10m de distância, considerados ao longo da encosta, inclusive carga e descarga (txdam)	und	1,00	750,00	R$ 40,79	R$ 30.594,33
30303	LABOR - 2024 - 030306 - 1	Transporte de material encosta abaixo, serviço inteiramente manual, a 10m de distância, considerados ao longo da encosta, inclusive carga e descarga (txdam)	und	1,00	750,00	R$ 27,20	R$ 20.399,45
4		**ESTRUTURAS**					
401		**INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)**					
40101	LABOR - 2024 - 040231 - 1	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	1,00	30,00	R$ 959,38	R$ 28.781,52
402		**SUPER-ESTRUTURA**					
40201	LABOR - 2024 - 040315 - 1	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	1,00	30,00	R$ 1.241,02	R$ 37.230,59
40202	LABOR - 2024 - 040322 - 1	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	1,00	30,00	R$ 1.184,22	R$ 35.526,60
40203	LABOR - 2024 - 040324 - 1	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	1,00	50,00	R$ 1.213,38	R$ 60.669,07
40204	LABOR - 2024 - 040328 - 1	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	1,00	2.000,00	R$ 13,95	R$ 27.909,26
40205	LABOR - 2024 - 040332 - 1	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm	kg	1,00	1.200,00	R$ 15,08	R$ 18.093,25
40206	LABOR - 2024 - 040333 - 1	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	1,00	1.500,00	R$ 14,87	R$ 22.306,75
40207	LABOR - 2024 - 040339 - 1	Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)	m2	1,00	600,00	R$ 173,25	R$ 103.951,01
403		**LAJES PRÉ-MOLDADAS**					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Orçamento: 1735401 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS MAIO/2026 (LS HORISTAS=157,27; LS MENSALISTAS=73,85%)
SINAPI - MAIO/2026

Leis Sociais: 157,27%

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ES

BDI: 29,09%

Local: Av. Governador Bley, 236, Edifício Fábio Ruschi, 11º Andar, Centro, Vitória/ES

Data Base: Maio/2026

Item	Base	Especificação do Serviço	Und.	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Preço unitário	Preço Total Máximo
40301	LABOR - 2024 - 040601 - 1	Laje pré-fabricada treliçada (H=8cm) para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, elemento de enchimento bloco cerâmico, espessura final da laje - 10cm, Fck = 150Kg/cm2	m2	1,00	150,00	R$ 160,87	R$ 24.130,79
404		**DIVERSOS**					
40401	LABOR - 2024 - 040705 - 1	Execução de junta de dilatação 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicação de isopor e 1cm de aplicação de mastique elástico do tipo sikaflex 1a ou equivalente	m	1,00	150,00	R$ 79,75	R$ 11.962,77
405		**RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS**					
40501	LABOR - 2024 - 040802 - 3	Escarificação manual de concreto, com profundidade máxima de 5cm, exclusive limpeza do concreto afetado por processo de hidrojateamento e tratamento de armaduras corroídas	m2	1,00	800,00	R$ 227,70	R$ 182.161,48
40502	LABOR - 2024 - 040806 - 2	Tratamento de armaduras corroídas com lixamento manual com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão, exclusive aplicação de argamassa cimentícia, polimérica com inibidor de corrosão	m2	1,00	600,00	R$ 40,79	R$ 24.475,46
40503	LABOR - 2024 - 040807 - 2	Tratamento de armadura com duas demãos (esp. 1mm) de Sika Top 108 ou equivalente, exclusive aplicação de graute cimentício	m2	1,00	600,00	R$ 97,44	R$ 58.462,28
40504	LABOR - 2024 - 040809 - 2	Recomposição de concreto estrutural, com utilização de argamassa de uso geral Graute cimentício, com profundidade máxima 5cm	m2	1,00	800,00	R$ 570,26	R$ 456.204,06
40505	LABOR - 2024 - 040816 - 2	Aplicação de primer convertedor de ferrugem a 2 demãos, exclusive pintura de proteção e acabamento	m2	1,00	600,00	R$ 55,56	R$ 33.336,20
40506	LABOR - 2024 - 040817 - 1	Fornecimento e lançamento de concreto para grouteamento com adição de pedrisco (50% em peso), utilizando Sikagrout ou produto equivalente, exclusive forma	m3	1,00	5,00	R$ 4.998,03	R$ 24.990,15
40507	LABOR - 2024 - 040818 - 1	Revestimento externo com argamassa corretiva tipo Sika Monotop 622 BR ou equivalente, esp. 5mm	m2	1,00	350,00	R$ 63,13	R$ 22.093,75
5		**PAREDES E PAINÉIS**					
501		**PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS**					
50101	LABOR - 2024 - 050205 - 4	Divisória sanitária de granito cinza andorinha esp. 3 cm, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m2	1,00	80,00	R$ 694,47	R$ 55.557,24
50102	LABOR - 2024 - 050212 - 1	Fornecimento e montagem de sistema de divisórias modulares tipo MD-1 (Alta/Painel/Painel), espessura de 35mm, painéis em chapa duraplac, pintura melamínica e protegidas por resina de brilho mate, cor: Cinza, miolo em estrutura celular (colméia), estrutura em perfil de aço na cor: preta	m2	1,00	350,00	R$ 200,77	R$ 70.270,79
50103	LABOR - 2024 - 050213 - 1	Fornecimento e montagem de porta para divisórias sem visor, espessura de 35mm, painéis em chapa duraplac, pintura melamínica e protegidas por resina de brilho mate, cor: Cinza, miolo em estrutura celular (Colméia), estrutura em perfis de aço na cor: preta, inclusive dobradiça e fechadura tubular	und	1,00	10,00	R$ 936,88	R$ 9.368,84
502		**VERGAS/CONTRAVERGA**					
50201	LABOR - 2024 - 050301 - 2	Verga/contraverga reta de concreto armado moldada in loco 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma, comprimento inferior a 2.0 metros	m	1,00	50,00	R$ 56,55	R$ 2.827,72

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Justiça
Unidade de Gestão de Projetos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Orçamento: 1735401 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS MAIO/2026 (LS HORISTAS=157,27; LS MENSALISTAS=73,85%)
SINAPI - MAIO/2026

Leis Sociais: 157,27%

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ES

BDI: 29,09%

Local: Av. Governador Bley, 236, Edifício Fábio Ruschi, 11º Andar, Centro, Vitória/ES

Data Base: Maio/2026

Item	Base	Especificação do Serviço	Und.	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Preço unitário	Preço Total Máximo
503		**ALVENARIA ESTRUTURAL**					
50301	LABOR - 2024 - 050501 - 2	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm cheios "Classe B", com resistência mínima à compressão 15MPa, assentados c/ argamassa de cimento e areia média no traço 1:4, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 14cm	m2	1,00	1.000,00	R$ 190,02	R$ 190.020,48
504		**ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA**					
50401	LABOR - 2024 - 050601 - 2	Alvenaria de vedação com blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resistência mínimo a compressão de 3 MPa, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 9cm	m2	1,00	1.100,00	R$ 102,64	R$ 112.903,40
50402	LABOR - 2024 - 050602 - 2	Alvenaria de vedação com blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resistência mínimo a compressão de 3 MPa, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 14cm	m2	1,00	1.600,00	R$ 120,57	R$ 192.912,10
6		**ESQUADRIAS DE MADEIRA**					
601		**MARCOS E ALIZARES**					
60101	LABOR - 2024 - 060102 - 1	Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas dimensões: 0,70 x 2,10 m	und	1,00	150,00	R$ 468,73	R$ 70.308,87
60102	LABOR - 2024 - 060103 - 1	Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas dimensões: 0,80 x 2,10 m	und	1,00	150,00	R$ 470,37	R$ 70.554,78
60103	LABOR - 2024 - 060108 - 1	Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas dimensões: 0,90 x 2,10 m	und	1,00	120,00	R$ 497,19	R$ 59.662,82
60104	LABOR - 2024 - 060110 - 1	Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente	m	1,00	100,00	R$ 102,25	R$ 10.225,22
60105	LABOR - 2024 - 060113 - 1	Alizar em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 7 x 1,5 cm	m	1,00	250,00	R$ 53,40	R$ 13.351,13
602		**FERRAGENS**					
60201	LABOR - 2024 - 061103 - 1	Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave comum para porta interna - IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente	und	1,00	30,00	R$ 423,27	R$ 12.698,20
60202	LABOR - 2024 - 061108 - 1	Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo banheiro - IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente	und	1,00	30,00	R$ 173,55	R$ 5.206,46
603		**PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO**					
60301	LABOR - 2024 - 061301 - 1	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente,esp. 30 a 35mm c/ enchimento em madeira 1a qualidade, tipo sarrafeada para pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte ou equivalente, exclusive marco, nas dimensões: 0,60 x 2,10 m	und	1,00	10,00	R$ 1.450,40	R$ 14.504,04

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Orçamento: 1735401 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS MAIO/2026 (LS HORISTAS=157,27; LS MENSALISTAS=73,85%)
SINAPI - MAIO/2026

Leis Sociais: 157,27%

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ES

BDI: 29,09%

Local: Av. Governador Bley, 236, Edifício Fábio Ruschi, 11º Andar, Centro, Vitória/ES

Data Base: Maio/2026

Item	Base	Especificação do Serviço	Und.	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Preço unitário	Preço Total Máximo
60302	LABOR - 2024 - 061302 - 1	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente,esp. 30 a 35mm c/ enchimento em madeira 1a qualidade, tipo sarrafeada para pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte ou equivalente, exclusive marco, nas dimensões: 0,70 x 2,10 m	und	1,00	50,00	R$ 1.461,66	R$ 73.083,01
60303	LABOR - 2024 - 061303 - 1	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente,esp. 30 a 35mm c/ enchimento em madeira 1a qualidade, tipo sarrafeada para pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte ou equivalente, exclusive marco, nas dimensões: 0,80 x 2,10 m	und	1,00	120,00	R$ 1.472,92	R$ 176.750,03
60304	LABOR - 2024 - 061304 - 1	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente,esp. 30 a 35mm c/ enchimento em madeira 1a qualidade, tipo sarrafeada para pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte ou equivalente, exclusive marco, nas dimensões: 0,90 x 2,10 m	und	1,00	120,00	R$ 1.556,83	R$ 186.819,05
604		**PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE ESP 30MM, COM VISOR DE VIDRO, INCL. ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURAS EXT EM LATÃO CROMADO LAFONTE/EQUIV , EXCL. MARCO, NAS DIMENSÕES:**					
60401	LABOR - 2024 - 061901 - 1	Porta em madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35mm c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade, tipo sarrafeada com visor 0,40x0,60 m, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras tipo alavanca em latão cromado La Fonte ou equivalente, exclusive marco, nas dimensões: 0,70 x 2,10 m	und	1,00	50,00	R$ 1.742,78	R$ 87.138,98
60402	LABOR - 2024 - 061902 - 1	Porta em madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35mm c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade, tipo sarrafeada com visor 0,40x0,60 m, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras tipo alavanca em latão cromado La Fonte ou equivalente, exclusive marco, nas dimensões: 0,80 x 2,10 m	und	1,00	10,00	R$ 1.754,04	R$ 17.540,36
60403	LABOR - 2024 - 061903 - 1	Porta em madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35mm c/ enchimento em madeira de 1ª qualidade, tipo sarrafeada com visor 0,40x0,60 m, inclusive alizares, dobradiças e fechaduras tipo alavanca em latão cromado La Fonte ou equivalente, exclusive marco, nas dimensões: 0,90 x 2,10 m	und	1,00	20,00	R$ 1.790,75	R$ 35.814,99
605		**REVISÕES E REPAROS**					
60501	LABOR - 2024 - 062201 - 1	Substituição de fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo yale - IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente	und	1,00	20,00	R$ 131,63	R$ 2.632,66
60502	LABOR - 2024 - 062204 - 1	Recolocação de folha de porta em madeira de 1 folha, excl. ferragens, porta, marcos e alizares	und	1,00	10,00	R$ 125,09	R$ 1.250,88
60503	LABOR - 2024 - 062207 - 1	Substituição de dobradiça de latão cromado de 3 x 2.1/2?, inclusive parafusos - IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente	und	1,00	30,00	R$ 79,29	R$ 2.378,61

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Justiça
Unidade de Gestão de Projetos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Orçamento: 1735401 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS MAIO/2026 (LS HORISTAS=157,27; LS MENSALISTAS=73,85%)
SINAPI - MAIO/2026

Leis Sociais: 157,27%

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ES

BDI: 29,09%

Local: Av. Governador Bley, 236, Edifício Fábio Ruschi, 11º Andar, Centro, Vitória/ES

Data Base: Maio/2026

Item	Base	Especificação do Serviço	Und.	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Preço unitário	Preço Total Máximo
60504	LABOR - 2024 - 062208 - 1	Reparo na porta com plaina, inclusive retirada e recolocação de folha de porta	und	1,00	20,00	R$ 114,06	R$ 2.281,28
7		**ESQUADRIAS METÁLICAS**					
701		**GRADES E PORTÕES**					
70101	LABOR - 2024 - 071101 - 1	Tela de proteção de arame galvanizado 1/2" fio 12, com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/2" e cantoneira de ferro 1/2" x 1/2" x1/8", conforme detalhe em projeto	m2	1,00	350,00	R$ 876,90	R$ 306.913,41
70102	LABOR - 2024 - 071104 - 1	Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento	m2	1,00	60,00	R$ 778,83	R$ 46.729,55
70103	LABOR - 2024 - 071105 - 1	Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento	m2	1,00	500,00	R$ 489,20	R$ 244.599,73
70104	LABOR - 2024 - 071107 - 1	Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento	m2	1,00	80,00	R$ 1.068,56	R$ 85.484,43
702		**ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)**					
70201	LABOR - 2024 - 071701 - 1	Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro	m2	1,00	270,00	R$ 904,09	R$ 244.105,58
70202	LABOR - 2024 - 071702 - 1	Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro	m2	1,00	50,00	R$ 840,87	R$ 42.043,32
70203	LABOR - 2024 - 071704 - 1	Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco	m2	1,00	30,00	R$ 1.295,78	R$ 38.873,39
70204	LABOR - 2024 - 071706 - 1	Guichê/gradil em perfil L 1" e perfil T 3/4" em ferro, inclusive pintura em esmalte sintético, marca de referência SUVINIL	m2	1,00	60,00	R$ 362,60	R$ 21.756,05
703		**REVISÕES E REPAROS**					
70301	LABOR - 2024 - 071801 - 1	Escovamento com escova de aço em esquadrias de ferro	m2	1,00	3.000,00	R$ 40,79	R$ 122.377,32
8		**VIDROS E ESPELHOS**					
801		**VIDROS PARA ESQUADRIAS**					
80101	LABOR - 2024 - 080102 - 1	Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura	m2	1,00	30,00	R$ 388,34	R$ 11.650,24
80102	PRÓPRIA	Fornecimento e Instalção de policarbonato translúcido, chapa compacta com 10mm	m2	1,00	150,00	R$ 1.032,62	R$ 154.892,51
80103	SINAPI - 102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	m2	1,00	40,00	R$ 732,41	R$ 29.296,20
80104	SINAPI - 102186	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	und	1,00	12,00	R$ 1.539,04	R$ 18.468,44
80105	SINAPI - 102188	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_11/2025	und	1,00	15,00	R$ 1.237,04	R$ 18.555,65
802		**ESPELHOS**					
80201	LABOR - 2024 - 080203 - 1	Espelho prata esp. 4 mm sobre caixa de compensado colado revestido com fórmica e fixado com parafuso cromado e bucha, dim. 1,80 x 0,40m, conforme detalhe em projeto	m2	1,00	10,00	R$ 1.031,98	R$ 10.319,84
9		**COBERTURA**					
901		**ESTRUTURA PARA TELHADO**					

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Justiça
Unidade de Gestão de Projetos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Orçamento: 1735401 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS MAIO/2026 (LS HORISTAS=157,27; LS MENSALISTAS=73,85%)
SINAPI - MAIO/2026

Leis Sociais: 157,27%

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ES

BDI: 29,09%

Local: Av. Governador Bley, 236, Edifício Fábio Ruschi, 11º Andar, Centro, Vitória/ES

Data Base: Maio/2026

Item	Base	Especificação do Serviço	Und.	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Preço unitário	Preço Total Máximo
90101	LABOR - 2024 - 090102 - 2	Estrutura de madeira de lei certificada da região para cobertura de telha ondulada de fibrocimento esp. 6 mm, com pontaletes e caibros aparelhados, inclusive tratamento com imunizante cupinicida a uma demão, exclusive telhas	m2	1,00	2.000,00	R$ 108,51	R$ 217.026,11
90102	LABOR - 2024 - 090103 - 2	Estrutura de madeira de lei certificada da região para cobertura de telha de fibrocimento canalete 49/90, inclusive tratamento com imunizante cupinicida a uma demão, exclusive telhas	m2	1,00	1.000,00	R$ 142,77	R$ 142.773,54
902		**TELHADO**					
90201	LABOR - 2024 - 090203 - 2	Cobertura com telha ondulada de fibrocimento 8.0mm, inclusive cumeeira e acessórios de fixação	m2	1,00	3.500,00	R$ 103,23	R$ 361.316,46
90202	LABOR - 2024 - 090216 - 2	Cumeeira normal de fibrocimento para cobertura em telhas perfil ondulado espessura: 6.0mm, inclusive fixação e vedação do furo com selante a base de poliuretano	m	1,00	30,00	R$ 130,60	R$ 3.918,01
90203	LABOR - 2024 - 090219 - 2	Cobertura em telha ondulada de alumínio, espessura: 0.5 mm, inclusive fixação e vedação do furo com selante a base de poliuretano, exclusive cumeeira	m2	1,00	1.200,00	R$ 134,28	R$ 161.135,30
90204	SINAPI - 94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m2	1,00	1.500,00	R$ 280,33	R$ 420.497,77
903		**RUFOS E CALHAS**					
90301	LABOR - 2024 - 090302 - 2	Rufo externo/interno em chapa de aço galvanizado nº 26 com largura de 30 cm, incluso içamento	m	1,00	800,00	R$ 60,66	R$ 48.527,51
90302	LABOR - 2024 - 090312 - 2	Calha em chapa de aço galvanizada nº 20 com largura de 40 cm, incluso selante, rebite, pregos e soldas	m	1,00	800,00	R$ 308,89	R$ 247.109,24
904		**REVISÕES E REPAROS**					
90401	LABOR - 2024 - 090501 - 2	Recolocação de engradamento de madeira para cobertura com telha cerâmica, com pontaletes, terças, caibros e ripas de até 2 águas, exclusive fornecimento	m2	1,00	2.500,00	R$ 101,92	R$ 254.791,39
90402	LABOR - 2024 - 090506 - 2	Recolocação de telha ondulada de fibrocimento 6 mm, exclusive cumeeira	m2	1,00	800,00	R$ 25,33	R$ 20.261,97
90403	LABOR - 2024 - 090511 - 2	Tratamento em estrutura de madeira com imunizante cupinicida, a uma demão	m2	1,00	3.000,00	R$ 15,23	R$ 45.697,86
10		**IMPERMEABILIZAÇÃO**					
1001		**IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA**					
100101	LABOR - 2024 - 100102 - 1	Impermeabilização nas seguintes etapas: chapisco traço 1:2 c/ sika 1 ou equivalente, revest. duplo c/ argamassa de cimento e areia traço 1:3 c/ sika 1 ou equivalente, em 2x15 mm e acab. argamassa 1:1	m2	1,00	450,00	R$ 124,98	R$ 56.243,22
1002		**IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS**					
100201	LABOR - 2024 - 100202 - 1	Impermeabilização com argamassa de igol 2 - marca de referência Sika	m2	1,00	500,00	R$ 90,56	R$ 45.278,32
100202	LABOR - 2024 - 100204 - 1	Impermeabilização, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3 com aditivo impermeabilizado tipo sika 1 ou equivalente, espessura de 2 cm	m2	1,00	300,00	R$ 68,66	R$ 20.598,89

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Orçamento: 1735401 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS MAIO/2026 (LS HORISTAS=157,27; LS MENSALISTAS=73,85%)
SINAPI - MAIO/2026

Leis Sociais: 157,27%

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ES

BDI: 29,09%

Local: Av. Governador Bley, 236, Edifício Fábio Ruschi, 11º Andar, Centro, Vitória/ES

Data Base: Maio/2026

Item	Base	Especificação do Serviço	Und.	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Preço unitário	Preço Total Máximo
100203	LABOR - 2024 - 100208 - 1	Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm, imprimação e juntas dilat.	m2	1,00	2.000,00	R$ 548,44	R$ 1.096.877,73
100204	SINAPI - 98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m2	1,00	3.500,00	R$ 175,48	R$ 614.197,31
11		**TETOS E FORROS**					
1101		**REBAIXAMENTOS**					
110101	LABOR - 2024 - 110201 - 1	Forro de gesso acabamento tipo liso	m2	1,00	1.200,00	R$ 86,23	R$ 103.478,54
110102	LABOR - 2024 - 110210 - 3	Forro em réguas de PVC branco L = 20 cm, frisado, estruturado por perfis de aço galvanizado e tirantes rígidos fabricado de acordo com a NBR-14285, fornecimento e instalação	m2	1,00	4.500,00	R$ 108,54	R$ 488.424,92
110103	SINAPI - 96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	1,00	850,00	R$ 103,38	R$ 87.868,98
110104	SINAPI - 96123	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS	m	1,00	550,00	R$ 40,24	R$ 22.130,54
1102		**REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA**					
110201	LABOR - 2024 - 110301 - 1	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 20 mm	m2	1,00	3.000,00	R$ 59,15	R$ 177.447,11
110202	LABOR - 2024 - 110302 - 1	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m2	1,00	2.500,00	R$ 101,99	R$ 254.985,02
12		**REVESTIMENTO DE PAREDES**					
1201		**REVESTIMENTO COM ARGAMASSA**					
120101	LABOR - 2024 - 120101 - 2	Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm, preparo manual	m2	1,00	4.000,00	R$ 9,29	R$ 37.177,92
1202		**ACABAMENTOS**					
120201	LABOR - 2024 - 120201 - 1	Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello	m2	1,00	250,00	R$ 156,48	R$ 39.120,72
120202	LABOR - 2024 - 120221 - 1	Pastilha cerâmica branca 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalentwe	m2	1,00	150,00	R$ 314,82	R$ 47.223,70
120203	LABOR - 2024 - 120227 - 1	Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados	m	1,00	300,00	R$ 69,67	R$ 20.900,96
120204	LABOR - 2024 - 120232 - 2	Cerâmica 10 x 10 cm, branco brilhante ref Galeria Mesh BR telada, ELIANE, STRUFALDI, CERAL, empregando argamassa colante, inclusive rejuntamento junta plus cinza claro esp. 3 mm	m2	1,00	1.000,00	R$ 157,06	R$ 157.063,80

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Justiça
Unidade de Gestão de Projetos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Orçamento: 1735401 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS MAIO/2026 (LS HORISTAS=157,27; LS MENSALISTAS=73,85%)
SINAPI - MAIO/2026

Leis Sociais: 157,27%

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ES

BDI: 29,09%

Local: Av. Governador Bley, 236, Edifício Fábio Ruschi, 11º Andar, Centro, Vitória/ES

Data Base: Maio/2026

Item	Base	Especificação do Serviço	Und.	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Preço unitário	Preço Total Máximo
120205	LABOR - 2024 - 120241 - 1	Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x60cm, ref. TRADIZIONALLE BIANCO Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte	m2	1,00	2.000,00	R$ 117,37	R$ 234.737,26
1203		**REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA**					
120301	LABOR - 2024 - 120301 - 1	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm	m2	1,00	3.000,00	R$ 52,82	R$ 158.470,88
120302	LABOR - 2024 - 120302 - 1	Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm	m2	1,00	3.500,00	R$ 37,47	R$ 131.161,89
120303	LABOR - 2024 - 120303 - 1	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m2	1,00	7.800,00	R$ 90,39	R$ 705.032,78
13		**PISOS INTERNOS E EXTERNOS**					
1301		**LASTRO DE CONTRAPISO**					
130101	LABOR - 2024 - 130103 - 1	Regularização de base para revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura: 3 cm	m2	1,00	5.500,00	R$ 37,63	R$ 206.963,54
130102	LABOR - 2024 - 130104 - 1	Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cm	m2	1,00	3.500,00	R$ 58,52	R$ 204.807,74
130103	LABOR - 2024 - 130112 - 1	Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm	m2	1,00	4.500,00	R$ 76,90	R$ 346.045,11
1302		**ACABAMENTOS**					
130201	LABOR - 2024 - 130209 - 1	Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm	m2	1,00	600,00	R$ 125,15	R$ 75.091,65
130202	LABOR - 2024 - 130211 - 1	Fornecimento e instalação de Piso Paviflex dim. 30x30cm, esp. 2mm linha Chroma Concept ref. Fademac ou equivalente	m2	1,00	350,00	R$ 347,25	R$ 121.538,24
130203	LABOR - 2024 - 130231 - 2	Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm	m2	1,00	1.500,00	R$ 218,46	R$ 327.688,51
130204	LABOR - 2024 - 130233 - 1	Porcelanato esmaltado, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Portobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 3mm para porcelanato	m2	1,00	1.200,00	R$ 184,07	R$ 220.883,32
130205	LABOR - 2024 - 130234 - 1	Porcelanato natural retificado, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. PLATINA NA Eliane/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte e rejunte 3mm para porcelanato	m2	1,00	2.500,00	R$ 285,87	R$ 714.674,51
130206	LABOR - 2024 - 130236 - 1	Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento	m2	1,00	400,00	R$ 119,32	R$ 47.727,15
130207	SINAPI - 106790	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM RÉGUAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 4,0 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026	M2	1,00	800,00	R$ 247,41	R$ 197.931,12

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Orçamento: 1735401 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS MAIO/2026 (LS HORISTAS=157,27; LS MENSALISTAS=73,85%)
SINAPI - MAIO/2026

Leis Sociais: 157,27%

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ES

BDI: 29,09%

Local: Av. Governador Bley, 236, Edifício Fábio Ruschi, 11º Andar, Centro, Vitória/ES

Data Base: Maio/2026

Item	Base	Especificação do Serviço	Und.	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Preço unitário	Preço Total Máximo
1303		**DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS**					
130301	LABOR - 2024 - 130304 - 1	Rodapé de madeira de lei 7.0 x 1.5 cm, fixado com parafuso e bucha plástica n° 7	m	1,00	1.800,00	R$ 52,76	R$ 94.966,35
130302	LABOR - 2024 - 130308 - 1	Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm	m	1,00	250,00	R$ 65,63	R$ 16.407,34
130303	LABOR - 2024 - 130311 - 1	Soleira de granito cinza, espessura 3 cm e largura de 3 cm, conforme detalhe em projeto	m	1,00	30,00	R$ 25,17	R$ 755,18
130304	LABOR - 2024 - 130315 - 1	Rodapé de granito cinza andorinha altura de 7 cm e espessura de 2 cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, inclusive rejuntamento com cimento branco	m	1,00	1.200,00	R$ 67,48	R$ 80.970,41
130305	LABOR - 2024 - 130317 - 1	Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm	m	1,00	100,00	R$ 123,51	R$ 12.351,33
130306	LABOR - 2024 - 130320 - 1	Rodapé em cerâmica PEI-3, h = 7cm, assentado com argamassa de cimento, cal e areia, incl. rejuntamento com cimento branco	m	1,00	4.500,00	R$ 51,16	R$ 230.212,65
130307	LABOR - 2024 - 130322 - 1	Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento	m	1,00	1.360,00	R$ 44,60	R$ 60.656,81
130308	LABOR - 2024 - 130323 - 1	Soleira de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, largura de 15cm, executado com cimento e granitina grana N.1	m	1,00	30,00	R$ 76,92	R$ 2.307,74
14		**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**					
1401		**SUMIDOUROS, FOSSAS SÉPTICAS E FILTROS ANAERÓBIOS**					
140101	LABOR - 2024 - 140108 - 1	Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 2.00 m, Hútil 2.0m completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/ fundo esp.10 cm, tubo de limpeza e escavação, conf. detalhe em projeto	und	1,00	8,00	R$ 10.430,70	R$ 83.445,63
140102	LABOR - 2024 - 140109 - 1	Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâm. 2.0m, Hútil 2.0m, compl., incl. tampa c/visita 60cm, concreto p/ fundo esp. 10cm, escavação, brita 4 e tubulação de saída esgoto 150mm, conf. proj.	und	1,00	8,00	R$ 10.029,66	R$ 80.237,28
1402		**PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS**					
140201	LABOR - 2024 - 140701 - 1	Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)	pt	1,00	180,00	R$ 152,83	R$ 27.509,34
140202	LABOR - 2024 - 140702 - 1	Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...)	pt	1,00	100,00	R$ 361,18	R$ 36.118,09
140203	LABOR - 2024 - 140703 - 1	Ponto de torneira de jardim (para praças)	pt	1,00	20,00	R$ 559,80	R$ 11.195,98
140204	LABOR - 2024 - 140705 - 1	Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)	pt	1,00	120,00	R$ 180,53	R$ 21.663,88
140205	LABOR - 2024 - 140706 - 1	Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)	pt	1,00	180,00	R$ 146,97	R$ 26.454,41

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Orçamento: 1735401 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS MAIO/2026 (LS HORISTAS=157,27; LS MENSALISTAS=73,85%)
SINAPI - MAIO/2026

Leis Sociais: 157,27%

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ES

BDI: 29,09%

Local: Av. Governador Bley, 236, Edifício Fábio Ruschi, 11º Andar, Centro, Vitória/ES

Data Base: Maio/2026

Item	Base	Especificação do Serviço	Und.	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Preço unitário	Preço Total Máximo
140206	LABOR - 2024 - 140710 - 1	Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox	und	1,00	40,00	R$ 323,50	R$ 12.939,98
140207	LABOR - 2024 - 140711 - 1	Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em açõ inox	und	1,00	40,00	R$ 193,67	R$ 7.746,95
140208	LABOR - 2024 - 140712 - 1	Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula e acabamento anti-vandalismo cromado referência Docol, Fabrimar e Deca	und	1,00	110,00	R$ 1.030,38	R$ 113.342,18
140209	LABOR - 2024 - 140713 - 1	Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula de descarga de 50mm (1 1/2"), com acabamento para válvula de descarga Benefit, marca de referência Docol ou equivalente Mod. 00184906	und	1,00	15,00	R$ 1.491,85	R$ 22.377,82
1403		**TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS**					
140301	LABOR - 2024 - 140903 - 1	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia	m	1,00	820,00	R$ 89,47	R$ 73.367,27
140302	LABOR - 2024 - 140904 - 1	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia	m	1,00	200,00	R$ 138,17	R$ 27.633,01
140303	LABOR - 2024 - 140905 - 1	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo escavação e aterro com areia	m	1,00	250,00	R$ 255,19	R$ 63.796,28
140304	LABOR - 2024 - 140906 - 1	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 75 mm incluindo escavação e aterro com areia	m	1,00	75,00	R$ 82,76	R$ 6.206,97
1404		**CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA**					
140401	LABOR - 2024 - 141109 - 1	Grelha largura 20 cm de ferro redondo de 1/2" a cada 3 cm, contorno com barra de ferro de 3/4" x 1/8" e caixilho de cantoneira de 1" x 3/16"	m	1,00	30,00	R$ 243,33	R$ 7.300,04
140402	LABOR - 2024 - 141110 - 1	Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento	und	1,00	15,00	R$ 1.191,82	R$ 17.877,35
140403	LABOR - 2024 - 141111 - 1	Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro	und	1,00	15,00	R$ 1.179,34	R$ 17.690,11
140404	LABOR - 2024 - 141112 - 1	Caixa sifonada especial em alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m. c/ tampa em ferro fundido, lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reboco imperm., incl. esc, reaterro e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm	und	1,00	12,00	R$ 1.298,67	R$ 15.584,05
140405	LABOR - 2024 - 141113 - 1	Caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1.0m, c/ tampa de ferro fundido, lastro concr. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto	und	1,00	10,00	R$ 1.243,63	R$ 12.436,27
140406	LABOR - 2024 - 141114 - 1	Caixa retentora de mat. sólida em alv. bloco conc.9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fund., lastro conc. esp.10cm, revest. int. c/ chap. e reb. impermeab., esc. reaterro e parede int. em concreto	und	1,00	10,00	R$ 1.211,99	R$ 12.119,87
1405		**REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS METÁLICOS**					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Orçamento: 1735401 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS MAIO/2026 (LS HORISTAS=157,27; LS MENSALISTAS=73,85%)
SINAPI - MAIO/2026

Leis Sociais: 157,27%

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ES

BDI: 29,09%

Local: Av. Governador Bley, 236, Edifício Fábio Ruschi, 11º Andar, Centro, Vitória/ES

Data Base: Maio/2026

Item	Base	Especificação do Serviço	Und.	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Preço unitário	Preço Total Máximo
140501	LABOR - 2024 - 141212 - 1	Tubo de aço carbono galvanizado, com costura, classe leve, diâmetro 25mm (1"), inclusive conexões	m	1,00	150,00	R$ 134,98	R$ 20.246,48
140502	LABOR - 2024 - 141213 - 1	Tubo de aço carbono galvanizado, com costura, classe leve, diâmetro 32mm (1.1/4"), inclusive conexões	m	1,00	100,00	R$ 156,04	R$ 15.604,40
140503	LABOR - 2024 - 141215 - 1	Tubo de aço carbono galvanizado, com costura, classe leve, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões	m	1,00	150,00	R$ 217,23	R$ 32.584,90
140504	LABOR - 2024 - 141218 - 1	Tubo de aço carbono galvanizado, com costura, classe leve, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões	m	1,00	50,00	R$ 401,41	R$ 20.070,27
1406		**REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC**					
140601	LABOR - 2024 - 141409 - 1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 20mm (1/2"), inclusive conexões	m	1,00	400,00	R$ 28,90	R$ 11.561,30
140602	LABOR - 2024 - 141410 - 1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 25mm (3/4"), inclusive conexões	m	1,00	750,00	R$ 32,40	R$ 24.301,19
140603	LABOR - 2024 - 141411 - 1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 32mm (1"), inclusive conexões	m	1,00	500,00	R$ 40,13	R$ 20.067,04
140604	LABOR - 2024 - 141412 - 1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 40mm (1.1/4"), inclusive conexões	m	1,00	500,00	R$ 54,84	R$ 27.418,72
140605	LABOR - 2024 - 141413 - 1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 50mm (1.1/2"), inclusive conexões	m	1,00	300,00	R$ 66,71	R$ 20.014,11
140606	LABOR - 2024 - 141414 - 1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 60mm (2"), inclusive conexões	m	1,00	350,00	R$ 93,02	R$ 32.557,79
140607	LABOR - 2024 - 141416 - 1	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN 85mm (3"), inclusive conexões	m	1,00	150,00	R$ 155,15	R$ 23.272,99
1407		**REDE DE ÁGUA FRIA - CONEXÕES SOLDÁVEIS DE PVC**					
140701	LABOR - 2024 - 141522 - 1	Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm x 3/4"	und	1,00	15,00	R$ 27,69	R$ 415,35
140702	LABOR - 2024 - 141523 - 1	Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 32mm x 1"	und	1,00	20,00	R$ 38,29	R$ 765,76
140703	LABOR - 2024 - 141525 - 1	Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm x 1 1/2"	und	1,00	10,00	R$ 64,04	R$ 640,42
140704	LABOR - 2024 - 141527 - 1	Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 75mm x 2 1/2"	und	1,00	15,00	R$ 492,53	R$ 7.387,95
1408		**REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC**					
140801	LABOR - 2024 - 141906 - 1	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	1,00	300,00	R$ 45,27	R$ 13.581,56

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Orçamento: 1735401 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS MAIO/2026 (LS HORISTAS=157,27; LS MENSALISTAS=73,85%)
SINAPI - MAIO/2026

Leis Sociais: 157,27%

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ES

BDI: 29,09%

Local: Av. Governador Bley, 236, Edifício Fábio Ruschi, 11º Andar, Centro, Vitória/ES

Data Base: Maio/2026

Item	Base	Especificação do Serviço	Und.	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Preço unitário	Preço Total Máximo
140802	LABOR - 2024 - 141907 - 1	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões	m	1,00	450,00	R$ 57,47	R$ 25.861,89
140803	LABOR - 2024 - 141908 - 1	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões	m	1,00	500,00	R$ 82,97	R$ 41.483,07
140804	LABOR - 2024 - 141909 - 1	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões	m	1,00	800,00	R$ 98,72	R$ 78.972,10
140805	LABOR - 2024 - 141910 - 1	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 150mm (6"), inclusive conexões	m	1,00	600,00	R$ 134,52	R$ 80.714,81
1409		**CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS**					
140901	LABOR - 2024 - 142103 - 2	Reparo para válvula de descarga Oriente ? Primor 45mm e baixa pressão	und	1,00	30,00	R$ 119,16	R$ 3.574,89
140902	LABOR - 2024 - 142106 - 1	Sifão em PVC para tanque 2"	und	1,00	60,00	R$ 40,61	R$ 2.436,70
140903	LABOR - 2024 - 142107 - 2	Ralo quadrado sifonado em PVC, dimensões 100 x 100 x 52mm DN40, inclusive grelha quadrada PVC branca, exclusive junta soldável	und	1,00	15,00	R$ 49,88	R$ 748,21
140904	LABOR - 2024 - 142111 - 2	Caixa sifonada em PVC, diâmetro 150 x 150 x 50mm DN75 ? 7 Entradas, inclusive grelha quadrada em aço inox, exclusive junta soldável	und	1,00	15,00	R$ 200,30	R$ 3.004,44
140905	LABOR - 2024 - 142115 - 2	Grelha quadrada para caixa sifonada em aço inoxidável 430 (anti-dengue) com caixilho rotativa, dimensões 150x150mm	und	1,00	40,00	R$ 57,19	R$ 2.287,47
140906	LABOR - 2024 - 142117 - 1	Tampa para ralo, em aço inox, de 100x100mm	und	1,00	30,00	R$ 33,68	R$ 1.010,39
140907	LABOR - 2024 - 142120 - 2	Torneira de bóia com corpo e haste em latão, bóia plástica 1" (25mm)	und	1,00	20,00	R$ 211,63	R$ 4.232,60
140908	LABOR - 2024 - 142122 - 2	Chave de nível tipo automático de boia superior/inferior 15A, cabo com 1,20 m	und	1,00	10,00	R$ 140,17	R$ 1.401,66
1410		**ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (inclusive preparo e aplicação de argamassa)**					
141001	LABOR - 2024 - 142201 - 1	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1"	m	1,00	500,00	R$ 19,34	R$ 9.668,84
141002	LABOR - 2024 - 142202 - 1	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2"	m	1,00	250,00	R$ 28,99	R$ 7.248,40
141003	LABOR - 2024 - 142203 - 1	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 21/2 a 4"	m	1,00	750,00	R$ 43,66	R$ 32.743,68
141004	LABOR - 2024 - 142204 - 1	Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1"	m	1,00	300,00	R$ 36,86	R$ 11.056,56
141005	LABOR - 2024 - 142205 - 1	Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2"	m	1,00	250,00	R$ 56,18	R$ 14.044,99

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Orçamento: 1735401 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS MAIO/2026 (LS HORISTAS=157,27; LS MENSALISTAS=73,85%)
SINAPI - MAIO/2026

Leis Sociais: 157,27%

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ES

BDI: 29,09%

Local: Av. Governador Bley, 236, Edifício Fábio Ruschi, 11º Andar, Centro, Vitória/ES

Data Base: Maio/2026

Item	Base	Especificação do Serviço	Und.	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Preço unitário	Preço Total Máximo
141006	LABOR - 2024 - 142206 - 1	Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 2 1/2"a 4"	m	1,00	450,00	R$ 81,74	R$ 36.782,90
1411		**REVISÕES E REPAROS**					
141101	LABOR - 2024 - 142301 - 2	Revisões e reparos em registros, exclusive peças de reposição	und	1,00	50,00	R$ 33,14	R$ 1.656,87
141102	LABOR - 2024 - 142302 - 1	Revisões e reparos em caixas de descarga	und	1,00	50,00	R$ 46,38	R$ 2.319,10
141103	LABOR - 2024 - 142303 - 1	Revisões e reparos em torneiras de bóia	und	1,00	15,00	R$ 33,14	R$ 497,06
15		**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**					
1501		**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO**					
150101	LABOR - 2024 - 150308 - 2	Quadro distribuição de energia em PVC de embutir, capacidade 26 disjuntores DIN, barramento trifásico 80A, IP40, Cor Branca, porta fumê reversível com abertura de 180º transparente fechamento por pressão - Ref. Cemarplast II DIN ? Cemar Legrand ou equivalente	und	1,00	10,00	R$ 328,06	R$ 3.280,56
150102	LABOR - 2024 - 150309 - 2	Quadro distribuição de energia em PVC de embutir, capacidade 32 disjuntores DIN, barramento trifásico 80A, IP40, Cor Branca, porta fumê reversível com abertura de 180º transparente fechamento por pressão - Ref. Cemarplast II DIN ? Cemar Legrand ou equivalente	und	1,00	15,00	R$ 400,70	R$ 6.010,43
150103	LABOR - 2024 - 150310 - 2	Quadro de comando de sobrepor 200 x 200 x 120mm sem flange, cor Bege RAL 7032, IP 54 - Ref. CS ? Cemar Legrand ou equivalente	und	1,00	35,00	R$ 113,42	R$ 3.969,65
150104	LABOR - 2024 - 150316 - 2	Quadro distribuição de energia metálico de sobrepor, capacidade 44 disjuntores DIN, barramento principal trifásico 150A, secundário de 40A, IP40, Cor Bege RAL 7032, trinco com chave Yale. Ref. QDSTG II DIN ? Cemar Legrand ou equivalente	und	1,00	15,00	R$ 1.226,73	R$ 18.400,94
150105	LABOR - 2024 - 150317 - 2	Quadro distribuição de energia metálico de sobrepor, capacidade 56 disjuntores DIN, barramento principal trifásico 225A, secundário de 40A, IP40, Cor Bege RAL 7032, trinco com chave Yale. Ref. QDSTG II DIN ? Cemar Legrand ou equivalente	und	1,00	3,00	R$ 1.705,99	R$ 5.117,97
1502		**CAIXAS DE PASSAGEM**					
150201	LABOR - 2024 - 150609 - 2	Caixa para medidor de energia bifásico/polifásico em policarbonato ? Referência CMD-3 ? Padrão EDP - ES	und	1,00	5,00	R$ 911,10	R$ 4.555,52
150202	LABOR - 2024 - 150610 - 2	Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x25cm, com revestimento interno em chapisco e reboco impermeabilizado, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm, inclusive haste de terra tipo COPPERWELD de alta camada - 5/8" x 2.40m, exclusive conexão exotérmica	und	1,00	5,00	R$ 539,74	R$ 2.698,69
150203	LABOR - 2024 - 150612 - 1	Caixa de passagem 100x100x80mm, chapa 18, com tampa parafusada	und	1,00	10,00	R$ 65,99	R$ 659,91

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Orçamento: 1735401 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS MAIO/2026 (LS HORISTAS=157,27; LS MENSALISTAS=73,85%)
SINAPI - MAIO/2026

Leis Sociais: 157,27%

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ES

BDI: 29,09%

Local: Av. Governador Bley, 236, Edifício Fábio Ruschi, 11º Andar, Centro, Vitória/ES

Data Base: Maio/2026

Item	Base	Especificação do Serviço	Und.	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Preço unitário	Preço Total Máximo
150204	LABOR - 2024 - 150614 - 2	Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco impermeabilizado, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm	und	1,00	10,00	R$ 256,04	R$ 2.560,37
150205	LABOR - 2024 - 150628 - 2	Caixa de luz de embutir em PVC 4x2" ? Ref. Tigreflex - Tigre ou equivalente	und	1,00	200,00	R$ 13,74	R$ 2.747,04
150206	LABOR - 2024 - 150629 - 2	Caixa de luz de embutir em PVC 4x4" ? Ref. Tigreflex - Tigre ou equivalente	und	1,00	100,00	R$ 22,41	R$ 2.241,00
150207	LABOR - 2024 - 150632 - 2	Caixa de passagem de embutir em aço na cor Bege RAL 7032 Dim.: 150x150x80mm, com tampa parafusada ? Ref. CPS - Cemar ou equivalente	und	1,00	30,00	R$ 101,80	R$ 3.054,01
150208	LABOR - 2024 - 150633 - 2	Caixa de passagem de embutir em aço na cor Bege RAL 7032 Dim.: 200x200x100mm, com tampa parafusada ? Ref. CPS - Cemar ou equivalente	und	1,00	70,00	R$ 169,17	R$ 11.842,07
150209	LABOR - 2024 - 150634 - 2	Caixa de passagem de embutir em aço na cor Bege RAL 7032 Dim.: 300x300x120mm, com tampa parafusada ? Ref. CPS - Cemar ou equivalente	und	1,00	50,00	R$ 258,72	R$ 12.936,11
150210	LABOR - 2024 - 150635 - 2	Caixa de passagem de embutir em aço na cor Bege RAL 7032 Dim.: 400x400x120mm, com tampa parafusada ? Ref. CPS - Cemar ou equivalente	und	1,00	20,00	R$ 475,14	R$ 9.502,83
1503		**ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTOS**					
150301	LABOR - 2024 - 150701 - 1	Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto	m	1,00	650,00	R$ 86,03	R$ 55.916,62
150302	LABOR - 2024 - 150702 - 1	Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 30 cm, para 2 eletrodutos	m	1,00	350,00	R$ 103,23	R$ 36.131,65
1504		**INSTALAÇÕES APARENTES**					
150401	LABOR - 2024 - 150801 - 1	Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4", inclusive abraçadeira de fixação	m	1,00	3.000,00	R$ 21,02	R$ 63.047,56
150402	LABOR - 2024 - 150802 - 1	Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES,sem rosca, no formato B, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4"	und	1,00	300,00	R$ 35,18	R$ 10.553,11
150403	LABOR - 2024 - 150803 - 1	Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato T, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4"	und	1,00	300,00	R$ 43,18	R$ 12.954,18
150404	LABOR - 2024 - 150804 - 1	Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato LR, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4"	und	1,00	300,00	R$ 39,20	R$ 11.761,39
150405	LABOR - 2024 - 150805 - 1	Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato X, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4"	und	1,00	300,00	R$ 41,76	R$ 12.528,18
150406	LABOR - 2024 - 150806 - 1	Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 1", inclusive abraçadeira de fixação	m	1,00	3.500,00	R$ 33,92	R$ 118.736,98
150407	LABOR - 2024 - 150835 - 1	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 150x50mm, sem tampa	m	1,00	500,00	R$ 86,40	R$ 43.199,97

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Justiça
Unidade de Gestão de Projetos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Orçamento: 1735401 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS MAIO/2026 (LS HORISTAS=157,27; LS MENSALISTAS=73,85%)
SINAPI - MAIO/2026

Leis Sociais: 157,27%

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ES

BDI: 29,09%

Local: Av. Governador Bley, 236, Edifício Fábio Ruschi, 11º Andar, Centro, Vitória/ES

Data Base: Maio/2026

Item	Base	Especificação do Serviço	Und.	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Preço unitário	Preço Total Máximo
150408	LABOR - 2024 - 150836 - 1	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 200x100mm, sem tampa	m	1,00	450,00	R$ 133,81	R$ 60.216,61
150409	LABOR - 2024 - 150843 - 1	Redução concêntrica para eletrocalha perfurada, tipo "U", 200x150mm, aba 100	und	1,00	20,00	R$ 85,73	R$ 1.714,57
150410	LABOR - 2024 - 150850 - 1	Saída horizontal para eletroduto de 3/4"	und	1,00	50,00	R$ 14,73	R$ 736,46
150411	LABOR - 2024 - 150851 - 1	Saída horizontal para eletroduto de 1"	und	1,00	50,00	R$ 14,73	R$ 736,46
150412	LABOR - 2024 - 150852 - 1	Saída horizontal para eletroduto de 2"	und	1,00	20,00	R$ 15,18	R$ 303,62
150413	LABOR - 2024 - 150860 - 1	Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 150mm	m	1,00	500,00	R$ 44,45	R$ 22.222,84
150414	LABOR - 2024 - 150861 - 1	Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 200mm	m	1,00	200,00	R$ 54,01	R$ 10.802,25
150415	LABOR - 2024 - 150866 - 1	Junção simples para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. Mega MG 2760 ou equivalente	und	1,00	150,00	R$ 18,67	R$ 2.799,96
150416	LABOR - 2024 - 150870 - 1	TÊ horizontal 90º para eletrocalha metálica 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2570 ou equivalente	und	1,00	15,00	R$ 122,29	R$ 1.834,30
150417	LABOR - 2024 - 150875 - 1	Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 200x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510	und	1,00	15,00	R$ 131,84	R$ 1.977,59
150418	LABOR - 2024 - 150880 - 2	Suporte de fixação de eletroduto no teto, através de fita metálica perfurada (Walsiwa) ou equiv (1,30m), cursor (1 und), h=60cm, suporte "Y" (1 und), parafuso e bucha S8 (1 und)	und	1,00	500,00	R$ 38,87	R$ 19.434,50
150419	LABOR - 2024 - 150881 - 1	Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, na parede, através de suporte tipo mão francesa simples (1 und), parafuso e bucha S8 (2und)	und	1,00	500,00	R$ 40,79	R$ 20.396,22
150420	LABOR - 2024 - 150884 - 2	Suporte de fixação de eletrocalha de 200x100mm, no teto, através de gancho vertical (1 und), porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalhão rosca total 1/4" (h=60cm), cantoneira ZZ (1 und) e parafuso e bucha S8 (2 und)	und	1,00	200,00	R$ 51,73	R$ 10.345,27
1505		**COMPOSIÇÕES INTERMEDIÁRIAS P/ ELETRICA**					
150501	LABOR - 2024 - 150906 - 1	Arame galvanizado 12 BWG (0.048 kg/m)	m	1,00	350,00	R$ 3,06	R$ 1.070,80
150502	LABOR - 2024 - 150916 - 1	Canaleta sistema X Pial ou equivalente, inclusive conecções, 20x10x2200 mm, cod. 30801	und	1,00	20,00	R$ 54,76	R$ 1.095,20
150503	LABOR - 2024 - 150918 - 1	Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente	und	1,00	200,00	R$ 49,45	R$ 9.890,88
150504	SINAPI - 100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	und	1,00	800,00	R$ 44,17	R$ 35.339,68

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Orçamento: 1735401 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS MAIO/2026 (LS HORISTAS=157,27; LS MENSALISTAS=73,85%)
SINAPI - MAIO/2026 — **Leis Sociais:** 157,27%

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ES — **BDI:** 29,09%

Local: Av. Governador Bley, 236, Edifício Fábio Ruschi, 11º Andar, Centro, Vitória/ES — **Data Base:** Maio/2026

Item	Base	Especificação do Serviço	Und.	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Preço unitário	Preço Total Máximo
150505	SINAPI - 100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	und	1,00	2.000,00	R$ 47,89	R$ 95.784,78
1506		**CAIXAS DE PASSAGEM EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA**					
150601	LABOR - 2024 - 151001 - 2	Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 8 furos 9x19x19cm dimensões de 25x25x25cm, com revestimento interno em chapisco e reboco impermeabilizado, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm	und	1,00	15,00	R$ 174,31	R$ 2.614,65
150602	LABOR - 2024 - 151002 - 2	Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 8 furos 9x19x19cm dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco impermeabilizado, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm	und	1,00	10,00	R$ 446,57	R$ 4.465,74
150603	LABOR - 2024 - 151015 - 2	Caixa de inspeção de alvenaria de blocos cerâmicos 8 furos 9x19x19cm dimensões de 30x30x60cm, com revestimento interno em chapisco e reboco impermeabilizado, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm	und	1,00	15,00	R$ 274,25	R$ 4.113,78
150604	LABOR - 2024 - 151017 - 3	Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 1.00x1.00x1.00m, com revestimento interno em chapisco e reboco impermeabilizado, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm	und	1,00	10,00	R$ 1.469,87	R$ 14.698,70
1507		**ELETRODUTOS E CONEXÕES**					
150701	LABOR - 2024 - 151125 - 1	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1/2", inclusive conexões	m	1,00	600,00	R$ 24,69	R$ 14.816,95
150702	LABOR - 2024 - 151126 - 1	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 3/4", inclusive conexões	m	1,00	2.200,00	R$ 25,84	R$ 56.856,40
150703	LABOR - 2024 - 151127 - 1	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1", inclusive conexões	m	1,00	600,00	R$ 27,48	R$ 16.489,96
150704	LABOR - 2024 - 151128 - 1	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1.1/4", inclusive conexões	m	1,00	1.500,00	R$ 42,34	R$ 63.512,28
150705	LABOR - 2024 - 151129 - 1	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1.1/2", inclusive conexões	m	1,00	600,00	R$ 43,70	R$ 26.218,18
150706	LABOR - 2024 - 151130 - 1	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 2", inclusive conexões	m	1,00	1.000,00	R$ 50,04	R$ 50.035,28
150707	LABOR - 2024 - 151131 - 1	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 3", inclusive conexões	m	1,00	650,00	R$ 93,44	R$ 60.732,97
150708	LABOR - 2024 - 151133 - 1	Eletroduto flexível corrugado diâmetro 1", Amarelo ? Tigreflex ou equivalente	m	1,00	1.500,00	R$ 11,39	R$ 17.078,61
150709	LABOR - 2024 - 151135 - 1	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 4", inclusive conexões	m	1,00	60,00	R$ 106,06	R$ 6.363,62

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Orçamento: 1735401 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS MAIO/2026 (LS HORISTAS=157,27; LS MENSALISTAS=73,85%)
SINAPI - MAIO/2026

Leis Sociais: 157,27%

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ES

BDI: 29,09%

Local: Av. Governador Bley, 236, Edifício Fábio Ruschi, 11º Andar, Centro, Vitória/ES

Data Base: Maio/2026

Item	Base	Especificação do Serviço	Und.	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Preço unitário	Preço Total Máximo
150710	LABOR - 2024 - 151136 - 1	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 6", inclusive conexões	m	1,00	60,00	R$ 266,35	R$ 15.981,08
150711	LABOR - 2024 - 151137 - 1	Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 1.1/2", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente	m	1,00	600,00	R$ 39,39	R$ 23.631,22
150712	LABOR - 2024 - 151139 - 1	Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 2", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente	m	1,00	500,00	R$ 40,90	R$ 20.447,86
150713	LABOR - 2024 - 151141 - 1	Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diâmetro 4", referencia Kanaflex, Plastibras ou equivalente	m	1,00	150,00	R$ 89,46	R$ 13.418,91
1508		**CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES**					
150801	LABOR - 2024 - 151301 - 1	Mini-Disjuntor monopolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00	150,00	R$ 32,57	R$ 4.885,41
150802	LABOR - 2024 - 151302 - 1	Mini-Disjuntor monopolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00	150,00	R$ 32,57	R$ 4.885,41
150803	LABOR - 2024 - 151303 - 1	Mini-Disjuntor monopolar 25A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00	30,00	R$ 32,57	R$ 977,08
150804	LABOR - 2024 - 151304 - 1	Mini-Disjuntor monopolar 32A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00	30,00	R$ 32,57	R$ 977,08
150805	LABOR - 2024 - 151306 - 1	Mini-Disjuntor bipolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00	120,00	R$ 88,45	R$ 10.614,30
150806	LABOR - 2024 - 151307 - 1	Mini-Disjuntor bipolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00	150,00	R$ 88,45	R$ 13.267,87
150807	LABOR - 2024 - 151308 - 1	Mini-Disjuntor bipolar 50A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00	15,00	R$ 86,74	R$ 1.301,03
150808	LABOR - 2024 - 151309 - 1	Mini-Disjuntor tripolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00	50,00	R$ 118,67	R$ 5.933,62
150809	LABOR - 2024 - 151310 - 1	Mini-Disjuntor tripolar 40A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00	30,00	R$ 124,15	R$ 3.724,38
150810	LABOR - 2024 - 151311 - 1	Mini-Disjuntor tripolar 50A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00	30,00	R$ 124,15	R$ 3.724,38
150811	LABOR - 2024 - 151313 - 1	Mini-Disjuntor tripolar 90 A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00	40,00	R$ 246,42	R$ 9.856,80
150812	LABOR - 2024 - 151314 - 1	Mini-Disjuntor tripolar 100A, curva C, 20kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00	30,00	R$ 497,77	R$ 14.933,13
150813	LABOR - 2024 - 151316 - 1	Mini-Disjuntor tripolar 70A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00	20,00	R$ 178,73	R$ 3.574,50
150814	LABOR - 2024 - 151317 - 1	Mini-Disjuntor monopolar 50A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00	30,00	R$ 34,80	R$ 1.044,08

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Justiça
Unidade de Gestão de Projetos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Orçamento: 1735401 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS MAIO/2026 (LS HORISTAS=157,27; LS MENSALISTAS=73,85%)
SINAPI - MAIO/2026

Leis Sociais: 157,27%

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ES

BDI: 29,09%

Local: Av. Governador Bley, 236, Edifício Fábio Ruschi, 11º Andar, Centro, Vitória/ES

Data Base: Maio/2026

Item	Base	Especificação do Serviço	Und.	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Preço unitário	Preço Total Máximo
150815	LABOR - 2024 - 151319 - 1	Mini-Disjuntor monopolar 70A, curva C, 5kA, 127220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00	10,00	R$ 52,15	R$ 521,52
150816	LABOR - 2024 - 151321 - 1	Mini-Disjuntor bipolar 25A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00	50,00	R$ 88,45	R$ 4.422,62
150817	LABOR - 2024 - 151322 - 1	Mini-Disjuntor bipolar 32A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00	50,00	R$ 88,45	R$ 4.422,62
150818	LABOR - 2024 - 151324 - 1	Mini-Disjuntor bipolar 63A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00	15,00	R$ 108,64	R$ 1.629,63
150819	LABOR - 2024 - 151328 - 1	Mini-Disjuntor tripolar 25A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00	15,00	R$ 118,67	R$ 1.780,09
150820	LABOR - 2024 - 151329 - 1	Mini-Disjuntor tripolar 32A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00	15,00	R$ 118,67	R$ 1.780,09
150821	LABOR - 2024 - 151330 - 1	Mini-Disjuntor tripolar 63A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00	30,00	R$ 135,13	R$ 4.053,94
150822	LABOR - 2024 - 151331 - 1	Mini-Disjuntor tripolar 80A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00	20,00	R$ 246,42	R$ 4.928,40
150823	LABOR - 2024 - 151332 - 1	Mini-Disjuntor tripolar 125A, curva C, 20kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00	30,00	R$ 503,58	R$ 15.107,40
150824	LABOR - 2024 - 151334 - 1	Disjuntor caixa moldada termomagnetico fixo, tripolar 200A, Icu: 50kA, 400/500Vca, referência Siemens, Soprano, Schneider ou equivalente	und	1,00	15,00	R$ 687,77	R$ 10.316,49
150825	LABOR - 2024 - 151335 - 1	Disjuntor caixa moldada termomagnetico fixo, tripolar 400A, Icu: 65kA, 380/415Vca, referência Siemens, Soprano, Schneider ou equivalente	und	1,00	3,00	R$ 1.473,68	R$ 4.421,04
150826	LABOR - 2024 - 151337 - 1	Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, 40kA, 275Vca, referência Siemens, Steck, Clamper ou equivalente	und	1,00	50,00	R$ 155,10	R$ 7.755,08
150827	LABOR - 2024 - 151338 - 1	Mini-Disjuntor monopolar 10A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00	30,00	R$ 32,57	R$ 977,08
150828	LABOR - 2024 - 151339 - 1	Mini-Disjuntor tripolar 125A, curva C, 15kA, 220/380Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00	15,00	R$ 503,58	R$ 7.553,70
150829	LABOR - 2024 - 151344 - 1	Fusivel retardado NH gG(gL), tamanho 01 ? 100A, 120kA em 500Vca, referência Siemens, WEG, Negrini ou equivalente	und	1,00	5,00	R$ 145,92	R$ 729,62
150830	LABOR - 2024 - 151345 - 1	Fusivel retardado NH gG(gL), tamanho 01 ? 160A, 120kA em 500Vca, referência Siemens, WEG, Negrini ou equivalente	und	1,00	5,00	R$ 145,92	R$ 729,62
150831	LABOR - 2024 - 151348 - 1	Fusivel retardado NH gG(gL), tamanho 02 ? 355A, 120kA em 500Vca, referência Siemens, WEG, Negrini ou equivalente	und	1,00	5,00	R$ 197,44	R$ 987,22
150832	LABOR - 2024 - 151350 - 1	Interruptor Diferencial Bipolar DR 25A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente	und	1,00	50,00	R$ 190,74	R$ 9.537,17

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Orçamento: 1735401 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS MAIO/2026 (LS HORISTAS=157,27; LS MENSALISTAS=73,85%)
SINAPI - MAIO/2026

Leis Sociais: 157,27%

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ES

BDI: 29,09%

Local: Av. Governador Bley, 236, Edifício Fábio Ruschi, 11º Andar, Centro, Vitória/ES

Data Base: Maio/2026

Item	Base	Especificação do Serviço	Und.	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Preço unitário	Preço Total Máximo
150833	LABOR - 2024 - 151357 - 1	Interruptor Diferencial Bipolar DR 40A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente	und	1,00	50,00	R$ 201,94	R$ 10.096,77
150834	LABOR - 2024 - 151359 - 1	Interruptor Diferencial Bipolar DR 80A, 30mA - 6kA, referência Siemens, Schneider, WEG ou equivalente	und	1,00	30,00	R$ 296,56	R$ 8.896,75
1509		**FIOS E CABOS**					
150901	LABOR - 2024 - 151401 - 1	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 1,5mm2	m	1,00	1.500,00	R$ 8,82	R$ 13.225,27
150902	LABOR - 2024 - 151402 - 1	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC - 2,5mm2	m	1,00	22.000,00	R$ 10,77	R$ 236.854,33
150903	LABOR - 2024 - 151403 - 1	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 4,0mm2	m	1,00	5.000,00	R$ 12,92	R$ 64.609,55
150904	LABOR - 2024 - 151404 - 1	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 6,0mm2	m	1,00	2.500,00	R$ 17,17	R$ 42.922,43
150905	LABOR - 2024 - 151405 - 1	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 10,0mm2	m	1,00	1.500,00	R$ 24,66	R$ 36.984,29
150906	LABOR - 2024 - 151406 - 1	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 16,0mm2	m	1,00	2.000,00	R$ 34,91	R$ 69.811,87
150907	LABOR - 2024 - 151407 - 1	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 70ºC ? 25,0mm2	m	1,00	5.000,00	R$ 50,13	R$ 250.628,24
150908	LABOR - 2024 - 151413 - 1	Cabo de cobre nu, seção de 25,0 mm2, têmpera meio dura, encordoamento classe 2A	m	1,00	600,00	R$ 51,83	R$ 31.097,78
150909	LABOR - 2024 - 151414 - 1	Cabo de cobre nu, seção de 10,0 mm2, têmpera meio dura, encordoamento classe 2A	m	1,00	1.200,00	R$ 28,15	R$ 33.785,43
150910	LABOR - 2024 - 151417 - 1	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 2,5mm2	m	1,00	3.500,00	R$ 12,25	R$ 42.877,24
150911	LABOR - 2024 - 151418 - 1	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 4,0mm2	m	1,00	1.500,00	R$ 15,35	R$ 23.023,20
150912	LABOR - 2024 - 151419 - 1	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 6,0mm2	m	1,00	800,00	R$ 17,98	R$ 14.385,79
150913	LABOR - 2024 - 151420 - 1	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 10,0mm2	m	1,00	1.700,00	R$ 26,05	R$ 44.285,62
150914	LABOR - 2024 - 151421 - 1	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 16,0mm2	m	1,00	2.000,00	R$ 35,40	R$ 70.792,96
150915	LABOR - 2024 - 151422 - 1	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 25,0mm2	m	1,00	2.500,00	R$ 49,65	R$ 124.120,04
150916	LABOR - 2024 - 151423 - 1	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 35,0mm2	m	1,00	800,00	R$ 68,43	R$ 54.744,49

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Orçamento: 1735401 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS MAIO/2026 (LS HORISTAS=157,27; LS MENSALISTAS=73,85%)
SINAPI - MAIO/2026

Leis Sociais: 157,27%

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ES

BDI: 29,09%

Local: Av. Governador Bley, 236, Edifício Fábio Ruschi, 11º Andar, Centro, Vitória/ES

Data Base: Maio/2026

Item	Base	Especificação do Serviço	Und.	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Preço unitário	Preço Total Máximo
150917	LABOR - 2024 - 151425 - 1	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 50,0mm2	m	1,00	1.000,00	R$ 98,43	R$ 98.431,13
150918	LABOR - 2024 - 151426 - 1	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 95,0mm2	m	1,00	1.000,00	R$ 166,36	R$ 166.358,28
150919	LABOR - 2024 - 151427 - 1	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 120,0mm2	m	1,00	300,00	R$ 210,55	R$ 63.163,74
150920	LABOR - 2024 - 151429 - 2	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 70,0mm2	m	1,00	1.000,00	R$ 131,23	R$ 131.232,89
150921	LABOR - 2024 - 151434 - 1	Cabo de cobre termoplástico (PVC/ST2) blindado isolado 8,7/15kV, XLPE 90ºC ? 35,0mm2	m	1,00	600,00	R$ 136,23	R$ 81.737,21
150922	LABOR - 2024 - 151439 - 1	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90ºC ? 3x2,5mm2	m	1,00	500,00	R$ 21,05	R$ 10.527,29
1510		**SERVIÇOS DIVERSOS**					
151001	LABOR - 2024 - 151503 - 2	Cabeçote de entrada (Mufla) em alumínio fundido de 1.1/4"	und	1,00	10,00	R$ 24,77	R$ 247,72
151002	LABOR - 2024 - 151512 - 2	Chave de nível tipo automático de boia superior/inferior 25A, cabo com 1,20m	und	1,00	30,00	R$ 148,09	R$ 4.442,76
1511		**ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (inclusive preparo e aplicação de argamassa)**					
151101	LABOR - 2024 - 151601 - 1	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletrodutos diâm. 1/2" a 1"	m	1,00	3.000,00	R$ 19,35	R$ 58.051,77
151102	LABOR - 2024 - 151602 - 1	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4"a 2"	m	1,00	2.000,00	R$ 28,99	R$ 57.987,23
151103	LABOR - 2024 - 151603 - 1	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de eletroduto diâm. 2 1/2" a 4"	m	1,00	800,00	R$ 43,66	R$ 34.926,59
151104	LABOR - 2024 - 151604 - 1	Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 1/2" a 1"	m	1,00	1.000,00	R$ 36,87	R$ 36.868,10
151105	LABOR - 2024 - 151605 - 1	Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 1 1/4" a 2"	m	1,00	500,00	R$ 56,18	R$ 28.089,98
151106	LABOR - 2024 - 151606 - 1	Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 2 1/2" a 4"	m	1,00	200,00	R$ 81,74	R$ 16.347,96
1512		**PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA - NORTEC-01 - ESCELSA**					
151201	LABOR - 2024 - 151710 - 3	Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 57001 até 75000W - 220/127V	und	1,00	5,00	R$ 11.073,68	R$ 55.368,38
151202	LABOR - 2024 - 151711 - 3	Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada subterrânea, a 4 fios, carga instalada em muro de 57001 até 75000W - 220/127V, exclusive derivação de ramal de entrada subterrânea	und	1,00	5,00	R$ 10.248,40	R$ 51.242,02

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Justiça
Unidade de Gestão de Projetos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Orçamento: 1735401 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS MAIO/2026 (LS HORISTAS=157,27; LS MENSALISTAS=73,85%)
SINAPI - MAIO/2026

Leis Sociais: 157,27%

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ES

BDI: 29,09%

Local: Av. Governador Bley, 236, Edifício Fábio Ruschi, 11º Andar, Centro, Vitória/ES

Data Base: Maio/2026

Item	Base	Especificação do Serviço	Und.	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Preço unitário	Preço Total Máximo
151203	LABOR - 2024 - 151712 - 1	Subestação ext. aérea trifás. 75KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral tripolar, poste e acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6	und	1,00	5,00	R$ 51.711,74	R$ 258.558,69
1513		**PONTOS ELETRICOS REVISAO NR-10**					
151301	LABOR - 2024 - 151801 - 1	Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und)	und	1,00	600,00	R$ 322,07	R$ 193.239,98
151302	LABOR - 2024 - 151802 - 1	Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa pvc 4x2" (1 und)	und	1,00	50,00	R$ 288,31	R$ 14.415,48
151303	LABOR - 2024 - 151803 - 1	Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und)	und	1,00	700,00	R$ 328,44	R$ 229.910,58
151304	LABOR - 2024 - 151805 - 1	Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und)	und	1,00	50,00	R$ 811,18	R$ 40.558,79
151305	LABOR - 2024 - 151806 - 1	Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und)	und	1,00	150,00	R$ 466,17	R$ 69.925,47
151306	LABOR - 2024 - 151807 - 1	Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x4" (1 und)	und	1,00	20,00	R$ 380,29	R$ 7.605,72
151307	LABOR - 2024 - 151809 - 1	Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa PVC 4x2" (1 und)	und	1,00	60,00	R$ 292,47	R$ 17.547,98
151308	LABOR - 2024 - 151810 - 1	Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa PVC 4x2" (1 und)	und	1,00	150,00	R$ 550,66	R$ 82.598,88
151309	LABOR - 2024 - 151811 - 1	Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa PVC 4x2" (1 und)	und	1,00	30,00	R$ 346,36	R$ 10.390,84
151310	LABOR - 2024 - 151814 - 1	Ponto padrão de poste para iluminação externa - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (7.7m) e fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.2.0m)	und	1,00	30,00	R$ 478,85	R$ 14.365,39
151311	LABOR - 2024 - 151815 - 1	Ponto padrão de interruptor para ventilador - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (12.0m) e caixa PVC 4x2" (1 und)	und	1,00	20,00	R$ 236,42	R$ 4.728,31
151312	LABOR - 2024 - 151816 - 1	Ponto padrão de interruptor de 3 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (25.8m) e caixa PVC 4x2" (1 und)	und	1,00	30,00	R$ 415,89	R$ 12.476,68
151313	LABOR - 2024 - 151820 - 1	Ponto padrão de interruptor de 1 tecla intermediário - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (15.8m) e caixa PVC 4x2" (1 und)	und	1,00	30,00	R$ 277,36	R$ 8.320,88

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Orçamento: 1735401 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS MAIO/2026 (LS HORISTAS=157,27; LS MENSALISTAS=73,85%)
SINAPI - MAIO/2026

Leis Sociais: 157,27%

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ES

BDI: 29,09%

Local: Av. Governador Bley, 236, Edifício Fábio Ruschi, 11º Andar, Centro, Vitória/ES

Data Base: Maio/2026

Item	Base	Especificação do Serviço	Und.	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Preço unitário	Preço Total Máximo
1514		**TERMINAIS, CONECTORES E ABRAÇADEIRAS**					
151401	LABOR - 2024 - 152001 - 1	Terminal em bronze a pressão para ligação de cabo a barra até 4.0mm2	und	1,00	450,00	R$ 19,61	R$ 8.823,95
151402	LABOR - 2024 - 152002 - 1	Terminal em bronze a pressão para ligação de cabo a barra de 6.0 mm2	und	1,00	150,00	R$ 19,61	R$ 2.941,32
151403	LABOR - 2024 - 152003 - 1	Terminal em bronze a pressão para ligação de cabo a barra de 10.0 mm2	und	1,00	150,00	R$ 23,17	R$ 3.475,75
151404	LABOR - 2024 - 152004 - 1	erminal em bronze a pressão para ligação de cabo a barra de 16.0 mm2	und	1,00	50,00	R$ 23,39	R$ 1.169,56
151405	LABOR - 2024 - 152005 - 1	Terminal em bronze a pressão para ligação de cabo a barra de 25.0 mm2	und	1,00	50,00	R$ 28,89	R$ 1.444,52
151406	LABOR - 2024 - 152006 - 1	Terminal em bronze a pressão para ligação de cabo a barra de 35.0 mm2	und	1,00	50,00	R$ 30,13	R$ 1.506,48
151407	LABOR - 2024 - 152007 - 2	Terminal em bronze a pressão para ligação de cabo a barra de 50.0 mm2	und	1,00	50,00	R$ 39,51	R$ 1.975,72
151408	LABOR - 2024 - 152010 - 2	Terminal em bronze a pressão para ligação de cabo a barra de 70 mm2	und	1,00	50,00	R$ 40,73	R$ 2.036,39
151409	LABOR - 2024 - 152011 - 2	Terminal em bronze a pressão para ligação de cabo a barra de 95 mm2	und	1,00	30,00	R$ 53,70	R$ 1.611,04
151410	LABOR - 2024 - 152012 - 1	Terminal em bronze a pressão para ligação de cabo a barra de 120 mm2	und	1,00	10,00	R$ 62,52	R$ 625,18
151411	LABOR - 2024 - 152015 - 1	Terminal em bronze a pressão para ligação de cabo a barra de 240 mm2	und	1,00	15,00	R$ 95,77	R$ 1.436,58
151412	LABOR - 2024 - 152025 - 1	Terminal em bronze a pressão para ligação de cabo a barra duplo de 185 mm2	und	1,00	30,00	R$ 246,88	R$ 7.406,54
151413	LABOR - 2024 - 152030 - 1	Conector parafuso fendido split bolt para cabo até 10.0 mm2	und	1,00	15,00	R$ 20,32	R$ 304,78
151414	LABOR - 2024 - 152031 - 1	Conector parafuso fendido split bolt para cabo de 35.0 mm2	und	1,00	15,00	R$ 38,70	R$ 580,52
16		**OUTRAS INSTALAÇÕES**					
1601		**INSTALAÇÃO DE GÁS**					
160101	LABOR - 2024 - 160208 - 6	Abrigo de gás para 4 cilindros 45 Kg, exec. em alv. bloco conc cheio, dim: 4.05x1.00x1.80m, inclusive cilindros e rede interna do abrigo compreendendo tubos e válvulas de esfera que interligam os cilindros, conforme Norma Técnica 18/2015 do CBMES, exclusive extintor de incêndio	und	1,00	3,00	R$ 29.671,62	R$ 89.014,86
1602		**INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO**					

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Justiça
Unidade de Gestão de Projetos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Orçamento: 1735401 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS MAIO/2026 (LS HORISTAS=157,27; LS MENSALISTAS=73,85%)
SINAPI - MAIO/2026

Leis Sociais: 157,27%

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ES

BDI: 29,09%

Local: Av. Governador Bley, 236, Edifício Fábio Ruschi, 11º Andar, Centro, Vitória/ES

Data Base: Maio/2026

Item	Base	Especificação do Serviço	Und.	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Preço unitário	Preço Total Máximo
160201	LABOR - 2024 - 160303 - 1	Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm	und	1,00	15,00	R$ 654,33	R$ 9.814,97
160202	LABOR - 2024 - 160304 - 1	Pára-raios tipo franklim incluindo base de fixação, conjunto de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores	und	1,00	5,00	R$ 1.251,53	R$ 6.257,64
160203	LABOR - 2024 - 160305 - 1	Condutor de cobre nú, seção de 35mm2, inclusive suportes isoladores e acessórios de fixação, conforme projeto	m	1,00	300,00	R$ 139,34	R$ 41.801,92
160204	LABOR - 2024 - 160308 - 1	Cabo condutor de cobre eletrolítico nu, tempera meio dura, encordoamento classe 2, para aterramento, diam. 50mm2	m	1,00	150,00	R$ 101,84	R$ 15.275,87
160205	LABOR - 2024 - 160309 - 1	Terminal aéreo em latão (minicaptor), com conector e fixação horizontal 250mm x 10mm, ref. TEL-2024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente	und	1,00	75,00	R$ 112,21	R$ 8.415,38
160206	LABOR - 2024 - 160311 - 1	Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m	und	1,00	10,00	R$ 330,86	R$ 3.308,58
160207	LABOR - 2024 - 160312 - 1	Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente	und	1,00	45,00	R$ 85,32	R$ 3.839,20
160208	LABOR - 2024 - 160313 - 1	Fixador universal latão estanhado p/ cabos 16 a 70 mm2 ref. 5024, incl. parafuso sextavado M6x45mm, arruela lisa 1/4", bucha nº8, vedação dos furos c/ poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente	und	1,00	45,00	R$ 89,38	R$ 4.022,19
160209	LABOR - 2024 - 160314 - 1	Mastro simples 3mx1.1/2", uma descida, incl. base de fixação, captor, conj.de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios, excl. cabo de cobre de descida e suportes isoladores, ref.Termotécnica ou equiv.	und	1,00	5,00	R$ 1.297,14	R$ 6.485,68
160210	LABOR - 2024 - 160316 - 1	Caixa de inspeção em PVC, diâmetro 300 mm, ref TEL-552, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive escavação e reaterro	und	1,00	10,00	R$ 129,03	R$ 1.290,25
160211	LABOR - 2024 - 160318 - 1	Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente	m	1,00	150,00	R$ 71,86	R$ 10.779,66
160212	LABOR - 2024 - 160319 - 1	Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente	und	1,00	40,00	R$ 17,12	R$ 684,69
160213	LABOR - 2024 - 160321 - 1	Tampa reforçada em ferro fundido com escotilha TEL 536, inclusive assentamento, marca de referência Termotécnica ou equivalente	und	1,00	5,00	R$ 237,94	R$ 1.189,69
160214	LABOR - 2024 - 160322 - 1	Abraçadeira tipo "D" com cunha, diâmetro 1", ref. TEL-095, marca de referência Termotécnica ou equivalente	und	1,00	250,00	R$ 9,91	R$ 2.478,53
160215	LABOR - 2024 - 160324 - 1	Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente	und	1,00	15,00	R$ 266,73	R$ 4.000,89

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Orçamento: 1735401 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS MAIO/2026 (LS HORISTAS=157,27; LS MENSALISTAS=73,85%)
SINAPI - MAIO/2026

Leis Sociais: 157,27%

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ES

BDI: 29,09%

Local: Av. Governador Bley, 236, Edifício Fábio Ruschi, 11º Andar, Centro, Vitória/ES

Data Base: Maio/2026

Item	Base	Especificação do Serviço	Und.	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Preço unitário	Preço Total Máximo
160216	LABOR - 2024 - 160326 - 1	Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de referência Termotécnica ou equivalente	m	1,00	450,00	R$ 58,87	R$ 26.489,27
160217	LABOR - 2024 - 160327 - 1	Barra chata em aço galvanizado a fogo 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâm. 7mm ref. TEL-761, marca de referência Termotécnica ou equivalente	m	1,00	450,00	R$ 64,33	R$ 28.946,50
160218	LABOR - 2024 - 160328 - 1	Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica ou equivalente	und	1,00	30,00	R$ 36,65	R$ 1.099,46
160219	LABOR - 2024 - 160329 - 1	Curva 90º de barra chata em alumínio 7/8"x1/8"x300mm, 70mm², ref. TEL-778, marca de referência Termotécnica ou equivalente	und	1,00	30,00	R$ 24,09	R$ 722,65
160220	LABOR - 2024 - 160330 - 1	Fixador ômega em latão ref. 733, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm, bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente	und	1,00	20,00	R$ 20,34	R$ 406,89
160221	LABOR - 2024 - 160331 - 1	Cordoalha flexível 25x100 mm, com dois furos, diâmetro 11 mm, ref. TEL-5701, marca de referência Termotécnica ou equivalente	und	1,00	15,00	R$ 48,95	R$ 734,26
160222	LABOR - 2024 - 160332 - 1	Fita perfurada em latão niquelado 20mm x 0,8mm, para equalização de potenciais, ref. TEL-750, marca de referência Termotécnica ou equivalente	m	1,00	250,00	R$ 48,10	R$ 12.024,73
160223	LABOR - 2024 - 160333 - 1	Cabo de cobre nú 50 mm2, ref. TEL-5750, marca de referência Termotécnica ou equivalente, inclusive abertura e fechamento de vala para cabo dimensões 50x20cm	m	1,00	250,00	R$ 122,66	R$ 30.665,33
160224	LABOR - 2024 - 160334 - 1	Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 50mm², ref. TEL-5150, marca de referência Termotécnica ou equivalente	und	1,00	75,00	R$ 51,04	R$ 3.828,16
1603		**INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO**					
160301	LABOR - 2024 - 160602 - 3	Abrigo de parede para hidrante 60x90x17cm sobrepor, em chapa de aço com pintura eletrostática vermelha, visor transparente e inscrição "HIDRANTE", registro globo angular 45º 2.1/2? (63mm), adaptador em latão storz engate rápido 2.1/2?, mangueira de incêndio 20m ? 2.1/2? ? Tipo 2, com acoplamento em latão e esguicho regulável em latão 2.1/2?, fornecimento e instalação	und	1,00	15,00	R$ 2.357,71	R$ 35.365,69
160302	LABOR - 2024 - 160604 - 2	Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalização	und	1,00	25,00	R$ 297,01	R$ 7.425,26
160303	LABOR - 2024 - 160605 - 2	Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalização	und	1,00	10,00	R$ 256,66	R$ 2.566,57
160304	LABOR - 2024 - 160607 - 2	Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalização	und	1,00	30,00	R$ 239,73	R$ 7.191,99
160305	LABOR - 2024 - 160608 - 1	Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede pública, conforme projeto	und	1,00	150,00	R$ 420,28	R$ 63.041,75

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Orçamento: 1735401 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS MAIO/2026 (LS HORISTAS=157,27; LS MENSALISTAS=73,85%)
SINAPI - MAIO/2026

Leis Sociais: 157,27%

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ES

BDI: 29,09%

Local: Av. Governador Bley, 236, Edifício Fábio Ruschi, 11º Andar, Centro, Vitória/ES

Data Base: Maio/2026

Item	Base	Especificação do Serviço	Und.	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Preço unitário	Preço Total Máximo
160306	LABOR - 2024 - 160612 - 2	Placa de sinalização de segurança do tipo ?SAÍDA DE EMERGÊNCIA? com seta vertical, conforme Código 14 - 315/158 da ABNT NBR 13434 e Código S3 da NT 14/2010 do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo (CBMES)	und	1,00	100,00	R$ 41,79	R$ 4.178,64
160307	LABOR - 2024 - 160625 - 4	Hidrante de recalque no passeio, em caixa de alvenaria 60x40x40 cm com blocos de concreto, incluindo com registro globo angular 90º DN 65 mm (2.1/2?), adaptador Storz para engate rápido e tampão Storz com corrente de segurança e tampa de ferro fundido 40x40 cm com moldura metálica e inscrição ?INCÊNDIO? pintada com tinta esmalte sintético vermelha a duas demãoes e uma demão de fundo anticorrosivo e lastro de brita 5cm, interligado à rede de incêndio para conexão de viatura do Corpo de Bombeiros ao sistema de combate a incêndio	und	1,00	10,00	R$ 1.245,12	R$ 12.451,25
160308	LABOR - 2024 - 160629 - 2	Tubo de aço carbono galvanizado, com costura, classe leve, diâmetro 50mm (2"), inclusive pintura com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi na cor vermelha	m	1,00	300,00	R$ 156,04	R$ 46.813,20
160309	LABOR - 2024 - 160630 - 2	Tubo de aço carbono galvanizado, com costura, classe leve, diâmetro 65mm (2.1/2"), inclusive pintura com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi na cor vermelha	m	1,00	1.200,00	R$ 195,75	R$ 234.902,49
160310	LABOR - 2024 - 160631 - 2	Tubo de aço carbono galvanizado, com costura, classe leve, diâmetro 80mm (3"), inclusive pintura com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi na cor vermelha	m	1,00	1.200,00	R$ 225,39	R$ 270.469,37
160311	LABOR - 2024 - 160632 - 2	Tubo de aço carbono galvanizado, com costura, classe leve, diâmetro 100mm (4"), inclusive pintura com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi na cor vermelha	m	1,00	1.800,00	R$ 309,75	R$ 557.552,62
160312	LABOR - 2024 - 160633 - 2	Registro de gaveta bruto diâmetro 2" (50mm), volante em aço com acabamento pintura epóxi vermelha ? Docol, Deca ou equivalente	und	1,00	10,00	R$ 287,86	R$ 2.878,58
160313	LABOR - 2024 - 160634 - 2	Registro de gaveta bruto diâmetro 2.1/2" (65mm), volante em aço com acabamento pintura epóxi vermelha ? Docol, Deca ou equivalente	und	1,00	25,00	R$ 627,02	R$ 15.675,40
160314	LABOR - 2024 - 160635 - 2	Registro de gaveta bruto diâmetro 3" (75mm) , volante em aço com acabamento pintura epóxi vermelha ? Docol, Deca ou equivalente	und	1,00	25,00	R$ 815,18	R$ 20.379,44
160315	LABOR - 2024 - 160636 - 2	Registro de gaveta bruto diâmetro 4" (100mm), volante em aço com acabamento pintura epóxi vermelha ? Docol, Deca ou equivalente	und	1,00	40,00	R$ 1.419,98	R$ 56.799,08
160316	LABOR - 2024 - 160638 - 2	Tê de ferro fundido maleável 90º classe leve, diâmetro 65mm (2.1/2"), inclusive pintura com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi na cor vermelha	und	1,00	50,00	R$ 180,26	R$ 9.013,06
160317	LABOR - 2024 - 160639 - 2	Tê de ferro fundido maleável 90º classe leve, diâmetro 80mm (3"), inclusive pintura com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi na cor vermelha	und	1,00	35,00	R$ 269,64	R$ 9.437,51
160318	LABOR - 2024 - 160640 - 2	Tê de ferro fundido maleável 90º classe leve, diâmetro 100mm (4"), inclusive pintura com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi na cor vermelha	und	1,00	60,00	R$ 463,99	R$ 27.839,29

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Justiça
Unidade de Gestão de Projetos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Orçamento: 1735401 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS MAIO/2026 (LS HORISTAS=157,27; LS MENSALISTAS=73,85%)
SINAPI - MAIO/2026

Leis Sociais: 157,27%

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ES

BDI: 29,09%

Local: Av. Governador Bley, 236, Edifício Fábio Ruschi, 11º Andar, Centro, Vitória/ES

Data Base: Maio/2026

Item	Base	Especificação do Serviço	Und.	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Preço unitário	Preço Total Máximo
160319	LABOR - 2024 - 160642 - 2	Cotovelo de ferro fundido maleável 90º classe leve, diâmetro 65mm (2.1/2"), inclusive pintura com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi na cor vermelha	und	1,00	45,00	R$ 138,62	R$ 6.237,76
160320	LABOR - 2024 - 160644 - 2	Cotovelo de ferro fundido maleável 90º classe leve, diâmetro 100mm (4"), inclusive pintura com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi na cor vermelha	und	1,00	115,00	R$ 345,39	R$ 39.720,22
160321	LABOR - 2024 - 160646 - 2	Cotovelo de ferro fundido maleável 45º classe leve, diâmetro 65mm (2.1/2"), inclusive pintura com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi na cor vermelha	und	1,00	69,00	R$ 150,13	R$ 10.359,09
160322	LABOR - 2024 - 160648 - 2	Cotovelo de ferro fundido maleável 45º classe leve, diâmetro 100mm (4"), inclusive pintura com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi na cor vermelha	und	1,00	25,00	R$ 419,83	R$ 10.495,66
160323	LABOR - 2024 - 160650 - 2	Válvula de retenção horizontal em bronze, tipo portinhola diâmetro 2.1/2" (65mm), inclusive pintura com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi na cor vermelha	und	1,00	10,00	R$ 966,95	R$ 9.669,49
160324	LABOR - 2024 - 160651 - 2	Válvula de retenção horizontal em bronze, tipo portinhola diâmetro 3" (75mm), inclusive pintura com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi na cor vermelha	und	1,00	10,00	R$ 1.341,86	R$ 13.418,65
160325	LABOR - 2024 - 160652 - 2	Válvula de retenção horizontal em bronze, tipo portinhola diâmetro 4" (100mm), inclusive pintura com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi na cor vermelha	und	1,00	10,00	R$ 1.781,89	R$ 17.818,94
160326	LABOR - 2024 - 160653 - 2	Válvula de retenção vertical em bronze, classe 125 diâmetro 2" (50mm), inclusive pintura com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi na cor vermelha	und	1,00	20,00	R$ 406,99	R$ 8.139,90
160327	LABOR - 2024 - 160654 - 2	Válvula de retenção vertical em bronze, classe 125 diâmetro 2.1/2" (65mm), inclusive pintura com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi na cor vermelha	und	1,00	10,00	R$ 647,06	R$ 6.470,64
160328	LABOR - 2024 - 160655 - 2	Válvula de retenção vertical em bronze, classe 125 diâmetro 3" (75mm), inclusive pintura com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi na cor vermelha	und	1,00	25,00	R$ 876,86	R$ 21.921,42
160329	LABOR - 2024 - 160656 - 2	Válvula de retenção vertical em bronze, classe 125 diâmetro 4" (100mm), inclusive pintura com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi na cor vermelha	und	1,00	25,00	R$ 1.466,76	R$ 36.668,98
160330	LABOR - 2024 - 160657 - 1	Manômetro com caixa e anel tipo cravado em aço inox, mostrador duplo 63 mm escalas de 0 à 4 kgf/cm2 e 0 à 60 PSI, saída traseira de 1/4" BSP	und	1,00	35,00	R$ 173,45	R$ 6.070,59
160331	LABOR - 2024 - 160658 - 1	Manômetro com caixa e anel tipo cravado em aço inox, mostrador duplo 100 mm escalas de 0 à 7 kgf/cm2 e 0 à 100 PSI, saída traseira de 1/4" BSP	und	1,00	40,00	R$ 259,65	R$ 10.386,07
160332	LABOR - 2024 - 160659 - 1	Manômetro com caixa e anel tipo cravado em aço inox, mostrador duplo 100 mm escalas de 0 à 10 kgf/cm2 e 0 à 150 PSI, saída traseira de 1/4" BSP	und	1,00	15,00	R$ 365,72	R$ 5.485,87

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Justiça
Unidade de Gestão de Projetos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Orçamento: 1735401 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS MAIO/2026 (LS HORISTAS=157,27; LS MENSALISTAS=73,85%)
SINAPI - MAIO/2026

Leis Sociais: 157,27%

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ES

BDI: 29,09%

Local: Av. Governador Bley, 236, Edifício Fábio Ruschi, 11º Andar, Centro, Vitória/ES

Data Base: Maio/2026

Item	Base	Especificação do Serviço	Und.	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Preço unitário	Preço Total Máximo
160333	LABOR - 2024 - 160660 - 1	Pressostato 80 / 120 PSI com válvula, capacidade elétrica até 5CV em 250VCA, Margirius ou equivalente	und	1,00	40,00	R$ 199,24	R$ 7.969,50
160334	LABOR - 2024 - 160661 - 1	Pressostato 100 / 150 PSI sem válvula, capacidade elétrica até 5CV em 250VCA, Margirius ou equivalente	und	1,00	40,00	R$ 207,98	R$ 8.319,08
160335	LABOR - 2024 - 160662 - 2	Tanque de pressurização/cilindro de pressão, capacidade de 10 litros, fornecimento (vazio) e instalação, exclusive conexões	und	1,00	15,00	R$ 527,01	R$ 7.905,15
160336	LABOR - 2024 - 160663 - 2	Fornecimento e instalação de Bateria estacionária 12V - 60 AH, para centrais de alarme / iluminação de emergência, Moura ou equivalente	und	1,00	35,00	R$ 791,90	R$ 27.716,59
160337	LABOR - 2024 - 160671 - 2	Abrigo de parede para hidrante 80x90x17cm sobrepor, em chapa de aço com pintura eletrostática vermelha, visor transparente e inscrição "HIDRANTE", registro globo angular 45º 2.1/2? (63mm), adaptador em latão storz engate rápido 2.1/2?, 2 (duas) mangueiras de incêndio 15m ?2.1/2? - Tipo 2 e esguicho regulável em latão 2.1/2?, fornecimento e instalação	und	1,00	50,00	R$ 2.851,99	R$ 142.599,27
160338	LABOR - 2024 - 160673 - 2	Central de Alarme de Incêndio Endereçável, com capacidade para até 256 endereços, distribuídos em 4 laços, incluindo fornecimento, instalação e configuração completa	und	1,00	15,00	R$ 4.562,44	R$ 68.436,61
160339	LABOR - 2024 - 160674 - 2	Acionador manual de alarme de incêndio endereçável, tipo quebra-vidro, na cor vermelha, incluso martelo ? Fornecimento, instalação e configuração	und	1,00	100,00	R$ 202,12	R$ 20.211,62
160340	LABOR - 2024 - 160675 - 2	Detector de fumaça óptico (fotoelétrico) endereçável, alimentação bivolt 12/24V ? Fornecimento, instalação e configuração	und	1,00	40,00	R$ 261,88	R$ 10.475,40
160341	LABOR - 2024 - 160676 - 2	Sirene eletrônica média tipo corneta em ABS, IP52 ? 12 e 24V ? Fornecimento e instalação	und	1,00	15,00	R$ 162,00	R$ 2.429,93
160342	SINAPI - 101915	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	und	1,00	150,00	R$ 545,61	R$ 81.841,77
160343	SINAPI - 97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	und	1,00	200,00	R$ 28,36	R$ 5.672,21
1604		**DEPÓSITO DE GÁS**					
160401	LABOR - 2024 - 160704 - 1	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto armado Fck=15 MPa, inclusive forma, armação e desforma para lajes maciças	m3	1,00	5,00	R$ 3.533,43	R$ 17.667,13
160402	LABOR - 2024 - 160709 - 1	Estrado de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente conforme detalhe em projeto	m2	1,00	37,50	R$ 2.008,82	R$ 75.330,79
160403	LABOR - 2024 - 160712 - 1	Tela em arame galvanizado de 1"e fio 10 para ventilação de casa de gás, chumbada com argamassa de cimento, cal e areia	m2	1,00	14,40	R$ 307,48	R$ 4.427,70
160404	LABOR - 2024 - 160713 - 2	Porta de correr de chapa galvanizada nº 14 - pintura com esmalte sintetico acetinado sobre zarcão, com tela quebra chama em malha 5mm	m2	1,00	42,00	R$ 870,44	R$ 36.558,52
1605		**INSTALAÇÕES DE REDE LOGICA**					

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Justiça
Unidade de Gestão de Projetos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Orçamento: 1735401 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS MAIO/2026 (LS HORISTAS=157,27; LS MENSALISTAS=73,85%)
SINAPI - MAIO/2026

Leis Sociais: 157,27%

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ES

BDI: 29,09%

Local: Av. Governador Bley, 236, Edifício Fábio Ruschi, 11º Andar, Centro, Vitória/ES

Data Base: Maio/2026

Item	Base	Especificação do Serviço	Und.	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Preço unitário	Preço Total Máximo
160501	LABOR - 2024 - 160806 - 2	Tomada 4" x 2" com 1 conector RJ 45 fêmea CAT. 5e	und	1,00	250,00	R$ 40,95	R$ 10.236,84
160502	LABOR - 2024 - 160807 - 2	Crimpagem de conector RJ 45 Categoria 5e macho em cabos de rede, inclusive conector	und	1,00	250,00	R$ 17,49	R$ 4.372,92
160503	LABOR - 2024 - 160808 - 1	Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 5e	m	1,00	800,00	R$ 5,15	R$ 4.120,55
160504	LABOR - 2024 - 160809 - 1	Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 06 U´s x 470mm	und	1,00	15,00	R$ 603,08	R$ 9.046,24
160505	LABOR - 2024 - 160810 - 1	Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 08 U´s x 470mm	und	1,00	35,00	R$ 757,62	R$ 26.516,57
160506	LABOR - 2024 - 160812 - 1	Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 16 U´s x 570mm	und	1,00	15,00	R$ 1.060,42	R$ 15.906,34
160507	LABOR - 2024 - 160814 - 1	Fornecimento e instalação de Rack de Piso Fechado Padrão 19" - 36 U´s x 670mm	und	1,00	10,00	R$ 2.979,87	R$ 29.798,75
160508	LABOR - 2024 - 160822 - 1	Calha com 6 Tomadas 20A, inclusive fixação em rack padrão 19", com chicote de 2 metros de comprimento	und	1,00	60,00	R$ 157,09	R$ 9.425,38
160509	LABOR - 2024 - 160825 - 2	Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U, inclusive fixação em Rack 19"	und	1,00	45,00	R$ 42,03	R$ 1.891,43
160510	LABOR - 2024 - 160826 - 1	Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 2 U´s, inclusive fixação em Rack 19"	und	1,00	40,00	R$ 70,26	R$ 2.810,55
160511	LABOR - 2024 - 160829 - 1	Painel de Fechamento Frontal 1 U, inclusive fixação em Rack 19"	und	1,00	45,00	R$ 21,07	R$ 948,04
160512	LABOR - 2024 - 160831 - 1	Bandeja Simples Fixa 1 U x 290mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19"	und	1,00	35,00	R$ 80,05	R$ 2.801,70
160513	LABOR - 2024 - 160832 - 1	Bandeja Simples Fixa 2 U's x 390mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19"	und	1,00	30,00	R$ 133,58	R$ 4.007,47
160514	LABOR - 2024 - 160833 - 1	Bandeja Fixação Dupla 1 U x 500mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19"	und	1,00	10,00	R$ 142,08	R$ 1.420,76
160515	LABOR - 2024 - 160834 - 1	Bandeja Deslizante 1 U x 500mm carga máxima 20kg, inclusive fixação em Rack 19"	und	1,00	30,00	R$ 225,92	R$ 6.777,61
160516	LABOR - 2024 - 160835 - 1	Kit Ventilação composto por 2 Ventiladores Bi-Volts, inclusive fixação em Rack 19"	und	1,00	8,00	R$ 349,65	R$ 2.797,23
160517	LABOR - 2024 - 160836 - 1	Kit Ventilação composto por 4 Ventiladores Bi-Volts, inclusive fixação em Rack 19"	und	1,00	9,00	R$ 628,15	R$ 5.653,37
160518	LABOR - 2024 - 160837 - 1	Kit Rodizio Composto por 4 rodas (2 c/ travas), inclusive fixação em Rack 19"	und	1,00	5,00	R$ 386,97	R$ 1.934,87

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Orçamento: 1735401 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS MAIO/2026 (LS HORISTAS=157,27; LS MENSALISTAS=73,85%)
SINAPI - MAIO/2026

Leis Sociais: 157,27%

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ES

BDI: 29,09%

Local: Av. Governador Bley, 236, Edifício Fábio Ruschi, 11º Andar, Centro, Vitória/ES

Data Base: Maio/2026

Item	Base	Especificação do Serviço	Und.	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Preço unitário	Preço Total Máximo
160519	LABOR - 2024 - 160838 - 1	Kit M5 Porca-Gaiola com 100 und com Parafuso Philips e Arruela	und	1,00	30,00	R$ 107,42	R$ 3.222,47
160520	LABOR - 2024 - 160839 - 1	Velcro Rolo 20mm - Preto	m	1,00	10,00	R$ 7,67	R$ 76,68
160521	LABOR - 2024 - 160844 - 1	Patch Panel 48 Portas RJ45/IDC Cat.6, inclusive fixação em Rack 19"	und	1,00	42,00	R$ 669,89	R$ 28.135,24
160522	LABOR - 2024 - 160847 - 2	Patch Cord Gigalan Fast-Lan Extra Flexível CAT 6 U/UTP RJ-45 ? 1,50 m	und	1,00	300,00	R$ 39,54	R$ 11.862,08
160523	LABOR - 2024 - 160848 - 2	Patch Cord Gigalan Fast-Lan Extra Flexível CAT 6 U/UTP RJ-45 ? 3,00 m	und	1,00	150,00	R$ 49,82	R$ 7.472,37
160524	LABOR - 2024 - 160851 - 1	Fornecimento e instalação de Cabo de rede par trançado 4 pares Categoria 6	m	1,00	7.350,00	R$ 8,20	R$ 60.249,53
160525	LABOR - 2024 - 160864 - 1	Switch 24 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19"	und	1,00	32,00	R$ 1.040,76	R$ 33.304,39
160526	LABOR - 2024 - 160865 - 1	Switch 48 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19"	und	1,00	15,00	R$ 3.974,51	R$ 59.617,70
160527	LABOR - 2024 - 160866 - 1	No Break 1400VA (980W) Senoidal, tensão de entrada: 120V e tensão de saida: 120V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, inclusive fixação em rack 19"	und	1,00	30,00	R$ 3.313,50	R$ 99.404,85
160528	LABOR - 2024 - 160867 - 1	No Break 2200VA (1980W) Senoidal, tensão de entrada: 220V e tensão de saida: 220V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, inclusive fixação em rack 19"	und	1,00	20,00	R$ 7.687,04	R$ 153.740,77
160529	LABOR - 2024 - 160869 - 1	Certificação avulsa dos pontos com emissão de relatório do equipamento de teste até 100 pontos	und	1,00	200,00	R$ 64,73	R$ 12.945,15
160530	LABOR - 2024 - 160872 - 2	Tomada 4" x 2" com 1 conector RJ 45 fêmea CAT. 6	und	1,00	100,00	R$ 46,95	R$ 4.695,00
160531	LABOR - 2024 - 160873 - 2	Tomada 4" x 4" com 2 conectores RJ 45 fêmea CAT. 6	und	1,00	100,00	R$ 74,77	R$ 7.476,89
160532	LABOR - 2024 - 160843 - 1	Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.6, inclusive fixação em Rack 19"	und	1,00	40,00	R$ 485,02	R$ 19.400,68
1606		**INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO**					
160601	LABOR - 2024 - 161001 - 2	Fornecimento de tubo de cobre flexível, diâmetro nominal 1/4" x 1/32? (0,79mm), destinado a instalações de sistemas de ar-condicionado e refrigeração, revestido com isolamento térmico elastômero de 9 mm de espessura, para uso em tubulações frigorígenas	m	1,00	150,00	R$ 38,53	R$ 5.780,00
160602	LABOR - 2024 - 161002 - 2	Fornecimento de tubo de cobre flexível, diâmetro nominal 3/8" x 1/32? (0,79mm), destinado a instalações de sistemas de ar-condicionado e refrigeração, revestido com isolamento térmico elastômero de 9 mm de espessura, para uso em tubulações frigorígenas	m	1,00	150,00	R$ 52,90	R$ 7.935,16

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Orçamento: 1735401 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS MAIO/2026 (LS HORISTAS=157,27; LS MENSALISTAS=73,85%)
SINAPI - MAIO/2026

Leis Sociais: 157,27%

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ES

BDI: 29,09%

Local: Av. Governador Bley, 236, Edifício Fábio Ruschi, 11º Andar, Centro, Vitória/ES

Data Base: Maio/2026

Item	Base	Especificação do Serviço	Und.	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Preço unitário	Preço Total Máximo
160603	LABOR - 2024 - 161003 - 2	Fornecimento de tubo de cobre flexível, diâmetro nominal 1/2" x 1/32? (0,79mm), destinado a instalações de sistemas de ar-condicionado e refrigeração, revestido com isolamento térmico elastômero de 9 mm de espessura, para uso em tubulações frigorígenas	m	1,00	150,00	R$ 66,44	R$ 9.966,39
160604	LABOR - 2024 - 161004 - 2	Fornecimento de tubo de cobre flexível, diâmetro nominal 5/8" x 1/32? (0,79mm), destinado a instalações de sistemas de ar-condicionado e refrigeração, revestido com isolamento térmico elastômero de 9 mm de espessura, para uso em tubulações frigorígenas	m	1,00	150,00	R$ 84,89	R$ 12.733,44
160605	LABOR - 2024 - 161005 - 2	Fornecimento de tubo de cobre flexível, diâmetro nominal 3/4" x 1/32? (0,79mm), destinado a instalações de sistemas de ar-condicionado e refrigeração, revestido com isolamento térmico elastômero de 9 mm de espessura, para uso em tubulações frigorígenas	m	1,00	200,00	R$ 96,46	R$ 19.291,21
160606	LABOR - 2024 - 161006 - 2	Fornecimento de tubo de cobre flexível, diâmetro nominal 7/8" x 1/32? (0,79mm), destinado a instalações de sistemas de ar-condicionado e refrigeração, revestido com isolamento térmico elastômero de 9 mm de espessura, para uso em tubulações frigorígenas	m	1,00	200,00	R$ 116,89	R$ 23.378,20
160607	LABOR - 2024 - 161007 - 2	Fornecimento de tubo de cobre flexível, diâmetro nominal 1.1/8" x 1/32? (0,79mm), destinado a instalações de sistemas de ar-condicionado e refrigeração, revestido com isolamento térmico elastômero de 9 mm de espessura, para uso em tubulações frigorígenas	m	1,00	150,00	R$ 152,87	R$ 22.930,26
160608	LABOR - 2024 - 161008 - 2	Fornecimento de tubo de cobre flexível, diâmetro nominal 1.3/8" x 1/32? (0,79mm), destinado a instalações de sistemas de ar-condicionado e refrigeração, revestido com isolamento térmico elastômero de 9 mm de espessura, para uso em tubulações frigorígenas	m	1,00	200,00	R$ 176,84	R$ 35.368,08
160609	LABOR - 2024 - 161009 - 2	Fornecimento de tubo de cobre flexível, diâmetro nominal 1.5/8" x 1/32? (0,79mm), destinado a instalações de sistemas de ar-condicionado e refrigeração, revestido com isolamento térmico elastômero de 9 mm de espessura, para uso em tubulações frigorígenas	m	1,00	150,00	R$ 204,22	R$ 30.633,06
160610	LABOR - 2024 - 161010 - 2	Emenda de tubos e conexões de cobre por processo de brasagem (solda) - ø 1/4" até 1/2"	und	1,00	30,00	R$ 21,42	R$ 642,48
160611	LABOR - 2024 - 161011 - 2	Emenda de tubos e conexões de cobre por processo de brasagem (solda) - ø 5/8" até 7/8"	und	1,00	20,00	R$ 34,97	R$ 699,41
160612	LABOR - 2024 - 161012 - 2	Emenda de tubos e conexões de cobre por processo de brasagem (solda) - ø 1.1/8" até 1.5/8"	und	1,00	20,00	R$ 58,13	R$ 1.162,58
160613	LABOR - 2024 - 161013 - 2	Fornecimento e carga de gás refrigerante R22	kg	1,00	100,00	R$ 127,32	R$ 12.732,15
160614	LABOR - 2024 - 161015 - 2	Fornecimento e carga de gás refrigerante R410A	kg	1,00	100,00	R$ 156,52	R$ 15.652,16
160615	LABOR - 2024 - 161016 - 3	Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de cobre da linha liquida e sucção, espuma elastomérica flexivel, exclusive gás refrigerante	m	1,00	300,00	R$ 96,52	R$ 28.956,18

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Orçamento: 1735401 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS MAIO/2026 (LS HORISTAS=157,27; LS MENSALISTAS=73,85%)
SINAPI - MAIO/2026

Leis Sociais: 157,27%

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ES

BDI: 29,09%

Local: Av. Governador Bley, 236, Edifício Fábio Ruschi, 11º Andar, Centro, Vitória/ES

Data Base: Maio/2026

Item	Base	Especificação do Serviço	Und.	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Preço unitário	Preço Total Máximo
17		**APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS**					
1701		**LOUÇAS**					
170101	LABOR - 2024 - 170115 - 1	Cuba de louça branca de embutir redonda, 36cm - L-41 ? Deca ou equivalente, inclusive válvula de saída cromada 1?, sifão em metálico tipo copo cromado 1? x 1/2" e engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm, exclusive torneira	und	1,00	10,00	R$ 491,59	R$ 4.915,88
170102	LABOR - 2024 - 170121 - 1	Recolocação de bacia sanitária, inclusive fornecimento de tubo de ligação metal cromado com canopla, engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm, anel de vedação e parafusos para fixação), exclusive bacia sanitária	und	1,00	40,00	R$ 480,37	R$ 19.214,79
170103	LABOR - 2024 - 170122 - 1	Recolocação de lavatório sanitário, inclusive fornecimento de , inclusive válvula de saída cromada 1?, sifão em metal cromado 1? x 1/2" e engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm, exclusive lavatório	und	1,00	40,00	R$ 448,51	R$ 17.940,41
170104	LABOR - 2024 - 170123 - 1	Recolocação de lavatório sanitário, inclusive fornecimento de acessórios (Sifão, válvula e engate em PVC), exclusive lavatório	und	1,00	20,00	R$ 208,60	R$ 4.171,93
170105	LABOR - 2024 - 170124 - 1	Lavatório suspenso de Canto - Izy - L101 - Deca ou equivalente, inclusive válvula de saída cromada 1?, sifão em metal cromado 1? x 1/2", engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm e parafusos para fixação, exclusive torneira	und	1,00	25,00	R$ 789,62	R$ 19.740,44
170106	LABOR - 2024 - 170126 - 1	Bacia convencional de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - P510, inclusive assento em poliéster, ref. AP51 - Deca ou equivalente, tubo de ligação metal cromado com canopla, anel de vedação e parafusos para fixação	und	1,00	20,00	R$ 4.557,26	R$ 91.145,29
170107	LABOR - 2024 - 170128 - 1	Lavatório de louça branca com coluna suspensa, Vogue Plus Confort - L51+CS1V para portadores de necessidades especiais - DECA, inclusive válvula de saída cromada 1?, sifão em metal cromado 1? x 1/2", engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm e parafusos para fixação, exclusive torneira	und	1,00	20,00	R$ 1.908,43	R$ 38.168,56
170108	LABOR - 2024 - 170130 - 1	Lavatório de louça branca com coluna, Ravena L91 + C9 - Deca ou equivalente, inclusive válvula de saída cromada 1?, sifão em metal cromado 1? x 1/2", engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm e parafusos para fixação, exclusive torneira	und	1,00	40,00	R$ 1.252,90	R$ 50.115,84
170109	LABOR - 2024 - 170132 - 1	Lavatório suspenso de canto - L76 - Deca ou equivalente, para portadores de necessidades especiais, inclusive válvula de saída cromada 1?, sifão em metal cromado 1? x 1/2", engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm e parafusos para fixação, exclusive torneira	und	1,00	25,00	R$ 3.127,01	R$ 78.175,29
170110	LABOR - 2024 - 170133 - 1	Cuba de louça branca de embutir oval - L37 - Deca ou equivalente, inclusive válvula de saída cromada 1?, sifão em metálico tipo copo cromado 1? x 1/2" e engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm, exclusive torneira	und	1,00	30,00	R$ 477,74	R$ 14.332,09
170111	LABOR - 2024 - 170134 - 1	Bacia convencional de louça branca- Ravena - P9 - Deca ou equivalente, inclusive assento plástico, tubo de ligação metal cromado com canopla, anel de vedação e parafusos para fixação	und	1,00	10,00	R$ 1.068,72	R$ 10.687,23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Orçamento: 1735401 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS MAIO/2026 (LS HORISTAS=157,27; LS MENSALISTAS=73,85%)
SINAPI - MAIO/2026

Leis Sociais: 157,27%

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ES

BDI: 29,09%

Local: Av. Governador Bley, 236, Edifício Fábio Ruschi, 11º Andar, Centro, Vitória/ES

Data Base: Maio/2026

Item	Base	Especificação do Serviço	Und.	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Preço unitário	Preço Total Máximo
170112	LABOR - 2024 - 170136 - 1	Bacia sanitária de louça branca com caixa acoplada e válvula de duplo acionamento, Ravena - P9 - Deca ou equivalente, inclusive assento plástico, tubo de ligação metal cromado com canopla, engate flexível trançado inox 1/2? x 30cm, anel de vedação e parafusos para fixação	und	1,00	40,00	R$ 1.526,01	R$ 61.040,46
1702		**BANCADAS**					
170201	LABOR - 2024 - 170205 - 2	Bancada de mármore espessura 3cm, com acabamento polido, inclusive chumbamento na alvenaria, exclusive cantoneira de apoio	m2	1,00	30,00	R$ 1.119,48	R$ 33.584,44
170202	LABOR - 2024 - 170220 - 2	Bancada de granito tipo Cinza Andorinha, com espessura de 2 cm, com acabamento polido, inclusive chumbamento na alvenaria, exclusive cantoneira de apoio	m2	1,00	90,00	R$ 800,63	R$ 72.056,62
170203	LABOR - 2024 - 170222 - 3	Bancada em granito cinza andorinha acabamento polido, para tanque de panelões, espessura 2cm, nas dimensões de 0,80 x 1,10 m, frontão h=10cm, inclusive base de concreto e apoio em alvenaria, exclusive acessórios (válvula e sifão) e torneira, conforme detalhe de projeto	und	1,00	3,00	R$ 1.915,95	R$ 5.747,86
1703		**TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS**					
170301	LABOR - 2024 - 170304 - 1	Torneira bica baixa de mesa para lavatório PressMatic Alfa - Docol, Decamatic Smart - Deca ou equivalente	und	1,00	60,00	R$ 459,78	R$ 27.586,79
170302	LABOR - 2024 - 170306 - 1	Torneira de parede para tanque longa 3/4" 1158 Primor - Docol ou equivalente	und	1,00	50,00	R$ 298,78	R$ 14.938,94
170303	LABOR - 2024 - 170310 - 1	Torneira para uso geral 1130 Trio - Docol ou equivalente	und	1,00	25,00	R$ 301,89	R$ 7.547,25
170304	LABOR - 2024 - 170311 - 1	Torneira em polipropileno de parede para pia Slim - Krona ou equivalente	und	1,00	15,00	R$ 75,72	R$ 1.135,86
170305	LABOR - 2024 - 170315 - 1	Torneira de parede de cozinha bica alta 360º Gali - Docol ou equivalente	und	1,00	30,00	R$ 555,27	R$ 16.658,03
170306	LABOR - 2024 - 170317 - 1	Registro de pressão com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	1,00	80,00	R$ 205,40	R$ 16.431,61
170307	LABOR - 2024 - 170318 - 1	Registro de pressão bruto com volante, diâmetro 1/2" (15mm) ? Docol, Deca ou equivalente	und	1,00	15,00	R$ 102,02	R$ 1.530,30
170308	LABOR - 2024 - 170320 - 1	Registro de gaveta bruto ABNT diâmetro 3/4" (20mm) ? Docol, Deca ou equivalente	und	1,00	30,00	R$ 98,73	R$ 2.961,84
170309	LABOR - 2024 - 170321 - 1	Registro de gaveta bruto ABNT diâmetro 1" (25mm) ? Docol, Deca ou equivalente	und	1,00	40,00	R$ 129,59	R$ 5.183,74
170310	LABOR - 2024 - 170322 - 1	Registro de gaveta bruto ABNT diâmetro 1.1/4" (32mm) - Docol, Deca ou equivalente	und	1,00	25,00	R$ 201,21	R$ 5.030,31
170311	LABOR - 2024 - 170323 - 1	Registro de gaveta bruto ABNT diâmetro 1.1/2" (40mm) ? Docol, Deca ou equivalente	und	1,00	10,00	R$ 229,13	R$ 2.291,35

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Justiça
Unidade de Gestão de Projetos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Orçamento: 1735401 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS MAIO/2026 (LS HORISTAS=157,27; LS MENSALISTAS=73,85%)
SINAPI - MAIO/2026

Leis Sociais: 157,27%

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ES

BDI: 29,09%

Local: Av. Governador Bley, 236, Edifício Fábio Ruschi, 11º Andar, Centro, Vitória/ES

Data Base: Maio/2026

Item	Base	Especificação do Serviço	Und.	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Preço unitário	Preço Total Máximo
170312	LABOR - 2024 - 170324 - 1	Registro de gaveta bruto ABNT diâmetro 2" (50mm) ? Docol, Deca ou equivalente	und	1,00	10,00	R$ 321,09	R$ 3.210,86
170313	LABOR - 2024 - 170327 - 1	Registro de gaveta com canopla cromada diam. 15mm (1/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	1,00	10,00	R$ 188,45	R$ 1.884,46
170314	LABOR - 2024 - 170329 - 1	Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	1,00	25,00	R$ 246,83	R$ 6.170,82
170315	LABOR - 2024 - 170330 - 1	Registro de gaveta com canopla cromada diam 32mm (11/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	1,00	25,00	R$ 307,66	R$ 7.691,50
170316	LABOR - 2024 - 170345 - 1	Válvula de descarga com acabamento canopla metal cromado, diâmetro 1.1/4" (32mm), referência Docol, Deca ou equivalente	und	1,00	10,00	R$ 536,78	R$ 5.367,82
170317	LABOR - 2024 - 170346 - 1	Válvula de descarga com acabamento canopla metal cromado, diâmetro 40mm (1.1/2"), referência Fabrimar, Deca, Docol ou equivalente	und	1,00	10,00	R$ 555,58	R$ 5.555,78
170318	LABOR - 2024 - 170349 - 1	Acabamento para válvula de descarga clássica ? Docol, Deca ou Equivalente	und	1,00	20,00	R$ 130,10	R$ 2.601,94
170319	LABOR - 2024 - 170350 - 1	Conjunto Parafuso de fixação para instalação em bacia ou mictório, inclusive colocação	und	1,00	15,00	R$ 38,03	R$ 570,45
170320	LABOR - 2024 - 170351 - 1	Torneira de parede para cozinha 1157-P-CR linha: Pratika ? Fabrimar ou equivalente	und	1,00	15,00	R$ 564,10	R$ 8.461,46
170321	LABOR - 2024 - 170352 - 1	Válvula de descarga com acabamento canopla metal cromado sistema antivandalismo, diâmetro 1.1/2" (40mm), referência Docol, Deca ou equivalente	und	1,00	40,00	R$ 800,11	R$ 32.004,51
170322	LABOR - 2024 - 170357 - 1	Chuveiro em metal cromado com desviador flexível e ducha manual Linha Max 1975C ? Deca ou equivalente	und	1,00	10,00	R$ 1.118,64	R$ 11.186,42
170323	LABOR - 2024 - 170365 - 1	Válvula de retenção horizontal em bronze, tipo portinhola diâmetro 1.1/2" (40mm)	und	1,00	10,00	R$ 429,44	R$ 4.294,44
170324	LABOR - 2024 - 170366 - 1	Válvula de retenção horizontal em bronze, tipo portinhola diâmetro 2" (50mm)	und	1,00	5,00	R$ 638,63	R$ 3.193,17
170325	LABOR - 2024 - 170367 - 1	Válvula de retenção horizontal em bronze, tipo portinhola diâmetro 2.1/2" (65mm)	und	1,00	8,00	R$ 958,96	R$ 7.671,66
170326	LABOR - 2024 - 170372 - 1	Válvula de Retenção Vertical em bronze, classe 125 diâmetro 1.1/4" (32mm)	und	1,00	15,00	R$ 237,13	R$ 3.556,88
170327	LABOR - 2024 - 170373 - 1	Válvula de Retenção Vertical em bronze, classe 125 diâmetro 1.1/2" (40mm)	und	1,00	20,00	R$ 273,66	R$ 5.473,16
170328	LABOR - 2024 - 170374 - 1	Válvula de Retenção Vertical em bronze, classe 125 diâmetro 2" (50mm)	und	1,00	10,00	R$ 389,77	R$ 3.897,74
1704		**OUTROS APARELHOS**					
170401	LABOR - 2024 - 170502 - 1	Caixa de descarga plástica de sobrepor 6/9 litros, ref. ASTRA, AKROS ou equivalente	und	1,00	50,00	R$ 263,09	R$ 13.154,27

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Orçamento: 1735401 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS MAIO/2026 (LS HORISTAS=157,27; LS MENSALISTAS=73,85%)
SINAPI - MAIO/2026

Leis Sociais: 157,27%

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ES

BDI: 29,09%

Local: Av. Governador Bley, 236, Edifício Fábio Ruschi, 11º Andar, Centro, Vitória/ES

Data Base: Maio/2026

Item	Base	Especificação do Serviço	Und.	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Preço unitário	Preço Total Máximo
170402	LABOR - 2024 - 170509 - 1	Tanque de aço inox nº 2, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de metal e sifão	und	1,00	10,00	R$ 3.151,47	R$ 31.514,74
170403	LABOR - 2024 - 170519 - 1	Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	1,00	10,00	R$ 432,08	R$ 4.320,77
170404	LABOR - 2024 - 170524 - 1	Cabide simples de um gancho, linha Versailles, ref. 08, acabamento cromado, da Moldenox, Docol ou Deca	und	1,00	30,00	R$ 119,02	R$ 3.570,63
170405	LABOR - 2024 - 170528 - 1	Reservatório de polietileno de 5.000 L, inclusive peça de madeira 6 x 16 cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia	und	1,00	5,00	R$ 5.178,16	R$ 25.890,81
170406	LABOR - 2024 - 170530 - 1	Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira	und	1,00	10,00	R$ 651,03	R$ 6.510,27
170407	LABOR - 2024 - 170535 - 1	Pia em aço inox com 01 cuba nº 1, dimensões de 0.60 x 1.80m, inclusive válvula americana, exclusive sifão	und	1,00	5,00	R$ 2.741,19	R$ 13.705,94
170408	LABOR - 2024 - 170537 - 1	Assento plástico para vaso sanitário, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard	und	1,00	60,00	R$ 51,77	R$ 3.105,91
170409	LABOR - 2024 - 170538 - 1	Chuveiro frio de PVC, marcas de referência Atlas, Cipla ou Akros	und	1,00	50,00	R$ 41,89	R$ 2.094,49
170410	LABOR - 2024 - 170540 - 1	Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia	und	1,00	5,00	R$ 1.047,66	R$ 5.238,28
170411	LABOR - 2024 - 170541 - 2	Filtro de água curto Aqualar AP200, inclusive refil ? 3M ou equivalente	und	1,00	10,00	R$ 191,23	R$ 1.912,34
170412	LABOR - 2024 - 170561 - 1	Reservatório de polietileno de 15.000l, inclusive peça de madeira 5 x 16cm para apoio, exclusive flanges e torneiras de boia	und	1,00	10,00	R$ 17.371,58	R$ 173.715,77
170413	LABOR - 2024 - 170562 - 2	Bebedouro elétrico de pressão para acessibilidade BDF300 PNE ? IBBL ou equivalente	und	1,00	10,00	R$ 4.374,89	R$ 43.748,86
170414	LABOR - 2024 - 170563 - 2	Tanque cilíndrico vertical em polietileno, capacidade de 20.000 litros, com boca de inspeção 60cm, tampa de 1/4 de volta e vedação total, inclusive transporte horizontal manual até base de torre, transporte vertical com guindaste hidráulico	und	1,00	10,00	R$ 24.911,22	R$ 249.112,20
1705		**ACESSIBILIDADE - NBR 9050**					
170501	LABOR - 2024 - 170601 - 2	Barra de apoio reta, em aço inox polido AISI 304, comprimento 40 cm, conforme requisitos de acessibilidade da NBR 9050 - fornecimento e instalação	und	1,00	20,00	R$ 175,89	R$ 3.517,70
170502	LABOR - 2024 - 170602 - 2	Barra de apoio reta, em aço inox polido AISI 304, comprimento 60 cm, conforme requisitos de acessibilidade da NBR 9050 - fornecimento e instalação	und	1,00	10,00	R$ 186,65	R$ 1.866,51
170503	LABOR - 2024 - 170603 - 2	Barra de apoio reta, em aço inox polido AISI 304, comprimento 80 cm, conforme requisitos de acessibilidade da NBR 9050 - fornecimento e instalação	und	1,00	20,00	R$ 212,75	R$ 4.255,06
170504	LABOR - 2024 - 170604 - 2	Barra de apoio reta, em aço inox polido AISI 304, comprimento 90 cm, conforme requisitos de acessibilidade da NBR 9050 - fornecimento e instalação	und	1,00	5,00	R$ 224,35	R$ 1.121,73

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Orçamento: 1735401 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS MAIO/2026 (LS HORISTAS=157,27; LS MENSALISTAS=73,85%)
SINAPI - MAIO/2026 — **Leis Sociais:** 157,27%

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ES — **BDI:** 29,09%

Local: Av. Governador Bley, 236, Edifício Fábio Ruschi, 11º Andar, Centro, Vitória/ES — **Data Base:** Maio/2026

Item	Base	Especificação do Serviço	Und.	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Preço unitário	Preço Total Máximo
170505	LABOR - 2024 - 170607 - 2	Barra de apoio articulada, em aço inox polido AISI 304, comprimento 80 cm, conforme requisitos de acessibilidade da NBR 9050 - fornecimento e instalação	und	1,00	5,00	R$ 386,48	R$ 1.932,41
170506	LABOR - 2024 - 170610 - 2	Assento poliéster convencional branco com fixação cromada com proteção antibactéria, Vogue Plus - AP.51.17 - Deca ou equivalente	und	1,00	5,00	R$ 2.302,94	R$ 11.514,70
18		**APARELHOS ELÉTRICOS**					
1801		**LUMINÁRIAS**					
180101	LABOR - 2024 - 180110 - 2	Arandela para lâmpada led bivolt E27, luz branca - formato tradicional	und	1,00	60,00	R$ 121,00	R$ 7.259,76
1802		**INTERRUPTORES E TOMADAS**					
180201	LABOR - 2024 - 180201 - 2	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 (1 módulos) - 2 polos + terra 10A/250V, inclusive suporte e placa 4x2"	und	1,00	1.000,00	R$ 55,66	R$ 55.663,61
180202	LABOR - 2024 - 180202 - 2	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 (1 módulos) - 2 polos + terra 20A/250V, inclusive suporte e placa 4x2"	und	1,00	200,00	R$ 63,62	R$ 12.723,11
180203	LABOR - 2024 - 180204 - 1	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	1,00	300,00	R$ 44,47	R$ 13.341,45
180204	LABOR - 2024 - 180205 - 1	Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"	und	1,00	120,00	R$ 75,01	R$ 9.001,70
180205	LABOR - 2024 - 180206 - 1	Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2"	und	1,00	30,00	R$ 56,97	R$ 1.709,02
180206	LABOR - 2024 - 180207 - 1	Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2"	und	1,00	50,00	R$ 86,21	R$ 4.310,32
180207	LABOR - 2024 - 180212 - 1	Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2"	und	1,00	50,00	R$ 105,53	R$ 5.276,55
180208	LABOR - 2024 - 180217 - 1	Espelho para caixa estampada 4 x 2"	und	1,00	150,00	R$ 10,62	R$ 1.593,62
180209	LABOR - 2024 - 180218 - 1	Espelho para caixa estampada 4 x 4"	und	1,00	100,00	R$ 25,59	R$ 2.558,56
1803		**BOMBAS**					
180301	LABOR - 2024 - 180301 - 1	Bomba centrífuga trifásica 5CV, modelo 620 Dancor, ou equivalente	und	1,00	25,00	R$ 7.999,77	R$ 199.994,30
180302	LABOR - 2024 - 180302 - 1	Bomba centrífuga monofásica 1/2 CV	und	1,00	5,00	R$ 1.739,98	R$ 8.699,89
180303	LABOR - 2024 - 180304 - 1	Bomba centrifuga trifásica 2CV	und	1,00	25,00	R$ 3.113,86	R$ 77.846,43
180304	SINAPI - 102126	BOMBA SUBMERSÍVEL, TRIFÁSICA, 3,80 CV OU 3,75 HP, HM 5 A 25,5 M, Q 3,6 A 61,2 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025	und	1,00	20,00	R$ 11.328,95	R$ 226.579,03
1804		**POSTES**					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Orçamento: 1735401 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS MAIO/2026 (LS HORISTAS=157,27; LS MENSALISTAS=73,85%)
SINAPI - MAIO/2026

Leis Sociais: 157,27%

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ES

BDI: 29,09%

Local: Av. Governador Bley, 236, Edifício Fábio Ruschi, 11º Andar, Centro, Vitória/ES

Data Base: Maio/2026

Item	Base	Especificação do Serviço	Und.	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Preço unitário	Preço Total Máximo
180401	LABOR - 2024 - 180405 - 1	Poste circular de concreto de 11m padrão ESCELSA, incl. luminária tipo LED 1 pétala pot 100W, IP66, temp cor sup 5000K, vida util superior a 60.000 H, mod EDN100, HBP-100 ou 001100G3-1006 - AMES Iluminação, ECP, HDA Iluminação ou equiv	und	1,00	10,00	R$ 5.597,12	R$ 55.971,23
1805		**VENTILADORES**					
180501	LABOR - 2024 - 180702 - 1	Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade	und	1,00	10,00	R$ 484,60	R$ 4.846,04
1806		**OUTROS APARELHOS**					
180601	LABOR - 2024 - 180809 - 1	Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona	und	1,00	15,00	R$ 163,04	R$ 2.445,61
1807		**LUMINARIAS PARA LÂMPADAS LED**					
180701	SINAPI - 103782	Luminária tipo Painel LED, quadrado de sobrepor 18W Cor branco frio 6500k	und	1,00	300,00	R$ 65,67	R$ 19.700,42
180702	LABOR - 2024 - 181001 - 1	Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9/10W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CS216AL-N - AMES, 1261 - LUMAVI OU EQUIVALENTE	und	1,00	80,00	R$ 195,75	R$ 15.660,17
180703	LABOR - 2024 - 181002 - 1	Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE	und	1,00	350,00	R$ 246,03	R$ 86.111,42
180704	LABOR - 2024 - 181003 - 1	Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k c/ 60cm - REF. CE216AL-N - AMES, 6024 - LUMAVI OU EQUIVALENTE	und	1,00	150,00	R$ 182,70	R$ 27.405,16
180705	LABOR - 2024 - 181004 - 1	Luminaria embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 18W temp. de cor 5000k c/ 1,20m - Ref. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE	und	1,00	180,00	R$ 242,13	R$ 43.584,14
19		**PINTURA**					
1901		**SOBRE PAREDES E FORROS**					
190101	LABOR - 2024 - 190101 - 1	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa corrida, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente	m2	1,00	15.000,00	R$ 26,21	R$ 393.079,05
190102	LABOR - 2024 - 190103 - 1	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica premium, referência Suvinil, Coral ou Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente	m2	1,00	8.000,00	R$ 30,13	R$ 241.036,85
190103	LABOR - 2024 - 190104 - 1	Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demãos de tinta látex premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente	m2	1,00	8.000,00	R$ 39,75	R$ 317.974,49

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Justiça
Unidade de Gestão de Projetos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Orçamento: 1735401 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS MAIO/2026 (LS HORISTAS=157,27; LS MENSALISTAS=73,85%)
SINAPI - MAIO/2026

Leis Sociais: 157,27%

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ES

BDI: 29,09%

Local: Av. Governador Bley, 236, Edifício Fábio Ruschi, 11º Andar, Centro, Vitória/ES

Data Base: Maio/2026

Item	Base	Especificação do Serviço	Und.	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Preço unitário	Preço Total Máximo
190104	LABOR - 2024 - 190105 - 1	Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demãos de tinta esmalte sintético premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente	m2	1,00	20.000,00	R$ 45,85	R$ 917.055,36
190105	LABOR - 2024 - 190106 - 1	Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta látex acrílico premium, referência Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente	m2	1,00	15.000,00	R$ 40,56	R$ 608.401,17
1902		**SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES**					
190201	LABOR - 2024 - 190204 - 1	Pintura sobre cobogós de concreto, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente	m2	1,00	300,00	R$ 49,60	R$ 14.878,91
1903		**SOBRE MADEIRA**					
190301	LABOR - 2024 - 190301 - 1	Emassamento de esquadrias e elementos de madeira, com duas demãos de massa à base água, referência Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demão de fundo nivelador alquídico branco, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente	m2	1,00	800,00	R$ 66,30	R$ 53.040,50
190302	LABOR - 2024 - 190302 - 1	Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, referência Suvinil, Coral e Metalatex ou equivalente	m2	1,00	850,00	R$ 58,05	R$ 49.344,01
190303	LABOR - 2024 - 190306 - 1	Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com três demãos de verniz fosco incolor, linha Tripla Proteção Premium, referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente	m2	1,00	500,00	R$ 39,53	R$ 19.763,68
1904		**SOBRE METAL**					
190401	LABOR - 2024 - 190417 - 1	Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo	m2	1,00	4.500,00	R$ 70,30	R$ 316.360,86
190402	LABOR - 2024 - 190418 - 1	Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi	m2	1,00	350,00	R$ 55,93	R$ 19.577,14
1905		**SOBRE PISOS**					
190501	LABOR - 2024 - 190602 - 1	Pintura sobre piso, aplicação manual, com duas demãos de tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral, Sherwin Williams NovaCor, Metalatex ou equivalente	m2	1,00	800,00	R$ 28,31	R$ 22.647,55
190502	LABOR - 2024 - 190603 - 1	Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium	m2	1,00	2.000,00	R$ 33,42	R$ 66.842,80
190503	LABOR - 2024 - 190604 - 1	Pintura sobre piso, aplicação manual, para execução de faixa demarcatória L=8cm, com três demãos de tinta à base de epóxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente	m	1,00	800,00	R$ 15,04	R$ 12.031,19
20		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS**					
2001		**MUROS E FECHAMENTOS**					

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Justiça
Unidade de Gestão de Projetos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Orçamento: 1735401 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS MAIO/2026 (LS HORISTAS=157,27; LS MENSALISTAS=73,85%)
SINAPI - MAIO/2026

Leis Sociais: 157,27%

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ES

BDI: 29,09%

Local: Av. Governador Bley, 236, Edifício Fábio Ruschi, 11º Andar, Centro, Vitória/ES

Data Base: Maio/2026

Item	Base	Especificação do Serviço	Und.	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Preço unitário	Preço Total Máximo
200101	LABOR - 2024 - 200101 - 4	Alambrado com tela losangular de arame galvanizado, fio nº 12, malha de 2" (50 mm), revestida em PVC, fixada em estrutura metálica composta por tubos de ferro galvanizado, montantes verticais Ø 2.1/2" e travessas horizontais Ø 1", incluindo portão metálico tipo padrão, pintura com duas demãos de tinta esmalte sintético e uma demão de fundo anti-corrosivo	m2	1,00	1.200,00	R$ 312,90	R$ 375.481,50
200102	LABOR - 2024 - 200131 - 1	Gradil H = 1.90m padrão SEDU em tubo de FG 31/2" e barra chata de 2"x1/4" para fixação sobre mureta conforme projeto, exclusive a mureta.	m	1,00	300,00	R$ 2.275,17	R$ 682.551,76
200103	LABOR - 2024 - 200132 - 1	Fornecimento e instalação Portão de correr em Gradil Nylofor 3D, em painel de aço galvanizado, Dim.: 3,50 x 2,43m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm e fio de aço Ø5,0mm, incl. poste de aço galv. 60x40mm	und	1,00	10,00	R$ 10.035,61	R$ 100.356,12
200104	LABOR - 2024 - 200133 - 1	Fornecimento e instalação Portão de Abrir em Gradil Nylofor 3D, em painel de aço galvanizado, Dim.: 1,00 x 2,43m - Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm e fio de aço Ø5,0mm, incl. poste de aço galv. 60x40mm	und	1,00	8,00	R$ 3.111,35	R$ 24.890,82
200105	LABOR - 2024 - 200141 - 2	Cercamento em gradil em aço galvanizado soldado e revestido em poliéster por processo de pintura eletrostática 100micra, malha 5x20cm, fio diâm. 5,00mm. Inclusive acessórios e poste. Dimensões dos painéis: 2,50x2,03m - Nylofor ou equivalente	m	1,00	600,00	R$ 542,47	R$ 325.484,94
2002		**PAVIMENTAÇÃO**					
200201	LABOR - 2024 - 200202 - 2	Assentamento de meio-fio pré-moldado de concreto com dimensões de 15 x 12 x 30 x 100 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1,00	600,00	R$ 96,20	R$ 57.718,72
200202	LABOR - 2024 - 200206 - 2	Execução de pavimentação com blocos intertravados de concreto tipo 'pavi-s', espessura de 8 cm e resistência mínima de 35 MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra de 10 cm, com rejuntamento em areia, compactação com placa vibratória e cortes com cortadora de piso	m2	1,00	1.800,00	R$ 144,34	R$ 259.803,95
200203	LABOR - 2024 - 200209 - 2	Execução de passeio cimentado com acabamento camurçado, em argamassa traço 1:3 (cimento e areia) com 1,5 cm de espessura, sobre lastro de concreto de 8 cm, incluindo preparo da caixa.	m2	1,00	500,00	R$ 217,44	R$ 108.719,60
200204	LABOR - 2024 - 200214 - 2	Execução de pavimentação com blocos intertravados de concreto tipo 'pavi-s', espessura de 10 cm e resistência mínima de 35 MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra de 10 cm, com rejuntamento em areia, compactação com placa vibratória e cortes com cortadora de piso	m2	1,00	1.800,00	R$ 183,50	R$ 330.302,58
200205	LABOR - 2024 - 200223 - 2	Execução de lastro de brita nº 2, aplicado sob passeios e ciclovias, compreendendo a escavação do terreno natural, nivelamento e compactação mecânica da base, bem como o fornecimento, espalhamento e regularização da camada de brita	m3	1,00	30,00	R$ 407,15	R$ 12.214,50
200206	LABOR - 2024 - 200243 - 1	Canaleta no piso em concreto simples com dimensões internas de 20 x 10 cm e grelha em ferro diam. 1/2" a cada 3 cm fixados em cantoneira de 3/4" x 1/8" apoiada sobre requadro em cantoneira de 1" x 3/16"	m	1,00	50,00	R$ 356,60	R$ 17.829,91
2003		**PAISAGISMO**					

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Justiça
Unidade de Gestão de Projetos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Orçamento: 1735401 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS MAIO/2026 (LS HORISTAS=157,27; LS MENSALISTAS=73,85%)
SINAPI - MAIO/2026

Leis Sociais: 157,27%

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ES

BDI: 29,09%

Local: Av. Governador Bley, 236, Edifício Fábio Ruschi, 11º Andar, Centro, Vitória/ES

Data Base: Maio/2026

Item	Base	Especificação do Serviço	Und.	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Preço unitário	Preço Total Máximo
200301	LABOR - 2024 - 200303 - 1	Fornecimento de grama tipo esmeralda em placas com espessura de 0.06 m, exclusive plantio	m2	1,00	600,00	R$ 20,81	R$ 12.485,58
200302	LABOR - 2024 - 200307 - 1	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal	m3	1,00	60,00	R$ 395,16	R$ 23.709,44
200303	LABOR - 2024 - 200323 - 1	Fornecimento e espalhamento de pó de pedra	m3	1,00	20,00	R$ 222,40	R$ 4.447,93
200304	LABOR - 2024 - 200326 - 1	Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal	m2	1,00	150,00	R$ 46,65	R$ 6.997,97
2004		**TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA**					
200401	LABOR - 2024 - 200401 - 2	Limpeza geral da obra (edificação)	m2	1,00	40.000,00	R$ 13,62	R$ 544.759,80
200402	LABOR - 2024 - 200402 - 1	Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)	m2	1,00	8.000,00	R$ 1,90	R$ 15.180,98
2005		**DIVERSOS EXTERNOS**					
200501	LABOR - 2024 - 200513 - 1	Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto	und	1,00	2,00	R$ 2.054,87	R$ 4.109,74
200502	LABOR - 2024 - 200576 - 1	Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação	und	1,00	20,00	R$ 971,80	R$ 19.436,05
200503	LABOR - 2024 - 200583 - 2	Guarda corpo com corrimão duplo em tubo de aço inox AISI 304, Ø2? (montantes distancia máx. 1,5m e travamento horizontal superior), Ø1.1/2" (corrimão duplo e travamento horizontal inferior) e Ø3/4" (tubos fixados na horizontal e suportes do corrimão, esp. 1,5mm, H=1,10m) fixação dos montantes no piso por meio de flange com três furos e chumbadores, canoplas de acabamento em aço inox	m	1,00	30,00	R$ 974,50	R$ 29.235,01
200504	SINAPI - 105127	INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024	m	1,00	3.900,00	R$ 40,65	R$ 158.536,72
2006		**QUADRA DE ESPORTES (Ver nota 9 da planilha)**					
200601	LABOR - 2024 - 200738 - 1	Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha	kg	1,00	6.750,00	R$ 53,91	R$ 363.878,89
21		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS**					
2101		**ARMÁRIOS E PRATELEIRAS**					
210101	LABOR - 2024 - 210210 - 2	Prateleiras em granito tipo Cinza Andorinha, espessura 2 cm, com acabamento polido, incluindo chumbamento na alvenaria, exclusive cantoneira de apoio.	m2	1,00	50,00	R$ 546,54	R$ 27.327,06
2102		**DIVERSOS INTERNOS**					
210201	LABOR - 2024 - 210301 - 1	Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte	m	1,00	500,00	R$ 435,89	R$ 217.942,65
210202	LABOR - 2024 - 210302 - 1	Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3" fixado na parede a cada 1.50m, inclusive pintura a óleo ou esmalte	m	1,00	150,00	R$ 322,91	R$ 48.435,86

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Justiça
Unidade de Gestão de Projetos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Orçamento: 1735401 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS MAIO/2026 (LS HORISTAS=157,27; LS MENSALISTAS=73,85%)
SINAPI - MAIO/2026

Leis Sociais: 157,27%

Orgão Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ES

BDI: 29,09%

Local: Av. Governador Bley, 236, Edifício Fábio Ruschi, 11º Andar, Centro, Vitória/ES

Data Base: Maio/2026

Item	Base	Especificação do Serviço	Und.	Quant. Mínima	Quant. Máxima	Preço unitário	Preço Total Máximo
210203	LABOR - 2024 - 210321 - 1	Proteção para caixa de descarga em malha de ferro 3/4" fio 12, perfil "L" 1" e barra chata 3/4" x 1/8", conf. detalhe	und	1,00	10,00	R$ 236,40	R$ 2.364,03
210204	LABOR - 2024 - 210322 - 1	Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m	m	1,00	500,00	R$ 173,57	R$ 86.787,21
22		**SERVIÇOS GERAIS**					
2201		**SERVIÇOS AUXILIARES 01**					
220101	LABOR - 2024 - 040244 - 1	Tela soldada em aço CA-60 B, diâmetro 4.2mm, com malha de 10 x 10 cm, para armação	m2	1,00	600,00	R$ 30,65	R$ 18.387,58
220102	LABOR - 2024 - 190419 - 1	Pintura de superfície metálica, tubo diâmetro 2" com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi	m	1,00	400,00	R$ 9,36	R$ 3.743,61
220103	LABOR - 2024 - 190420 - 1	Pintura de superfície metálica, tubo diâmetro 3" com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi	m	1,00	400,00	R$ 14,02	R$ 5.607,67
220104	LABOR - 2024 - 190426 - 1	Fundo anticorrosivo zarcao, uma demao	m2	1,00	2.500,00	R$ 23,30	R$ 58.251,86
220105	LABOR - 2024 - 200413 - 1	Limpeza de superfície com jato de alta pressão	m2	1,00	2.000,00	R$ 2,45	R$ 4.905,42
220106	LABOR - 2024 - 280202 - 1	Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido com suporte articulado, para poço de visita, conforme padrão e especificações da PMV	und	1,00	25,00	R$ 1.108,50	R$ 27.712,40
						VALOR TOTAL	**R$ 35.877.619,04**

Ingrid Ferreira da Silva Gomes
Consultora Tecnica Edificações UGP/SEJUS
Responsável pela Elaboração da Planilha Orçamentária