



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DULCE ALVES
SUB-NOME: REMANESCENTE DA REFORMA E AMPLIAÇÃO
LOCAL: RUA SENECA LOBO, SETOR SUL, SILVÂNIA - GO

DATA: 16/09/2026
TABELA GOINFRA/GO ONERADA: ABRIL/2026
TABELA SINAPI/GO ONERADA: AGOSTO/2026
BDI ONERADO: 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	P.UNIT.	P.UNIT. C/BDI	P.PARCIAL	P. TOTAL
1.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
1.1	70581	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2	253,52	M	5,93	7,41	1.878,56	
1.2	70582	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2	64,37	M	8,15	10,19	655,93	
1.3	70691	GOINFRA	CAIXA METÁLICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"	23,00	UN	10,52	13,15	302,45	
1.4	71195	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM	16,23	M	13,16	16,45	266,98	
1.5	71196	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM	31,41	M	12,87	16,09	505,39	
1.6	71201	GOINFRA	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DIÂMETRO 3/4"	67,13	M	13,80	17,25	1.157,99	
1.7	71321	GOINFRA	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM	1,00	UN	43,24	54,05	54,05	
1.8	71432	GOINFRA	INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES)	2,00	UN	43,06	53,83	107,66	
1.9	71440	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	1,00	UN	19,78	24,73	24,73	
1.10	71537	GOINFRA	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 8/9 W, 800 A 900 LUMENS, LUZ BRANCA	14,00	UN	10,22	12,78	178,92	
1.11	71688	GOINFRA	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA	14,00	UN	61,58	76,98	1.077,72	
1.12	71649	GOINFRA	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	7,00	UN	123,84	154,80	1.083,60	
1.13	72570	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	5,00	UN	26,98	33,73	168,65	
1.14	72575	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	1,00	UN	32,35	40,44	40,44	7.503,07
2.0 ESQUADRIAS METÁLICAS									
2.1	180111	GOINFRA	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) - EXCLUSO VIDRO	9,68	M2	770,75	963,44	9.326,10	
2.2	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF. 11/2020	8,80	M	153,35	191,69	1.686,87	
2.3	180501	GOINFRA	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS	1,68	M2	749,72	937,15	1.574,41	
2.4	180313	GOINFRA	GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2	20,00	M2	206,27	257,84	5.156,80	
2.5	180309	GOINFRA	PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS	6,30	M2	404,82	506,03	3.187,99	20.932,17
3.0 VIDROS									
3.1	190104	GOINFRA	VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO	9,68	M2	200,99	251,24	2.432,00	2.432,00
4.0 FORROS									
4.1	210498	GOINFRA	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	60,87	M2	68,11	85,14	5.182,47	
4.2	210506	GOINFRA	TABICA PARA FORRO DE GESSO	47,70	M	12,00	15,00	715,50	5.897,97
5.0 REVESTIMENTO DE PISO									
5.1	220309	GOINFRA	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1C1:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	60,87	M2	89,27	111,59	6.792,48	
5.2	220310	GOINFRA	RODAPE DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	1,60	M	11,76	14,70	23,52	
5.3	220920	GOINFRA	SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1C1:3ARML)	0,12	M2	453,70	567,13	68,06	
5.4	81824	GOINFRA	CAIXA DE AREIA 40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS), FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA	3,00	UN	527,44	659,30	1.977,90	
5.5	270215	GOINFRA	PAVIMENTO EM CONCRETO TIPO CONCREGRAMA/PISOGRAMA/PATIOGRAMA - SOMENTE MÃO DE OBRA E AREIA DE INSTALAÇÃO	17,80	M2	17,19	21,49	382,52	9.244,48
6.0 PINTURA									
6.1	260601	GOINFRA	PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA COM ROLO COM SELADOR ACRILICO	112,57	M2	17,76	22,20	2.499,05	
6.2	261000	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	137,10	M2	16,77	20,96	2.873,62	
6.3	261300	GOINFRA	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	137,10	M2	16,18	20,23	2.773,53	
6.4	261602	GOINFRA	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO COM FUNDO ANTICORROSIVO	533,01	M2	32,23	40,29	21.474,97	29.621,17
7.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
7.1	250101	GOINFRA	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	0,02	MÊS	26.458,96	33.073,70	661,47	
7.2	250103	GOINFRA	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	0,11	MÊS	7.061,68	8.827,10	970,98	1.632,45
TOTAL GERAL									77.263,31

VINICIUS ALVES DE SOUSA:58967982100
Assinado de forma digital por VINICIUS ALVES DE SOUSA:58967982100
Dados: 2026.09.16 17:45:18 -03'00'

ENG. VINICIUS ALVES DE SOUSA
CREA 7891/D-GO