GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: CMEI ANA CAIXETA RAMOS
SUB-NOME: AMPLIAÇÃO
LOCAL: RUA PATATIVA, N.º 10, QD.05, LT.10, RESIDENCIAL SÃO JUDAS TADEU, SILVÂNIA - GO

DATA: 15/10/2026
TABELA GOINFRA/GO ONERADA: JUNHO/2026
TABELA ORSE ONERADA: AGOSTO/2026
BDI ONERADO: 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CMEI ANA CAIXETA RAMOS

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	P.UNIT.	P.UNIT. C/BDI	P.PARCIAL	P. TOTAL
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								
1.1	20703	GOINFRA	LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO, UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA	42,21	M2	0,43	0,54	22,79	
1.2	21301	GOINFRA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	2,50	M2	414,53	518,16	1.295,40	**1.318,19**
2.0	**FUNDAÇÕES**								
2.1	50303	GOINFRA	ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 25 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA	8,00	M	69,43	86,79	694,32	
2.2	50901	GOINFRA	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	1,00	M3	69,66	87,08	87,08	
2.3	50902	GOINFRA	APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	2,00	M2	8,57	10,71	21,42	
2.4	51030	GOINFRA	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	1,00	M3	614,34	767,93	767,93	
2.5	51026	GOINFRA	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	1,00	M3	61,47	76,84	76,84	
2.6	52004	GOINFRA	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	12,64	KG	11,97	14,96	189,09	
2.7	52014	GOINFRA	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	27,26	KG	12,12	15,15	412,99	**2.249,67**
3.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**								
3.1	70581	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2	36,00	M	6,31	7,89	284,04	
3.2	70691	GOINFRA	CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"	5,00	UN	11,02	13,78	68,90	
3.3	71201	GOINFRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"	12,00	M	13,90	17,38	208,56	
3.4	71330	GOINFRA	FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M	1,00	UN	17,90	22,38	22,38	
3.5	71440	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	1,00	UN	20,15	25,19	25,19	
3.6	71537	GOINFRA	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 8/9 W, 800 A 900 LUMENS, LUZ BRANCA	4,00	UN	10,14	12,68	50,72	
3.7	71688	GOINFRA	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA	4,00	UN	60,37	75,46	301,84	**961,63**
4.0	**ESTRUTURAS METÁLICAS**								
4.1	150204	GOINFRA	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	676,56	KG	20,50	25,63	17.340,23	**17.340,23**
5.0	**COBERTURAS**								
5.1	160969	GOINFRA	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS	42,21	M2	68,85	86,06	3.632,59	
5.2	160963	GOINFRA	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM	9,03	M	42,98	53,73	485,18	
5.3	160602	GOINFRA	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM	4,13	M	47,22	59,03	243,79	**4.361,56**
6.0	**PINTURA**								
6.1	261609	GOINFRA	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	32,82	M2	14,63	18,29	600,28	**600,28**
7.0	**DIVERSOS**								
7.1	270501	GOINFRA	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	42,21	M2	5,08	6,35	268,03	**268,03**
8.0	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**								
8.1	250101	GOINFRA	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	0,02	MÊS	27.354,38	34.192,98	683,86	
8.2	250103	GOINFRA	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	0,11	MÊS	7.480,00	9.350,00	1.028,50	**1.712,36**
TOTAL GERAL									**28.811,95**

VINICIUS ALVES DE SOUSA:58967982100
Assinado de forma digital por VINICIUS ALVES DE SOUSA:58967982100
Dados: 2026.10.15 16:37:18 -03'00'

ENG. CIVIL VINÍCIUS ALVES DE SOUSA
CREA 7891/D-GO

ASSINADO DIGITALMENTE POR VERONICA MARTINS DOS SANTOS EM 12/11/2026 ÀS 10:22:37.

Valide a assinatura deste documento em https://silvania.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: 349cf4