GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: CMEI MARIA MARLI CORRÊA TAVARES
SUB-NOME: AMPLIAÇÃO
LOCAL: RUA MISACH DA COSTA FERREIRA, S/N.º, LT.76-88-110-112, RESIDENCIAL ANHANGUERA, SILVÂNIA - GO

DATA: 15/10/2026
TABELA GOINFRA/GO ONERADA: JUNHO/2026
TABELA ORSE ONERADA: AGOSTO/2026
BDI ONERADO: 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CMEI MARIA MARLI CORRÊA TAVARES

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	P.UNIT.	P.UNIT. C/BDI	P.PARCIAL	P. TOTAL
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								
1.1	20703	GOINFRA	LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO, UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA	38,79	M2	0,43	0,54	20,95	
1.2	21301	GOINFRA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	2,50	M2	414,53	518,16	1.295,40	**1.316,35**
2.0	**FUNDAÇÕES**								
2.1	50303	GOINFRA	ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 25 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA	8,00	M	69,43	86,79	694,32	
2.2	50901	GOINFRA	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	1,00	M3	69,66	87,08	87,08	
2.3	50902	GOINFRA	APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	2,00	M2	8,57	10,71	21,42	
2.4	51030	GOINFRA	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	1,00	M3	614,34	767,93	767,93	
2.5	51026	GOINFRA	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	1,00	M3	61,47	76,84	76,84	
2.6	52004	GOINFRA	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	12,64	KG	11,97	14,96	189,09	
2.7	52014	GOINFRA	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	27,26	KG	12,12	15,15	412,99	**2.249,67**
3.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**								
3.1	70581	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2	36,00	M	6,31	7,89	284,04	
3.2	70691	GOINFRA	CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"	5,00	UN	11,02	13,78	68,90	
3.3	71201	GOINFRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"	12,00	M	13,90	17,38	208,56	
3.4	71330	GOINFRA	FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M	1,00	UN	17,90	22,38	22,38	
3.5	71440	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	1,00	UN	20,15	25,19	25,19	
3.6	71537	GOINFRA	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 8/9 W, 800 A 900 LUMENS, LUZ BRANCA	4,00	UN	10,14	12,68	50,72	
3.7	71688	GOINFRA	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA	4,00	UN	60,37	75,46	301,84	**961,63**
4.0	**INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS**								
4.1	81737	GOINFRA	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM (ESGOTO)	2,00	UN	75,70	75,70	151,40	
4.2	81924	GOINFRA	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	1,00	UN	32,94	32,94	32,94	
4.3	82004	GOINFRA	LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 MM - (ESGOTO)	2,00	UN	18,17	18,17	36,34	
4.4	82304	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	3,10	M	46,02	46,02	142,66	
4.5	70358	GOINFRA	ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 4"	3,00	UN	17,98	17,98	53,94	
4.6	70391	GOINFRA	BUCHA DE NYLON S-6	6,00	UN	1,03	1,03	6,18	
4.7	71862	GOINFRA	PARAFUSO P/BUCHA S-6	6,00	UN	1,34	1,34	8,04	**431,50**
5.0	**ESTRUTURAS METÁLICAS**								
5.1	150204	GOINFRA	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	666,72	KG	20,50	25,63	17.088,03	**17.088,03**
6.0	**COBERTURAS**								
6.1	160969	GOINFRA	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS	38,79	M2	68,85	86,06	3.338,27	
6.2	160963	GOINFRA	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM	7,74	M	42,98	53,73	415,87	
6.3	160601	GOINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM	6,65	M	77,44	77,44	514,98	
6.4	160602	GOINFRA	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM	5,03	M	47,22	59,03	296,92	
6.5	13358	ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR, BRANCA, 6MM COM EMENDAS E ACABAMENTO EM POLICARBONATO, APLICADO EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC.	26,13	M2	160,13	160,13	4.184,92	**8.750,96**
7.0	**PINTURA**								
7.1	261609	GOINFRA	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	32,31	M2	14,63	18,29	590,95	**590,95**
8.0	**DIVERSOS**								
8.1	270501	GOINFRA	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	64,92	M2	5,08	6,35	412,27	**412,27**
9.0	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**								
9.1	250101	GOINFRA	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	0,02	MÊS	27.354,38	34.192,98	683,86	
9.2	250103	GOINFRA	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	0,11	MÊS	7.480,00	9.350,00	1.028,50	**1.712,36**
			TOTAL GERAL						**33.513,72**

VINICIUS ALVES DE SOUSA:58967982100
Assinado de forma digital por VINICIUS ALVES DE SOUSA:58967982100
Dados: 2026.10.15 16:36:47 -03'00'

ENG. CIVIL VINÍCIUS ALVES DE SOUSA
CREA 7891/D-GO

ASSINADO DIGITALMENTE POR VERONICA MARTINS DOS SANTOS EM 12/11/2026 ÀS 10:22:37.

Valide a assinatura deste documento em https://silvania.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: 0bb8d1