GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SILVÂNIA
Secretaria de Planejamento

OBRA: CMEI MARIA MARLI CORRÊA TAVARES
SUB-NOME: AMPLIAÇÃO
LOCAL: RUA MISACH DA COSTA FERREIRA, S/N.º, LT.76-88-110-112, RESIDENCIAL ANHANGUERA, SILVÂNIA - GO

DATA: 15/10/2026
TABELA GOINFRA/GO ONERADA: JUNHO/2026
TABELA ORSE ONERADA: AGOSTO/2026
BDI ONERADO: 25,00%

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CMEI MARIA MARLI CORRÊA TAVARES

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1	20703	LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO, UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA	M2

DISCRIMINAÇÃO	ÁREA (M2)
PASSARELA ENTRADA	38,79
TOTAL	38,79

1.2	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	M2

DISCRIMINAÇÃO	COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	ÁREA (M2)
AMPLIAÇÃO DE CMEI	2,00	1,25	2,50
TOTAL			2,50

FUNDAÇÕES

2.1	50303	ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 25 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA	M

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE (UN)	PROFUNDIDADE (M)	TOTAL (M)
ESTACA Ø 25CM - PASSARELA ENTRADA	8,00	1,00	8,00
TOTAL			8,00

2.2	50901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	M3

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE (UN)	COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	ALTURA (M)	VOLUME (M3)
BLOCOS B1-B8 - PASSARELA ENTRADA	8,00	0,50	0,50	0,50	1,00
TOTAL					1,00

2.3	50902	APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	M2

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE (UN)	COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	ÁREA (M2)
BLOCOS B1-B8 - PASSARELA ENTRADA	8,00	0,50	0,50	2,00
TOTAL				2,00

2.4	51030	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	M3

DISCRIMINAÇÃO	VOLUME (M3)
BLOCOS B1-B8 - PASSARELA ENTRADA	1,00
TOTAL	1,00

2.5	51026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	M3

DISCRIMINAÇÃO	VOLUME (M3)
BLOCOS B1-B8 - PASSARELA ENTRADA	1,00
TOTAL	1,00

2.6	52004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (KG)
ESTACA Ø 25CM - PASSARELA ENTRADA	12,64
TOTAL	12,64

2.7	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (KG)
ESTACA Ø 25CM - PASSARELA ENTRADA	7,79
BLOCOS B1-B8 - PASSARELA ENTRADA	19,47
TOTAL	27,26

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

LISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CONFORME PROJETO)

DISCRIMINAÇÃO
CONFORME LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO

INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

LISTA DE MATERIAIS (CONFORME PROJETO)

DISCRIMINAÇÃO
CONFORME LISTA DE MATERIAIS

ESTRUTURAS METÁLICAS

5.1	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	KG

DISCRIMINAÇÃO	PESO (KG)
PASSARELA ENTRADA	666,72
TOTAL	666,72

COBERTURAS

6.1	160969	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS	M2

DISCRIMINAÇÃO	ÁREA (M2)
PASSARELA ENTRADA	38,79
TOTAL	38,79

ASSINADO DIGITALMENTE POR VERONICA MARTINS DOS SANTOS EM 12/11/2026 ÀS 10:22:37.

ENG. CIVIL VINÍCIUS ALVES DE SOUSA
CREA 7891/D-GO

OBRA: CMEI MARIA MARLI CORRÊA TAVARES
SUB-NOME: AMPLIAÇÃO
LOCAL: RUA MISACH DA COSTA FERREIRA, S/N.º, LT.76-88-110-112, RESIDENCIAL ANHANGUERA, SILVÂNIA - GO

DATA: 15/10/2026
TABELA GOINFRA/GO ONERADA: JUNHO/2026
TABELA ORSE ONERADA: AGOSTO/2026
BDI ONERADO: 25,00%

MEMÓRIA DE CÁLCULO - CMEI MARIA MARLI CORRÊA TAVARES

6.2	160963	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM	M

DISCRIMINAÇÃO	COMPRIMENTO (M)
PASSARELA ENTRADA	7,74
TOTAL	7,74

6.3	160601	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM	M

DISCRIMINAÇÃO	COMPRIMENTO (M)
PASSARELA ENTRADA	6,65
TOTAL	6,65

6.4	160602	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM	M

DISCRIMINAÇÃO	COMPRIMENTO (M)
PASSARELA ENTRADA	5,03
TOTAL	5,03

6.5	13358	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR, BRANCA, 6MM COM EMENDAS E ACABAMENTO EM POLICARBONATO, APLICADO EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC.	M2

DISCRIMINAÇÃO	ÁREA (M2)
PASSARELA ENTRADA	26,13
TOTAL	26,13

PINTURA

7.1	261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	M2

DISCRIMINAÇÃO	ÁREA (M2)
ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA PASSARELA	32,31
TOTAL	32,31

DIVERSOS

8.1	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M2

DISCRIMINAÇÃO	ÁREA (M2)
PASSARELA ENTRADA	64,92
TOTAL	64,92

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

9.1	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	MÊS

DISCRIMINAÇÃO	MÊS	HORAS	QUANTIDADE (MÊS)
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	1,00	4,00	0,02
TOTAL			0,02

9.2	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	MÊS

DISCRIMINAÇÃO	MÊS	HORAS	QUANTIDADE (MÊS)
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	1,00	24,00	0,11
TOTAL			0,11

VINICIUS ALVES DE SOUSA:58967982100
Assinado de forma digital por VINICIUS ALVES DE SOUSA:58967982100
Dados: 2026.10.15 16:35:43 -03'00'

ENG. CIVIL VINÍCIUS ALVES DE SOUSA
CREA 7891/D-GO

Valide a assinatura deste documento em https://silvania.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: e11138