

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA					DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%		
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.				
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014				
			EMOP	2025/08	-	-	09/2025				
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%	118,05%	09/2025				
ORSE			2025/08	111,36%	69,82%	09/2025					
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017							
SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2025							
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%	10/2025							
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	08/2021							
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	141,62	R\$ 1.122,27	R\$ 158.935,88	7,02%	7,02%	A	
93569	ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	MES	4,00	R\$ 24.813,69	R\$ 99.254,76	4,38%	11,41%	A	
98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	355,84	R\$ 239,53	R\$ 85.234,36	3,77%	15,17%	A	
92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	311,98	R\$ 270,41	R\$ 84.362,51	3,73%	18,90%	A	
395	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	Serviço	M³	82,62	R\$ 997,51	R\$ 82.414,28	3,64%	22,54%	A	
374	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO (PRETO OU BRONZE) DE CORRER, EM PERFIS SERIE 30, INCLUSOS FERRAGENS E VIDRO DE SEGURANÇA 8mm	SINAPI	Serviço	M²	51,03	R\$ 1.547,09	R\$ 78.948,00	3,49%	26,03%	A	
96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	331,98	R\$ 205,11	R\$ 68.092,42	3,01%	29,04%	A	
400	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DE 5X10X20CM CORTADO AO MEIO (ESPESSURA DA PAREDE 5CM) - ASSENTAMENTO ARGAMASSA CIMENTO:CAL:AREIA (1:2:8)	SINAPI	Serviço	M²	366,85	R\$ 178,36	R\$ 65.431,37	2,89%	31,93%	A	
92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	345,69	R\$ 170,92	R\$ 59.085,33	2,61%	34,54%	A	
480	ESTRUTURA METÁLICA - TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA , DN 1", E=2,65mm, Ø EXT=33,7mm, PESO 2.03 kg/m (NBR 5590), LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS MATERIAIS E MÃO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	M	1.223,56	R\$ 46,26	R\$ 56.601,89	2,50%	37,04%	A	
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	374,39	R\$ 135,86	R\$ 50.864,63	2,25%	39,28%	A	
92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	181,84	R\$ 264,21	R\$ 48.043,95	2,12%	41,41%	A	
94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	MES	4,00	R\$ 10.202,72	R\$ 40.810,88	1,80%	43,21%	A	
96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	205,06	R\$ 181,74	R\$ 37.267,60	1,65%	44,86%	A	
104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M2	264,35	R\$ 127,36	R\$ 33.667,62	1,49%	46,34%	A	

		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS									
		OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA					DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%	
		DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.			
				DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014			
				EMOP	2025/08	-	-	09/2025			
				GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%	118,05%	09/2025			
				ORSE	2025/08	111,36%	69,82%	09/2025			
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017							
SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2025							
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%	10/2025							
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	08/2021							
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	2.700,55	R\$ 12,35	R\$ 33.351,79	1,47%	47,82%	A	
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	2.550,00	R\$ 12,40	R\$ 31.620,00	1,40%	49,21%	A	
94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	Serviço	M2	37,83	R\$ 828,94	R\$ 31.358,80	1,39%	50,60%	B	
96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	28,86	R\$ 1.076,90	R\$ 31.079,33	1,37%	51,97%	B	
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	1.276,70	R\$ 24,20	R\$ 30.896,14	1,36%	53,34%	B	
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	MES	4,00	R\$ 7.539,78	R\$ 30.159,12	1,33%	54,67%	B	
403	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA A BASE DE POLIURÉIA, 2 DEMÃOS	SINAPI	Serviço	²	95,80	R\$ 310,17	R\$ 29.714,29	1,31%	55,98%	B	
98569	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	216,53	R\$ 111,21	R\$ 24.080,30	1,06%	57,05%	B	
92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	1.946,20	R\$ 11,79	R\$ 22.945,70	1,01%	58,06%	B	
92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	1.638,20	R\$ 13,40	R\$ 21.951,88	0,97%	59,03%	B	
87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	SINAPI	Serviço	M2	374,56	R\$ 58,28	R\$ 21.829,36	0,96%	59,99%	B	
87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	SINAPI	Serviço	M2	282,48	R\$ 73,61	R\$ 20.793,35	0,92%	60,91%	B	
98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	172,00	R\$ 115,03	R\$ 19.785,16	0,87%	61,79%	B	
87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	394,43	R\$ 49,12	R\$ 19.374,40	0,86%	62,64%	B	
103253	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 6.031,09	R\$ 18.093,27	0,80%	63,44%	B	
372	ARGILA EXPANDIDA PARA PROTECAO TERMICA DE IMPERMEABILIZACAO DE LAJES	PRÓPRIA	Serviço	M³	17,14	R\$ 1.034,96	R\$ 17.739,21	0,78%	64,22%	B	
103250	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 4.427,32	R\$ 17.709,28	0,78%	65,01%	B	

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA					DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%		
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA					FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
							DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014
							EMOP	2025/08	-	-	09/2025
							GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%	118,05%	09/2025
							ORSE	2025/08	111,36%	69,82%	09/2025
							SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017
							SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2025
							SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%	10/2025
						SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	08/2021	
						PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
478	CLARABOIA EM CAIXILHO DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO COLORIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	M²	9,24	R\$ 1.889,83	R\$ 17.462,03	0,77%	65,78%	B	
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	3.082,70	R\$ 5,65	R\$ 17.417,26	0,77%	66,55%	B	
104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	1.191,70	R\$ 14,58	R\$ 17.374,99	0,77%	67,32%	B	
407	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS	SINAPI	Serviço	M²	25,00	R\$ 688,76	R\$ 17.219,00	0,76%	68,08%	B	
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	340,26	R\$ 48,32	R\$ 16.441,36	0,73%	68,80%	B	
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	1.550,30	R\$ 10,39	R\$ 16.107,62	0,71%	69,51%	B	
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	321,78	R\$ 49,41	R\$ 15.899,15	0,70%	70,22%	B	
410	ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X50MM - INCLUSIVE CONEXOES, ACESSÓRIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	M	137,10	R\$ 111,30	R\$ 15.259,23	0,67%	70,89%	B	
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	911,00	R\$ 16,68	R\$ 15.195,48	0,67%	71,56%	B	
98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	216,53	R\$ 70,13	R\$ 15.185,25	0,67%	72,23%	B	
92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	924,80	R\$ 15,95	R\$ 14.750,56	0,65%	72,88%	B	
110370	Escavação mecânica a trado Ø 400mm para estaca escavada	ORSE	Serviço	m	395,00	R\$ 37,09	R\$ 14.650,55	0,65%	73,53%	B	
479	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24" (FONECIMENTO E INSTALAÇÃO)	SINAPI	Serviço	M²	15,89	R\$ 811,47	R\$ 12.894,26	0,57%	74,10%	B	
92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	1.282,60	R\$ 9,98	R\$ 12.800,35	0,57%	74,67%	B	
104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	1.097,30	R\$ 11,53	R\$ 12.651,87	0,56%	75,23%	B	
405	LUMINÁRIA TIPO CALHA COM 02 LÂMPADAS TUBULARES LED 2x18/20W - BIVOLT	SINAPI	Serviço	UN	62,00	R\$ 201,15	R\$ 12.471,30	0,55%	75,78%	B	
87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	166,97	R\$ 74,06	R\$ 12.365,80	0,55%	76,32%	B	

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA					DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%		
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.				
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014				
			EMOP	2025/08	-	-	09/2025				
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%	118,05%	09/2025				
			ORSE	2025/08	111,36%	69,82%	09/2025				
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017				
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2025				
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%	10/2025				
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	08/2021							
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
590	REVESTIMENTO INTERNO ESPECIAL - ESPUMA ACUSTICA ANTICHAMA PARA TRATAMENTO E ISOLAMENTO DE SOM - ESPESSURA MÍNIMA=35MM - APLICAÇÃO: COLA DE CONTATO SOBRE REBOCO	SINAPI	Serviço	M²	25,77	R\$ 454,67	R\$ 11.716,85	0,52%	76,84%	B	
94316	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M3	130,00	R\$ 89,45	R\$ 11.628,50	0,51%	77,35%	B	
394	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	Serviço	M³	11,31	R\$ 994,99	R\$ 11.253,34	0,50%	77,85%	B	
104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	676,50	R\$ 16,52	R\$ 11.175,78	0,49%	78,34%	B	
414	CUBA DE LOUÇA, SEMI-ENCAIXE BRANCA (INCLUI SIFÃO, ENGATE, VÁLVULA. NÃO INCLUI TORNEIRA)	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 1.357,55	R\$ 10.860,40	0,48%	78,82%	B	
589	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD (NBR 9050:2020) – ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO – FOLHA SÓLIDA – 90X210CM – FIXAÇÃO TOTAL COM DE ESPUMA EXPANSIVA – INCLUI: BARRA DE APOIO INTERNA E CHAPA DE PROTEÇÃO INFERIOR	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 3.359,61	R\$ 10.078,83	0,45%	79,27%	B	
00010777	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	Equipamento	MES	8,00	R\$ 1.218,80	R\$ 9.750,40	0,43%	79,70%	B	
102489	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M2	261,01	R\$ 36,34	R\$ 9.485,10	0,42%	80,12%	C	
87768	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	SINAPI	Serviço	M2	55,03	R\$ 164,29	R\$ 9.040,88	0,40%	80,52%	C	
102712	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	SINAPI	Serviço	M2	898,99	R\$ 9,89	R\$ 8.891,01	0,39%	80,91%	C	
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	566,60	R\$ 15,29	R\$ 8.663,31	0,38%	81,29%	C	
93202	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	211,90	R\$ 40,62	R\$ 8.607,38	0,38%	81,67%	C	
00010775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	Equipamento	MES	8,00	R\$ 1.073,44	R\$ 8.587,52	0,38%	82,05%	C	
413	GRELHA DE FECHAMENTO DA CANALETA EM PLACA DE CONCRETO ARAMADO REVESTIDO COM GRANITINA CINZA (L=67.50cm - P=58.90cm - H=7cm)	SINAPI	Serviço	UN	16,00	R\$ 523,07	R\$ 8.369,12	0,37%	82,42%	C	
371	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO (FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	SINAPI	Serviço	UN	245,60	R\$ 33,87	R\$ 8.318,47	0,37%	82,79%	C	

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA					DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%		
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.				
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014				
			EMOP	2025/08	-	-	09/2025				
GOINFRA CIVIL			T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%	118,05%	09/2025					
		ORSE	2025/08	111,36%	69,82%	09/2025					
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017					
		SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2025					
		SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%	10/2025					
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	08/2021					
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	825,40	R\$ 9,85	R\$ 8.130,19	0,36%	83,15%	C	
99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	102,33	R\$ 76,87	R\$ 7.866,11	0,35%	83,50%	C	
92773	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	803,50	R\$ 9,63	R\$ 7.737,70	0,34%	83,84%	C	
477	CHAPIM SOBRE MUROS E/OU PLATIBANDAS LINEARES, EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO PLASTIFICANTE	SINAPI	Serviço	M	110,89	R\$ 69,13	R\$ 7.665,83	0,34%	84,18%	C	
102257	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	16,93	R\$ 435,63	R\$ 7.375,22	0,33%	84,50%	C	
104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	50,76	R\$ 142,13	R\$ 7.214,52	0,32%	84,82%	C	
382	ISOLAMENTO EM BORRACHA ESPONJOSA, PARA TUBO DE 25MM COR BRANCA, ISENTA DE HALOGÊNIOS, ESPESSURA DO ISOLAMENTO 19MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	M	52,29	R\$ 128,03	R\$ 6.694,69	0,30%	85,12%	C	
90793	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 1.328,13	R\$ 6.640,65	0,29%	85,41%	C	
92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	89,60	R\$ 73,73	R\$ 6.606,21	0,29%	85,70%	C	
00014250	ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSÃO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	SINAPI	Serviço	KWH	4.800,00	R\$ 1,37	R\$ 6.576,00	0,29%	85,99%	C	
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M3	61,09	R\$ 104,81	R\$ 6.402,84	0,28%	86,28%	C	
211	BANCADA PARA LAVATÓRIO EM GRANITO - FUROS (CUBA + TORNEIRA) - COM ESPELHO - ACABAMENTO TIPO SAIÁ (10cm) - cor: BRANCO SIENA	SINAPI	Serviço	M²	2,20	R\$ 2.819,77	R\$ 6.203,49	0,27%	86,55%	C	
454	CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO ELÉTRICA - 40cmx40cmx40cm - ENTERRADA - ALVENARIA (TIJOLO MACIÇO) COM FUNDO DE BRITA E TAMPA DE FERRO FUNDIDO	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 1.203,80	R\$ 6.019,00	0,27%	86,82%	C	
370	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 5.958,59	R\$ 5.958,59	0,26%	87,08%	C	
402	BANCADA PARA COZINHA/ÁREA SERVIÇO EM GRANITO - ÁREA MOLHADA - FUROS (CUBA + COOKTOP + TORNEIRA) - COM ESPELHO - ACABAMENTO DUPLO RETO- (cor: BRANCO SIENA)	SINAPI	Serviço	M²	4,93	R\$ 1.201,37	R\$ 5.922,75	0,26%	87,34%	C	

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA					DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%		
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.				
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014				
			EMOP	2025/08	-	-	09/2025				
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%	118,05%	09/2025				
			ORSE	2025/08	111,36%	69,82%	09/2025				
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017				
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2025				
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%	10/2025				
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	08/2021							
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
492	VASO SANITÁRIO DE LOUÇA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA - PADRÃO MÉDIO - INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM E ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 977,66	R\$ 5.865,96	0,26%	87,60%	C	
92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	387,50	R\$ 14,58	R\$ 5.649,75	0,25%	87,85%	C	
98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	Serviço	M2	334,57	R\$ 16,11	R\$ 5.389,92	0,24%	88,09%	C	
369	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CANTEIRO DE OBRAS	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 5.315,44	R\$ 5.315,44	0,23%	88,32%	C	
440	ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U", 50X50MM - INCLUSIVE CONEXOES, ACESSÓRIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	M	51,90	R\$ 101,83	R\$ 5.284,98	0,23%	88,56%	C	
487	PORTA EM MADEIRA, SEMI-OCA, LISA, ABRIR (0.60 x 1,60 a 2.10m), REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, INCLUI FERRAGENS (TIPO TARJETA) PARA DIVISÓRIAS DE GRANITO/MÁRMORE E GRANILITE	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 836,60	R\$ 5.019,60	0,22%	88,78%	C	
96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	16,09	R\$ 308,56	R\$ 4.964,73	0,22%	89,00%	C	
98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	9,00	R\$ 531,52	R\$ 4.783,68	0,21%	89,21%	C	
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	205,98	R\$ 22,00	R\$ 4.531,56	0,20%	89,41%	C	
97329	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	M	59,45	R\$ 74,08	R\$ 4.404,06	0,19%	89,60%	C	
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	745,69	R\$ 5,78	R\$ 4.310,09	0,19%	89,80%	C	
96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	35,55	R\$ 119,14	R\$ 4.235,43	0,19%	89,98%	C	
383	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 50 MM2 E DISJUNTOR DIN 125A (SEM MURETA)	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 4.059,42	R\$ 4.059,42	0,18%	90,16%	C	
92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	66,00	R\$ 59,19	R\$ 3.906,54	0,17%	90,33%	C	
384	QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA - 60x100x20cm - SEM DISJUNTORES	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 3.803,65	R\$ 3.803,65	0,17%	90,50%	C	
89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	57,47	R\$ 66,04	R\$ 3.795,32	0,17%	90,67%	C	
100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	9,00	R\$ 417,42	R\$ 3.756,78	0,17%	90,84%	C	

		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
		OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA					DATA :		21/10/2025	BDI :		26,66%
		DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.					
				DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014					
				EMOP	2025/08	-	-	09/2025					
GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO			160,45%	118,05%	09/2025							
ORSE	2025/08	111,36%	69,82%	09/2025									
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017									
SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2025									
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%	10/2025									
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	08/2021									
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL			
401	BANCADA PARA COZINHA/ÁREA DE SERVIÇO EM GRANITO - SECA - SEM FURO - SEM ESPELHO - ACABAMENTO DUPLO RETO (cor: BRANCO SIENA)	SINAPI	Serviço	M²	2,31	R\$ 1.571,85	R\$ 3.630,97	0,16%	91,00%	C			
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	257,40	R\$ 14,07	R\$ 3.621,62	0,16%	91,16%	C			
404	VASO SANITÁRIO EM LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD (NBR 9050) - INCLUSO FIXAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO E ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 1.153,39	R\$ 3.460,17	0,15%	91,31%	C			
486	PLACA DE BASE EM CHAPA GROSSA DE AÇO SAC 350 (ASTM A588, COR-TEM) - E= 8mm (5/16") - ANCORADA COM BARRA ROSCADA DE AÇO GALVANIZADO 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	Serviço	KG	105,75	R\$ 32,06	R\$ 3.390,34	0,15%	91,46%	C			
389	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1")	SINAPI	Serviço	M	35,90	R\$ 90,88	R\$ 3.262,59	0,14%	91,60%	C			
594	CURVA DE COBRE FLEXÍVEL FEITA COM CURVADOR - JUNTAS SOLDADAS - Ø 12.70MM (1/2")	SINAPI	Serviço	UN	59,00	R\$ 54,93	R\$ 3.240,87	0,14%	91,75%	C			
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	362,40	R\$ 8,76	R\$ 3.174,62	0,14%	91,89%	C			
453	CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO ELÉTRICA - 30cmx30cmx30cm - ENTERRADA - ALVENARIA (TIJOLO MACIÇO) COM FUNDO DE BRITA E TAMPA DE FERRO FUNDIDO	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 790,18	R\$ 3.160,72	0,14%	92,03%	C			
104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	170,40	R\$ 18,14	R\$ 3.091,06	0,14%	92,16%	C			
376	CABO PP 2 x 2.5mm², 450/750V	SINAPI	Serviço	M	160,00	R\$ 19,15	R\$ 3.064,00	0,14%	92,30%	C			
103247	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 3.051,20	R\$ 3.051,20	0,13%	92,43%	C			
474	PISO TÁTIL DIRECIONAL / ALERTA - PLACA 25x25cm - VÁRIAS CORES	SINAPI	Serviço	UN	91,00	R\$ 32,91	R\$ 2.994,81	0,13%	92,57%	C			
104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	205,98	R\$ 14,21	R\$ 2.926,98	0,13%	92,69%	C			
102615	CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 1.447,26	R\$ 2.894,52	0,13%	92,82%	C			
412	CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,10 M, GEOMETRIA PRISMÁTICA (DIMENSÕES INTERNAS: L=0,40m; H(médio)=0,325m)	SINAPI	Serviço	M	17,50	R\$ 162,90	R\$ 2.850,75	0,13%	92,95%	C			
392	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO - EMBUTIR - 30X30X12cm	SINAPI	Serviço	UN	9,00	R\$ 305,87	R\$ 2.752,83	0,12%	93,07%	C			
103244	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 2.750,27	R\$ 2.750,27	0,12%	93,19%	C			
408	APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM MACO DE 30KG	SINAPI	Serviço	M²	68,71	R\$ 39,75	R\$ 2.731,22	0,12%	93,31%	C			

		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
		OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA					DATA :		21/10/2025	BDI :		26,66%
		DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE		VERSÃO		HORA		MES		REF.	
				DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%		-		02/2014			
				EMOP	2025/08	-		-		09/2025			
GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO			160,45%		118,05%		09/2025					
		ORSE	2025/08	111,36%		69,82%		09/2025					
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%		-		03/2017					
		SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-		-		09/2025					
		SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%		50,32%		10/2025					
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%		49,84%		08/2021					
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%		0,00%							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL			
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	4,50	R\$ 585,93	R\$ 2.636,68	0,12%	93,43%	C			
386	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR - 25A - 30mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	15,00	R\$ 175,60	R\$ 2.634,00	0,12%	93,54%	C			
97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	SINAPI	Serviço	M2	600,00	R\$ 4,29	R\$ 2.574,00	0,11%	93,66%	C			
97330	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	M	27,82	R\$ 91,07	R\$ 2.533,57	0,11%	93,77%	C			
104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	24,76	R\$ 101,99	R\$ 2.525,27	0,11%	93,88%	C			
490	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA, SUSPENSO, DE CANTO, 40 X 30CM (L X C), PCD (NBR 9050), INCLUSOS SIFÃO TIPO GARRAFA CROMADO, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 829,60	R\$ 2.488,80	0,11%	93,99%	C			
91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	180,90	R\$ 13,74	R\$ 2.485,57	0,11%	94,10%	C			
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	48,61	R\$ 49,98	R\$ 2.429,53	0,11%	94,21%	C			
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	619,50	R\$ 3,89	R\$ 2.409,86	0,11%	94,32%	C			
592	CURVA DE COBRE FLEXÍVEL FEITA COM CURVADOR - JUNTAS SOLDADAS - Ø 9.52MM (3/8")	SINAPI	Serviço	UN	46,00	R\$ 52,22	R\$ 2.402,12	0,11%	94,42%	C			
S09247	Tubo aço galvanizado d=3" p/bicicletário, dimensão: h=75cm, L=75cm, fixado em base de concreto, pintado c/esmalte sintético, exceto base de concreto e pintura de acabamento	ORSE	Serviço	un	6,00	R\$ 387,71	R\$ 2.326,26	0,10%	94,52%	C			
373	TERRA PARA PLANTIO SOBRE LAJE IMPERMEABILIZADA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (INCLUI TRANSPORTE VERTICAL 1º PAVIMENTO)	SINAPI	Serviço	M³	22,60	R\$ 101,62	R\$ 2.296,61	0,10%	94,63%	C			
439	CONECTOR 110 IDC 4 PARES CAT5e PARA SISTEMAS DE VOZ	SINAPI	Serviço	UN	16,00	R\$ 142,76	R\$ 2.284,16	0,10%	94,73%	C			
97327	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	M	64,97	R\$ 34,74	R\$ 2.257,06	0,10%	94,83%	C			
91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	203,40	R\$ 11,08	R\$ 2.253,67	0,10%	94,93%	C			
494	PORTA-PAPEL (DISPENSER) PARA PAPEL HIGIÊNICO EM AÇO INOX (ROLO ATÉ 400m)	SINAPI	Serviço	UN	9,00	R\$ 239,10	R\$ 2.151,90	0,10%	95,02%	C			
472	TRANSPORTE E CARGA DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA - INCLUI CAÇAMBA	SINAPI	Serviço	M³	15,00	R\$ 139,09	R\$ 2.086,35	0,09%	95,11%	C			
378	CAIXA DE FILTRAGEM COM FILTRO G4+M5 FILBOX RED 150 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	Serviço	UN	1,00	R\$ 2.045,05	R\$ 2.045,05	0,09%	95,20%	C			

		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS									
		OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA					DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%	
		DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.			
				DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014			
				EMOP	2025/08	-	-	09/2025			
				GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%	118,05%	09/2025			
				ORSE	2025/08	111,36%	69,82%	09/2025			
				SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017			
				SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2025			
				SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%	10/2025			
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	08/2021							
	PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
493	PORTA-PAPEL (DISPENSER) PARA PAPEL TOALHA EM AÇO INOX INTERFOLHAS (02 OU 03 FOLHAS)	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R\$ 289,89	R\$ 2.029,23	0,09%	95,29%	C	
411	GÁRGULA DE DESCIDA PLUVIAL EM CONCRETO APARENTE	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 674,22	R\$ 2.022,66	0,09%	95,38%	C	
92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	55,00	R\$ 36,68	R\$ 2.017,40	0,09%	95,47%	C	
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M3	65,41	R\$ 30,77	R\$ 2.012,67	0,09%	95,56%	C	
365	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA POR PRESSÃO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BICA BAIXA	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 229,44	R\$ 1.835,52	0,08%	95,64%	C	
97328	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	M	31,83	R\$ 57,57	R\$ 1.832,45	0,08%	95,72%	C	
100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 898,82	R\$ 1.797,64	0,08%	95,80%	C	
98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.692,37	R\$ 1.692,37	0,07%	95,88%	C	
101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 828,17	R\$ 1.656,34	0,07%	95,95%	C	
423	EXAUSTOR CIRCULAR PARA AMBIENTE - Ø200mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 409,09	R\$ 1.636,36	0,07%	96,02%	C	
103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.633,33	R\$ 1.633,33	0,07%	96,09%	C	
97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	169,80	R\$ 9,22	R\$ 1.565,56	0,07%	96,16%	C	
98295	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	Serviço	M	190,30	R\$ 8,02	R\$ 1.526,21	0,07%	96,23%	C	
482	CONSUMO DE TELEFONIA/INTERNET FIXA E/OU MÓVEL	GOINFRA	Serviço	MÊS	8,00	R\$ 189,98	R\$ 1.519,84	0,07%	96,30%	C	
100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	Serviço	M2	45,36	R\$ 33,18	R\$ 1.505,04	0,07%	96,36%	C	
471	DEMOLIÇÃO / DESMONTAGEM DE BARRACAO E DEMAIS ELEMENTOS - COM REAPROVEITAMENTO PARCIAL	PRÓPRIA	Serviço	M²	30,00	R\$ 48,95	R\$ 1.468,50	0,06%	96,43%	C	
100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3	180,00	R\$ 8,07	R\$ 1.452,60	0,06%	96,49%	C	

		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
		OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA					DATA :		21/10/2025		BDI :		26,66%	
		DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE		VERSÃO		HORA		MES		REF.			
				DEOSP		2014 COM DESONERAÇÃO		93,90%		-		02/2014			
				EMOP		2025/08		-		-		09/2025			
GOINFRA CIVIL				T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO		160,45%		118,05%		09/2025					
				ORSE		2025/08		111,36%		69,82%		09/2025			
				SICRO 2		2016/11 COM DESONERAÇÃO		86,74%		-		03/2017			
				SICRO NOVO		2025/07 COM DESONERAÇÃO		-		-		09/2025			
				SINAPI		2025/09 COM DESONERAÇÃO		87,82%		50,32%		10/2025			
				SMOP EDIF		2019/07 COM DESONERAÇÃO		87,59%		49,84%		08/2021			
				PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL					
89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	88,14	R\$ 16,43	R\$ 1.448,14	0,06%	96,56%	C					
476	FRETE (CARGA, MANOBRA, DESCARGA E TRANSPORTE) DE CONTAINER EM CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - TRAJETO MÁXIMO: ATÉ 30KM	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 352,15	R\$ 1.408,60	0,06%	96,62%	C					
432	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 mpbs + 2P 10-100-1000 BT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.397,05	R\$ 1.397,05	0,06%	96,68%	C					
92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R\$ 69,07	R\$ 1.381,40	0,06%	96,74%	C					
388	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4")	SINAPI	Serviço	M	44,20	R\$ 31,16	R\$ 1.377,27	0,06%	96,80%	C					
591	CURVA DE COBRE FLEXÍVEL FEITA COM CURVADOR - JUNTAS SOLDADAS - Ø 6.35MM (1/4")	SINAPI	Serviço	UN	63,00	R\$ 21,72	R\$ 1.368,36	0,06%	96,86%	C					
469	LUMINÁRIA TIPO SPOT - SOBREPOR - PARA LÂMPADA PAR 20	SINAPI	Serviço	UN	11,00	R\$ 123,30	R\$ 1.356,30	0,06%	96,92%	C					
104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M	98,00	R\$ 13,64	R\$ 1.336,72	0,06%	96,98%	C					
593	CURVA DE COBRE FLEXÍVEL FEITA COM CURVADOR - JUNTAS SOLDADAS - Ø 15.87MM (5/8")	SINAPI	Serviço	UN	42,00	R\$ 31,74	R\$ 1.333,08	0,06%	97,04%	C					
100875	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.328,89	R\$ 1.328,89	0,06%	97,10%	C					
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	35,94	R\$ 35,91	R\$ 1.290,61	0,06%	97,16%	C					
442	TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA - 100X50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	14,00	R\$ 90,37	R\$ 1.265,18	0,06%	97,21%	C					
89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	52,29	R\$ 22,47	R\$ 1.174,96	0,05%	97,27%	C					
451	TERMINAL PARA ELETROCALHA DE AÇO GALVANIZADO - 100 x 50 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	25,00	R\$ 46,09	R\$ 1.152,25	0,05%	97,32%	C					
95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	SINAPI	Serviço	KG	94,90	R\$ 11,89	R\$ 1.128,36	0,05%	97,37%	C					
429	CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO - Ø60cm	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.108,54	R\$ 1.108,54	0,05%	97,42%	C					
428	CAIXA DE AREIA 60X60X80cm (MEDIDAS INTERNAS) - FUNDO DE BRITA - TAMPA T33 EM FERRO FUNDIDO	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.103,45	R\$ 1.103,45	0,05%	97,46%	C					
91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	78,00	R\$ 13,32	R\$ 1.038,96	0,05%	97,51%	C					

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA					DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%		
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.				
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014				
			EMOP	2025/08	-	-	09/2025				
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%	118,05%	09/2025				
			ORSE	2025/08	111,36%	69,82%	09/2025				
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017				
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2025				
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%	10/2025				
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	08/2021							
		PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 509,26	R\$ 1.018,52	0,04%	97,55%	C	
489	TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR, VALVULA E SIFÃO - 50CM X 40CM X 22CM	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.015,28	R\$ 1.015,28	0,04%	97,60%	C	
95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R\$ 142,78	R\$ 999,46	0,04%	97,64%	C	
101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M3	42,30	R\$ 22,28	R\$ 942,44	0,04%	97,69%	C	
97062	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	122,80	R\$ 7,55	R\$ 927,14	0,04%	97,73%	C	
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	32,60	R\$ 28,06	R\$ 914,76	0,04%	97,77%	C	
89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 178,38	R\$ 891,90	0,04%	97,81%	C	
89591	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 173,97	R\$ 869,85	0,04%	97,84%	C	
377	EXAUSTOR PARA BANHEIRO COM ANTI-RETORNO PARA INSTALAÇÃO EM TETO E/OU PAREDE - Ø200mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 431,59	R\$ 863,18	0,04%	97,88%	C	
491	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA COM ALAVANCA E BICO ANTIFURTO - PCD NBR9050	PRÓPRIA	Serviço	UN	3,00	R\$ 281,20	R\$ 843,60	0,04%	97,92%	C	
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	36,00	R\$ 21,63	R\$ 778,68	0,03%	97,95%	C	
89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	34,00	R\$ 22,81	R\$ 775,54	0,03%	97,99%	C	
380	GRELHA DE EXAUSTÃO E/OU INSUFLAMENTO E/OU VENTILAÇÃO 225x125 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 127,79	R\$ 766,74	0,03%	98,02%	C	
101795	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 752,54	R\$ 752,54	0,03%	98,06%	C	
90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M	70,00	R\$ 10,73	R\$ 751,10	0,03%	98,09%	C	
461	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO DN 25mm (1")	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 122,92	R\$ 737,52	0,03%	98,12%	C	
97897	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 733,74	R\$ 733,74	0,03%	98,15%	C	

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA					DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%		
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.				
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014				
			EMOP	2025/08	-	-	09/2025				
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%	118,05%	09/2025				
			ORSE	2025/08	111,36%	69,82%	09/2025				
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017				
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2025				
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%	10/2025				
SMOP EDIF			2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	08/2021					
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	60,00	R\$ 12,06	R\$ 723,60	0,03%	98,19%	C	
89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	15,00	R\$ 47,69	R\$ 715,35	0,03%	98,22%	C	
483	CONSUMO DE ÁGUA TRATADA	PRÓPRIA	Serviço	M³	48,00	R\$ 14,86	R\$ 713,28	0,03%	98,25%	C	
91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	12,00	R\$ 58,53	R\$ 702,36	0,03%	98,28%	C	
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	52,00	R\$ 13,39	R\$ 696,28	0,03%	98,31%	C	
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 66,85	R\$ 668,50	0,03%	98,34%	C	
34	ENTELAMENTO PREVENTIVO DE SUPERFÍCIE SUJEITA A TRINCAS - LARGURA DA TELA = 25cm	SINAPI	Serviço	M	100,00	R\$ 6,61	R\$ 661,00	0,03%	98,37%	C	
93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	9,00	R\$ 70,60	R\$ 635,40	0,03%	98,40%	C	
86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 627,83	R\$ 627,83	0,03%	98,43%	C	
103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	15,37	R\$ 40,63	R\$ 624,48	0,03%	98,45%	C	
104766	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M	30,00	R\$ 20,65	R\$ 619,50	0,03%	98,48%	C	
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M	30,00	R\$ 20,05	R\$ 601,50	0,03%	98,51%	C	
97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	172,00	R\$ 3,46	R\$ 595,12	0,03%	98,53%	C	
426	PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA PVC 100x100mm, ESGOTO	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 117,31	R\$ 586,55	0,03%	98,56%	C	
587	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 50W - 3000K - IP65	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R\$ 81,92	R\$ 573,44	0,03%	98,58%	C	
484	CONSUMO DE ESGOTO - REDE PÚBLICA	GOINFRA	Serviço	M³	48,00	R\$ 11,88	R\$ 570,24	0,03%	98,61%	C	
105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	8,80	R\$ 63,10	R\$ 555,28	0,02%	98,63%	C	
102258	TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	1,13	R\$ 484,92	R\$ 547,96	0,02%	98,66%	C	

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA					DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%		
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.				
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014				
			EMOP	2025/08	-	-	09/2025				
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%	118,05%	09/2025				
ORSE			2025/08	111,36%	69,82%	09/2025					
SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017							
SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2025							
SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%	10/2025							
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	08/2021							
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
89701	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 263,11	R\$ 526,22	0,02%	98,68%	C	
100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	Serviço	M2	15,12	R\$ 33,17	R\$ 501,53	0,02%	98,70%	C	
91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	13,00	R\$ 38,57	R\$ 501,41	0,02%	98,73%	C	
95584	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	SINAPI	Serviço	KG	30,03	R\$ 16,26	R\$ 488,29	0,02%	98,75%	C	
98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	600,00	R\$ 0,81	R\$ 486,00	0,02%	98,77%	C	
444	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA DE AÇO GALVANIZADO - 100X50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 76,12	R\$ 456,72	0,02%	98,79%	C	
421	GRELHA DE EXAUSTÃO E/OU INSUFLAMENTO E/OU VENTILAÇÃO 525x125 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 450,72	R\$ 450,72	0,02%	98,81%	C	
97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	22,80	R\$ 19,62	R\$ 447,34	0,02%	98,83%	C	
89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	14,00	R\$ 31,84	R\$ 445,76	0,02%	98,85%	C	
97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	UN	19,00	R\$ 22,52	R\$ 427,88	0,02%	98,87%	C	
435	MINI RACK 6UX450MM - INSTALAÇÃO EM PAREDE - COR: PRETO - COM VISOR	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 424,70	R\$ 424,70	0,02%	98,89%	C	
101798	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 423,59	R\$ 423,59	0,02%	98,90%	C	
390	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 32 (1.1/4")	SINAPI	Serviço	M	5,00	R\$ 83,94	R\$ 419,70	0,02%	98,92%	C	
375	RALO SEMI-HEMISFÉRICO FºFº, TIPO ABACAXI Ø 75mm	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 52,10	R\$ 416,80	0,02%	98,94%	C	
97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M	31,30	R\$ 13,13	R\$ 410,97	0,02%	98,96%	C	
101793	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M3	11,20	R\$ 35,96	R\$ 402,75	0,02%	98,98%	C	
96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 133,70	R\$ 401,10	0,02%	99,00%	C	

		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
		OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA					DATA :		21/10/2025		BDI :		26,66%	
		DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE		VERSÃO		HORA		MES		REF.			
				DEOSP		2014 COM DESONERAÇÃO		93,90%		-		02/2014			
				EMOP		2025/08		-		-		09/2025			
				GOINFRA CIVIL		T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO		160,45%		118,05%		09/2025			
				ORSE		2025/08		111,36%		69,82%		09/2025			
				SICRO 2		2016/11 COM DESONERAÇÃO		86,74%		-		03/2017			
				SICRO NOVO		2025/07 COM DESONERAÇÃO		-		-		09/2025			
				SINAPI		2025/09 COM DESONERAÇÃO		87,82%		50,32%		10/2025			
SMOP EDIF		2019/07 COM DESONERAÇÃO		87,59%		49,84%		08/2021							
PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL					
104006	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	12,00	R\$ 33,03	R\$ 396,36	0,02%	99,01%	C					
385	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) - TENSÃO 175V - CORRENTE 20kA	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 98,77	R\$ 395,08	0,02%	99,03%	C					
91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R\$ 55,98	R\$ 391,86	0,02%	99,05%	C					
89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	8,68	R\$ 44,85	R\$ 389,30	0,02%	99,07%	C					
409	APILOAMENTO MANUAL DE BLOCOS/SAPATAS COM MACO DE 30KG	SINAPI	Serviço	M³	35,55	R\$ 10,60	R\$ 376,83	0,02%	99,08%	C					
450	TERMINAL PARA ELETROCALHA DE AÇO GALVANIZADO - 50 x 50 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	9,00	R\$ 41,48	R\$ 373,32	0,02%	99,10%	C					
89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 37,30	R\$ 373,00	0,02%	99,11%	C					
92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 74,16	R\$ 370,80	0,02%	99,13%	C					
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	28,00	R\$ 13,07	R\$ 365,96	0,02%	99,15%	C					
89409	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	30,00	R\$ 12,08	R\$ 362,40	0,02%	99,16%	C					
89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	33,00	R\$ 10,94	R\$ 361,02	0,02%	99,18%	C					
99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	SINAPI	Serviço	M2	53,57	R\$ 6,66	R\$ 356,78	0,02%	99,19%	C					
91860	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	23,90	R\$ 14,73	R\$ 352,05	0,02%	99,21%	C					
99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	SINAPI	Serviço	M2	168,08	R\$ 2,03	R\$ 341,20	0,02%	99,23%	C					
103978	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	9,26	R\$ 35,77	R\$ 331,23	0,01%	99,24%	C					
89679	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 165,38	R\$ 330,76	0,01%	99,25%	C					
465	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO 25 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	21,00	R\$ 15,52	R\$ 325,92	0,01%	99,27%	C					

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA					DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%		
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.				
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014				
			EMOP	2025/08	-	-	09/2025				
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%	118,05%	09/2025				
			ORSE	2025/08	111,36%	69,82%	09/2025				
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017				
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2025				
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%	10/2025				
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	08/2021							
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
381	GRELHA DE EXAUSTÃO E/OU INSUFLAMENTO E/OU VENTILAÇÃO 325x125 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 325,60	R\$ 325,60	0,01%	99,28%	C	
89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	9,00	R\$ 36,14	R\$ 325,26	0,01%	99,30%	C	
104344	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 54,10	R\$ 324,60	0,01%	99,31%	C	
00037559	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	Material	UN	12,00	R\$ 26,95	R\$ 323,40	0,01%	99,33%	C	
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 63,65	R\$ 318,25	0,01%	99,34%	C	
595	POSTE BALIZADOR PARA JARDIM - ALUMÍNIO NA COR PRETA - COM LÂMPADA LED 12W	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 156,13	R\$ 312,26	0,01%	99,35%	C	
89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	24,00	R\$ 12,94	R\$ 310,56	0,01%	99,37%	C	
90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	18,00	R\$ 17,25	R\$ 310,50	0,01%	99,38%	C	
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R\$ 15,48	R\$ 309,60	0,01%	99,40%	C	
90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M	30,00	R\$ 10,32	R\$ 309,60	0,01%	99,41%	C	
97895	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 307,44	R\$ 307,44	0,01%	99,42%	C	
424	JUNÇÃO COM REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 101,32	R\$ 303,96	0,01%	99,44%	C	
95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 298,84	R\$ 298,84	0,01%	99,45%	C	
93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 98,10	R\$ 294,30	0,01%	99,46%	C	
391	TOMADA DE PISO COMPLETA EM CAIXA 4X2	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 97,60	R\$ 292,80	0,01%	99,48%	C	
468	CAIXA DE ALUMÍNIO 4"x4" PARA TOMADA DE PISO - SEM PLACA	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 96,78	R\$ 290,34	0,01%	99,49%	C	

		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS									
		OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA :		21/10/2025		BDI :		26,66%	
				FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.			
				DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014			
				EMOP	2025/08	-	-	09/2025			
DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%	118,05%	09/2025					
		ORSE	2025/08	111,36%	69,82%	09/2025					
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017					
		SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2025					
		SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%	10/2025					
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	08/2021					
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
419	CAIXA DE TOMADA (10A) EM PVC PARA INSTALAÇÃO EM PERFILADO 38x38mm	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 35,62	R\$ 284,96	0,01%	99,50%	C	
89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	19,00	R\$ 13,96	R\$ 265,24	0,01%	99,51%	C	
89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	31,00	R\$ 8,40	R\$ 260,40	0,01%	99,52%	C	
427	PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA PVC 150x150mm, ESGOTO	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 128,89	R\$ 257,78	0,01%	99,54%	C	
452	CRUZETA 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA - 100X50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 127,33	R\$ 254,66	0,01%	99,55%	C	
449	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4"	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 49,42	R\$ 247,10	0,01%	99,56%	C	
99825	LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019	SINAPI	Serviço	M2	50,95	R\$ 4,59	R\$ 233,86	0,01%	99,57%	C	
91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	12,00	R\$ 19,25	R\$ 231,00	0,01%	99,58%	C	
443	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA DE AÇO GALVANIZADO - 50X50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 57,67	R\$ 230,68	0,01%	99,59%	C	
466	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	12,00	R\$ 19,15	R\$ 229,80	0,01%	99,60%	C	
91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 55,74	R\$ 222,96	0,01%	99,61%	C	
393	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO - EMBUTIR - 20x20x12cm	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 110,61	R\$ 221,22	0,01%	99,62%	C	
98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 71,99	R\$ 215,97	0,01%	99,63%	C	
95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 213,89	R\$ 213,89	0,01%	99,64%	C	
104329	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 105,69	R\$ 211,38	0,01%	99,65%	C	
109101	Tomada 2p+t, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo	ORSE	Material	un	3,00	R\$ 69,79	R\$ 209,37	0,01%	99,66%	C	
89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R\$ 29,73	R\$ 208,11	0,01%	99,66%	C	
475	SINALIZACAO ACRILICA LUMINOSA AUTÔNOMA - SAIDA DE EMERGÊNCIA - 50x25cm	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 206,52	R\$ 206,52	0,01%	99,67%	C	

		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS									
		OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA					DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%	
		DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.			
				DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014			
				EMOP	2025/08	-	-	09/2025			
GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO			160,45%	118,05%	09/2025					
		ORSE	2025/08	111,36%	69,82%	09/2025					
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017					
		SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2025					
		SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%	10/2025					
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	08/2021					
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 68,40	R\$ 205,20	0,01%	99,68%	C	
89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	10,00	R\$ 20,11	R\$ 201,10	0,01%	99,69%	C	
98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 48,83	R\$ 195,32	0,01%	99,70%	C	
434	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR - 40A - 30mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 188,50	R\$ 188,50	0,01%	99,71%	C	
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 62,33	R\$ 186,99	0,01%	99,72%	C	
86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 176,99	R\$ 176,99	0,01%	99,72%	C	
94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 58,97	R\$ 176,91	0,01%	99,73%	C	
99819	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	SINAPI	Serviço	M2	8,48	R\$ 20,85	R\$ 176,81	0,01%	99,74%	C	
95674	HIDRÔMETRO DN 1/2", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 176,79	R\$ 176,79	0,01%	99,75%	C	
425	TE COM REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 87,51	R\$ 175,02	0,01%	99,76%	C	
95778	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 34,49	R\$ 172,45	0,01%	99,76%	C	
89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	18,00	R\$ 9,30	R\$ 167,40	0,01%	99,77%	C	
103980	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R\$ 23,01	R\$ 161,07	0,01%	99,78%	C	
437	TERMINAL TELEFONICO - BLOCO BLI-10P	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 77,57	R\$ 155,14	0,01%	99,79%	C	
438	CANALETA PARA FIXACAO DE BLOCOS BLI-10/BLI-20 - 5U	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 75,36	R\$ 150,72	0,01%	99,79%	C	
104922	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	11,90	R\$ 12,48	R\$ 148,51	0,01%	99,80%	C	
473	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO - SOBREPOR - 20X20X10cm	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 73,48	R\$ 146,96	0,01%	99,80%	C	
99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	SINAPI	Serviço	M2	37,12	R\$ 3,95	R\$ 146,62	0,01%	99,81%	C	

		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS									
		OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA :		21/10/2025		BDI :		26,66%	
				FONTE	VERSÃO		HORA	MES	REF.		
				DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO		93,90%	-	02/2014		
				EMOP	2025/08		-	-	09/2025		
DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	GOINFRA CIVIL	T305	2025/06 COM DESONERAÇÃO		160,45%	118,05%	09/2025			
		ORSE	2025/08		111,36%	69,82%	09/2025				
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO		86,74%	-	03/2017				
		SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO		-	-	09/2025				
		SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO		87,82%	50,32%	10/2025				
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO		87,59%	49,84%	08/2021				
		PRÓPRIA	PRÓPRIA		0,00%	0,00%					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 137,24	R\$ 137,24	0,01%	99,82%	C	
86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 133,94	R\$ 133,94	0,01%	99,82%	C	
100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 127,71	R\$ 127,71	0,01%	99,83%	C	
103984	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 25,15	R\$ 125,75	0,01%	99,83%	C	
448	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1"	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 15,57	R\$ 124,56	0,01%	99,84%	C	
101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 119,87	R\$ 119,87	0,01%	99,85%	C	
447	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 14,44	R\$ 115,52	0,01%	99,85%	C	
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R\$ 14,33	R\$ 114,64	0,01%	99,86%	C	
459	CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 27,50	R\$ 110,00	0,00%	99,86%	C	
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 36,64	R\$ 109,92	0,00%	99,87%	C	
94795	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 53,86	R\$ 107,72	0,00%	99,87%	C	
89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 107,51	R\$ 107,51	0,00%	99,87%	C	
436	GUIA DE CABOS P/ RACK PADRAO 19"	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 52,79	R\$ 105,58	0,00%	99,88%	C	
89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 35,12	R\$ 105,36	0,00%	99,88%	C	
99824	LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019	SINAPI	Serviço	M2	31,76	R\$ 3,20	R\$ 101,63	0,00%	99,89%	C	
460	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO DN 20mm (3/4")	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 25,13	R\$ 100,52	0,00%	99,89%	C	
00037539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	Material	UN	5,00	R\$ 19,00	R\$ 95,00	0,00%	99,90%	C	
95779	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 28,68	R\$ 86,04	0,00%	99,90%	C	

		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS									
		OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA					DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%	
		DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.			
				DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014			
				EMOP	2025/08	-	-	09/2025			
		GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%	118,05%	09/2025					
		ORSE	2025/08	111,36%	69,82%	09/2025					
		SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017					
		SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2025					
		SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%	10/2025					
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	08/2021					
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
441	TE HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA - 50X50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 84,22	R\$ 84,22	0,00%	99,90%	C	
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 16,50	R\$ 82,50	0,00%	99,91%	C	
92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 40,94	R\$ 81,88	0,00%	99,91%	C	
99817	LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	SINAPI	Serviço	UN	11,00	R\$ 7,28	R\$ 80,08	0,00%	99,92%	C	
95782	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 39,11	R\$ 78,22	0,00%	99,92%	C	
93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 76,54	R\$ 76,54	0,00%	99,92%	C	
89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 25,42	R\$ 76,26	0,00%	99,93%	C	
91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 74,86	R\$ 74,86	0,00%	99,93%	C	
98281	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	Serviço	M	8,10	R\$ 9,20	R\$ 74,52	0,00%	99,93%	C	
93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 18,52	R\$ 74,08	0,00%	99,94%	C	
463	LUVA DE PRESSÃO PARA ELETRODU FLEXÍVEL CORRUGADO - 25mm (3/4")	SINAPI	Serviço	UN	18,00	R\$ 4,08	R\$ 73,44	0,00%	99,94%	C	
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 14,33	R\$ 71,65	0,00%	99,94%	C	
95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 34,68	R\$ 69,36	0,00%	99,94%	C	
457	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 68,14	R\$ 68,14	0,00%	99,95%	C	
104011	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 33,05	R\$ 66,10	0,00%	99,95%	C	
99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	SINAPI	Serviço	UN	9,00	R\$ 7,28	R\$ 65,52	0,00%	99,95%	C	
399	CONSUMO COMBUSTIVEL - VEÍCULO LEVE (10 km/l e 500 km/mês)	PRÓPRIA	Serviço	MÊS	8,00	R\$ 8,16	R\$ 65,28	0,00%	99,96%	C	
104351	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 30,97	R\$ 61,94	0,00%	99,96%	C	

		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
		OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA					DATA :		21/10/2025	BDI :		26,66%
		DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE		VERSÃO		HORA		MES		REF.	
				DEOSP		2014 COM DESONERAÇÃO		93,90%		-		02/2014	
				EMOP		2025/08		-		-		09/2025	
				GOINFRA CIVIL		T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO		160,45%		118,05%		09/2025	
				ORSE		2025/08		111,36%		69,82%		09/2025	
				SICRO 2		2016/11 COM DESONERAÇÃO		86,74%		-		03/2017	
				SICRO NOVO		2025/07 COM DESONERAÇÃO		-		-		09/2025	
				SINAPI		2025/09 COM DESONERAÇÃO		87,82%		50,32%		10/2025	
SMOP EDIF		2019/07 COM DESONERAÇÃO		87,59%		49,84%		08/2021					
PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL			
94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 60,56	R\$ 60,56	0,00%	99,96%	C			
91922	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 29,14	R\$ 58,28	0,00%	99,96%	C			
104750	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 19,11	R\$ 57,33	0,00%	99,97%	C			
91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	4,00	R\$ 14,22	R\$ 56,88	0,00%	99,97%	C			
89786	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 51,51	R\$ 51,51	0,00%	99,97%	C			
462	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO DN 32mm (1.1/4")	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 47,60	R\$ 47,60	0,00%	99,97%	C			
467	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 23,09	R\$ 46,18	0,00%	99,98%	C			
89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 42,56	R\$ 42,56	0,00%	99,98%	C			
95781	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 41,77	R\$ 41,77	0,00%	99,98%	C			
91911	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 19,87	R\$ 39,74	0,00%	99,98%	C			
89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 12,92	R\$ 38,76	0,00%	99,98%	C			
99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	SINAPI	Serviço	M2	30,24	R\$ 1,24	R\$ 37,50	0,00%	99,98%	C			
458	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 36,09	R\$ 36,09	0,00%	99,99%	C			
91886	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 17,95	R\$ 35,90	0,00%	99,99%	C			
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	2,50	R\$ 12,25	R\$ 30,62	0,00%	99,99%	C			
94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 29,65	R\$ 29,65	0,00%	99,99%	C			
103985	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 28,82	R\$ 28,82	0,00%	99,99%	C			

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA					DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%		
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.				
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014				
			EMOP	2025/08	-	-	09/2025				
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%	118,05%	09/2025				
			ORSE	2025/08	111,36%	69,82%	09/2025				
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017				
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2025				
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%	10/2025				
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	08/2021							
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 27,69	R\$ 27,69	0,00%	99,99%	C	
89396	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 27,41	R\$ 27,41	0,00%	99,99%	C	
91882	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R\$ 12,45	R\$ 24,90	0,00%	100,00%	C	
91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 24,36	R\$ 24,36	0,00%	100,00%	C	
89381	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 16,72	R\$ 16,72	0,00%	100,00%	C	
103999	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 16,25	R\$ 16,25	0,00%	100,00%	C	
91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	1,00	R\$ 16,02	R\$ 16,02	0,00%	100,00%	C	
104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 15,09	R\$ 15,09	0,00%	100,00%	C	
99815	LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 11,23	R\$ 11,23	0,00%	100,00%	C	

Subtotal até 100,00%%	R\$ 2.263.600,63
Outros	-R\$ 0,01
Valor total do Orçamento	R\$ 2.263.600,62

Walison Barros Ferreira
Assessor Executivo de Projetos
Decreto nº 201/2025