

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%		
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014
			EMOP	2025/08	-	-	09/2025
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%	118,05%	09/2025
			ORSE	2025/08	111,36%	69,82%	09/2025
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2025
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%	10/2025
SMOP EDIF			2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	08/2021	
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				

00014250 ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSÃO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS (KWH)						
Especiais		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014250	ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSÃO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	SINAPI	KWH	1,00000000	R\$ 1,08	R\$ 1,08
					TOTAL Especiais:	R\$ 1,08
					VALOR:	1,08

482 CONSUMO DE TELEFONIA/INTERNET FIXA E/OU MÓVEL (MÊS)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1318	PLANO DE TELEFONIA/INTERNET	GOINFRA CIVIL	mes	1,00000000	R\$ 149,99	R\$ 149,99
					TOTAL Material:	R\$ 149,99
					VALOR:	149,99

484 CONSUMO DE ESGOTO - REDE PÚBLICA (M³)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2759	CONSUMO DE ESGOTO (CATEGORIA PÚBLICA)**	GOINFRA CIVIL	m3	1,00000000	R\$ 9,38	R\$ 9,38
					TOTAL Material:	R\$ 9,38
					VALOR:	9,38

483 CONSUMO DE ÁGUA TRATADA (M³)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2755	CONSUMO DE ÁGUA (CATEGORIA PÚBLICA)**	GOINFRA CIVIL	m3	1,00000000	R\$ 11,73	R\$ 11,73
					TOTAL Material:	R\$ 11,73
					VALOR:	11,73

399 CONSUMO COMBUSTIVEL - VEÍCULO LEVE (10 km/l e 500 km/mês) (MÊS)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,00000000	R\$ 6,44	R\$ 6,44
					TOTAL Material:	R\$ 6,44
					VALOR:	6,44

407 BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS (M²)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005085	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	SINAPI	UN	0,00580000	R\$ 33,93	R\$ 0,20

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%		
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014
			EMOP	2025/08	-	-	09/2025
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%	118,05%	09/2025
			ORSE	2025/08	111,36%	69,82%	09/2025
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2025
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%	10/2025
SMOP EDIF			2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	08/2021	
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				

00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	0,30300000	R\$ 8,02	R\$ 2,43
00001346	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 10 MM	SINAPI	M2	0,38600000	R\$ 74,30	R\$ 28,68
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	0,21400000	R\$ 0,18	R\$ 0,04
00011891	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2	SINAPI	M	0,53600000	R\$ 5,60	R\$ 3,00
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	SINAPI	UN	0,00570000	R\$ 10,85	R\$ 0,06
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	0,03460000	R\$ 28,61	R\$ 0,99
00011467	FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES	SINAPI	UN	0,00580000	R\$ 26,31	R\$ 0,15
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,02400000	R\$ 3,59	R\$ 0,09
00012128	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	SINAPI	UN	0,02300000	R\$ 8,66	R\$ 0,20
00039389	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W	SINAPI	UN	0,04610000	R\$ 11,22	R\$ 0,52
00011056	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4")	SINAPI	UN	1,28000000	R\$ 0,06	R\$ 0,08
00004491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,90000000	R\$ 10,25	R\$ 9,23
00005088	PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2"	SINAPI	UN	0,00580000	R\$ 7,63	R\$ 0,04
00010555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	0,01150000	R\$ 227,01	R\$ 2,61
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,10000000	R\$ 20,29	R\$ 2,03
00012296	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS	SINAPI	UN	0,04610000	R\$ 2,93	R\$ 0,14
00010567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,25000000	R\$ 11,58	R\$ 2,90
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	0,31800000	R\$ 29,19	R\$ 9,28
00012147	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	SINAPI	UN	0,02200000	R\$ 12,87	R\$ 0,28
00010490	VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	M2	0,02300000	R\$ 111,56	R\$ 2,57
00004448	VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,70000000	R\$ 27,15	R\$ 19,01
					TOTAL Material:	R\$ 84,53

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	R\$ 21,18	R\$ 1,48
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,34000000	R\$ 28,02	R\$ 177,65
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 30,06	R\$ 9,02
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	R\$ 29,47	R\$ 2,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,03000000	R\$ 20,92	R\$ 147,07
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 337,28

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%
			EMOP	2025/08	-
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%
			ORSE	2025/08	111,36%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%
			SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01500000	R\$ 466,53	R\$ 7,00
103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,01500000	R\$ 301,54	R\$ 4,52
98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 38,64	R\$ 38,64
7337222	PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E 1" X 9"	SINAPI	M2	1,02000000	R\$ 70,41	R\$ 71,82
					TOTAL Serviço:	R\$ 121,98
					VALOR:	543,79

476 FRETE (CARGA, MANOBRAS, DESCARGA E TRANSPORTE) DE CONTAINER EM CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - TRAJETO MÁXIMO: ATÉ 30KM (UN)						
Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,09310000	R\$ 73,56	R\$ 6,85
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,21707000	R\$ 277,45	R\$ 60,23
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 67,08
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	73,50000000	R\$ 2,87	R\$ 210,95
					TOTAL Serviço:	R\$ 210,95
					VALOR:	278,03

369 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CANTEIRO DE OBRAS (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034449	ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	SINAPI	KG	6,72000000	R\$ 7,85	R\$ 52,75
00000108	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	0,66670000	R\$ 2,08	R\$ 1,39
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,33330000	R\$ 63,09	R\$ 21,03
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	L	1,62000000	R\$ 7,28	R\$ 11,79
00043130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	SINAPI	KG	0,07900000	R\$ 28,52	R\$ 2,25
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,18000000	R\$ 28,52	R\$ 5,13
00000366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01000000	R\$ 150,00	R\$ 1,50
0104	AREIA MÉDIA	GOINFRA CIVIL	m3	0,32000000	R\$ 169,62	R\$ 54,28

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA
					MES
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%
			EMOP	2025/08	-
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%
			ORSE	2025/08	111,36%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%
			SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	15,90000000	R\$ 1,26	R\$ 20,03
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	4,00000000	R\$ 10,00	R\$ 40,00
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	18,77000000	R\$ 1,40	R\$ 26,28
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	98,84800000	R\$ 0,74	R\$ 73,15
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,02000000	R\$ 22,52	R\$ 0,45
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,45000000	R\$ 12,17	R\$ 5,48
00003538	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDABEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	0,33330000	R\$ 6,00	R\$ 2,00
00003529	JOELHO PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	0,66670000	R\$ 0,84	R\$ 0,56
00003524	JOELHO PVC, SOLDABEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	0,66670000	R\$ 9,34	R\$ 6,23
00003729	KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 160,61	R\$ 160,61
00003768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	UN	0,11000000	R\$ 2,62	R\$ 0,29
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,12000000	R\$ 0,88	R\$ 0,11
00003904	LUVA PVC SOLDABEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	10,00000000	R\$ 0,95	R\$ 9,50
00003903	LUVA PVC SOLDABEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	18,00000000	R\$ 2,31	R\$ 41,58
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,18400000	R\$ 122,27	R\$ 22,50
00005071	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	SINAPI	KG	0,20000000	R\$ 20,29	R\$ 4,06
00020055	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	0,33330000	R\$ 28,93	R\$ 9,64
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	7,40000000	R\$ 5,20	R\$ 38,48
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,14000000	R\$ 12,17	R\$ 1,70
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,33330000	R\$ 71,48	R\$ 23,82
00007136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	0,33330000	R\$ 7,74	R\$ 2,58
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	282,24000000	R\$ 0,86	R\$ 242,73
00007293	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACOA GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS	SINAPI	L	0,06000000	R\$ 43,92	R\$ 2,64
00035692	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	SINAPI	L	0,26000000	R\$ 21,04	R\$ 5,47
00007602	TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	0,66670000	R\$ 49,14	R\$ 32,76
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	12,12000000	R\$ 16,50	R\$ 199,98
00009868	TUBO PVC, SOLDABEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	21,21000000	R\$ 4,81	R\$ 102,02
00009869	TUBO PVC, SOLDABEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	31,14170000	R\$ 10,38	R\$ 323,25
					TOTAL Material:	R\$ 1.548,02

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	17,70660000	R\$ 21,18	R\$ 375,03
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46000000	R\$ 29,47	R\$ 13,56

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%		
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014
			EMOP	2025/08	-	-	09/2025
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%	118,05%	09/2025
			ORSE	2025/08	111,36%	69,82%	09/2025
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2025
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%	10/2025
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	08/2021	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	17,63660000	R\$ 28,96	R\$ 510,76
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,00800000	R\$ 29,68	R\$ 356,40
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	R\$ 31,35	R\$ 21,95
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	65,53060000	R\$ 20,92	R\$ 1.370,90

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2.648,60
--	--------------

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102969	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	0,01000000	R\$ 0,15	R\$ 0,00

TOTAL Serviço:	R\$ 0,00
----------------	----------

VALOR:	4.196,62
--------	----------

370 LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3022	BASE DZ DE 25A A 63A	GOINFRA CIVIL	un	1,00000000	R\$ 38,53	R\$ 38,53
3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	GOINFRA CIVIL	un	1,00000000	R\$ 42,60	R\$ 42,60
00000979	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	M	5,10000000	R\$ 15,43	R\$ 78,69
00005090	CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES	SINAPI	UN	1,25000000	R\$ 22,79	R\$ 28,49
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	0,50000000	R\$ 1,45	R\$ 0,73
00011251	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 114,40	R\$ 114,40
3174	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63A	GOINFRA CIVIL	un	1,00000000	R\$ 238,87	R\$ 238,87
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	58,22970000	R\$ 0,74	R\$ 43,09
00001619	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 121,99	R\$ 121,99
00034653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	SINAPI	UN	0,25000000	R\$ 8,37	R\$ 2,09
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	0,75000000	R\$ 58,83	R\$ 44,12
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,25000000	R\$ 58,83	R\$ 73,54
00002391	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA	SINAPI	UN	0,25000000	R\$ 320,92	R\$ 80,23
00039467	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	0,75000000	R\$ 90,21	R\$ 67,66
00000937	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	M	125,58750000	R\$ 9,54	R\$ 1.198,10
00000939	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	159,37500000	R\$ 2,65	R\$ 422,34
00020111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	SINAPI	UN	0,50000000	R\$ 9,50	R\$ 4,75
00000404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM	SINAPI	M	5,00000000	R\$ 1,29	R\$ 6,45

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%		
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014
			EMOP	2025/08	-	-	09/2025
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%	118,05%	09/2025
			ORSE	2025/08	111,36%	69,82%	09/2025
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2025
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%	10/2025
			SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	08/2021
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

00012343	FUSIVEL DIAZED 35 A TAMANHO DIII, CAPACIDADE DE INTERRUPTCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMINAL DE 500 V	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,78	R\$ 5,78
00003380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	SINAPI	UN	1,25000000	R\$ 59,88	R\$ 74,85
3752	INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO	GOINFRA CIVIL	un	1,00000000	R\$ 17,00	R\$ 17,00
00038062	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	UN	1,50000000	R\$ 6,48	R\$ 9,72
00038194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	SINAPI	UN	6,25000000	R\$ 4,50	R\$ 28,13
3389	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A	GOINFRA CIVIL	un	1,00000000	R\$ 18,43	R\$ 18,43
00004343	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA	SINAPI	UN	16,00000000	R\$ 4,29	R\$ 68,64
00039805	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	0,25000000	R\$ 121,36	R\$ 30,34
3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	GOINFRA CIVIL	un	1,00000000	R\$ 142,80	R\$ 142,80
00012359	RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380 V, POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 90,28	R\$ 90,28
00020256	ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE	SINAPI	UN	21,00000000	R\$ 0,26	R\$ 5,46
00012294	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	SINAPI	UN	6,25000000	R\$ 7,04	R\$ 44,00
3459	TAMPA TIPO DZ ATE 63A	GOINFRA CIVIL	un	1,00000000	R\$ 17,77	R\$ 17,77
00012147	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	SINAPI	UN	0,50000000	R\$ 12,87	R\$ 6,44
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	26,00000000	R\$ 21,15	R\$ 549,90
					TOTAL Material:	R\$ 3.716,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	16,66000000	R\$ 21,56	R\$ 359,19
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	16,66000000	R\$ 30,06	R\$ 500,80
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58720000	R\$ 19,15	R\$ 11,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,59070000	R\$ 20,92	R\$ 116,96
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 988,19
					VALOR:	4.704,40

371 LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO (FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) (UN)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020193	LOCAAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	SINAPI	M2XME	1,03000000	R\$ 21,00	R\$ 21,63
					TOTAL Equipamento:	R\$ 21,63
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%	
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-
			EMOP	2025/08	-	-
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%	118,05%
			ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%
			SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	R\$ 22,06	R\$ 1,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16000000	R\$ 20,92	R\$ 3,35
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,11
					VALOR:	26,74

408 APOLOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA COM MACO DE 30KG (M²)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 20,92	R\$ 31,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 31,38
					VALOR:	31,38

409 APOLOAMENTO MANUAL DE BLOCOS/SAPATAS COM MACO DE 30KG (M³)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 20,92	R\$ 8,37
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 8,37
					VALOR:	8,37

394 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M³)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13000000	R\$ 0,56	R\$ 0,07
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,09400000	R\$ 1,47	R\$ 0,14
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 0,21

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 674,53	R\$ 744,01
					TOTAL Material:	R\$ 744,01

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	R\$ 29,25	R\$ 6,55
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	R\$ 29,68	R\$ 6,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,34500000	R\$ 20,92	R\$ 28,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 41,34
					VALOR:	785,56

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%		
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014
			EMOP	2025/08	-	-	09/2025
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%	118,05%	09/2025
			ORSE	2025/08	111,36%	69,82%	09/2025
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2025
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%	10/2025
SMOP EDIF			2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	08/2021	
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				

395 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (M³)						
Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13100000	R\$ 0,56	R\$ 0,07
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,12000000	R\$ 1,47	R\$ 0,18
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,25
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 674,53	R\$ 744,01
				TOTAL Material:		R\$ 744,01
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12500000	R\$ 29,25	R\$ 3,66
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75300000	R\$ 29,68	R\$ 22,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82600000	R\$ 20,92	R\$ 17,28
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 43,29
				VALOR:		787,55

403 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA A BASE DE POLIURÉIA, 2 DEMÃOS (²)						
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041315	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIUREIA, BICOMPONENTE, APLICACAO A FRIO	SINAPI	KG	2,20000000	R\$ 89,21	R\$ 196,26
00044072	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	SINAPI	L	0,30000000	R\$ 123,32	R\$ 37,00
				TOTAL Material:		R\$ 233,26
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06750000	R\$ 21,47	R\$ 1,45
88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29930000	R\$ 29,68	R\$ 8,88
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 10,33
Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102909	UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	0,13000000	R\$ 4,32	R\$ 0,56
102909	UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	0,16940000	R\$ 4,32	R\$ 0,73
				TOTAL Serviço:		R\$ 1,29
				VALOR:		244,88

372 ARGILA EXPANDIDA PARA PROTECAO TERMICA DE IMPERMEABILIZACAO DE LAJES (M³)

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%		
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014
			EMOP	2025/08	-	-	09/2025
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%	118,05%	09/2025
			ORSE	2025/08	111,36%	69,82%	09/2025
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2025
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%	10/2025
SMOP EDIF			2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	08/2021	
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034549	ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215	SINAPI	M3	1,00000000	R\$ 775,28	R\$ 775,28
					TOTAL Material:	R\$ 775,28
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 20,92	R\$ 41,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 41,84
					VALOR:	817,12

373 TERRA PARA PLANTIO SOBRE LAJE IMPERMEABILIZADA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (INCLUI TRANSPORTE VERTICAL 1º PAVIMENTO) (M³)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	SINAPI	M3	1,00000000	R\$ 54,26	R\$ 54,26
00038125	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	SINAPI	KG	0,30000000	R\$ 1,71	R\$ 0,51
					TOTAL Material:	R\$ 54,77
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 20,92	R\$ 10,46
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 10,46
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100231	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019	SINAPI	KG	500,00000000	R\$ 0,03	R\$ 15,00
					TOTAL Serviço:	R\$ 15,00
					VALOR:	80,23

477 CHAPIM SOBRE MUROS E/OU PLATIBANDAS LINEARES, EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO PLASTIFICANTE (M)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,17900000	R\$ 22,20	R\$ 3,97
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00900000	R\$ 23,70	R\$ 0,21
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 4,18
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18900000	R\$ 29,54	R\$ 5,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09400000	R\$ 20,92	R\$ 1,97
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 7,55
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87283	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00600000	R\$ 489,34	R\$ 2,94

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%		
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014
			EMOP	2025/08	-	-	09/2025
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%	118,05%	09/2025
			ORSE	2025/08	111,36%	69,82%	09/2025
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2025
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%	10/2025
SMOP EDIF			2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	08/2021	
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				

201410	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	GOINFRA CIVIL	m2	0,50000000	R\$ 79,82	R\$ 39,91
					TOTAL Serviço:	R\$ 42,85
					VALOR:	54,58

478 CLARABOIA EM CAIXILHO DE ALUMINIO E VIDRO LAMINADO COLORIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M²)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000599	JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE	SINAPI	M2	1,05000000	R\$ 692,85	R\$ 727,49
					TOTAL Material:	R\$ 727,49
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,49200000	R\$ 21,47	R\$ 32,03
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,49200000	R\$ 21,18	R\$ 31,60
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,55800000	R\$ 29,47	R\$ 75,38
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,55800000	R\$ 26,48	R\$ 67,74
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 206,75
Serviço						
00010496	VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO	SINAPI	M2	1,05000000	R\$ 531,25	R\$ 557,81
					TOTAL Serviço:	R\$ 557,81
					VALOR:	1.492,05

34 ENTELAMENTO PREVENTIVO DE SUPERFÍCIE SUJEITA A TRINCAS - LARGURA DA TELA = 25cm (M)						
Cotação		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Cotação 122	Tela de poliester largura =15cm, para tratamento de trinca e fissuras	SMOP EDIF	m	1,10000000	R\$ 3,40	R\$ 3,74
					TOTAL Cotação:	R\$ 3,74
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	R\$ 29,68	R\$ 1,48
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,48
					VALOR:	5,22

480 ESTRUTURA METÁLICA - TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO COM COSTURA , DN 1", E=2,65mm, Ø EXT=33,7mm, PESO 2.03 kg/m (NBR 5590), LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS MATERIAIS E MÃO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	SINAPI	KG	0,00200000	R\$ 26,75	R\$ 0,05
00021001	TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 25 MM, E = 2,65 MM, 2,02 KG/M	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 22,33	R\$ 22,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%
			EMOP	2025/08	-
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%
			ORSE	2025/08	111,36%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%
			SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

					TOTAL Material:	R\$ 22,38
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 19,99	R\$ 6,00
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 22,06	R\$ 6,62
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	R\$ 30,41	R\$ 1,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 14,14
					VALOR:	36,52

486 PLACA DE BASE EM CHAPA GROSSA DE AÇO SAC 350 (ASTM A588, COR-TEM) - E= 8mm (5/16") - ANCORADA COM BARRA ROSCADA DE AÇO GALVANIZADO 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M3279	Arruela lisa em aço zincado branco para parafuso - D = 9,525 mm (3/8")	SICRO NOVO	un	1,58900000	R\$ 0,18	R\$ 0,29
M1245	Barra em aço SAE 1010/1020 roscada - D = 9,5 mm (3/8")	SICRO NOVO	m	1,25300000	R\$ 10,67	R\$ 13,37
00043667	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1" (25,40 MM) 199,18 KG/M2	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,52	R\$ 9,52
M3171	Porca sextavada em aço galvanizado para parafuso - D = 9,525 mm (3/8")	SICRO NOVO	un	3,17900000	R\$ 0,30	R\$ 0,95
					TOTAL Material:	R\$ 24,13
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00150000	R\$ 19,99	R\$ 0,03
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01500000	R\$ 22,06	R\$ 0,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 0,36
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	SINAPI	M2	0,02270000	R\$ 24,49	R\$ 0,56
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	SINAPI	M2	0,02270000	R\$ 11,45	R\$ 0,26
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,82
					VALOR:	25,31

374 PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO (PRETO OU BRONZE) DE CORRER, EM PERFIS SERIE 30, INCLUSOS FERRAGENS E VIDRO DE SEGURANÇA 8mm (M²)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	SINAPI	KG	9,00000000	R\$ 43,16	R\$ 388,44
					TOTAL Material:	R\$ 388,44
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	R\$ 21,18	R\$ 63,54
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	R\$ 29,47	R\$ 88,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46510000	R\$ 20,92	R\$ 30,65

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90% - 02/2014
			EMOP	2025/08	- - 09/2025
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45% 118,05% 09/2025
			ORSE	2025/08	111,36% 69,82% 09/2025
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% - 03/2017
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	- - 09/2025
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82% 50,32% 10/2025
			SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59% 49,84% 08/2021
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,51100000	R\$ 26,48	R\$ 40,01
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 222,61
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034391	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO	SINAPI	M2	1,00000000	R\$ 610,40	R\$ 610,40
					TOTAL Serviço:	R\$ 610,40
					VALOR:	1.221,45

589 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD (NBR 9050:2020) – ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO – FOLHA SÓLIDA – 90X210CM – FIXAÇÃO TOTAL COM DE ESPUMA EXPANSIVA – INCLUI: BARRA DE APOIO INTERNA E CHAPA DE PROTEÇÃO INFERIOR (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	SINAPI	UN	1,16200000	R\$ 25,00	R\$ 29,05
					TOTAL Material:	R\$ 29,05
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 28,02	R\$ 42,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 20,92	R\$ 31,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 73,41
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
176	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA SÓLIDA (NBR 15930) - 900 X 2100 MM - ESPESSURA: 40MM - NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS, FECHADURA EXTERNA, BARRA DE APOIO E CHAPA DE PROTEÇÃO INFERIOR EM INOX)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00
					TOTAL Serviço:	R\$ 2.550,00
					VALOR:	2.652,46

487 PORTA EM MADEIRA, SEMI-OCA, LISA, ABRIR (0.60 x 1,60 a 2.10m), REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, INCLUI FERRAGENS (TIPO TARJETA) PARA DIVISÓRIAS DE GRANITO/MÁRMORE E GRANILITE (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043777	PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 244,79	R\$ 244,79
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,02000000	R\$ 20,29	R\$ 0,41
					TOTAL Material:	R\$ 245,20
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,15000000	R\$ 28,02	R\$ 172,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 172,32
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 51,88	R\$ 155,64

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%		
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014
			EMOP	2025/08	-	-	09/2025
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%	118,05%	09/2025
			ORSE	2025/08	111,36%	69,82%	09/2025
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2025
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%	10/2025
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	08/2021			
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 87,35	R\$ 87,35
					TOTAL Serviço:	R\$ 242,99
					VALOR:	660,51

479 PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24" (FONECIMENTO E INSTALAÇÃO) (M²)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037518	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24" (SEM INSTALACAO)	SINAPI	M2	1,05000000	R\$ 473,20	R\$ 496,86
					TOTAL Material:	R\$ 496,86
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	R\$ 29,68	R\$ 23,74
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,80000000	R\$ 29,47	R\$ 53,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	R\$ 20,92	R\$ 62,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 139,55
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00600000	R\$ 710,13	R\$ 4,26
					TOTAL Serviço:	R\$ 4,26
					VALOR:	640,67

424 JUNÇÃO COM REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,40	R\$ 3,40
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,92	R\$ 1,92
00003659	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,40000000	R\$ 20,71	R\$ 28,99
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 71,48	R\$ 0,71
					TOTAL Material:	R\$ 35,02
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90700000	R\$ 20,62	R\$ 18,70
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90700000	R\$ 28,96	R\$ 26,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 44,97
					VALOR:	79,99

425 TE COM REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO (UN)						
--	--	--	--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%
			EMOP	2025/08	-
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%
			ORSE	2025/08	111,36%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%
			SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,92	R\$ 1,92
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,82	R\$ 2,82
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 71,48	R\$ 0,71
					TOTAL Material:	R\$ 5,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74200000	R\$ 20,62	R\$ 15,30
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74200000	R\$ 28,96	R\$ 21,49
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 36,79

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
082231	TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	Un	1,00000000	R\$ 26,85	R\$ 26,85
					TOTAL Serviço:	R\$ 26,85
					VALOR:	69,09

426 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA PVC 100x100mm, ESGOTO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	SINAPI	UN	0,22700000	R\$ 8,20	R\$ 1,86
00011735	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 10,02	R\$ 10,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	R\$ 71,48	R\$ 0,86
					TOTAL Material:	R\$ 12,74
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,71100000	R\$ 20,62	R\$ 35,28
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54000000	R\$ 28,96	R\$ 44,60
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 79,88
					VALOR:	92,62

427 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA PVC 150x150mm, ESGOTO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000119	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	SINAPI	UN	0,22700000	R\$ 8,20	R\$ 1,86
00011737	PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 14,21	R\$ 14,21
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01200000	R\$ 71,48	R\$ 0,86
					TOTAL Material:	R\$ 16,93
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%	
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-
			EMOP	2025/08	-	-
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%	118,05%
			ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%
			SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,71100000	R\$ 20,62	R\$ 35,28
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,71100000	R\$ 28,96	R\$ 49,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 84,83	
VALOR:					101,76	

429 CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PRE MOLDADO CIRCULAR COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO - Ø60cm (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043441	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 229,91	R\$ 229,91
00011301	TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 558,09	R\$ 558,09
				TOTAL Material:		R\$ 788,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,75900000	R\$ 20,62	R\$ 36,27
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,75900000	R\$ 28,96	R\$ 50,94
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 87,21
				VALOR:		875,21

375 RALO SEMI-HEMISFÉRICO F°Fº, TIPO ABACAXI Ø 75mm (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011707	RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 16,19	R\$ 16,19
				TOTAL Material:		R\$ 16,19
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 28,96	R\$ 14,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 20,92	R\$ 10,46
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 24,94
				VALOR:		41,13

411 GÁRGULA DE DESCIDA PLUVIAL EM CONCRETO APARENTE (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011708	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 21,61	R\$ 43,22
				TOTAL Material:		R\$ 43,22
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	5,00000000	R\$ 10,58	R\$ 52,90

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90% - 02/2014
			EMOP	2025/08	- - 09/2025
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45% 118,05% 09/2025
			ORSE	2025/08	111,36% 69,82% 09/2025
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% - 03/2017
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	- - 09/2025
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82% 50,32% 10/2025
			SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59% 49,84% 08/2021
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,10000000	R\$ 12,59	R\$ 13,85
103138	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 38,74	R\$ 77,48
103683	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,03000000	R\$ 1.375,41	R\$ 41,26
92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,50000000	R\$ 80,02	R\$ 40,01
HID-277	FLANGE COM SEXTAVADO FERRO GALVANIZADO COM ROSCA BSP D= 4"	SMOP EDIF	UD	2,00000000	R\$ 119,32	R\$ 238,64
92526	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,50000000	R\$ 49,89	R\$ 24,95
					TOTAL Serviço:	R\$ 489,09
					VALOR:	532,31

412 CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,10 M, GEOMETRIA PRISMÁTICA (DIMENSÕES INTERNAS: L=0,40m; H(médio)=0,325m) (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,09450000	R\$ 5,20	R\$ 5,69
					TOTAL Material:	R\$ 5,69
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53250000	R\$ 29,68	R\$ 15,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53250000	R\$ 20,92	R\$ 11,14
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 26,94
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,18310000	R\$ 509,81	R\$ 93,35
97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	SINAPI	M	0,16580000	R\$ 0,39	R\$ 0,06
100205	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	SINAPI	M3XKM	0,00180000	R\$ 1.428,97	R\$ 2,57
					TOTAL Serviço:	R\$ 95,98
					VALOR:	128,61

428 CAIXA DE AREIA 60X60X80cm (MEDIDAS INTERNAS) - FUNDO DE BRITA - TAMPA T33 EM FERRO FUNDIDO (UN)					
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,51570000	R\$ 6,33 R\$ 9,59
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	SINAPI	L	0,89650000	R\$ 7,28 R\$ 6,53

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90% - 02/2014
			EMOP	2025/08	- - 09/2025
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45% 118,05% 09/2025
			ORSE	2025/08	111,36% 69,82% 09/2025
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% - 03/2017
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	- - 09/2025
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82% 50,32% 10/2025
			SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59% 49,84% 08/2021
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02980000	R\$ 28,52	R\$ 0,85
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01570000	R\$ 151,96	R\$ 2,39
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,13730000	R\$ 150,00	R\$ 20,60
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	20,55140000	R\$ 1,40	R\$ 28,77
00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	SINAPI	KG	6,55000000	R\$ 8,02	R\$ 52,53
00040424	CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)	SINAPI	KG	9,06600000	R\$ 8,03	R\$ 72,80
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	22,41200000	R\$ 0,74	R\$ 16,58
00011135	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 MM	SINAPI	M2	0,08320000	R\$ 114,28	R\$ 9,51
00044495	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4" (300 X 3,2 X 19,05 MM)	SINAPI	UN	0,09650000	R\$ 28,26	R\$ 2,73
00044533	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	SINAPI	UN	0,02510000	R\$ 28,67	R\$ 0,72
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,07520000	R\$ 25,69	R\$ 1,93
2884	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	GOINFRA CIVIL	un	1,00000000	R\$ 49,59	R\$ 49,59
00003768	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	SINAPI	UN	0,12570000	R\$ 2,62	R\$ 0,33
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,10060000	R\$ 31,92	R\$ 3,21
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,04320000	R\$ 141,17	R\$ 6,10
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,04730000	R\$ 122,27	R\$ 5,78
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,01220000	R\$ 122,92	R\$ 1,50
00005071	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	SINAPI	KG	0,00480000	R\$ 20,29	R\$ 0,10
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,09820000	R\$ 17,00	R\$ 1,67
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	201,30000000	R\$ 0,86	R\$ 173,12
					TOTAL Material:	R\$ 466,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12240000	R\$ 21,18	R\$ 2,59
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09550000	R\$ 29,47	R\$ 2,81
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02570000	R\$ 29,25	R\$ 0,75
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01250000	R\$ 19,15	R\$ 0,24
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,90640000	R\$ 29,68	R\$ 204,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9,22060000	R\$ 20,92	R\$ 192,89
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 404,26
					VALOR:	871,19

475 SINALIZACAO ACRILICA LUMINOSA AUTÔNOMA - SAIDA DE EMERGÊNCIA - 50x25cm (UN)					
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%		
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014
			EMOP	2025/08	-	-	09/2025
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%	118,05%	09/2025
			ORSE	2025/08	111,36%	69,82%	09/2025
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2025
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%	10/2025
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	08/2021			
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,06600000	R\$ 21,47	R\$ 22,89
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,06600000	R\$ 30,06	R\$ 32,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 54,93

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16530.8.1.1	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa para emergência de 15 W	DEOSP	UN	2,00000000	R\$ 54,06	R\$ 108,12
				TOTAL Serviço:		R\$ 108,12
				VALOR:		163,05

383 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 50 MM2 E DISJUNTOR DIN 125A (SEM MURETA) (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 0,26	R\$ 1,04
00034643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 46,35	R\$ 139,05
00039809	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 158,16	R\$ 158,16
00011864	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 35,99	R\$ 35,99
				TOTAL Material:		R\$ 334,24

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21500000	R\$ 21,56	R\$ 4,64
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,93550000	R\$ 30,06	R\$ 58,18
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 62,82

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	26,40000000	R\$ 58,21	R\$ 1.536,74
96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	M	7,20000000	R\$ 60,34	R\$ 434,45
101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 402,07	R\$ 402,07
97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	6,30000000	R\$ 15,49	R\$ 97,59
91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,30000000	R\$ 15,68	R\$ 20,38
96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 105,56	R\$ 316,68
				TOTAL Serviço:		R\$ 2.807,91
				VALOR:		3.204,97

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%	
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-
			EMOP	2025/08	-	-
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%	118,05%
			ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%
			SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

384 QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA - 60x100x20cm - SEM DISJUNTORES (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I12233	Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1000x600x250cm, exclusive disjuntores	ORSE	un	1,00000000	R\$ 2.595,20	R\$ 2.595,20
					TOTAL Material:	R\$ 2.595,20
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000	R\$ 30,06	R\$ 240,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000	R\$ 20,92	R\$ 167,36
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 407,84
					VALOR:	3.003,04

432 SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 mpbs + 2P 10-100-1000 BT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039596	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1.068,66	R\$ 1.068,66
					TOTAL Material:	R\$ 1.068,66
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 34,33	R\$ 34,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 34,33
					VALOR:	1.102,99

435 MINI RACK 6UX450MM - INSTALAÇÃO EM PAREDE - COR: PRETO - COM VISOR (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SBC	RACK - MINI RACK PAREDE 6Ux450mm 19" COR PRETO PORTA COM VISOR DE ACRILICO	SBC	UN	1,00000000	R\$ 273,93	R\$ 273,93
					TOTAL Material:	R\$ 273,93
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	R\$ 21,47	R\$ 23,62
88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	R\$ 34,33	R\$ 37,76
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 61,38
					VALOR:	335,31

437 TERMINAL TELEFONICO - BLOCO BLI-10P (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SBC	BLOCO ENGATE RAPIDO PARA TELEFONIA 10 PARES - 5.64.11	SBC	UN	1,00000000	R\$ 11,02	R\$ 11,02
					TOTAL Material:	R\$ 11,02

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%		
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014
			EMOP	2025/08	-	-	09/2025
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%	118,05%	09/2025
			ORSE	2025/08	111,36%	69,82%	09/2025
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2025
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%	10/2025
			SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	08/2021
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,90000000	R\$ 21,47	R\$ 19,32
88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,90000000	R\$ 34,33	R\$ 30,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:								R\$ 50,22
VALOR:								61,24

436 GUIA DE CABOS P/ RACK PADRAO 19"" (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SBC	RACK - GUIA DE CABOS 1U PADRAO 19"	SBC	UN	1,00000000	R\$ 29,41	R\$ 29,41
				TOTAL Material:		R\$ 29,41
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22000000	R\$ 21,47	R\$ 4,72
88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22000000	R\$ 34,33	R\$ 7,55
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 12,27
				VALOR:		41,68

438 CANALETA PARA FIXACAO DE BLOCOS BLI-10/BLI-20 - 5U (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SBC	CANALETA PARA FIXACAO 5 BLOCOS BLI-10/BLI-20	SBC	UN	1,00000000	R\$ 5,93	R\$ 5,93
				TOTAL Material:		R\$ 5,93
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96000000	R\$ 21,47	R\$ 20,61
88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96000000	R\$ 34,33	R\$ 32,96
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 53,57
				VALOR:		59,50

439 CONECTOR 110 IDC 4 PARES CAT5e PARA SISTEMAS DE VOZ (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
154	CONECTOR 110-IDC - 04 PARES - CAT5e	PROPRIO	UN	1,00000000	R\$ 29,00	R\$ 29,00
				TOTAL Material:		R\$ 29,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 21,47	R\$ 32,21
88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 34,33	R\$ 51,50
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 83,71

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%		
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014
			EMOP	2025/08	-	-	09/2025
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%	118,05%	09/2025
			ORSE	2025/08	111,36%	69,82%	09/2025
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2025
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%	10/2025
SMOP EDIF			2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	08/2021	
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				

VALOR:	112,71
--------	--------

386 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR - 25A - 30mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 128,99	R\$ 128,99
00001571	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 1,45	R\$ 2,90
TOTAL Material:						R\$ 131,89
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13250000	R\$ 30,06	R\$ 3,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13250000	R\$ 20,92	R\$ 2,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,75
VALOR:						138,64

434 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR - 40A - 30mA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 131,29	R\$ 131,29
00001574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 1,87	R\$ 3,74
TOTAL Material:						R\$ 135,03
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27050000	R\$ 30,06	R\$ 8,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27050000	R\$ 20,92	R\$ 5,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 13,79
VALOR:						148,82

385 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) - TENSÃO 175V - CORRENTE 20kA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 62,68	R\$ 62,68
TOTAL Material:						R\$ 62,68
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 30,06	R\$ 9,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 20,92	R\$ 6,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 15,30
VALOR:						77,98

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%		
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014
			EMOP	2025/08	-	-	09/2025
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%	118,05%	09/2025
			ORSE	2025/08	111,36%	69,82%	09/2025
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2025
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%	10/2025
SMOP EDIF			2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	08/2021	
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				

463 LUVA DE PRESSÃO PARA ELETRODU FLEXÍVEL CORRUGADO - 25mm (3/4") (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001899	LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,65	R\$ 0,65
					TOTAL Material:	R\$ 0,65
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	R\$ 21,47	R\$ 1,07
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	R\$ 30,06	R\$ 1,50
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,57
					VALOR:	3,22

459 CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001874	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,87	R\$ 2,87
					TOTAL Material:	R\$ 2,87
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36500000	R\$ 21,56	R\$ 7,87
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36500000	R\$ 30,06	R\$ 10,97
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 18,84
					VALOR:	21,71

388 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") (M)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021128	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	SINAPI	M	1,10000000	R\$ 8,31	R\$ 9,14
					TOTAL Material:	R\$ 9,14
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 21,47	R\$ 6,44
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 30,06	R\$ 9,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 15,46
					VALOR:	24,60

389 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") (M)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 21,47	R\$ 8,59

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%		
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014
			EMOP	2025/08	-	-	09/2025
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%	118,05%	09/2025
			ORSE	2025/08	111,36%	69,82%	09/2025
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2025
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%	10/2025
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	08/2021	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	R\$ 30,06	R\$ 12,02
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 20,61
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
071212	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO	GOINFRA CIVIL	M	1,10000000	R\$ 46,49	R\$ 51,14
					TOTAL Serviço:	R\$ 51,14
					VALOR:	71,75

390 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 32 (1.1/4") (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
3272	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/4" - PESADO	GOINFRA CIVIL	m	1,00000000	R\$ 40,50	R\$ 40,50
					TOTAL Material:	R\$ 40,50
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 21,47	R\$ 10,74
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 30,06	R\$ 15,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 25,77
					VALOR:	66,27

460 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO DN 20mm (3/4") (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002633	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,06	R\$ 4,06
I14415	Luva de emenda para eletroduto em aço galvanizado dn 25mm (1")	ORSE	un	2,00000000	R\$ 4,59	R\$ 9,18
					TOTAL Material:	R\$ 13,24
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12810000	R\$ 21,47	R\$ 2,75
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12810000	R\$ 30,06	R\$ 3,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,60
					VALOR:	19,84

461 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO DN 25mm (1") (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002617	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1"), ESPESSURA DE 1,50 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,52	R\$ 5,52
					TOTAL Material:	R\$ 5,52
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%	
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-
			EMOP	2025/08	-	-
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%	118,05%
			ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%
			SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20280000	R\$ 21,47	R\$ 4,35
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20280000	R\$ 30,06	R\$ 6,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,45

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0408035	Luva de emenda prensada para aço CA-50 - D = 25 mm - fornecimento e instalação	SICRO NOVO	un	1,00000000	R\$ 81,08
TOTAL Serviço:					R\$ 81,08
VALOR:					97,05

462 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO DN 32mm (1.1/4") (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002618	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,56	R\$ 12,56
I14415	Luva de emenda para eletroduto em aço galvanizado dn 25mm (1")	ORSE	un	2,00000000	R\$ 4,59	R\$ 9,18
TOTAL Material:						R\$ 21,74

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30740000	R\$ 21,47
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30740000	R\$ 30,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 15,84
VALOR:					37,58

465 LUYA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO 25 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002638	LUYA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1")	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,78	R\$ 1,78
TOTAL Material:						R\$ 1,78

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20330000	R\$ 21,47
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20330000	R\$ 30,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 10,47
VALOR:					12,25

466 LUYA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002639	LUYA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4")	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,15	R\$ 3,15
TOTAL Material:						R\$ 3,15

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%		
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014
			EMOP	2025/08	-	-	09/2025
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%	118,05%	09/2025
			ORSE	2025/08	111,36%	69,82%	09/2025
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2025
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%	10/2025
SMOP EDIF			2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	08/2021	
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23220000	R\$ 21,47	R\$ 4,99
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23220000	R\$ 30,06	R\$ 6,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,97
VALOR:						15,12

467 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002644	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,57	R\$ 4,57
TOTAL Material:						R\$ 4,57
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26510000	R\$ 21,47	R\$ 5,69
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26510000	R\$ 30,06	R\$ 7,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 13,66
VALOR:						18,23

440 ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U", 50X50MM - INCLUSIVE CONEXOES, ACESSÓRIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039208	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	2,66000000	R\$ 0,47	R\$ 1,25
SBS	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 50x50mm CHAPA 18 PRE-GALVANIZADA	SBC	M	1,00000000	R\$ 18,28	R\$ 18,28
00014147	PINO DE ACO COM ROSCA 1/4", COMPRIMENTO DA HASTE = 30 MM E ROSCA = 20 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,01330000	R\$ 55,62	R\$ 0,74
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	2,66000000	R\$ 0,28	R\$ 0,74
07639	PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"	EMOP	UN	1,33000000	R\$ 1,43	R\$ 1,90
13873	SUPORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 50X50MM (LARGURA X ABA)	EMOP	UN	0,66600000	R\$ 2,82	R\$ 1,88
SBC	TIRANTE ACO ROSQUEADO 1/4" x 1,0m	SBC	UN	0,66000000	R\$ 6,05	R\$ 3,99
TOTAL Material:						R\$ 28,78
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,56	R\$ 21,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 30,06	R\$ 30,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 51,62
VALOR:						80,40

410 ELETROCALHA PERFURADA,SEM TAMPA,TIPO "U",100X50MM - INCLUSIVE CONEXOES, ACESSÓRIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%		
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014
			EMOP	2025/08	-	-	09/2025
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%	118,05%	09/2025
			ORSE	2025/08	111,36%	69,82%	09/2025
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2025
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%	10/2025
SMOP EDIF			2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	08/2021	
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				

00039208	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	2,66000000	R\$ 0,47	R\$ 1,25
SBS	ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x50mm CHAPA 20 PRE-GALVANIZADA	SBC	UN	1,00000000	R\$ 23,79	R\$ 23,79
00014147	PINO DE ACO COM ROSCA 1/4", COMPRIMENTO DA HASTE = 30 MM E ROSCA = 20 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,01330000	R\$ 55,62	R\$ 0,74
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,56
07639	PROLONGADOR PARA TIRANTE ROSQUEADO, DE 1/4"	EMOP	UN	1,33000000	R\$ 1,43	R\$ 1,90
13874	SUORTE SUSPENSAO OMEGA P/ELETROCALHA PERFURADA OU LISA 100X50MM (LARGURA X ABA)	EMOP	UN	0,66600000	R\$ 2,95	R\$ 1,96
SBC	TIRANTE ACO ROSQUEADO 1/4" x 1,0m	SBC	UN	1,00000000	R\$ 6,05	R\$ 6,05
					TOTAL Material:	R\$ 36,25

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,56	R\$ 21,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 30,06	R\$ 30,06
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 51,62
					VALOR:	87,87

441 TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA - 50X50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10923	ARRUELA LISA DE ACO GALVANIZADO, DE 1/4"	EMOP	UN	51,00000000	R\$ 0,09	R\$ 4,59
I04417	Parafuso cabeça lentalha 5/16"	ORSE	un	26,00000000	R\$ 0,40	R\$ 10,40
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	26,00000000	R\$ 0,28	R\$ 7,28
I09705	Tala plana perfurada 50mm	ORSE	un	6,00000000	R\$ 1,10	R\$ 6,60
13855	TE HORIZONTAL, 90°, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 50X50MM, PRE-ZINCADA	EMOP	UN	1,00000000	R\$ 18,25	R\$ 18,25
					TOTAL Material:	R\$ 47,12
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37580000	R\$ 21,47	R\$ 8,07
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37580000	R\$ 30,06	R\$ 11,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 19,37
					VALOR:	66,49

442 TE HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA - 100X50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10923	ARRUELA LISA DE ACO GALVANIZADO, DE 1/4"	EMOP	UN	50,40000000	R\$ 0,09	R\$ 4,54
I04417	Parafuso cabeça lentalha 5/16"	ORSE	un	25,20000000	R\$ 0,40	R\$ 10,08
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	25,20000000	R\$ 0,28	R\$ 7,06
I09705	Tala plana perfurada 50mm	ORSE	un	6,00000000	R\$ 1,10	R\$ 6,60
12124	TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X50MM, PRE-ZINCADA	EMOP	UN	1,00000000	R\$ 16,72	R\$ 16,72

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%
			EMOP	2025/08	-
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%
			ORSE	2025/08	111,36%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%
			SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

					TOTAL Material:	R\$ 45,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51130000	R\$ 21,47	R\$ 10,98
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51130000	R\$ 30,06	R\$ 15,37
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 26,35
					VALOR:	71,35

450 TERMINAL PARA ELETROCALHA DE AÇO GALVANIZADO - 50 x 50 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10923	ARRUELA LISA DE ACO GALVANIZADO, DE 1/4"	EMOP	UN	33,60000000	R\$ 0,09	R\$ 3,02
I06905	Parafuso cabeça lentilha 1/4" x 5/8", rosca total	ORSE	un	17,00000000	R\$ 0,62	R\$ 10,54
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	17,00000000	R\$ 0,28	R\$ 4,76
I09705	Tala plana perfurada 50mm	ORSE	un	4,00000000	R\$ 1,10	R\$ 4,40
I02205	Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha perfurada metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 2,30	R\$ 2,30
					TOTAL Material:	R\$ 25,02
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 21,47	R\$ 3,22
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 30,06	R\$ 4,51
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 7,73
					VALOR:	32,75

451 TERMINAL PARA ELETROCALHA DE AÇO GALVANIZADO - 100 x 50 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10923	ARRUELA LISA DE ACO GALVANIZADO, DE 1/4"	EMOP	UN	34,00000000	R\$ 0,09	R\$ 3,06
I06905	Parafuso cabeça lentilha 1/4" x 5/8", rosca total	ORSE	un	17,00000000	R\$ 0,62	R\$ 10,54
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	17,00000000	R\$ 0,28	R\$ 4,76
I09705	Tala plana perfurada 50mm	ORSE	un	4,00000000	R\$ 1,10	R\$ 4,40
I08500	Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 2,30	R\$ 2,30
					TOTAL Material:	R\$ 25,06
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22000000	R\$ 21,47	R\$ 4,72
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22000000	R\$ 30,06	R\$ 6,61
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 11,33
					VALOR:	36,39

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%		
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014
			EMOP	2025/08	-	-	09/2025
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%	118,05%	09/2025
			ORSE	2025/08	111,36%	69,82%	09/2025
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2025
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%	10/2025
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	08/2021	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

443 CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA DE AÇO GALVANIZADO - 50X50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10923	ARRUELA LISA DE ACO GALVANIZADO, DE 1/4"	EMOP	UN	34,00000000	R\$ 0,09	R\$ 3,06
13848	CURVA HORIZONTAL, 90°, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 50X50MM, PRE-ZINCADA	EMOP	UN	1,00000000	R\$ 12,13	R\$ 12,13
I04417	Parafuso cabeça lentilha 5/16"	ORSE	un	16,80000000	R\$ 0,40	R\$ 6,72
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	16,80000000	R\$ 0,28	R\$ 4,70
I09705	Tala plana perfurada 50mm	ORSE	un	4,00000000	R\$ 1,10	R\$ 4,40
					TOTAL Material:	R\$ 31,01
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28180000	R\$ 21,47	R\$ 6,05
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28180000	R\$ 30,06	R\$ 8,47
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 14,52
					VALOR:	45,53

444 CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA DE AÇO GALVANIZADO - 100X50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10923	ARRUELA LISA DE ACO GALVANIZADO, DE 1/4"	EMOP	UN	34,00000000	R\$ 0,09	R\$ 3,06
11998	CURVA HORIZONTAL, 90°, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X50MM, PRE-ZINCADA	EMOP	UN	1,00000000	R\$ 11,42	R\$ 11,42
I04417	Parafuso cabeça lentilha 5/16"	ORSE	un	17,00000000	R\$ 0,40	R\$ 6,80
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	16,00000000	R\$ 0,28	R\$ 4,48
I09705	Tala plana perfurada 50mm	ORSE	un	4,00000000	R\$ 1,10	R\$ 4,40
					TOTAL Material:	R\$ 30,16
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,47	R\$ 21,47
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28180000	R\$ 30,06	R\$ 8,47
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 29,94
					VALOR:	60,10

452 CRUZETA 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA - 100X50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10923	ARRUELA LISA DE ACO GALVANIZADO, DE 1/4"	EMOP	UN	61,00000000	R\$ 0,09	R\$ 5,49
I08311	Cruzeta 100 x 50 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 34,24	R\$ 34,24
I04417	Parafuso cabeça lentilha 5/16"	ORSE	un	31,00000000	R\$ 0,40	R\$ 12,40
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	31,00000000	R\$ 0,28	R\$ 8,68
I09705	Tala plana perfurada 50mm	ORSE	un	8,00000000	R\$ 1,10	R\$ 8,80

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%
			EMOP	2025/08	-
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%
			ORSE	2025/08	111,36%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%
			SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

					TOTAL Material:	R\$ 69,61
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 21,47	R\$ 12,88
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 30,06	R\$ 18,04
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 30,92
					VALOR:	100,53

447 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102003	Saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 3,10	R\$ 3,10
					TOTAL Material:	R\$ 3,10
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16100000	R\$ 21,47	R\$ 3,46
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16100000	R\$ 30,06	R\$ 4,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 8,30
					VALOR:	11,40

448 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102001	Saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 3,99	R\$ 3,99
					TOTAL Material:	R\$ 3,99
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16100000	R\$ 21,47	R\$ 3,46
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16100000	R\$ 30,06	R\$ 4,84
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 8,30
					VALOR:	12,29

449 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 1/4" (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102000	Saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 valemam ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 5,50	R\$ 5,50
					TOTAL Material:	R\$ 5,50
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16100000	R\$ 21,47	R\$ 3,46
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 30,06	R\$ 30,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRAS:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%
			EMOP	2025/08	-
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%
			ORSE	2025/08	111,36%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%
			SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 33,52
VALOR:	39,02

458 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,26	R\$ 0,52
SBC	CONDULETE ALUMINIO "LL" 3/4" SEM TAMPA WETZEL	SBC	UN	1,00000000	R\$ 11,69	R\$ 11,69
TOTAL Material:						R\$ 12,21

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31540000	R\$ 21,56	R\$ 6,80
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31540000	R\$ 30,06	R\$ 9,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 16,28
VALOR:						28,49

457 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,26	R\$ 0,52
SBC	CONDULETE ALUMINIO "LL" 1" COM TAMPA WETZEL	SBC	UN	1,00000000	R\$ 19,99	R\$ 19,99
TOTAL Material:						R\$ 20,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,56	R\$ 21,56
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39020000	R\$ 30,06	R\$ 11,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 33,29
VALOR:						53,80

393 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO - EMBUTIR - 20x20x12cm (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011250	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 51,65	R\$ 51,65
TOTAL Material:						R\$ 51,65

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	R\$ 30,06	R\$ 21,04
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	R\$ 20,92	R\$ 14,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 35,68

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%		
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014
			EMOP	2025/08	-	-	09/2025
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%	118,05%	09/2025
			ORSE	2025/08	111,36%	69,82%	09/2025
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2025
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%	10/2025
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	08/2021			
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				

VALOR:	87,33
--------	-------

392 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO - EMBUTIR - 30X30X12cm (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SBC	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR	SBC	UN	1,00000000	R\$ 164,19	R\$ 164,19
TOTAL Material:						R\$ 164,19
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 21,47	R\$ 32,21
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 30,06	R\$ 45,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 77,30
VALOR:						241,49

473 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO - SOBREPOR - 20X20X10cm (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039771	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 27,09	R\$ 27,09
TOTAL Material:						R\$ 27,09
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 21,47	R\$ 12,88
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 30,06	R\$ 18,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 30,92
VALOR:						58,01

453 CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO ELÉTRICA - 30cmx30cmx30cm - ENTERRADA - ALVENARIA (TIJOLO MACIÇO) COM FUNDO DE BRITA E TAMPA DE FERRO FUNDIDO (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
M340	Tampão de ferro fundido	SICRO 2	un	1,00000000	R\$ 445,28	R\$ 445,28
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	38,69100000	R\$ 0,86	R\$ 33,27
TOTAL Material:						R\$ 478,55
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,26860000	R\$ 29,68	R\$ 37,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,99670000	R\$ 20,92	R\$ 20,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 58,50
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02780000	R\$ 737,78	R\$ 20,51

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90% - 02/2014
			EMOP	2025/08	- - 09/2025
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45% 118,05% 09/2025
			ORSE	2025/08	111,36% 69,82% 09/2025
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% - 03/2017
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	- - 09/2025
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82% 50,32% 10/2025
			SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59% 49,84% 08/2021
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00390000	R\$ 501,53	R\$ 1,96
97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,01750000	R\$ 3.036,20	R\$ 53,13
101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,03600000	R\$ 311,30	R\$ 11,21
					TOTAL Serviço:	R\$ 86,81
					VALOR:	623,86

454 CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO ELÉTRICA - 40cmx40cmx40cm - ENTERRADA - ALVENARIA (TIJOLO MACIÇO) COM FUNDO DE BRITA E TAMPA DE FERRO FUNDIDO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	63,72140000	R\$ 0,86	R\$ 54,80
					TOTAL Material:	R\$ 54,80
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,11400000	R\$ 29,68	R\$ 62,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,66100000	R\$ 20,92	R\$ 34,75
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 97,49
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04680000	R\$ 737,78	R\$ 34,53
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00640000	R\$ 501,53	R\$ 3,21
97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,02520000	R\$ 3.036,20	R\$ 76,51
101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,04900000	R\$ 311,30	R\$ 15,25
081842	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA T-60 SIMPLES PARA TRÁFEGO PESADO	GOINFRA CIVIL	Un	1,00000000	R\$ 668,63	R\$ 668,63
					TOTAL Serviço:	R\$ 798,13
					VALOR:	950,42

468 CAIXA DE ALUMÍNIO 4"x4" PARA TOMADA DE PISO - SEM PLACA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SBC	ANEL DE REGULAGEM ALUMINIO PARA CAIXA 4x2 AN42 STAMPLAC	SBC	UN	1,00000000	R\$ 7,90	R\$ 7,90
S	CAIXA DE PISO EM ALUMINIO DUPLA 4"x2" 3/4" TRAMONTINA	SBC	UN	1,00000000	R\$ 22,99	R\$ 22,99
					TOTAL Material:	R\$ 30,89
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,47	R\$ 21,47

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%		
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014
			EMOP	2025/08	-	-	09/2025
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%	118,05%	09/2025
			ORSE	2025/08	111,36%	69,82%	09/2025
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2025
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%	10/2025
			SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	08/2021
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80000000	R\$ 30,06	R\$ 24,05
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 45,52
					VALOR:	76,41

419 CAIXA DE TOMADA (10A) EM PVC PARA INSTALAÇÃO EM PERFILADO 38x38mm (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SBC	PERFILADO - CAIXA DE PVC COM TOMADA 10A PARA PERFILADO 38x38mm	SBC	UN	1,00000000	R\$ 11,60	R\$ 11,60
					TOTAL Material:	R\$ 11,60
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32000000	R\$ 21,56	R\$ 6,90
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32000000	R\$ 30,06	R\$ 9,62
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 16,52
					VALOR:	28,12

591 CURVA DE COBRE FLEXÍVEL FEITA COM CURVADOR - JUNTAS SOLDADAS - Ø 6.35MM (1/4") (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I07481	Curva cobre 90° Ø 1/4" - 6,35mm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 7,64	R\$ 7,64
00039897	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	SINAPI	UN	0,00500000	R\$ 56,57	R\$ 0,28
00012732	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	SINAPI	UN	0,00100000	R\$ 308,60	R\$ 0,31
					TOTAL Material:	R\$ 8,23
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	R\$ 20,62	R\$ 3,71
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	R\$ 28,96	R\$ 5,21
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 8,92
					VALOR:	17,15

592 CURVA DE COBRE FLEXÍVEL FEITA COM CURVADOR - JUNTAS SOLDADAS - Ø 9.52MM (3/8") (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I09634	Curva cobre 90° Ø 3/8" - 9,52mm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 31,72	R\$ 31,72
00039897	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	SINAPI	UN	0,00500000	R\$ 56,57	R\$ 0,28
00012732	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	SINAPI	UN	0,00100000	R\$ 308,60	R\$ 0,31
					TOTAL Material:	R\$ 32,31
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%
			EMOP	2025/08	-
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%
			ORSE	2025/08	111,36%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%
			SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	R\$ 20,62	R\$ 3,71
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	R\$ 28,96	R\$ 5,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,92	
VALOR:					41,23	

594 CURVA DE COBRE FLEXÍVEL FEITA COM CURVADOR - JUNTAS SOLDADAS - Ø 12.70MM (1/2") (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039897	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	SINAPI	UN	0,00100000	R\$ 56,57	R\$ 0,06
00012732	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	SINAPI	UN	0,00100000	R\$ 308,60	R\$ 0,31
				TOTAL Material:		R\$ 0,37
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	R\$ 20,62	R\$ 3,71
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 28,96	R\$ 28,96
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 32,67
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S08348	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 4,0mm², 1kv / 90º C	ORSE	m	1,00000000	R\$ 10,33	R\$ 10,33
				TOTAL Serviço:		R\$ 10,33
				VALOR:		43,37

593 CURVA DE COBRE FLEXÍVEL FEITA COM CURVADOR - JUNTAS SOLDADAS - Ø 15.87MM (5/8") (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06479	Curva cobre 90º Ø 5/8" - 15,87mm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 15,77	R\$ 15,77
00039897	PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)	SINAPI	UN	0,00100000	R\$ 56,57	R\$ 0,06
00012732	SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)	SINAPI	UN	0,00100000	R\$ 308,60	R\$ 0,31
				TOTAL Material:		R\$ 16,14
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	R\$ 20,62	R\$ 3,71
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	R\$ 28,96	R\$ 5,21
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 8,92
				VALOR:		25,06

376 CABO PP 2 x 2.5mm², 450/750V (M)					
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
					TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%		
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014
			EMOP	2025/08	-	-	09/2025
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%	118,05%	09/2025
			ORSE	2025/08	111,36%	69,82%	09/2025
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2025
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%	10/2025
SMOP EDIF			2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	08/2021	
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				

00039258	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	SINAPI	M	1,00000000	R\$ 9,00	R\$ 9,00
					TOTAL Material:	R\$ 9,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	R\$ 30,06	R\$ 3,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	R\$ 20,92	R\$ 2,51
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,12
					VALOR:	15,12

382 ISOLAMENTO EM BORRACHA ESPONJOSA, PARA TUBO DE 25MM COR BRANCA, ISENTA DE HALOGÊNIOS, ESPESSURA DO ISOLAMENTO 19MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)						
Material		FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SBC	ISOLAMENTO EM TUBO CALHAS DE BORRACHA ESPONJOSA, PARA TUBO DE 32MM COR PRETA, ISENTA DE HALOGÊNIOS E BARREIRA DE VAPOR INCORPORADA, ESPESSURA DO ISOLAMENTO 50MM	SBC	M	1,10000000	R\$ 77,92	R\$ 85,71
					TOTAL Material:	R\$ 85,71
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 21,47	R\$ 6,44
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 29,78	R\$ 8,93
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 15,37
					VALOR:	101,08

378 CAIXA DE FILTRAGEM COM FILTRO G4+M5 FILBOX RED 150 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SBC	CAIXA DE FILTRAGEM NOVABOX-125 (FILTRO G4+M5)+GRELHAS+DUTO	SBC	UN	1,00000000	R\$ 1.557,36	R\$ 1.557,36
					TOTAL Material:	R\$ 1.557,36
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,27900000	R\$ 21,47	R\$ 27,46
100308	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,78	R\$ 29,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 57,24
					VALOR:	1.614,60

380 GRELHA DE EXAUSTÃO E/OU INSUFLAMENTO E/OU VENTILAÇÃO 225x125 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FORNecedor	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SBC	GRELHA DE INSUFLAMENTO/EXAUSTÃO/VENTILAÇÃO, TROX, MOD. VAT-AG 225x125 (ou similar) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SBC	UN	1,00000000	R\$ 94,94	R\$ 94,94

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%
			EMOP	2025/08	-
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%
			ORSE	2025/08	111,36%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%
			SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

				TOTAL Material:		R\$ 94,94
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88275	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 29,76	R\$ 5,95
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 5,95
				VALOR:		100,89

381 GRELHA DE EXAUSTÃO E/OU INSUFLAMENTO E/OU VENTILAÇÃO 325x125 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SBC	GRELHA DE EXAUSTÃO E/OU INSUFLAMENTO E/OU VENTILAÇÃO 325x125 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SBC	UN	1,00000000	R\$ 180,22	R\$ 180,22
				TOTAL Material:		R\$ 180,22
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 21,47	R\$ 32,21
88275	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 29,76	R\$ 44,64
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 76,85
				VALOR:		257,07

421 GRELHA DE EXAUSTÃO E/OU INSUFLAMENTO E/OU VENTILAÇÃO 525x125 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SBC	GRELHA DE INSUFLAMENTO/EXAUSTÃO/VENTILAÇÃO, TROX, MOD. AR-AG 525x125 (ou similar) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SBC	UN	1,00000000	R\$ 279,00	R\$ 279,00
				TOTAL Material:		R\$ 279,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 21,47	R\$ 32,21
88275	MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 29,76	R\$ 44,64
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 76,85
				VALOR:		355,85

377 EXAUSTOR PARA BANHEIRO COM ANTI-RETORNO PARA INSTALAÇÃO EM TETO E/OU PAREDE - Ø200mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SBC	Exaustor para banheiro - FABR.: SOLER & PALAU / MOD.: SILENT-200CRZ (OU SIMILAR)	SBC	UN	1,00000000	R\$ 289,77	R\$ 289,77
				TOTAL Material:		R\$ 289,77
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 30,06	R\$ 30,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,92	R\$ 20,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%
			EMOP	2025/08	-
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%
			ORSE	2025/08	111,36%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%
			SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 50,98
VALOR:	340,75

423 EXAUSTOR CIRCULAR PARA AMBIENTE - Ø200mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SBC	Exaustor circular para ambiente Ø200mm - FABR.: SICFLUX / MOD.: MEGA-25 (OU SIMILAR)	SBC	UN	1,00000000	R\$ 272,00	R\$ 272,00
TOTAL Material:						R\$ 272,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 30,06	R\$ 30,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,92	R\$ 20,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 50,98
VALOR:						322,98

400 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DE 5X10X20CM CORTADO AO MEIO (ESPESSURA DA PAREDE 5CM) - ASSENTAMENTO ARGAMASSA CIMENTO:CAL:AREIA (1:2:8) (M²)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	52,00000000	R\$ 0,86	R\$ 44,72
TOTAL Material:						R\$ 44,72
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,93900000	R\$ 29,68	R\$ 57,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,97000000	R\$ 20,92	R\$ 20,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 77,84
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02800000	R\$ 652,23	R\$ 18,26
TOTAL Serviço:						R\$ 18,26
VALOR:						140,82

590 REVESTIMENTO INTERNO ESPECIAL - ESPUMA ACUSTICA ANTICHAMA PARA TRATAMENTO E ISOLAMENTO DE SOM - ESPESSURA MÍNIMA=35MM - APLICAÇÃO: COLA DE CONTATO SOBRE REBOCO (M²)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039719	ADESIVO / COLA DE CONTATO LIQUIDO, A BASE DE RESINAS, PARA COLAGEM DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL	SINAPI	L	0,27500000	R\$ 164,13	R\$ 45,14
TOTAL Material:						R\$ 45,14
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25000000	R\$ 30,14	R\$ 37,68
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25000000	R\$ 20,92	R\$ 26,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%
			EMOP	2025/08	-
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%
			ORSE	2025/08	111,36%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%
			SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 63,83
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
114006	Isolamento acústico com placa de espuma de poliuretano poliester Modelo Pyramid Cor Natural 25/30 (sonex Ilitec / OWA) ou similar)	ORSE	m²	1,25000000	R\$ 200,00	R\$ 250,00
					TOTAL Serviço:	R\$ 250,00
					VALOR:	358,97

413 GRELHA DE FECHAMENTO DA CANALETA EM PLACA DE CONCRETO ARAMADO REVESTIDO COM GRANITINA CINZA (L=67.50cm - P=58.90cm - H=7cm) (UN)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2,00000000	R\$ 12,59	R\$ 25,18
103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,02530000	R\$ 1.084,03	R\$ 27,43
87624	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	0,40000000	R\$ 79,80	R\$ 31,92
92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,28000000	R\$ 134,94	R\$ 37,78
104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	SINAPI	M2	0,40000000	R\$ 100,55	R\$ 40,22
89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	12,00000000	R\$ 20,87	R\$ 250,44
					TOTAL Serviço:	R\$ 412,97
					VALOR:	412,97

474 PISO TÁTIL DIRECIONAL / ALERTA - PLACA 25x25cm - VÁRIAS CORES (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SBC	ACESSIBILIDADE - PLACA PISO TATIL DIRECIONAL 25x25cm AMARELO	SBC	UN	1,00000000	R\$ 12,90	R\$ 12,90
00004791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	SINAPI	KG	0,12500000	R\$ 52,43	R\$ 6,55
					TOTAL Material:	R\$ 19,45
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22000000	R\$ 29,68	R\$ 6,53
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,53
					VALOR:	25,98

211 BANCADA PARA LAVATÓRIO EM GRANITO - FUROS (CUBA + TORNEIRA) - COM ESPELHO - ACABAMENTO TIPO SAIÁ (10cm) - cor: BRANCO SIENA (M²)
--

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%		
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014
			EMOP	2025/08	-	-	09/2025
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%	118,05%	09/2025
			ORSE	2025/08	111,36%	69,82%	09/2025
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2025
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%	10/2025
SMOP EDIF			2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	08/2021	
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,79	R\$ 4,74
SBC	COLAGEM EM BANCADA DE PEDRA NATURAL	SBC	M	1,00000000	R\$ 40,00	R\$ 40,00
SBC	FURO PARA CUBA EM BANCADA DE MÁRMORE E/OU GRANITO	SBC	UN	1,70000000	R\$ 210,00	R\$ 357,00
SBC	FURO PARA TORNEIRA EM BANCADA DE MÁRMORE E/OU GRANITO	SBC	UN	1,00000000	R\$ 65,00	R\$ 65,00
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,10000000	R\$ 31,92	R\$ 3,19
SBC	MEIA ESQUADRIA EM CORTE DE PEDRA NATURAL	SBC	M	5,50000000	R\$ 40,00	R\$ 220,00
SBC	PEDRA NATURAL (GRANITO) PARA BANCADA - cor: BRANCO SIENA	SBC	M²	2,00000000	R\$ 525,00	R\$ 1.050,00
SBC	POLIMENTO RETO EM BANCADA E/OU PISO DE GRANITO E/OU MÁRMORE	SBC	M	9,20000000	R\$ 40,00	R\$ 368,00
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,02110000	R\$ 98,93	R\$ 2,09
00037591	SUORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 20,27	R\$ 40,54
					TOTAL Material:	R\$ 2.150,56

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 29,54	R\$ 44,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 20,92	R\$ 31,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 75,69
					VALOR:	2.226,25

401 BANCADA PARA COZINHA/ÁREA DE SERVIÇO EM GRANITO - SECA - SEM FURO - SEM ESPELHO - ACABAMENTO DUPLO RETO (cor: BRANCO SIENA) (M²)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,79	R\$ 4,74
SBC	COLAGEM EM BANCADA DE PEDRA NATURAL	SBC	M	1,50000000	R\$ 40,00	R\$ 60,00
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,10000000	R\$ 31,92	R\$ 3,19
SBC	MEIA ESQUADRIA EM CORTE DE PEDRA NATURAL	SBC	M	2,90000000	R\$ 40,00	R\$ 116,00
SBC	PEDRA NATURAL (GRANITO) PARA BANCADA - cor: BRANCO SIENA	SBC	M²	1,35000000	R\$ 525,00	R\$ 708,75
SBC	POLIMENTO RETO EM BANCADA E/OU PISO DE GRANITO E/OU MÁRMORE	SBC	M	5,75000000	R\$ 40,00	R\$ 230,00
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,02110000	R\$ 98,93	R\$ 2,09
00037591	SUORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 20,27	R\$ 40,54
					TOTAL Material:	R\$ 1.165,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 29,54	R\$ 44,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 20,92	R\$ 31,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 75,69

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%		
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014
			EMOP	2025/08	-	-	09/2025
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%	118,05%	09/2025
			ORSE	2025/08	111,36%	69,82%	09/2025
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2025
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%	10/2025
SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	08/2021			
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				

VALOR:	1.241,00
--------	----------

402 BANCADA PARA COZINHA/ÁREA SERVIÇO EM GRANITO - ÁREA MOLHADA - FUROS (CUBA + COOKTOP + TORNEIRA) - COM ESPELHO - ACABAMENTO DUPLO RETO- (cor: BRANCO SIENA) (M²)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,79	R\$ 4,74
SBC	COLAGEM EM BANCADA DE PEDRA NATURAL	SBC	M	0,20000000	R\$ 40,00	R\$ 8,00
SBC	FURO PARA "COOKTOP" EM BANCADA DE MÁRMORE E/OU GRANITO	SBC	UN	0,40000000	R\$ 210,00	R\$ 84,00
SBC	FURO PARA CUBA EM BANCADA DE MÁRMORE E/OU GRANITO	SBC	UN	0,40000000	R\$ 210,00	R\$ 84,00
SBC	FURO PARA TORNEIRA EM BANCADA DE MÁRMORE E/OU GRANITO	SBC	UN	0,20000000	R\$ 65,00	R\$ 13,00
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,52280000	R\$ 31,92	R\$ 16,69
SBC	MEIA ESQUADRIA EM CORTE DE PEDRA NATURAL	SBC	M	0,20000000	R\$ 40,00	R\$ 8,00
SBC	PEDRA NATURAL (GRANITO) PARA BANCADA - cor: BRANCO SIENA	SBC	M²	1,15000000	R\$ 525,00	R\$ 603,75
SBC	POLIMENTO RETO EM BANCADA E/OU PISO DE GRANITO E/OU MÁRMORE	SBC	M	0,20000000	R\$ 40,00	R\$ 8,00
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,02110000	R\$ 98,93	R\$ 2,09
00037591	SUORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 20,27	R\$ 40,54
TOTAL Material:						R\$ 872,81

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 29,54	R\$ 44,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 20,92	R\$ 31,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 75,69
VALOR:						948,50

402 BANCADA PARA COZINHA/ÁREA SERVIÇO EM GRANITO - ÁREA MOLHADA - FUROS (CUBA + COOKTOP + TORNEIRA) - COM ESPELHO - ACABAMENTO DUPLO RETO- (cor: BRANCO SIENA) (M²)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,79	R\$ 4,74
SBC	COLAGEM EM BANCADA DE PEDRA NATURAL	SBC	M	0,20000000	R\$ 40,00	R\$ 8,00
SBC	FURO PARA "COOKTOP" EM BANCADA DE MÁRMORE E/OU GRANITO	SBC	UN	0,40000000	R\$ 210,00	R\$ 84,00
SBC	FURO PARA CUBA EM BANCADA DE MÁRMORE E/OU GRANITO	SBC	UN	0,40000000	R\$ 210,00	R\$ 84,00
SBC	FURO PARA TORNEIRA EM BANCADA DE MÁRMORE E/OU GRANITO	SBC	UN	0,20000000	R\$ 65,00	R\$ 13,00
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,52280000	R\$ 31,92	R\$ 16,69
SBC	MEIA ESQUADRIA EM CORTE DE PEDRA NATURAL	SBC	M	0,20000000	R\$ 40,00	R\$ 8,00
SBC	PEDRA NATURAL (GRANITO) PARA BANCADA - cor: BRANCO SIENA	SBC	M²	1,15000000	R\$ 525,00	R\$ 603,75

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%		
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014
			EMOP	2025/08	-	-	09/2025
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%	118,05%	09/2025
			ORSE	2025/08	111,36%	69,82%	09/2025
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2025
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%	10/2025
SMOP EDIF			2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	08/2021	
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				

SBC	POLIMENTO RETO EM BANCADA E/OU PISO DE GRANITO E/OU MÁRMORE	SBC	M	0,20000000	R\$ 40,00	R\$ 8,00
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,02110000	R\$ 98,93	R\$ 2,09
00037591	SUORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 20,27	R\$ 40,54
					TOTAL Material:	R\$ 872,81

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 29,54	R\$ 44,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 20,92	R\$ 31,38
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 75,69
					VALOR:	948,50

414 CUBA DE LOUÇA, SEMI-ENCAIXE BRANCA (INCLUI SIFÃO, ENGATE, VÁLVULA. NÃO INCLUI TORNEIRA) (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
107286	Cuba de semi-encaixe, dim. 49 x 40cm, INCEPA, linha ocean pacific, ref. 63027 ou siimilar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 659,90	R\$ 659,90
					TOTAL Material:	R\$ 659,90
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 28,96	R\$ 28,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,92	R\$ 20,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 49,88
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 60,05	R\$ 60,05
86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 227,26	R\$ 227,26
86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 74,72	R\$ 74,72
					TOTAL Serviço:	R\$ 362,03
					VALOR:	1.071,81

489 TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR, VALVULA E SIFÃO - 50CM X 40CM X 22CM (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,05000000	R\$ 3,30	R\$ 0,17
00004823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	SINAPI	KG	0,08000000	R\$ 31,92	R\$ 2,55
00038637	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 273,29	R\$ 273,29
00011688	TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 443,10	R\$ 443,10
					TOTAL Material:	R\$ 719,11
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%		
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014
			EMOP	2025/08	-	-	09/2025
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%	118,05%	09/2025
			ORSE	2025/08	111,36%	69,82%	09/2025
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2025
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%	10/2025
		SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	08/2021	
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,05000000	R\$ 20,62	R\$ 21,65
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10000000	R\$ 28,96	R\$ 60,82
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 82,47
					VALOR:	801,58

490 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA, SUSPENSO, DE CANTO, 40 X 30CM (L X C), PCD (NBR 9050), INCLUSOS SIFÃO TIPO GARRAFA CROMADO, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036521	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 166,86	R\$ 166,86
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 15,40	R\$ 61,60
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08660000	R\$ 98,93	R\$ 8,57
					TOTAL Material:	R\$ 237,03

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65170000	R\$ 20,62	R\$ 13,44
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46670000	R\$ 28,96	R\$ 42,48
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 55,92

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 60,05	R\$ 60,05
86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 227,26	R\$ 227,26
86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 74,72	R\$ 74,72
					TOTAL Serviço:	R\$ 362,03
					VALOR:	654,98

365 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA POR PRESSÃO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BICA BAIXA (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 3,30	R\$ 0,07
00036796	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 158,14	R\$ 158,14
					TOTAL Material:	R\$ 158,21
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64530000	R\$ 28,96	R\$ 18,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20330000	R\$ 20,92	R\$ 4,25
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 22,94

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%
			EMOP	2025/08	-
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%
			ORSE	2025/08	111,36%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%
			SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

VALOR:	181,15
--------	--------

491 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA COM ALAVANCA E BICO ANTIFURTO - PCD NBR9050 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 3,30	R\$ 0,07
SBC	TORNEIRA AUTOMÁTICA PCD COM BICO ANTIFURTO NBR9050	SBC	UN	1,00000000	R\$ 199,00	R\$ 199,00
TOTAL Material:						R\$ 199,07
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64530000	R\$ 28,96	R\$ 18,69
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20330000	R\$ 20,92	R\$ 4,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 22,94
VALOR:						222,01

492 VASO SANITÁRIO DE LOUÇA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA - PADRÃO MÉDIO - INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM E ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,26	R\$ 12,26
00044019	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 576,71	R\$ 576,71
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 20,78	R\$ 41,56
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	R\$ 98,93	R\$ 8,72
TOTAL Material:						R\$ 639,25
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77910000	R\$ 28,96	R\$ 22,56
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43840000	R\$ 20,92	R\$ 9,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 31,73
Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 40,85	R\$ 40,85
86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 60,05	R\$ 60,05
TOTAL Serviço:						R\$ 100,90
VALOR:						771,88

404 VASO SANITÁRIO EM LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD (NBR 9050) - INCLUSO FIXAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO E ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%	
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	02/2014
			EMOP	2025/08	-	09/2025
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%	118,05%
			ORSE	2025/08	111,36%	69,82%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	03/2017
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	09/2025
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%
			SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,26	R\$ 12,26
00036520	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 701,22	R\$ 701,22
00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 20,78	R\$ 41,56
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,08810000	R\$ 98,93	R\$ 8,72
					TOTAL Material:	R\$ 763,76

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,31210000	R\$ 28,96	R\$ 38,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60630000	R\$ 20,92	R\$ 12,68
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 50,68

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 40,85	R\$ 40,85
86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 55,33	R\$ 55,33
					TOTAL Serviço:	R\$ 96,18
					VALOR:	910,62

493 PORTA-PAPEL (DISPENSER) PARA PAPEL TOALHA EM AÇO INOX INTERFOLHAS (02 OU 03 FOLHAS) (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SBC	TOALHEIRO/DISPENSER DE PAPEL TOALHA EM AÇO INOX - INTERFOLHAS (02 OU 03 FOLHAS) COM CHAVE	SBC	UN	1,00000000	R\$ 210,00	R\$ 210,00
					TOTAL Material:	R\$ 210,00
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37300000	R\$ 29,68	R\$ 11,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37300000	R\$ 20,92	R\$ 7,80
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 18,87
					VALOR:	228,87

494 PORTA-PAPEL (DISPENSER) PARA PAPEL HIGIÊNICO EM AÇO INOX (ROLO ATÉ 400m) (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SBC	PAPELEIRA TIPO DISPENSER - PAPEL HIGIÊNICO - AÇO INOX - ROLO ATÉ 400m COM TRAVA P/ CADEADO	SBC	UN	1,00000000	R\$ 169,90	R\$ 169,90
					TOTAL Material:	R\$ 169,90
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37300000	R\$ 29,68	R\$ 11,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37300000	R\$ 20,92	R\$ 7,80
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 18,87

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%		
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%	-	02/2014
			EMOP	2025/08	-	-	09/2025
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%	118,05%	09/2025
			ORSE	2025/08	111,36%	69,82%	09/2025
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-	03/2017
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/2025
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%	50,32%	10/2025
SMOP EDIF			2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%	49,84%	08/2021	
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				

VALOR:	188,77
--------	--------

391 TOMADA DE PISO COMPLETA EM CAIXA 4X2 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
109101	Tomada 2p+, ABNT, 10A, para piso, com placa em metal amarelo	ORSE	un	1,00000000	R\$ 55,10	R\$ 55,10
					TOTAL Material:	R\$ 55,10
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42600000	R\$ 21,47	R\$ 9,15
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42600000	R\$ 30,06	R\$ 12,81
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 21,96
					VALOR:	77,06

405 LUMINÁRIA TIPO CALHA COM 02 LÂMPADAS TUBULARES LED 2x18/20W - BIVOLT (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 8,62	R\$ 17,24
SBC	SUORTE PARA LÂMPADA TUBULAR LED COM ENCAIXE/SOQUETE G5 OU G13	SBC	UN	4,00000000	R\$ 7,07	R\$ 28,28
					TOTAL Material:	R\$ 45,52
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 21,47	R\$ 10,74
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 30,06	R\$ 15,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 25,77
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16510.8.2.9	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa comercial com 2 lâmpada de 40 W, tipo calha de sobrepor	DEOSP	UN	1,00000000	R\$ 87,52	R\$ 87,52
					TOTAL Serviço:	R\$ 87,52
					VALOR:	158,81

469 LUMINÁRIA TIPO SPOT - SOBREPOR - PARA LÂMPADA PAR 20 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 9,50	R\$ 0,10
00039378	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 69,79	R\$ 69,79
					TOTAL Material:	R\$ 69,89
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53300000	R\$ 21,47	R\$ 11,44
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53300000	R\$ 30,06	R\$ 16,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90%
			EMOP	2025/08	-
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45%
			ORSE	2025/08	111,36%
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82%
			SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59%
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 27,46
VALOR:	97,35

587 LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 50W - 3000K - IP65 (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,18000000	R\$ 3,59	R\$ 0,65
00039391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 26,40	R\$ 26,40
TOTAL Material:						R\$ 27,05
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72890000	R\$ 21,56	R\$ 15,72
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72890000	R\$ 30,06	R\$ 21,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 37,63
VALOR:						64,68

595 POSTE BALIZADOR PARA JARDIM - ALUMÍNIO NA COR PRETA - COM LÂMPADA LED 12W (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
113949	Poste balizador para jardim, em alumínio preto, + LED 12 w branco frio St1301 (Starlumen ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 87,14	R\$ 87,14
TOTAL Material:						R\$ 87,14
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	R\$ 21,56	R\$ 15,09
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000	R\$ 30,06	R\$ 21,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 36,13
VALOR:						123,27

471 DEMOLIÇÃO / DESMONTAGEM DE BARRACAO E DEMAIS ELEMENTOS - COM REAPROVEITAMENTO PARCIAL (M²)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000003	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	SINAPI	L	0,05330000	R\$ 17,10	R\$ 0,91
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,04000000	R\$ 22,52	R\$ 0,90
SBC	FERRAMENTA - PALHA DE ACO No. 2 GROSSA 22 GRAMAS WORKER	SBC	UN	0,08000000	R\$ 2,90	R\$ 0,23
00038400	VASSOURA 40 CM COM CABO	SINAPI	UN	0,08000000	R\$ 40,68	R\$ 3,25
TOTAL Material:						R\$ 5,29
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07300000	R\$ 30,06	R\$ 2,19
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07300000	R\$ 28,96	R\$ 2,11

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	OBRA:	CEU DA CULTURA - NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO (NBE00) - ESTACA ESCAVADA	DATA : 21/10/2025		BDI : 26,66%
	DESCRIÇÃO:	PROGRAMA TERRITÓRIOS DA CULTURA	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
			DEOSP	2014 COM DESONERAÇÃO	93,90% - 02/2014
			EMOP	2025/08	- - 09/2025
			GOINFRA CIVIL	T305 2025/06 COM DESONERAÇÃO	160,45% 118,05% 09/2025
			ORSE	2025/08	111,36% 69,82% 09/2025
			SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74% - 03/2017
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	- - 09/2025
			SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	87,82% 50,32% 10/2025
			SMOP EDIF	2019/07 COM DESONERAÇÃO	87,59% 49,84% 08/2021
			PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07300000	R\$ 29,68	R\$ 2,17
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07300000	R\$ 31,35	R\$ 2,29
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,17600000	R\$ 20,92	R\$ 24,60
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 33,36
					VALOR:	38,65

472 TRANSPORTE E CARGA DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA - INCLUI CAÇAMBA (M³)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2691	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA	GOINFRA CIVIL	m3	1,00000000	R\$ 88,89	R\$ 88,89
					TOTAL Material:	R\$ 88,89
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,92	R\$ 20,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 20,92
					VALOR:	109,81

Walison Barros Ferreira
Assessor Executivo de Projetos
Decreto nº 201/2025