



SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO E MOBILIDADE



OBRA: Execução do Trevo do Bairro Dom Bosco na GO 521	ENCARGOS SOCIAIS: Não desonerado - Horista: 108,78% Mensalista: 67,21%
OBRA: CONSTRUÇÃO DO TREVO DE ACESSO DA GO521 / BAIRRO DOM BOSCO	DATA BASE: SINAPI 03/2025 Goiás, GOINFRA 12/2024, SBC 05/2024 GNA-Goiânia, SICRO3 01/2025 Goiás, ORSE 01/2025 Sergipe
ÁREA CONSTRUÍDA: 1084,83	

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		UND	1,0000000		
Composição Auxiliar	100289	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serviço	H	510,0000000	24,23	12.357,30
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	220,0000000	41,07	9.035,40
Composição Auxiliar	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	10,0000000	138,02	1.380,20
							VALOR TOTAL	22.772,90

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2		CANTEIRO DE OBRAS	Canteiro	m ²	1,0000000		
Composição Auxiliar	21301	GOINFRA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIxada EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	Material	m2	4,5000000	370,01	1.665,04
Composição Auxiliar	10775	SINAPI I	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI	Serviço	MES	1,0000000	1.250,00	1.250,00
Insumo	101493	GOINFRA	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	Serviço	UN	1,0000000	1.627,06	1.627,06
Insumo	97741	GOINFRA	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE	Serviço	UN	1,0000000	186,62	186,62
							VALOR TOTAL	4.728,72

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	3		MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Mobilização	un	1,0000000		
Composição Auxiliar	SINAPI 5901		CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Equipamentos	CHP	0,4900000	361,48	177,12
Composição Auxiliar	SINAPI 73467		CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Equipamentos	CHP	0,4900000	283,25	138,79
Composição Auxiliar	SINAPI 89883		CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	Equipamentos	CHP	0,9800000	409,50	401,31



**SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO E MOBILIDADE**



Composição Auxiliar	SICRO	E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 Kw	Equipamentos	h	2,4500000	422,33	1.034,70
Composição Auxiliar	GOINFRA	30117	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	Serviço	UNXKM	47,1000000	11,93	561,90
Composição Auxiliar		96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	Equipamentos	CHI	0,2450000	46,32	11,34
Composição Auxiliar		5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	Equipamentos	CHI	0,4900000	58,85	28,83
Composição Auxiliar		5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Equipamentos	CHI	0,4900000	100,40	49,19
Composição Auxiliar		93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	Equipamentos	CHI	0,2450000	63,26	15,49
Composição Auxiliar		6880	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014	Equipamentos	CHI	0,2450000	83,32	20,41
Composição Auxiliar		89031	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	Equipamentos	CHI	0,2450000	74,12	18,15
Composição Auxiliar		106392	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H - CHI DIURNO. AF_11/2025	Equipamentos	CHI	0,4900000	119,86	58,73
							VALOR TOTAL	2.515,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4		DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Mobilização	un	1,0000000		
Composição Auxiliar	SINAPI	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE	Equipamentos	CHP	0,49	361,48	177,12
Composição Auxiliar	SINAPI	73467	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/	Equipamentos	CHP	0,49	283,25	138,79
Composição Auxiliar	SINAPI	89883	CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE	Equipamentos	CHP	0,98	409,5	401,31
Composição Auxiliar	SICRO	E9665	Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 Kw	Equipamentos	h	2,45	422,33	1034,7
Composição Auxiliar	GOINFRA	30117	MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	Equipamentos	UNXKM	47,1	11,93	561,9
Composição Auxiliar	0	96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	Equipamentos	CHI	0,245	46,32	11,34
Composição Auxiliar	0	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	Equipamentos	CHI	0,49	58,85	28,83
Composição Auxiliar	0	5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Equipamentos	CHI	0,49	100,4	49,19
Composição Auxiliar	0	93244	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68	Equipamentos	CHI	0,245	63,26	15,49



**SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO E MOBILIDADE**



Composição Auxiliar	0	6880	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO.	Equipamentos	CHI	0,245	83,32	20,41
Composição Auxiliar	0	89031	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	Equipamentos	CHI	0,245	74,12	18,15
Composição Auxiliar	0	106392	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2025	Equipamentos	CHI	0,49	119,86	58,73

VALOR TOTAL 2.515,96

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5		IMPRIMAÇÃO	Pavimentação	m2	1,0000000		
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serviço	H	0,0058000	23,20	0,13
Composição Auxiliar	SINAPI	5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Serviço	CHP	0,0020000	9,89	0,01
Composição Auxiliar	SINAPI	5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Serviço	CHI	0,0040000	4,97	0,01
Composição Auxiliar	SINAPI	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	Serviço	CHP	0,0010000	303,36	0,30
Composição Auxiliar	SINAPI	89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	Serviço	CHP	0,0017000	137,01	0,23
Composição Auxiliar	SINAPI	89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	Serviço	CHI	0,0041000	41,58	0,17
Composição Auxiliar	SINAPI	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	Serviço	CHI	0,0090000	73,14	0,65

VALOR TOTAL 1,50

Composição	6		PINTURA DE LIGAÇÃO	Pavimentação	m2	1,0000000		
Composição Auxiliar	SINAPI	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	Serviço	CHI	0,0048511	73,14	0,35
Composição Auxiliar	SINAPI	89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	Serviço	CHI	0,0048511	41,58	0,20
Composição Auxiliar	SINAPI	89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	Serviço	CHP	0,0016370	137,01	0,22
Composição Auxiliar	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serviço	H	0,0052740	23,20	0,12



**SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO E MOBILIDADE**



Composição Auxiliar	SINAPI 83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	Serviço	CHP	0,0004229	303,36	0,12
Composição Auxiliar	SINAPI 5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014		CHI	0,0036370	4,97	0,01
Composição Auxiliar	SINAPI 5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014		CHP	0,0016370	9,89	0,01

VALOR TOTAL 1,03

Composição	6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	Pavimentação	m3	1,0000000		
COMPOSICAO	SINAPI 95873	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016	COMPOSICAO	CHI	0,0162961	12,11	0,19
COMPOSICAO	SINAPI 95872	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016	COMPOSICAO	CHP	0,0176541	345,51	6,09
COMPOSICAO	SINAPI 93434	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_05/2023	COMPOSICAO	CHI	0,0162961	342,57	5,58
COMPOSICAO	SINAPI 93433	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_05/2023	COMPOSICAO	CHP	0,0176541	3.114,42	54,98
COMPOSICAO	SINAPI 90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	COMPOSICAO	H	0,0339502	41,07	1,39
COMPOSICAO	SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	COMPOSICAO	H	0,0679003	23,20	1,57
COMPOSICAO	SINAPI 7030	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023	COMPOSICAO	CHP	0,0679003	318,63	21,63
COMPOSICAO	SINAPI 5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	COMPOSICAO	CHI	0,0287774	58,85	1,69
COMPOSICAO	SINAPI 5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	COMPOSICAO	CHP	0,0051728	149,72	0,77
INSUMO	SINAPI 4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	INSUMO	M3	0,3363100	163,75	55,07
INSUMO	SINAPI 4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	INSUMO	M3	0,0321500	173,36	5,57
INSUMO	SINAPI 4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	INSUMO	M3	0,4263400	200,14	85,32
INSUMO	SINAPI 1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	INSUMO	KG	14,4636000	1,30	18,80
INSUMO	SINAPI 370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	INSUMO	M3	0,0270100	186,16	5,02

VALOR TOTAL 263,67

MAYARA CRISTINE SERRA DE OLIVEIRA:01162483199
 Assinado de forma digital por MAYARA CRISTINE SERRA DE OLIVEIRA:01162483199
 Dados: 2026.06.12 19:22:02 -03'00'

MAYARA CRISTINE S. DE OLIVEIRA
 CREA: 1015235514/D-GO

ANÁLISE DE VALORES DE MATERIAIS BETUMINOSOS

DATA-BASE	PRODUTOS	LOCALIDADES		CUSTO ANP (R\$/Kg)		CUSTO ANP	IMPOSTOS DO PRODUTO		CUSTO DO PRODUTO COM IMPOSTOS	DMT's	CUSTO DO TRANSPORTE RODOVIA PAVIMENTADA		ICMS	ATUALIZAÇÃO DO CUSTO DE TRANSPORTE		PEDÁGIO	CUSTO DO TRANSPORTE RODOVIA PAVIMENTADA COM IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		TOTAL GERAL
				ESTADO	REGIÃO		R\$1	R\$1			R\$1	R\$1		R\$1	R\$1		R\$1	R\$1	
				ORIGEM REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS	DESTINO		R\$1	R\$1			R\$1	KM		R\$1	R\$1		R\$1	R\$1	
1	EAI	GURUPI - TO	MOZARLANDIA	0,00000	3,22888	3.228,88	860,14	4.087,02	428	135,22	36,04	160,34	24,80	3,02	334,63	4.421,65			
		GOIANIRA - GO	MOZARLANDIA	2,40272	0,00000	2.402,72	539,86	2.942,58	274	96,26	22,58	114,14	0,00	0,00	232,98	3.175,57			
		BARRA DO GARÇAS - MT	MOZARLANDIA	2,88404	0,00000	2.884,04	768,75	3.652,79	358	117,51	31,32	139,34	0,00	0,00	288,18	3.940,97			
		BRASILIA - DF	MOZARLANDIA	0,00000	3,23844	3.238,44	755,69	3.994,13	449	140,54	35,13	166,64	14,80	1,80	344,11	4.338,25			
1	RR-2C	GURUPI - TO	MOZARLANDIA	0,00000	3,22888	3.228,88	725,04	3.951,92	428	135,22	31,72	160,34	24,80	3,02	330,31	4.282,23			
		GOIANIRA - GO	MOZARLANDIA	3,04823	0,00000	3.048,23	684,90	3.733,13	274	96,26	22,58	114,14	0,00	0,00	232,98	3.966,11			
		BARRA DO GARÇAS - MT	MOZARLANDIA	3,31297	0,00000	3.312,97	744,38	4.057,36	358	117,51	27,56	139,34	0,00	0,00	284,42	4.341,78			
		BRASILIA - DF	MOZARLANDIA	0,00000	3,13872	3.138,72	732,42	3.871,14	449	140,54	35,13	166,64	14,80	1,80	344,11	4.215,25			
1	RC-1C-E	GURUPI - TO	MOZARLANDIA	0,00000	3,78539	3.785,39	850,53	4.635,92	428	135,22	31,72	160,34	24,80	3,02	330,31	4.966,22			
		GOIANIRA - GO	MOZARLANDIA	3,42982	0,00000	3.429,82	770,64	4.200,46	274	96,26	22,58	114,14	0,00	0,00	232,98	4.433,44			
		BARRA DO GARÇAS - MT	MOZARLANDIA	3,65160	0,00000	3.651,60	820,47	4.472,07	358	117,51	27,56	139,34	0,00	0,00	284,42	4.756,49			
		BRASILIA - DF	MOZARLANDIA	0,00000	3,56138	3.561,38	831,05	4.392,43	449	140,54	35,13	166,64	14,80	1,80	344,11	4.736,55			
1	CAP 50/70	BRASILIA - DF	CIDADE OCIDENTAL GO	3,39948	0,00000	3.399,48	793,27	4.192,75	31	34,81	8,70	41,27	0,00	0,00	84,78	4.277,53			
		APARECIDA DE GOIANIA - GO	CIDADE OCIDENTAL GO	3,83850	0,00000	3.838,50	862,46	4.700,97	197	76,78	19,20	91,04	51,20	6,24	193,26	4.894,23			
		UBERLANDIA - MG	CIDADE OCIDENTAL GO	3,59847	0,00000	3.598,47	776,73	4.375,20	406	129,66	32,41	153,74	153,00	18,66	334,47	4.709,67			

Parâmetros:	GO	TO	MT	DF	MG
ICMS :	19,00%	20,00%	17,00%	20,00%	18,00%
PIS+COFINS :	3,65%				
ÍNDICE DE REAJUSTE PAV:	590,67				

Assinado de forma digital por
MAYARA CRISTINE SERRA DE OLIVEIRA:01162483199
Dados: 2026.06.12 19:22:17 -03'00'
Resp. Técnico: MAYARA CRISTINE S. DE OLIVEIRA
CREA: 1015235514/D-GO