CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	202640830011	MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL	Recapeamento de ruas do Jardim ABC - Cidade Ocidental GO			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
GOIANIA	06-26 (N DES.)	Pavimentação de Vias Públicas no Município de Cidade Ocidental - GO	CIDADE OCIDENTAL / GO	24,16%	16,76%	0,00%

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 25

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Pavimentação de Vias Públicas no Município de Cidade Ocidental - GO									**2.411.500,81**	
1.			**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO JARDIM ABC**					**-**	**2.411.500,81**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**					**-**	**75.390,00**	
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00	60.720,04	BDI 1	75.390,00	75.390,00	RA
1.2.			**CANTEIRO DE OBRAS**					**-**	**7.434,91**	
1.2.1.	Composição	002	CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00	5.988,08	BDI 1	7.434,80	7.434,91	RA
1.3.			**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**					**-**	**4.685,54**	
1.3.1.	Composição	003	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	1.902,48	BDI 1	2.362,12	2.362,12	RA
1.3.2.	Composição	004	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	1.871,31	BDI 1	2.323,42	2.323,42	RA
1.4.			**RECAPEAMENTO COM MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÕES**					**-**	**2.069.632,63**	
1.4.1.	SICRO	4011481	Reciclagem simples com incorporação do revestimento asfáltico à base - 100% Proctor modificado	m³	668,49	62,96	BDI 1	78,17	52.255,86	RA
1.4.2.	SICRO	4011408	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - faixa II - brita comercial	M2	137.566,97	2,63	BDI 1	3,27	449.843,99	RA
1.4.3.	SICRO	4011370	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	M2	4.456,62	6,01	BDI 1	7,46	33.246,39	RA
1.4.4.	SICRO	4011351	Imprimação com asfalto diluído	M2	4.456,62	0,57	BDI 1	0,71	3.164,20	RA
1.4.5.	ANP	ANP2	FORNECIMENTO DE EAI INCLUSO TRANSPORTE	T	5,79	3.143,02	BDI 2	3.669,79	21.248,08	RA
1.4.6.	ANP	ANP1	EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E	T	246,24	4.385,20	BDI 2	5.120,16	1.260.788,21	RA
1.4.7.	ANP	ANP3	FORNECIMENTO DE RR2C INCLUSO TRANSPORTE	T	16,62	4.471,87	BDI 2	5.221,36	86.779,00	RA
1.4.8.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	36.001,56	2,38	BDI 1	2,96	106.564,58	RA
1.4.9.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	46.922,03	0,91	BDI 1	1,13	53.021,91	RA
1.4.10.	SINAPI	106684	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	742,87	1,97	BDI 1	2,45	1.820,03	RA
1.4.11.	SINAPI	106685	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	968,16	0,75	BDI 1	0,93	900,38	RA
1.5.			**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**					**-**	**254.357,73**	
1.5.1.	Composição	005	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	2.247,20	31,27	BDI 1	38,82	87.236,30	RA
1.5.2.	Composição	006	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA E PELÍCULA REFLETIVA (PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-1)	UN	141,00	943,58	BDI 1	1.171,55	165.188,55	RA
1.5.3.	Composição	007	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	2,00	778,38	BDI 1	966,44	1.932,88	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	202640830011	MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL	Recapeamento de ruas do Jardim ABC - Cidade Ocidental GO			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
GOIANIA	06-26 (N DES.)	Pavimentação de Vias Públicas no Município de Cidade Ocidental - GO	CIDADE OCIDENTAL / GO	24,16%	16,76%	0,00%

RECURSO

Unidade não disponível na lista do TransfereGOV. Reveja a unidade (coluna S) na Linha 25

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
Pavimentação de Vias Públicas no Município de Cidade Ocidental - GO									**2.411.500,81**

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CIDADE OCIDENTAL / GO
Local

quinta-feira, 15 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Emerson de Jorge Pla Pujades
CREA/CAU: 8956/D-DF
ART/RRT: 1020260037420

EMERSON DE JORGE PLA PUJADES:57896518104

Assinado de forma digital por EMERSON DE JORGE PLA PUJADES:57896518104
Dados: 2026.10.15 11:04:40 -03'00'