PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Recapeamento de ruas do Jardim ABC - Cidade Ocidental GO	202640830011	0	MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA: Rua Equador	Rua Sem Nome
						1	2
Pavimentação de Vias Públicas no Município de Cidade Ocidental - GO					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**29.457,98**	**17.443,07**
1.	**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO JARDIM ABC**		**-**				
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		-				
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	0,99	VIDE MEMÓRIA DE CÁLCULO	*ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA*	0,03	0,02
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS		-				
1.2.1.	CANTEIRO DE OBRAS	UN	0,99	VIDE MEMÓRIA DE CÁLCULO	*CANTEIRO DE OBRAS*	0,03	0,02
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-				
1.3.1.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	VIDE MEMÓRIA DE CÁLCULO	*MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS*	1,00	
1.3.2.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	VIDE MEMÓRIA DE CÁLCULO	*MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS*		
1.4.	RECAPEAMENTO COM MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÕES		-				
1.4.1.	RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO	m3	668,49	VIDE MEMÓRIA DE CÁLCULO	*RECAPEAMENTO COM MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÕES*		
1.4.2.	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - faixa II - brita comercial	M2	137.566,97	VIDE MEMÓRIA DE CÁLCULO	*RECAPEAMENTO COM MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÕES*	1.819,03	1.168,09
1.4.3.	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	M2	4.456,62	VIDE MEMÓRIA DE CÁLCULO	*RECAPEAMENTO COM MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÕES*		
1.4.4.	Imprimação com asfalto diluído	M2	4.456,62	VIDE MEMÓRIA DE CÁLCULO	*RECAPEAMENTO COM MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÕES*		
1.4.5.	FORNECIMENTO DE EAI INCLUSO TRANSPORTE	T	5,79	VIDE MEMÓRIA DE CÁLCULO	*RECAPEAMENTO COM MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÕES*		
1.4.6.	EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E	T	246,24	VIDE MEMÓRIA DE CÁLCULO	*RECAPEAMENTO COM MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÕES*	3,26	2,09
1.4.7.	FORNECIMENTO DE RR2C INCLUSO TRANSPORTE	T	16,62	VIDE MEMÓRIA DE CÁLCULO	*RECAPEAMENTO COM MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÕES*		
1.4.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	36.001,56	VIDE MEMÓRIA DE CÁLCULO	*RECAPEAMENTO COM MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÕES*	436,57	280,34
1.4.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	46.922,03	VIDE MEMÓRIA DE CÁLCULO	*RECAPEAMENTO COM MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÕES*	568,99	365,38
1.4.10.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	742,87	VIDE MEMÓRIA DE CÁLCULO	*RECAPEAMENTO COM MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÕES*	9,82	6,31

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
Recapeamento de ruas do Jardim ABC - Cidade Ocidental GO	202640830011	0	MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA: Rua Equador	Rua Sem Nome
						1	2
Pavimentação de Vias Públicas no Município de Cidade Ocidental - GO					**TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$):**	**29.457,98**	**17.443,07**
1.4.11.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	968,16	VIDE MEMÓRIA DE CÁLCULO	*RECAPEAMENTO COM MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÕES*	12,80	8,22
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-				
1.5.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	2.247,20	VIDE MEMÓRIA DE CÁLCULO	*SINALIZAÇÃO VIÁRIA*		
1.5.2.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA E PELÍCULA REFLETIVA (PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-1)	UN	141,00	VIDE MEMÓRIA DE CÁLCULO	*SINALIZAÇÃO VIÁRIA*		
1.5.3.	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	2,00	VIDE MEMÓRIA DE CÁLCULO	*SINALIZAÇÃO VIÁRIA*		

CIDADE OCIDENTAL / GO
Local

segunda-feira, 17 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Emerson de Jorge Pla Pujades
CREA/CAU: 8956/D-DF
ART/RRT: 1020260037420

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
Recapeamento de ruas do Jardim ABC - Cidade Ocidental GO	202640830011	0	MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Rua Alaska	Rua Guianas	Rua Bermudas	Rua Paraguai	Rua Bolívia	Rua Colômbia	Rua da Pça das Nações T1	Rua da Pça das Nações T2
				3	4	5	6	7	8	9	10
Pavimentação de Vias Públicas no Município de Cidade Ocidental - GO				**28.327,16**	**13.371,72**	**13.746,86**	**117.356,93**	**110.789,73**	**103.694,52**	**49.840,39**	**14.502,88**
1.	**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO JARDIM ABC**		**-**								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		-								
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	0,99	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS		-								
1.2.1.	CANTEIRO DE OBRAS	UN	0,99	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-								
1.3.1.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00								
1.3.2.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00								
1.4.	RECAPEAMENTO COM MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÕES		-								
1.4.1.	RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO	m3	668,49								
1.4.2.	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - faixa II - brita comercial	M2	137.566,97	1.974,56	868,00	895,37	8.558,27	8.073,00	7.548,78	3.564,21	951,41
1.4.3.	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	M2	4.456,62								
1.4.4.	Imprimação com asfalto diluído	M2	4.456,62								
1.4.5.	FORNECIMENTO DE EAI INCLUSO TRANSPORTE	T	5,79								
1.4.6.	EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E	T	246,24	3,53	1,55	1,60	15,32	14,45	13,51	6,38	1,70
1.4.7.	FORNECIMENTO DE RR2C INCLUSO TRANSPORTE	T	16,62								
1.4.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	36.001,56	473,89	208,32	214,89	2.053,98	1.937,52	1.811,71	855,41	228,34
1.4.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	46.922,03	617,64	271,51	280,07	2.677,03	2.525,23	2.361,26	1.114,88	297,60
1.4.10.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	742,87	10,66	4,69	4,83	46,21	43,59	40,76	19,25	5,14

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
Recapeamento de ruas do Jardim ABC - Cidade Ocidental GO	202640830011	0	MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Rua Alaska	Rua Guianas	Rua Bermudas	Rua Paraguai	Rua Bolívia	Rua Colômbia	Rua da Pça das Nações T1	Rua da Pça das Nações T2
				3	4	5	6	7	8	9	10
Pavimentação de Vias Públicas no Município de Cidade Ocidental - GO				**28.327,16**	**13.371,72**	**13.746,86**	**117.356,93**	**110.789,73**	**103.694,52**	**49.840,39**	**14.502,88**
1.4.11.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	968,16	13,90	6,11	6,30	60,23	56,82	53,13	25,08	6,70
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-								
1.5.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	2.247,20								
1.5.2.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA E PELÍCULA REFLETIVA (PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-1)	UN	141,00								
1.5.3.	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	2,00								

CIDADE OCIDENTAL / GO
Local

segunda-feira, 17 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Emerson de Jorge Pla Pujades
CREA/CAU: 8956/D-DF
ART/RRT: 1020260037420

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
Recapeamento de ruas do Jardim ABC - Cidade Ocidental GO	202640830011	0	MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Praça rotatória T1	Praça rotatória T2	Rua Argentina	Rua Uruguai	Rua Peru	Rua Venezuela	Rua Martinica	Rua Groelândia
				11	12	13	14	15	16	17	18
Pavimentação de Vias Públicas no Município de Cidade Ocidental - GO				**18.265,64**	**10.788,22**	**81.494,41**	**82.013,29**	**75.290,36**	**68.352,72**	**49.916,21**	**14.196,39**
1.	**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO JARDIM ABC**		**-**								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		-								
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	0,99	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS		-								
1.2.1.	CANTEIRO DE OBRAS	UN	0,99	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-								
1.3.1.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00								
1.3.2.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00								
1.4.	RECAPEAMENTO COM MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÕES		-								
1.4.1.	RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO	m3	668,49								
1.4.2.	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - faixa II - brita comercial	M2	137.566,97	1.227,66	674,45	5.907,20	5.944,06	5.446,55	4.935,00	3.569,86	928,06
1.4.3.	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	M2	4.456,62								
1.4.4.	Imprimação com asfalto diluído	M2	4.456,62								
1.4.5.	FORNECIMENTO DE EAI INCLUSO TRANSPORTE	T	5,79								
1.4.6.	EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E	T	246,24	2,20	1,21	10,57	10,64	9,75	8,83	6,39	1,66
1.4.7.	FORNECIMENTO DE RR2C INCLUSO TRANSPORTE	T	16,62								
1.4.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	36.001,56	294,64	161,87	1.417,73	1.426,57	1.307,17	1.184,40	856,77	222,73
1.4.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	46.922,03	384,01	210,97	1.847,77	1.859,30	1.703,68	1.543,67	1.116,65	290,30
1.4.10.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	742,87	6,63	3,64	31,90	32,10	29,41	26,65	19,28	5,01

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
Recapeamento de ruas do Jardim ABC - Cidade Ocidental GO	202640830011	0	MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Praça rotatória T1	Praça rotatória T2	Rua Argentina	Rua Uruguai	Rua Peru	Rua Venezuela	Rua Martinica	Rua Groelândia
				11	12	13	14	15	16	17	18
Pavimentação de Vias Públicas no Município de Cidade Ocidental - GO				**18.265,64**	**10.788,22**	**81.494,41**	**82.013,29**	**75.290,36**	**68.352,72**	**49.916,21**	**14.196,39**
1.4.11.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	968,16	8,64	4,75	41,57	41,83	38,33	34,73	25,12	6,53
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-								
1.5.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	2.247,20								
1.5.2.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA E PELÍCULA REFLETIVA (PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-1)	UN	141,00								
1.5.3.	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	2,00								

CIDADE OCIDENTAL / GO
Local

segunda-feira, 17 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Emerson de Jorge Pla Pujades
CREA/CAU: 8956/D-DF
ART/RRT: 1020260037420

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
Recapeamento de ruas do Jardim ABC - Cidade Ocidental GO	202640830011	0	MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Rua Haiti	Rua Panamá	Rua CostaRica / Nicarágua	Rua Canadá	Rua Guatemala	Rua Chile	Rua República Dominicana	Rua Porto Rico
				19	20	21	22	23	24	25	26
Pavimentação de Vias Públicas no Município de Cidade Ocidental - GO				**72.279,97**	**78.151,56**	**79.897,86**	**78.765,36**	**51.576,57**	**50.664,53**	**95.600,03**	**14.203,72**
1.	**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO JARDIM ABC**		**-**								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		-								
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	0,99	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS		-								
1.2.1.	CANTEIRO DE OBRAS	UN	0,99	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-								
1.3.1.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00								
1.3.2.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00								
1.4.	RECAPEAMENTO COM MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÕES		-								
1.4.1.	RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO	m3	668,49								
1.4.2.	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - faixa II - brita comercial	M2	137.566,97	5.225,50	5.656,84	5.787,46	5.703,74	3.692,50	3.624,14	6.947,92	929,74
1.4.3.	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	M2	4.456,62								
1.4.4.	Imprimação com asfalto diluído	M2	4.456,62								
1.4.5.	FORNECIMENTO DE EAI INCLUSO TRANSPORTE	T	5,79								
1.4.6.	EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E	T	246,24	9,35	10,13	10,36	10,21	6,61	6,49	12,44	1,66
1.4.7.	FORNECIMENTO DE RR2C INCLUSO TRANSPORTE	T	16,62								
1.4.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	36.001,56	1.254,12	1.357,64	1.388,99	1.368,90	886,20	869,79	1.667,50	223,14
1.4.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	46.922,03	1.634,54	1.769,46	1.810,32	1.784,13	1.155,01	1.133,63	2.173,31	290,82
1.4.10.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	742,87	28,22	30,55	31,25	30,80	19,94	19,57	37,52	5,02

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
Recapeamento de ruas do Jardim ABC - Cidade Ocidental GO	202640830011	0	MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Rua Haiti	Rua Panamá	Rua CostaRica / Nicarágua	Rua Canadá	Rua Guatemala	Rua Chile	Rua República Dominicana	Rua Porto Rico
				19	20	21	22	23	24	25	26
Pavimentação de Vias Públicas no Município de Cidade Ocidental - GO				**72.279,97**	**78.151,56**	**79.897,86**	**78.765,36**	**51.576,57**	**50.664,53**	**95.600,03**	**14.203,72**
1.4.11.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	968,16	36,78	39,81	40,73	40,14	25,99	25,51	48,90	6,54
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-								
1.5.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	2.247,20								
1.5.2.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA E PELÍCULA REFLETIVA (PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-1)	UN	141,00								
1.5.3.	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	2,00								

CIDADE OCIDENTAL / GO
Local

segunda-feira, 17 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Emerson de Jorge Pla Pujades
CREA/CAU: 8956/D-DF
ART/RRT: 1020260037420

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENT
Recapeamento de ruas do Jardim ABC - Cidade Ocidental GO	202640830011	0	MUNICÍPIO D

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Rua Curaçau	Rua Dominica	Rua Bahamas
				27	28	29
Pavimentação de Vias Públicas no Município de Cidade Ocidental - GO				**14.261,91**	**14.487,77**	**21.366,94**
1.	**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO JARDIM ABC**		**-**			
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		-			
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	0,99	0,02	0,02	0,02
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS		-			
1.2.1.	CANTEIRO DE OBRAS	UN	0,99	0,02	0,02	0,02
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-			
1.3.1.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00			
1.3.2.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00			
1.4.	RECAPEAMENTO COM MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÕES		-			
1.4.1.	RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO	m3	668,49			
1.4.2.	Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - faixa II - brita comercial	M2	137.566,97	931,35	947,94	1.457,82
1.4.3.	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	M2	4.456,62			
1.4.4.	Imprimação com asfalto diluído	M2	4.456,62			
1.4.5.	FORNECIMENTO DE EAI INCLUSO TRANSPORTE	T	5,79			
1.4.6.	EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E	T	246,24	1,67	1,70	2,61
1.4.7.	FORNECIMENTO DE RR2C INCLUSO TRANSPORTE	T	16,62			
1.4.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	36.001,56	223,52	227,51	349,88
1.4.9.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	46.922,03	291,33	296,52	456,01
1.4.10.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	742,87	5,03	5,12	7,87

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENT
Recapeamento de ruas do Jardim ABC - Cidade Ocidental GO	202640830011	0	MUNICÍPIO D

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Rua Curaçau	Rua Dominica	Rua Bahamas
				27	28	29
Pavimentação de Vias Públicas no Município de Cidade Ocidental - GO				**14.261,91**	**14.487,77**	**21.366,94**
1.4.11.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 15T DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	968,16	6,55	6,67	10,26
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-			
1.5.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	2.247,20			
1.5.2.	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA E PELÍCULA REFLETIVA (PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-1)	UN	141,00			
1.5.3.	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	2,00			

CIDADE OCIDENTAL / GO
Local

segunda-feira, 17 de agosto de 2026
Data

EMERSON DE JORGE PLA PUJADES:57896518104
Assinado de forma digital por EMERSON DE JORGE PLA PUJADES:57896518104

Responsável Técnico
Nome: Emerson de Jorge I
CREA/CAU: 8956/D-DF
ART/RRT: 1020260037420