

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UNID.		55.234,37	58.663,06
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100	128,80	138,02
SINAPI	101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	4.127,46	4.335,03
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5	6.819,89	7.238,20
Composição	002	RETIRADA COM REAPROVEITAMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA MEIA CANA D= 600 MM	M		53,05	54,79
		ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.				
SINAPI	88629	AF_08/2019	M3	0,0045452	739,15	748,41
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7245328	22,12	23,20
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3622664	30,39	32,10
SINAPI	5632	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,1280632	89,14	90,84
SINAPI	5631	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,05307	211,66	213,36

CIDADE OCIDENTAL GO

Data

Responsável Técnico: EMERSON DE JORGE PLA PUJADES
CREA/CAU: 8956/D DF