



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1102594-74 | Nº TransfereGOV 982183 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL GO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de arquibancadas e vestiários - Campo de futebol do São Mateus | | | |
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 02-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de arquibancadas e vestiários - Campo de futebol do São Mateus | MUNICÍPIO / UF CIDADE OCIDENTAL/GO | BDI 1 22,88% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|---------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| Construção de arquibancadas e vestiários - Campo de futebol do São Mateus | | | | | | | | | 974.412,93 | |
| 1. | | | CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E VESTIÁRIOS | | | | | - | 974.412,93 | |
| 1.1. | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | | | | | | 72.085,17 | |
| 1.1.1. | Composição | 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | 1,00 | 58.663,06 | BDI 1 | 72.085,17 | 72.085,17 | RA |
| 1.2. | | | CANTEIRO DE OBRAS | | | | | | 8.109,59 | |
| 1.2.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS | M2 | 6,48 | 465,62 | BDI 1 | 572,15 | 3.707,53 | RA |
| 1.2.2. | GOINFRA CIVIS | 20230 | LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO) | MÊS | 1,00 | 1.136,08 | BDI 1 | 1.396,02 | 1.396,00 | RA |
| 1.2.3. | GOINFRA CIVIS | 20232 | LOCAÇÃO DE CONTAINER SANITÁRIO MISTO 6,00 X 2,40 M, COM 3 VASOS, 6 CHUVEIROS, LAVATÓRIO E MICTÓRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO) | mes | 1,00 | 1.326,90 | BDI 1 | 1.630,49 | 1.630,50 | RA |
| 1.2.4. | SINAPI | 105115 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024 | UN | 1,00 | 132,45 | BDI 1 | 162,75 | 162,76 | RA |
| 1.2.5. | GOINFRA CIVIS | 30117 | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | TXKM | 40,00 | 12,34 | BDI 1 | 15,16 | 606,40 | RA |
| 1.2.6. | GOINFRA CIVIS | 30118 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | TXKM | 40,00 | 12,34 | BDI 1 | 15,16 | 606,40 | RA |
| 1.3. | | | SERVIÇOS EM TERRA | | | | | | 82.322,05 | |
| 1.3.1. | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 663,10 | 4,94 | BDI 1 | 6,07 | 4.025,02 | RA |
| 1.3.2. | GOINFRA CIVIS | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | m3 | 33,15 | 56,44 | BDI 1 | 69,35 | 2.298,95 | RA |
| 1.3.3. | SINAPI | 101125 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | M3 | 581,13 | 13,19 | BDI 1 | 16,21 | 9.420,12 | RA |
| 1.3.4. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 17.651,76 | 2,61 | BDI 1 | 3,21 | 56.662,15 | RA |
| 1.3.5. | SINAPI | 105565 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 249,70 | 6,05 | BDI 1 | 7,43 | 1.855,27 | RA |
| 1.3.6. | GOINFRA CIVIS | 41013 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE PERCUSSÃO (SAPO MECÂNICO) | m3 | 331,43 | 8,22 | BDI 1 | 10,10 | 3.347,44 | RA |
| 1.3.7. | Composição | 002 | RETIRADA COM REAPROVEITAMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA MEIA CANA D= 600 MM | M | 70,00 | 54,79 | BDI 1 | 67,33 | 4.713,10 | RA |
| 1.4. | | | FUNDAÇÕES | | | | | | 131.543,44 | |
| 1.4.1. | GOINFRA CIVIS | 20703 | LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO, UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM TESTEMUNHA | m2 | 541,28 | 0,41 | BDI 1 | 0,50 | 270,64 | RA |

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1102594-74 | Nº TransfereGOV 982183 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL GO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de arquibancadas e vestiários - Campo de futebol do São Mateus | | | |
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 02-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de arquibancadas e vestiários - Campo de futebol do São Mateus | MUNICÍPIO / UF CIDADE OCIDENTAL/GO | BDI 1 22,88% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|--|---------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| Construção de arquibancadas e vestiários - Campo de futebol do São Mateus | | | | | | | | | 974.412,93 | |
| 1.4.2. | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 59,30 | 64,05 | BDI 1 | 78,70 | 4.666,91 | RA |
| 1.4.3. | GOINFRA CIVIS | 50303 | ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 25 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA | m | 56,00 | 65,10 | BDI 1 | 79,99 | 4.479,44 | RA |
| 1.4.4. | GOINFRA CIVIS | 50304 | ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA | m | 66,50 | 93,79 | BDI 1 | 115,25 | 7.664,13 | RA |
| 1.4.5. | SINAPI | 95583 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 107,42 | 15,67 | BDI 1 | 19,26 | 2.068,91 | RA |
| 1.4.6. | SINAPI | 95576 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 312,85 | 11,53 | BDI 1 | 14,17 | 4.433,08 | RA |
| 1.4.7. | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 7,30 | 103,52 | BDI 1 | 127,21 | 928,63 | RA |
| 1.4.8. | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 82,75 | 113,76 | BDI 1 | 139,79 | 11.567,63 | RA |
| 1.4.9. | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | M2 | 159,62 | 8,22 | BDI 1 | 10,10 | 1.612,16 | RA |
| 1.4.10. | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 27,36 | 87,32 | BDI 1 | 107,30 | 2.935,73 | RA |
| 1.4.11. | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 116,07 | 75,81 | BDI 1 | 93,16 | 10.813,08 | RA |
| 1.4.12. | GOINFRA CIVIS | 51027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | m3 | 7,64 | 250,74 | BDI 1 | 308,11 | 2.353,96 | RA |
| 1.4.13. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 67,45 | 20,03 | BDI 1 | 24,61 | 1.659,94 | RA |
| 1.4.14. | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 55,45 | 13,21 | BDI 1 | 16,23 | 899,95 | RA |
| 1.4.15. | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 436,55 | 16,44 | BDI 1 | 20,20 | 8.818,31 | RA |
| 1.4.16. | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 788,45 | 13,39 | BDI 1 | 16,45 | 12.970,00 | RA |
| 1.4.17. | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 319,45 | 11,77 | BDI 1 | 14,46 | 4.619,24 | RA |
| 1.4.18. | SINAPI | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 37,83 | 827,61 | BDI 1 | 1.016,97 | 38.471,97 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1102594-74 | Nº TransfereGOV 982183 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL GO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de arquibancadas e vestiários - Campo de futebol do São Mateus | | | |
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 02-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de arquibancadas e vestiários - Campo de futebol do São Mateus | MUNICÍPIO / UF CIDADE OCIDENTAL/GO | BDI 1 22,88% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|--------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| Construção de arquibancadas e vestiários - Campo de futebol do São Mateus | | | | | | | | | 974.412,93 | |
| 1.4.19. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 198,90 | 36,09 | BDI 1 | 44,35 | 8.821,22 | RA |
| 1.4.20. | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 52,21 | 23,20 | BDI 1 | 28,51 | 1.488,51 | RA |
| 1.5. | | | ESTRUTURA | | | | | - | 93.449,73 | |
| 1.5.1. | SINAPI | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 80,27 | 75,95 | BDI 1 | 93,33 | 7.491,60 | RA |
| 1.5.2. | SINAPI | 92464 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 108,06 | 140,08 | BDI 1 | 172,13 | 18.600,37 | RA |
| 1.5.3. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 316,36 | 13,55 | BDI 1 | 16,65 | 5.267,39 | RA |
| 1.5.4. | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 44,82 | 12,31 | BDI 1 | 15,13 | 678,13 | RA |
| 1.5.5. | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 65,55 | 11,27 | BDI 1 | 13,85 | 907,87 | RA |
| 1.5.6. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 686,18 | 9,88 | BDI 1 | 12,14 | 8.330,22 | RA |
| 1.5.7. | SINAPI | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 3,74 | 1.103,02 | BDI 1 | 1.355,39 | 5.069,16 | RA |
| 1.5.8. | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS | M3 | 12,56 | 776,06 | BDI 1 | 953,62 | 11.977,47 | RA |
| 1.5.9. | SINAPI | 106060 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | M2 | 137,70 | 169,26 | BDI 1 | 207,99 | 28.640,22 | RA |
| 1.5.10. | SINAPI | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 127,18 | 12,91 | BDI 1 | 15,86 | 2.017,07 | RA |
| 1.5.11. | SINAPI | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 131,09 | 11,70 | BDI 1 | 14,38 | 1.885,07 | RA |
| 1.5.12. | SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 120,27 | 10,71 | BDI 1 | 13,16 | 1.582,75 | RA |
| 1.5.13. | SINAPI | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 87,09 | 9,37 | BDI 1 | 11,51 | 1.002,41 | RA |
| 1.6. | | | COBERTURA | | | | | - | 33.162,54 | |

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1102594-74 | Nº TransfereGOV 982183 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL GO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de arquibancadas e vestiários - Campo de futebol do São Mateus | | | |
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 02-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de arquibancadas e vestiários - Campo de futebol do São Mateus | MUNICÍPIO / UF CIDADE OCIDENTAL/GO | BDI 1 22,88% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|--|---------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| Construção de arquibancadas e vestiários - Campo de futebol do São Mateus | | | | | | | | | 974.412,93 | |
| 1.6.1. | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | M2 | 151,32 | 48,37 | BDI 1 | 59,44 | 8.994,46 | RA |
| 1.6.2. | SINAPI | 100741 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 151,32 | 26,53 | BDI 1 | 32,60 | 4.933,03 | RA |
| 1.6.3. | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 151,32 | 66,14 | BDI 1 | 81,27 | 12.297,78 | RA |
| 1.6.4. | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 26,01 | 74,63 | BDI 1 | 91,71 | 2.385,38 | RA |
| 1.6.5. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 51,75 | 44,88 | BDI 1 | 55,15 | 2.854,01 | RA |
| 1.6.6. | GOINFRA CIVIS | 201410 | MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) | m2 | 11,60 | 84,38 | BDI 1 | 103,69 | 1.202,80 | RA |
| 1.6.7. | SINAPI | 98554 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 8,36 | 48,19 | BDI 1 | 59,22 | 495,08 | RA |
| 1.7. | | | ALVENARIAS | | | | | - | 81.813,01 | |
| 1.7.1. | SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 310,35 | 101,90 | BDI 1 | 125,21 | 38.858,92 | RA |
| 1.7.2. | SINAPI | 103316 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 400,15 | 85,75 | BDI 1 | 105,37 | 42.163,81 | RA |
| 1.7.3. | SINAPI | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 | M2 | 0,77 | 835,24 | BDI 1 | 1.026,34 | 790,28 | RA |
| 1.8. | | | REVESTIMENTO DE PAREDES | | | | | - | 87.934,30 | |
| 1.8.1. | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 1.206,62 | 4,92 | BDI 1 | 6,05 | 7.300,06 | RA |
| 1.8.2. | SINAPI | 87553 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 443,14 | 25,47 | BDI 1 | 31,30 | 13.870,28 | RA |
| 1.8.3. | SINAPI | 104958 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 763,48 | 26,19 | BDI 1 | 32,18 | 24.568,79 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1102594-74 | Nº TransfereGOV 982183 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL GO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de arquibancadas e vestiários - Campo de futebol do São Mateus | | | |
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 02-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de arquibancadas e vestiários - Campo de futebol do São Mateus | MUNICÍPIO / UF CIDADE OCIDENTAL/GO | BDI 1 22,88% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|---------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| Construção de arquibancadas e vestiários - Campo de futebol do São Mateus | | | | | | | | | 974.412,93 | |
| 1.8.4. | SINAPI | 87414 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | 125,00 | 27,08 | BDI 1 | 33,28 | 4.160,00 | RA |
| 1.8.5. | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 333,34 | 67,90 | BDI 1 | 83,44 | 27.813,89 | RA |
| 1.8.6. | SINAPI | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 109,80 | 75,76 | BDI 1 | 93,09 | 10.221,28 | RA |
| 1.9. | | | REVESTIMENTO DE PISOS | | | | | - | 118.557,31 | |
| 1.9.1. | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 125,00 | 43,52 | BDI 1 | 53,48 | 6.685,00 | RA |
| 1.9.2. | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 125,00 | 2,45 | BDI 1 | 3,01 | 376,25 | RA |
| 1.9.3. | SINAPI | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE | M2 | 125,00 | 108,64 | BDI 1 | 133,50 | 16.687,50 | RA |
| 1.9.4. | SINAPI | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 413,52 | 78,90 | BDI 1 | 96,95 | 40.090,76 | RA |
| 1.9.5. | SINAPI | 102040 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | M2 | 6,75 | 408,77 | BDI 1 | 502,30 | 3.390,53 | RA |
| 1.9.6. | SINAPI | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 529,42 | 78,90 | BDI 1 | 96,95 | 51.327,27 | RA |
| 1.10. | | | ESQUADRIAS | | | | | - | 86.415,36 | |
| 1.10.1. | GOINFRA CIVIS | 180490 | PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA VINCADA PF-1A C/FERRAGENS | m2 | 11,34 | 571,53 | BDI 1 | 702,30 | 7.964,08 | RA |
| 1.10.2. | GOINFRA CIVIS | 180512 | PORTA EM CHAPA P/WC - PRE-MOLD.PPM-4 C/FERRAGEM | m2 | 25,60 | 406,29 | BDI 1 | 499,25 | 12.780,80 | RA |
| 1.10.3. | GOINFRA CIVIS | 180115 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO MAXIM AR C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) | m2 | 12,72 | 928,56 | BDI 1 | 1.141,01 | 14.513,65 | RA |
| 1.10.4. | SINAPI | 99842 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS | M | 68,65 | 504,47 | BDI 1 | 619,89 | 42.555,45 | RA |
| 1.10.5. | SINAPI | 105030 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 86,80 | 40,31 | BDI 1 | 49,53 | 4.299,20 | RA |

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1102594-74 | Nº TransfereGOV 982183 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL GO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de arquibancadas e vestiários - Campo de futebol do São Mateus | | | |
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 02-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de arquibancadas e vestiários - Campo de futebol do São Mateus | MUNICÍPIO / UF CIDADE OCIDENTAL/GO | BDI 1 22,88% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|----------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| Construção de arquibancadas e vestiários - Campo de futebol do São Mateus | | | | | | | | | 974.412,93 | |
| 1.10.6. | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020 | M | 21,68 | 161,49 | BDI 1 | 198,44 | 4.302,18 | RA |
| 1.11. | | | LOUÇAS E METAIS | | | | | - | 33.556,56 | |
| 1.11.1. | SINAPI | 95471 | BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026 PS | UN | 2,00 | 869,90 | BDI 1 | 1.068,93 | 2.137,86 | RA |
| 1.11.2. | SINAPI | 95469 | BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026 PS | UN | 12,00 | 341,04 | BDI 1 | 419,07 | 5.028,84 | RA |
| 1.11.3. | SINAPI-I | 12613 | TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM | UN | 14,00 | 21,42 | BDI 1 | 26,32 | 368,48 | RA |
| 1.11.4. | SINAPI-I | 6142 | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | UN | 14,00 | 9,26 | BDI 1 | 11,38 | 159,32 | RA |
| 1.11.5. | SINAPI | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026 | UN | 18,00 | 259,51 | BDI 1 | 318,89 | 5.740,02 | RA |
| 1.11.6. | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026 | UN | 8,00 | 133,07 | BDI 1 | 163,52 | 1.308,16 | RA |
| 1.11.7. | SINAPI | 100858 | MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026 | UN | 3,00 | 747,95 | BDI 1 | 919,08 | 2.757,24 | RA |
| 1.11.8. | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026 | UN | 4,00 | 342,09 | BDI 1 | 420,36 | 1.681,44 | RA |
| 1.11.9. | SINAPI | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026 | UN | 18,00 | 11,00 | BDI 1 | 13,52 | 243,36 | RA |
| 1.11.10. | SINAPI | 106779 | TORNEIRA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026 | UN | 18,00 | 161,89 | BDI 1 | 198,93 | 3.580,74 | RA |
| 1.11.11. | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 02/2026 | UN | 6,00 | 120,47 | BDI 1 | 148,03 | 888,18 | RA |
| 1.11.12. | SINAPI | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 02/2026 | UN | 8,00 | 39,13 | BDI 1 | 48,08 | 384,64 | RA |
| 1.11.13. | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 02/2026 | UN | 14,00 | 39,74 | BDI 1 | 48,83 | 683,62 | RA |
| 1.11.14. | SINAPI | 106781 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 3,00 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026 | UN | 4,00 | 1.431,42 | BDI 1 | 1.758,93 | 7.035,72 | RA |
| 1.11.15. | SINAPI | 86895 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026 | UN | 2,00 | 327,40 | BDI 1 | 402,31 | 804,62 | RA |
| 1.11.16. | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026 | UN | 14,00 | 43,85 | BDI 1 | 53,88 | 754,32 | RA |
| 1.12. | | | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | | | | | - | 42.984,02 | |

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1102594-74 | Nº TransfereGOV 982183 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL GO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de arquibancadas e vestiários - Campo de futebol do São Mateus | | | |
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 02-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de arquibancadas e vestiários - Campo de futebol do São Mateus | MUNICÍPIO / UF CIDADE OCIDENTAL/GO | BDI 1 22,88% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|---------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| Construção de arquibancadas e vestiários - Campo de futebol do São Mateus | | | | | | | | | 974.412,93 | |
| 1.12.1. | SINAPI | 97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 7,00 | 492,52 | BDI 1 | 605,21 | 4.236,47 | RA |
| 1.12.2. | SINAPI | 104328 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 76,28 | BDI 1 | 93,73 | 187,46 | RA |
| 1.12.3. | SINAPI | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7,00 | 111,87 | BDI 1 | 137,47 | 962,29 | RA |
| 1.12.4. | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6,00 | 22,78 | BDI 1 | 27,99 | 167,94 | RA |
| 1.12.5. | SINAPI | 89546 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 3,00 | 12,05 | BDI 1 | 14,81 | 44,43 | RA |
| 1.12.6. | SINAPI | 104354 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4,00 | 49,38 | BDI 1 | 60,68 | 242,72 | RA |
| 1.12.7. | SINAPI | 89829 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4,00 | 39,36 | BDI 1 | 48,37 | 193,48 | RA |
| 1.12.8. | SINAPI | 104063 | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 10,00 | 73,55 | BDI 1 | 90,38 | 903,80 | RA |
| 1.12.9. | GOINFRA CIVIS | 82231 | TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 10,00 | 29,79 | BDI 1 | 36,61 | 366,10 | RA |
| 1.12.10. | SINAPI | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,00 | 46,65 | BDI 1 | 57,32 | 57,32 | RA |
| 1.12.11. | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 33,00 | 14,41 | BDI 1 | 17,71 | 584,43 | RA |
| 1.12.12. | SINAPI | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4,00 | 25,66 | BDI 1 | 31,53 | 126,12 | RA |
| 1.12.13. | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 29,00 | 11,41 | BDI 1 | 14,02 | 406,58 | RA |
| 1.12.14. | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18,00 | 29,88 | BDI 1 | 36,72 | 660,96 | RA |

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1102594-74 | Nº TransfereGOV 982183 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL GO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de arquibancadas e vestiários - Campo de futebol do São Mateus | | | |
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 02-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de arquibancadas e vestiários - Campo de futebol do São Mateus | MUNICÍPIO / UF CIDADE OCIDENTAL/GO | BDI 1 22,88% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|---------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| Construção de arquibancadas e vestiários - Campo de futebol do São Mateus | | | | | | | | | 974.412,93 | |
| 1.12.15. | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4,00 | 11,16 | BDI 1 | 13,71 | 54,84 | RA |
| 1.12.16. | GOINFRA CIVIS | 81927 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM | Un | 18,00 | 19,49 | BDI 1 | 23,95 | 431,10 | RA |
| 1.12.17. | SINAPI | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 46,72 | BDI 1 | 57,41 | 114,82 | RA |
| 1.12.18. | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6,00 | 55,99 | BDI 1 | 68,80 | 412,80 | RA |
| 1.12.19. | SINAPI | 104347 | JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 52,12 | BDI 1 | 64,05 | 128,10 | RA |
| 1.12.20. | SINAPI | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,00 | 28,96 | BDI 1 | 35,59 | 35,59 | RA |
| 1.12.21. | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 79,16 | 41,92 | BDI 1 | 51,51 | 4.077,53 | RA |
| 1.12.22. | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 26,77 | 37,52 | BDI 1 | 46,10 | 1.234,10 | RA |
| 1.12.23. | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 24,85 | 30,10 | BDI 1 | 36,99 | 919,20 | RA |
| 1.12.24. | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 35,37 | 23,72 | BDI 1 | 29,15 | 1.031,04 | RA |
| 1.12.25. | SINAPI | 89782 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1,00 | 16,15 | BDI 1 | 19,85 | 19,85 | RA |
| 1.12.26. | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 26,34 | BDI 1 | 32,37 | 64,74 | RA |
| 1.12.27. | SINAPI | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7,00 | 11,36 | BDI 1 | 13,96 | 97,72 | RA |

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1102594-74 | Nº TransfereGOV 982183 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL GO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de arquibancadas e vestiários - Campo de futebol do São Mateus | | | |
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 02-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de arquibancadas e vestiários - Campo de futebol do São Mateus | MUNICÍPIO / UF CIDADE OCIDENTAL/GO | BDI 1 22,88% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|---------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| Construção de arquibancadas e vestiários - Campo de futebol do São Mateus | | | | | | | | | 974.412,93 | |
| 1.12.28. | SINAPI | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022 | UN | 15,00 | 10,55 | BDI 1 | 12,96 | 194,40 | RA |
| 1.12.29. | SINAPI | 89805 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022 | UN | 9,00 | 22,41 | BDI 1 | 27,54 | 247,86 | RA |
| 1.12.30. | SINAPI | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022 | UN | 2,00 | 12,17 | BDI 1 | 14,95 | 29,90 | RA |
| 1.12.31. | SINAPI | 104351 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022 | UN | 2,00 | 25,09 | BDI 1 | 30,83 | 61,66 | RA |
| 1.12.32. | SINAPI | 98084 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF 12/2020 | UN | 1,00 | 7.480,81 | BDI 1 | 9.192,42 | 9.192,42 | RA |
| 1.12.33. | GOINFRA CIVIS | 81874 | SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M | Un | 1,00 | 3.787,88 | BDI 1 | 4.654,55 | 4.654,55 | RA |
| 1.12.34. | SINAPI | 98090 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF 12/2020 | UN | 1,00 | 8.823,00 | BDI 1 | 10.841,70 | 10.841,70 | RA |
| 1.13. | | | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | | | | | - | 3.045,32 | |
| 1.13.1. | SINAPI | 89811 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022 | UN | 6,00 | 47,99 | BDI 1 | 58,97 | 353,82 | RA |
| 1.13.2. | GOINFRA CIVIS | 81702 | CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | Un | 6,00 | 52,18 | BDI 1 | 64,12 | 384,72 | RA |
| 1.13.3. | SINAPI | 89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022 | UN | 2,00 | 57,78 | BDI 1 | 71,00 | 142,00 | RA |
| 1.13.4. | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 | M | 30,53 | 41,92 | BDI 1 | 51,51 | 1.572,60 | RA |
| 1.13.5. | SINAPI | 99260 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020 | UN | 1,00 | 481,92 | BDI 1 | 592,18 | 592,18 | RA |
| 1.14. | | | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | | - | 27.680,95 | |
| 1.14.1. | SINAPI | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 | UN | 3,00 | 101,80 | BDI 1 | 125,09 | 375,27 | RA |
| 1.14.2. | SINAPI | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 | UN | 3,00 | 276,97 | BDI 1 | 340,34 | 1.021,02 | RA |
| 1.14.3. | SINAPI | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 | UN | 4,00 | 110,18 | BDI 1 | 135,39 | 541,56 | RA |

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1102594-74 | Nº TransfereGOV 982183 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL GO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de arquibancadas e vestiários - Campo de futebol do São Mateus | | | |
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 02-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de arquibancadas e vestiários - Campo de futebol do São Mateus | MUNICÍPIO / UF CIDADE OCIDENTAL/GO | BDI 1 22,88% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|--------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| Construção de arquibancadas e vestiários - Campo de futebol do São Mateus | | | | | | | | | 974.412,93 | |
| 1.14.4. | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 9,00 | 90,51 | BDI 1 | 111,22 | 1.000,98 | RA |
| 1.14.5. | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8,00 | 86,06 | BDI 1 | 105,75 | 846,00 | RA |
| 1.14.6. | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 | 160,07 | BDI 1 | 196,69 | 393,38 | RA |
| 1.14.7. | SINAPI | 103018 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 14,00 | 294,90 | BDI 1 | 362,37 | 5.073,18 | RA |
| 1.14.8. | SINAPI | 89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18,00 | 6,66 | BDI 1 | 8,18 | 147,24 | RA |
| 1.14.9. | SINAPI | 89436 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8,00 | 8,93 | BDI 1 | 10,97 | 87,76 | RA |
| 1.14.10. | SINAPI | 89596 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12,00 | 11,53 | BDI 1 | 14,17 | 170,04 | RA |
| 1.14.11. | SINAPI | 94666 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6,00 | 36,40 | BDI 1 | 44,73 | 268,38 | RA |
| 1.14.12. | SINAPI | 104002 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14,00 | 19,42 | BDI 1 | 23,86 | 334,04 | RA |
| 1.14.13. | SINAPI | 89610 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | 21,73 | BDI 1 | 26,70 | 53,40 | RA |
| 1.14.14. | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 26,00 | 9,45 | BDI 1 | 11,61 | 301,86 | RA |
| 1.14.15. | SINAPI | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8,00 | 13,30 | BDI 1 | 16,34 | 130,72 | RA |
| 1.14.16. | SINAPI | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25,00 | 15,77 | BDI 1 | 19,38 | 484,50 | RA |
| 1.14.17. | SINAPI | 89513 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3,00 | 117,80 | BDI 1 | 144,75 | 434,25 | RA |

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1102594-74 | Nº TransfereGOV 982183 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL GO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de arquibancadas e vestiários - Campo de futebol do São Mateus | | | |
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 02-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de arquibancadas e vestiários - Campo de futebol do São Mateus | MUNICÍPIO / UF CIDADE OCIDENTAL/GO | BDI 1 22,88% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|--|--------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| Construção de arquibancadas e vestiários - Campo de futebol do São Mateus | | | | | | | | | 974.412,93 | |
| 1.14.18. | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17,00 | 14,57 | BDI 1 | 17,90 | 304,30 | RA |
| 1.14.19. | SINAPI | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12,00 | 23,01 | BDI 1 | 28,27 | 339,24 | RA |
| 1.14.20. | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | 13,07 | BDI 1 | 16,06 | 32,12 | RA |
| 1.14.21. | SINAPI | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5,00 | 18,68 | BDI 1 | 22,95 | 114,75 | RA |
| 1.14.22. | SINAPI | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,00 | 25,10 | BDI 1 | 30,84 | 123,36 | RA |
| 1.14.23. | SINAPI | 89628 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3,00 | 53,66 | BDI 1 | 65,94 | 197,82 | RA |
| 1.14.24. | SINAPI | 89629 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7,00 | 90,63 | BDI 1 | 111,37 | 779,59 | RA |
| 1.14.25. | SINAPI | 89627 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6,00 | 22,36 | BDI 1 | 27,48 | 164,88 | RA |
| 1.14.26. | SINAPI | 103986 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5,00 | 31,06 | BDI 1 | 38,17 | 190,85 | RA |
| 1.14.27. | SINAPI | 89415 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 18,12 | BDI 1 | 22,27 | 22,27 | RA |
| 1.14.28. | SINAPI | 94681 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 13,00 | 54,86 | BDI 1 | 67,41 | 876,33 | RA |
| 1.14.29. | SINAPI | 94683 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1,00 | 83,43 | BDI 1 | 102,52 | 102,52 | RA |
| 1.14.30. | SINAPI | 103948 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 8,58 | BDI 1 | 10,54 | 10,54 | RA |
| 1.14.31. | SINAPI | 103999 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,00 | 13,78 | BDI 1 | 16,93 | 67,72 | RA |
| 1.14.32. | SINAPI | 103968 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3,00 | 18,64 | BDI 1 | 22,90 | 68,70 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1102594-74 | Nº TransfereGOV 982183 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL GO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de arquibancadas e vestiários - Campo de futebol do São Mateus | | | |
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 02-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de arquibancadas e vestiários - Campo de futebol do São Mateus | MUNICÍPIO / UF CIDADE OCIDENTAL/GO | BDI 1 22,88% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|---------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| Construção de arquibancadas e vestiários - Campo de futebol do São Mateus | | | | | | | | | 974.412,93 | |
| 1.14.33. | SINAPI | 103971 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,00 | 28,10 | BDI 1 | 34,53 | 138,12 | RA |
| 1.14.34. | GOINFRA CIVIS | 81166 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm | Un | 5,00 | 26,84 | BDI 1 | 32,98 | 164,90 | RA |
| 1.14.35. | GOINFRA CIVIS | 81185 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM | un | 1,00 | 27,34 | BDI 1 | 33,60 | 33,60 | RA |
| 1.14.36. | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 77,15 | 13,94 | BDI 1 | 17,13 | 1.321,58 | RA |
| 1.14.37. | SINAPI | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 17,94 | 21,64 | BDI 1 | 26,59 | 477,02 | RA |
| 1.14.38. | SINAPI | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 36,25 | 21,20 | BDI 1 | 26,05 | 944,31 | RA |
| 1.14.39. | SINAPI | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 36,14 | 34,01 | BDI 1 | 41,79 | 1.510,29 | RA |
| 1.14.40. | SINAPI | 89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 14,51 | 55,45 | BDI 1 | 68,14 | 988,71 | RA |
| 1.14.41. | SINAPI | 94713 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3,00 | 272,81 | BDI 1 | 335,23 | 1.005,69 | RA |
| 1.14.42. | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3,00 | 22,58 | BDI 1 | 27,75 | 83,25 | RA |
| 1.14.43. | SINAPI | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6,00 | 30,39 | BDI 1 | 37,34 | 224,04 | RA |
| 1.14.44. | SINAPI | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6,00 | 40,79 | BDI 1 | 50,12 | 300,72 | RA |
| 1.14.45. | SINAPI | 89611 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 35,75 | BDI 1 | 43,93 | 43,93 | RA |
| 1.14.46. | SINAPI | 94663 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 5,00 | 13,17 | BDI 1 | 16,18 | 80,90 | RA |
| 1.14.47. | SINAPI | 94665 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 5,00 | 26,65 | BDI 1 | 32,75 | 163,75 | RA |
| 1.14.48. | SINAPI | 89528 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | 4,66 | BDI 1 | 5,73 | 11,46 | RA |
| 1.14.49. | SINAPI | 89541 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3,00 | 7,05 | BDI 1 | 8,66 | 25,98 | RA |
| 1.14.50. | SINAPI | 104008 | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,00 | 35,33 | BDI 1 | 43,41 | 43,41 | RA |

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1102594-74 | Nº TransfereGOV 982183 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL GO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de arquibancadas e vestiários - Campo de futebol do São Mateus | | | |
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 02-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de arquibancadas e vestiários - Campo de futebol do São Mateus | MUNICÍPIO / UF CIDADE OCIDENTAL/GO | BDI 1 22,88% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|---------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| Construção de arquibancadas e vestiários - Campo de futebol do São Mateus | | | | | | | | | 974.412,93 | |
| 1.14.51. | SINAPI | 89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 | UN | 13,00 | 68,69 | BDI 1 | 84,41 | 1.097,33 | RA |
| 1.14.52. | SINAPI | 95657 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 03/2024 | UN | 1,00 | 371,09 | BDI 1 | 456,00 | 456,00 | RA |
| 1.14.53. | SINAPI | 102608 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021 | UN | 3,00 | 951,44 | BDI 1 | 1.169,13 | 3.507,39 | RA |
| 1.15. | | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | - | 18.308,96 | |
| 1.15.1. | SINAPI | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025 | UN | 1,00 | 880,52 | BDI 1 | 1.081,98 | 1.081,98 | RA |
| 1.15.2. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025 | UN | 2,00 | 11,25 | BDI 1 | 13,82 | 27,64 | RA |
| 1.15.3. | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025 | UN | 8,00 | 13,22 | BDI 1 | 16,24 | 129,92 | RA |
| 1.15.4. | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025 | UN | 2,00 | 93,78 | BDI 1 | 115,24 | 230,48 | RA |
| 1.15.5. | SINAPI | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020 | UN | 2,00 | 227,11 | BDI 1 | 279,07 | 558,14 | RA |
| 1.15.6. | GOINFRA CIVIS | 71648 | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) | un | 15,00 | 131,70 | BDI 1 | 161,83 | 2.427,45 | RA |
| 1.15.7. | SINAPI-I | 12266 | LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 2,00 | 97,08 | BDI 1 | 119,29 | 238,58 | RA |
| 1.15.8. | SINAPI-I | 39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | UN | 2,00 | 25,22 | BDI 1 | 30,99 | 61,98 | RA |
| 1.15.9. | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 | UN | 2,00 | 53,20 | BDI 1 | 65,37 | 130,74 | RA |
| 1.15.10. | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 | UN | 2,00 | 47,53 | BDI 1 | 58,40 | 116,80 | RA |
| 1.15.11. | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 | UN | 1,00 | 63,80 | BDI 1 | 78,40 | 78,40 | RA |
| 1.15.12. | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 | UN | 6,00 | 37,00 | BDI 1 | 45,47 | 272,82 | RA |
| 1.15.13. | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 | UN | 17,00 | 15,13 | BDI 1 | 18,59 | 316,03 | RA |
| 1.15.14. | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 | UN | 19,00 | 11,38 | BDI 1 | 13,98 | 265,62 | RA |

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1102594-74 | Nº TransfereGOV 982183 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL GO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de arquibancadas e vestiários - Campo de futebol do São Mateus | | | |
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 02-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de arquibancadas e vestiários - Campo de futebol do São Mateus | MUNICÍPIO / UF CIDADE OCIDENTAL/GO | BDI 1 22,88% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|---------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| Construção de arquibancadas e vestiários - Campo de futebol do São Mateus | | | | | | | | | 974.412,93 | |
| 1.15.15. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 384,41 | 5,19 | BDI 1 | 6,38 | 2.452,54 | RA |
| 1.15.16. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 220,26 | 8,09 | BDI 1 | 9,94 | 2.189,38 | RA |
| 1.15.17. | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 133,85 | 19,64 | BDI 1 | 24,13 | 3.229,80 | RA |
| 1.15.18. | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 145,88 | 9,51 | BDI 1 | 11,69 | 1.705,34 | RA |
| 1.15.19. | SINAPI | 91857 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1,30 | 14,12 | BDI 1 | 17,35 | 22,56 | RA |
| 1.15.20. | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 23,77 | 7,65 | BDI 1 | 9,40 | 223,44 | RA |
| 1.15.21. | GOINFRA CIVIS | 71186 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA | Un | 4,00 | 196,79 | BDI 1 | 241,82 | 967,28 | RA |
| 1.15.22. | SINAPI | 93674 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 9,00 | 135,08 | BDI 1 | 165,99 | 1.493,91 | RA |
| 1.15.23. | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1,00 | 71,72 | BDI 1 | 88,13 | 88,13 | RA |
| 1.16. | | | PINTURAS | | | | | - | 49.730,45 | |
| 1.16.1. | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 906,50 | 4,71 | BDI 1 | 5,79 | 5.248,63 | RA |
| 1.16.2. | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 125,00 | 5,78 | BDI 1 | 7,10 | 887,50 | RA |
| 1.16.3. | SINAPI | 88496 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 125,00 | 34,24 | BDI 1 | 42,07 | 5.258,75 | RA |
| 1.16.4. | SINAPI | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 125,00 | 14,44 | BDI 1 | 17,74 | 2.217,50 | RA |
| 1.16.5. | SINAPI | 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024 | M2 | 287,36 | 27,90 | BDI 1 | 34,28 | 9.850,70 | RA |
| 1.16.6. | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1.138,56 | 11,81 | BDI 1 | 14,51 | 16.520,51 | RA |
| 1.16.7. | SINAPI | 100757 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 149,40 | 53,09 | BDI 1 | 65,24 | 9.746,86 | RA |
| 1.17. | | | SERVIÇOS FINAIS | | | | | - | 3.714,17 | |

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1102594-74 | Nº TransfereGOV 982183 | PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL GO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de arquibancadas e vestiários - Campo de futebol do São Mateus | | | |
| LOCALIDADE SINAPI GOIANIA | DATA BASE 02-26 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de arquibancadas e vestiários - Campo de futebol do São Mateus | MUNICÍPIO / UF CIDADE OCIDENTAL/GO | BDI 1 22,88% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|--|---------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|---------|
| Construção de arquibancadas e vestiários - Campo de futebol do São Mateus | | | | | | | | | 974.412,93 | |
| 1.17.1. | SINAPI | 99810 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/ PORCELANATO/ MÁRMORE/ GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025 PS | M2 | 125,00 | 6,48 | BDI 1 | 7,96 | 995,00 | RA |
| 1.17.2. | SINAPI | 99813 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO/ MÁRMORE/ GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025 PS | M2 | 443,14 | 2,99 | BDI 1 | 3,67 | 1.626,32 | RA |
| 1.17.3. | GOINFRA CIVIS | 270810 | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM | Un | 1,00 | 889,36 | BDI 1 | 1.092,85 | 1.092,85 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CIDADE OCIDENTAL/GO
Local

quinta-feira, 9 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: EMERSON DE JORGE PLA PUJADES
CREA/CAU: CREA 8956/D-DF
ART/RRT: 1020260108752