



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1086785-31	Nº TransfereGOV 943371/2023	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE COCALZINHO DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Praça Pública			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Uma Praça Pública no setor Jacinto no Município de Cocalzinho	MUNICÍPIO / UF COCALZINHO DE GOIÁS	BDI 1 20,96%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Uma Praça Pública no setor Jacinto no Município de Cocalzinho de Goiás.									355.288,62	
1.			Construção de Praça Pública					-	355.288,62	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	16.557,65	
1.1.1.	Composição	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	13.688,53	BDI 1	16.557,65	16.557,65	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	7.691,84	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	311,04	BDI 1	376,23	1.693,04	RA
1.2.2.	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00	673,82	BDI 1	815,05	2.445,15	RA
1.2.3.	SINAPI-I	10777	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00	979,29	BDI 1	1.184,55	3.553,65	RA
1.3.			PISO INTERTRAVADO					-	171.567,22	
1.3.1.	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUALDA TERRA ESCAVADA	M2	1.548,86	2,73	BDI 1	3,30	5.111,24	RA
1.3.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1.548,86	88,85	BDI 1	107,47	166.455,98	RA
1.4.			PISO DE CONCRETO					-	16.740,03	
1.4.1.	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUALDA TERRA ESCAVADA	M2	179,46	2,73	BDI 1	3,30	592,22	RA
1.4.2.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	179,46	0,68	BDI 1	0,82	147,16	RA
1.4.3.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	179,46	73,71	BDI 1	89,16	16.000,65	RA
1.5.			MEIO FIO INTERNO					-	12.072,45	
1.5.1.	GOINFRA	271714	MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (5X25X100CM), FC28= 20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREIMATE DO REJUNT. E PINTURA A CAL 2 DEMÃOS - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO	M	513,94	19,42	BDI 1	23,49	12.072,45	RA
1.6.			PARQUINHO					-	6.667,58	
1.6.1.	GOINFRA	41140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M2	235,63	2,73	BDI 1	3,30	777,58	RA
1.6.2.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	23,56	206,68	BDI 1	250,00	5.890,00	RA
1.7.			EQUIPAMENTOS PARQUINHO					-	8.063,63	
1.7.1.	Composição	02	PLAYGROUND DE MADEIRA MÉDIO COM 12 BRINQUEDOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	0	1,00	6.666,36	BDI 1	8.063,63	8.063,63	RA
1.8.			ACADEMIA					-	30.170,38	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1086785-31	Nº TransfereGOV 943371/2023	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE COCALZINHO DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Praça Pública			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Uma Praça Pública no setor Jacinto no Município de Cocalzinho	MUNICÍPIO / UF COCALZINHO DE GOIÁS	BDI 1 20,96%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Construção de Uma Praça Pública no setor Jacinto no Município de Cocalzinho de Goiás.									355.288,62	
1.8.1.	SINAPI	103206	INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	2.396,03	BDI 1	2.898,24	2.898,24	RA
1.8.2.	SINAPI	103185	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	6.156,45	BDI 1	7.446,84	7.446,84	RA
1.8.3.	SINAPI	103208	INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	1.968,40	BDI 1	2.380,98	2.380,98	RA
1.8.4.	SINAPI	103205	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	4.099,29	BDI 1	4.958,50	4.958,50	RA
1.8.5.	SINAPI	103187	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	4.879,03	BDI 1	5.901,67	5.901,67	RA
1.8.6.	SINAPI	103189	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	2.629,12	BDI 1	3.180,18	3.180,18	RA
1.8.7.	SINAPI	103194	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1,00	2.814,13	BDI 1	3.403,97	3.403,97	RA
1.9.			PLANTIO DE GRAMA					-	25.202,11	
1.9.1.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	1.197,25	17,40	BDI 1	21,05	25.202,11	RA
1.10.			PINTURA					-	10.189,14	
1.10.1.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	343,48	20,87	BDI 1	25,24	8.669,44	RA
1.10.2.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	748,62	1,68	BDI 1	2,03	1.519,70	RA
1.11.			ILUMINAÇÃO PÚBLICA					-	19.684,79	
1.11.1.	SINAPI	100604	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	3,00	616,84	BDI 1	746,13	2.238,39	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1086785-31	Nº TransfereGOV 943371/2023	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE COCALZINHO DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Praça Pública			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Uma Praça Pública no setor Jacinto no Município de Cocalzinho	MUNICÍPIO / UF COCALZINHO DE GOIÁS	BDI 1 20,96%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Construção de Uma Praça Pública no setor Jacinto no Município de Cocalzinho de Goiás.									355.288,62	
1.11.2.	SINAPI	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00	592,37	BDI 1	716,53	8.598,36	RA
1.11.3.	SINAPI-I	12366	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14	UN	3,00	1.026,14	BDI 1	1.241,22	3.723,66	RA
1.11.4.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	12,00	26,86	BDI 1	32,49	389,88	RA
1.11.5.	GOINFRA	072369	SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	3,00	202,47	BDI 1	244,91	734,73	RA
1.11.6.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3,00	134,07	BDI 1	162,17	486,51	RA
1.11.7.	SINAPI	104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3,00	21,22	BDI 1	25,67	77,01	RA
1.11.8.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150,87	6,09	BDI 1	7,37	1.111,91	RA
1.11.9.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	90,00	7,34	BDI 1	8,88	799,20	RA
1.11.10.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	72,99	BDI 1	88,29	88,29	RA
1.11.11.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	53,74	BDI 1	65,00	65,00	RA
1.11.12.	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	63,14	BDI 1	76,37	152,74	RA
1.11.13.	SINAPI-I	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1,00	94,48	BDI 1	114,28	114,28	RA
1.11.14.	SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1,00	126,37	BDI 1	152,86	152,86	RA
1.11.15.	GOINFRA	70710	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO	UN	4,00	149,56	BDI 1	180,91	723,64	RA
1.11.16.	GOINFRA	100201	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KGDE CI/M3)	M2	2,55	51,91	BDI 1	62,79	160,11	RA
1.11.17.	SINAPI-I	862	CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO	M	6,00	9,40	BDI 1	11,37	68,22	RA
1.12.			BANCOS E LIXEIRAS					-	30.681,80	
1.12.1.	SINAPI	103304	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	10,00	1.249,08	BDI 1	1.510,89	15.108,90	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1086785-31	Nº TransfereGOV 943371/2023	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE COCALZINHO DE GOIÁS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Praça Pública			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Uma Praça Pública no setor Jacinto no Município de Cocalzinho	MUNICÍPIO / UF COCALZINHO DE GOIÁS	BDI 1 20,96%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Construção de Uma Praça Pública no setor Jacinto no Município de Cocalzinho de Goiás.									355.288,62
1.12.2.	SINAPI	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF 11/2021	UN	10,00	1.287,44	BDI 1	1.557,29	15.572,90

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

COCALZINHO DE GOIÁS
Local
quinta-feira, 5 de dezembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: GIOVANI DE ALMEIDA MACHADO JUNIOR
CREA/CAU: 25.725/D-GO
ART/RRT: 0