



LOCAL		UF	
COCALZINHO DE GOIÁS		GO	
OBRA		DATA	MUNICÍPIO
CONSTRUÇÃO DE GUARITA MEIO AMBIENTE		13/07/2026	COCALZINHO DE GOIÁS
ENDEREÇO		REFERÊNCIA GOINFRA	REFERÊNCIA SINAPI
BR 414		jul/2026 DESONERADA	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	TABELA	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR DE MATERIAL (R\$)	VALOR DE MÃO DE OBRA (R\$)	VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA (R\$)
1.			REFORMA	UN				12.178,42
1.1			FUNDAÇÃO					2.827,87
1.1.1	GOINFRA	52003	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	355,50	8,14	4,12	1.464,66
1.1.2	GOINFRA	52012	ACO CA 60-B 4,2 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	273,79	10,16	3,60	985,64
1.1.3	GOINFRA	51037	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA	MF	1,92	481,25	123,01	236,18
1.1.4	GOINFRA	60191	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	MF	9,00	26,16	15,71	141,39
1.2			ALVENARIA					4.854,35
1.2.1	GOINFRA	100102	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1 CI : 2 CH : 8 ARML)	MF	85,00	51,89	57,11	4.854,35
1.3			COBERTURA					290,50
1.3.1	GOINFRA	160100	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	MF	50,00	37,08	5,81	290,50
1.3.2	GOINFRA	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	KG	325,00	19,10	0,00	0,00
1.4			PINTURA					1.386,84
1.4.1	GOINFRA	261302	PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR	MF	84,00	5,21	8,95	751,80
1.4.2	GOINFRA	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	MF	48,00	2,96	13,23	635,04
1.5			FORRO PVC					676,00
1.5.1	GOINFRA	210462	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA EPOXI MASTIC DUPLA FUNÇÃO	MF	50,00	50,64	13,52	676,00
1.6			ESQUADRIAS					281,20
1.6.1	GOINFRA	190104	VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO	MF	7,80	208,08	0,00	0,00
1.6.2	GOINFRA	180507	PORTA DE CORRER DE 02 OU 04 FOLHAS DE VIDRO (METADE FIXA/METADE MÓVEL) C/BASCULA SUPERIOR PF-7/PF-8 C/ FERRAGENS	MF	4,40	286,22	63,91	281,20
1.7			PISO					801,40
1.7.1	GOINFRA	220309	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1 CI:3 ARML) E ARGAMASSA COLANTE	MF	20,00	49,16	40,07	801,40
1.8			INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V					748,25
1.8.1	GOINFRA	71412	INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE)	UND	1,00	19,96	19,19	19,19
1.8.2	GOINFRA	71647	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	UND	4,00	30,00	17,22	68,88
1.8.3	GOINFRA	72575	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	UND	6,00	17,06	15,03	90,18
1.8.4	GOINFRA	71280	FIO DE COBRE NU 2,5 MM2 (45,05M /KG)	M	200,00	1,93	2,85	570,00
1.9			SERVIÇOS FINAIS					312,00
1.9.1	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	MF	100,00	1,80	3,12	312,00
VALOR TOTAL (R\$)								12.178,42
VALOR BDI (23,02%)								2.803,47
TOTAL DO ORÇAMENTO (R\$)								14.981,89

DESCRIPTIVO DO ORÇAMENTO DE MÃO DE OBRA	VALOR (R\$)	%
TOTAL DO ORÇAMENTO	14.981,89	100%

Cocalzinho de Goiás, 10 de julho de 2026.

Setor de Engenharia

Pedro Santiago da Costa

CREA-GO 1019110368/D

