PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL-MS

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Objeto: CONCLUSÃO DA OBRA DE RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO (RECAPEAMENTO) E DRENAGEM DE ÁGUAS NA AVENIDA NELITO CÂMARA, NO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL/MS.

Município: Novo Horizonte do Sul/MS

Local: Avenida Nelito Câmara

BDI: Serviços (24,22%), Material (15,28%)

Prazo exec.: 180 dias

Sist./Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (Abril/2026), SINAPI sem Desoneração (abril/2026)

ORÇAMENTO SINTÉTICO - MÉTODO TRUNCADO

Data base	Código	Item	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
		1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**5.867,76**
SINAPI	103689	1.01	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps		M2	8,00	490,44	609,22	4.873,760
SINAPI-I	13244	1.02	Cone de sinalização em PVC rígido com faixa refletiva, H = 70/76 cm		un	20,000	43,12	49,70	994,000
		2	**MICRODRENAGEM**						**49.252,05**
		02.01	**MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS**						**49.252,05**
SINAPI	98051	02.01.01	Chaminé circular para poço de visita para esgoto, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 0,6 m. Af_12/2020		m	5,290	1.004,23	1.247,45	6.599,010
SINAPI	98114	02.01.02	Tampa circular para esgoto e drenagem, em ferro fundido, diâmetro interno = 0,6 m. Af_12/2020		un.	5,000	603,86	750,11	3.750,550
DEIURB	IUD20104	02.01.03	BLSC - Boca-de-lobo simples, em concreto simples fck 20 MPa virado em betoneira com lançamento em fundação, incluindo forma, escavação, calçamento ao redor, inclusive grelha, conforme projeto		un.	16,000	1.495,44	1.857,63	29.722,080
SINAPI	95875	02.01.04	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	30	m³.km	276,724	2,84	3,52	974,060
SINAPI	93590	02.01.05	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	38,5	m³.km	355,126	1,08	1,34	475,860
DEIURB	IUD20016	02.01.06	IUD20016 - CP 1 - Caixa de passagem 2,32x2,32m (medidas externas), em tijolos maciços conforme projeto tipo		un.	1	6.223,23	7.730,49	7.730,490
		3	**DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO**						**50.845,34**
		03.01	**DEMOLIÇÃO**						**50.845,34**
SINAPI	97636	03.01.01	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. Af_09/2023		m²	1.707,940	22,91	28,45	48.590,890
SINAPI	95875	03.02.02	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	10	m³.km	640,470	2,84	3,52	2.254,450
		4	**RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO**						**198.543,01**
DEIURB	IUP30118	04.01	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE EMULSÃO		m²	2.132,260	0,98	1,21	2.580,030
DEIURB-I	IUP0008	04.02	Emulsão asfáltica catiônica RR-2C para uso em pavimentação asfáltica.		t	0,959	4.071,00	4.693,04	4.500,620
SINAPI	102330	04.03	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020	30	t.km	28,785	1,63	2,02	58,140
SINAPI	102331	04.04	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	315	t.km	302,247	0,62	0,77	232,730
DEIURB	IUP20005	04.05	Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material Ref SINAPI 95995		t	163,424	50,38	62,58	10.227,070

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL-MS

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Objeto: CONCLUSÃO DA OBRA DE RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO (RECAPEAMENTO) E DRENAGEM DE ÁGUAS NA AVENIDA NELITO CÂMARA, NO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL/MS.

Município: Novo Horizonte do Sul/MS

Local: Avenida Nelito Câmara

BDI: Serviços (24,22%), Material (15,28%)

Prazo exec.: 180 dias

Sist./Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (Abril/2026), SINAPI sem Desoneração (abril/2026)

ORÇAMENTO SINTÉTICO - MÉTODO TRUNCADO

Data base	Código	Item	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
SINAPI-I	1518	04.06	Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina		t	163,424	714,00	823,09	134.512,660
SINAPI	95878	04.07	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	30	t.km	4.902,748	1,89	2,34	11.472,430
SINAPI	93596	04.08	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	44	t.km	7.190,697	0,72	0,89	6.399,720
DEIURB-I	IUP0007	04.09	Emulsão asfáltica a base d'água para imprimação.		t	2,558	3.790,00	4.369,11	11.176,180
DEIURB	IUP30114	04.10	IUP30114 - Execução de imprimação com emulsão asfáltica a base d'água.(exclusive material betuminoso) (m²)		m²	2.132,260	0,71	0,88	1.876,380
SINAPI	102330	04.11	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020	30	t.km	76,761	1,63	2,02	155,050
SINAPI	102331	04.12	Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020	315	t.km	805,994	0,62	0,77	620,610
DEIURB-I	MIUC00701	04.13	Pedra britada ou bica corrida, não classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete)		M3	48,306	108,86	125,49	6.061,910
SINAPI	95875	04.14	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	30	m³.km	1.449,208	2,84	3,52	5.101,210
SINAPI	93590	04.15	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	38,5	m³.km	1.859,817	1,08	1,34	2.492,150
DEIURB-I	IUP30004	04.16	Execução e compactação de base estabilizada granulometricamente, com mistura na pista de até três materiais exclusive material		M3	37,159	23,32	28,96	1.076,120
		5	**ACESSIBILIDADE**						**16.891,53**
		05.01	**DEMOLIÇÃO DE CALÇADA**						**3.632,18**
SINAPI	104789	05.01.01	Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023		m³	11,781	211,36	262,55	3.093,100
SINAPI	95875	05.01.02	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	10	m³.km	153,150	2,84	3,52	539,080
		05.02	**RAMPAS**						**13.259,35**
SINAPI	94991	05.02.01	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado inloco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. Af_08/2022		m³	11,781	832,79	1.034,49	12.187,320
SINAPI	95875	05.02.02	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020		m³.km	204,600	2,84	3,52	720,190
SINAPI	93590	05.02.03	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020		m³.km	262,570	1,08	1,34	351,840
		6	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**						**39.050,43**
DEIURB	IUP30007	06.01	Meio-fio com sarjeta, concreto fck = 20MPa, seção 615 cm²		m	119,790	57,88	71,89	8.611,700
DEIURB	IUP30009	06.01	Meio-fio (guia), concreto fck = 20MPa, seção 285cm2, moldado no local, inclusive escavação e pintura a cal		m	538,070	30,84	38,30	20.608,080

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL-MS

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Objeto: CONCLUSÃO DA OBRA DE RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO (RECAPEAMENTO) E DRENAGEM DE ÁGUAS NA AVENIDA NELITO CÂMARA, NO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL/MS.

Município: Novo Horizonte do Sul/MS

Local: Avenida Nelito Câmara

BDI: Serviços (24,22%), Material (15,28%)

Prazo exec.: 180 dias

Sist./Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (Abril/2026), SINAPI sem Desoneração (abril/2026)

ORÇAMENTO SINTÉTICO - MÉTODO TRUNCADO

Data base	Código	Item	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total
SINAPI	95875	06.02	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	30	m³.km	405,320	2,84	3,52	1.426,720
SINAPI	93590	06.03	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_02/2026	38,5	m³.km	520,160	1,08	1,34	697,010
SINAPI	103946	06.04	Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. Af_07/2024		m²	423,690	14,65	18,19	7.706,920
		7	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**						**52.093,34**
SINAPI	102512	07.01	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. (FAIXA BRANCA E AMARELA)		m	891,440	6,40	7,95	7.086,940
SINAPI	102501	07.02	Pintura de faixa de pedestre ou zebrada com tinta acrílica, e = 30 cm, aplicação manual. (FAIXA DE PEDESTRE E CICLOVIA)		m²	605,370	26,64	33,09	20.031,690
SINAPI	103694	07.03	Suporte de madeira para placas de logradouros		un.	6,000	106,95	132,85	797,100
SINAPI-I	13521	07.04	Placa de aço esmaltada para identificação de rua, *45 cm x 20* cm		un.	12,000	142,56	164,34	1.972,080
DEIURB	IUS20001	07.05	Fornecimento e instalação de placa de sinalização vertical (até 0,36 m²), incluindo suporte de madeira pintado a cal e fixado em base de concreto não estrutural		un.	23,000	514,79	639,47	14.707,810
DEIURB-I	IUS0021	07.06	Tachão refletivo bidirecional amarelo.(REF SICRO M3869)		un.	118,000	55,12	63,54	7.497,720
		8	**TRAVESSIA ELEVADA**						**38.369,23**
SINAPI	102513	08.01	Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. Af_05/2021		m²	68,760	51,26	63,67	4.377,940
SINAPI-I	7156	08.02	Tela de aço soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11 kg/m2), diâmetro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espaçamento da malha = 10 x 10 cm		m²	172,000	24,20	27,89	4.797,080
SINAPI	104626	08.03	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c25, acabamento convencional, não armado. Af_03/2023		m³	25,370	853,10	1.059,72	26.885,090
SINAPI	95875	08.04	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	30	m³.km	440,700	2,84	3,52	1.551,260
SINAPI	93590	08.05	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020	38,5	m³.km	565,570	1,08	1,34	757,860
		9	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**						**22.247,70**
SINAPI	90778	09.01	Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares		h	60,000	149,14	185,26	11.115,600
SINAPI	90776	09.02	Encarregado de obras com encargos complementares		h	160,000	35,47	44,06	7.049,600
SINAPI	90781	09.03	Topografo com encargos complementares		h	30,000	37,40	46,45	1.393,500
SINAPI	88253	09.04	Auxiliar de Topógrafo com encargos complementares		h	30,000	19,76	24,54	736,200
SINAPI	88321	09.05	Técnico de laboratório com encargos complementares		h	20,000	42,47	52,75	1.055,000
SINAPI	88249	09.06	Auxiliar de laboratório com encargos complementares		h	20,000	36,14	44,89	897,800
				Total Geral					**473.160,39**

sexta-feira, 14 de agosto de 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL-MS

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

Objeto: CONCLUSÃO DA OBRA DE RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO (RECAPEAMENTO) E DRENAGEM DE ÁGUAS NA AVENIDA NELITO CÂMARA, NO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL/MS.

Município: Novo Horizonte do Sul/MS

Local: Avenida Nelito Câmara

BDI: Serviços (24,22%), Material (15,28%)

Prazo exec.: 180 dias

Sist./Ref.: AGESUL DEIURB sem Desoneração (Abril/2026), SINAPI sem Desoneração (abril/2026)

ORÇAMENTO SINTÉTICO - MÉTODO TRUNCADO

Data base	Código	Item	Descrição	DMT	Unid.	Qtd.	Custo Unitário	Preço Unitário	Preço Total

RAFAEL DOS SANTOS ARAUJO LIMA:02910264190

Assinado de forma digital por RAFAEL DOS SANTOS ARAUJO LIMA:02910264190
Dados: 2026.08.14 10:41:58 -04'00'

RAFAEL DOS SANTOS ARAUJO LIMA
Engenheiro Civil - CREA 20613/MS

ALDENIR BARBOSA DO NASCIMENTO:81135017115

Assinado de forma digital por ALDENIR BARBOSA DO NASCIMENTO:81135017115
Dados: 2026.08.14 10:33:50 -03'00'

ALDENIR BARBOSA DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal