PREFEITURA SANTO ANTÔNIO DA BARRA
Uma cidade cada vez melhor para se viver!
Gestão 2026/2028

MEMÓRIA DE CÁLCULO - LEVANTAMENTO DE AMBIENTES - AUDITÓRIO

AMBIENTES INTERNOS COM PINTURA E GRANITINA

AMBIENTE	ÁREA DE PISO	PERIMETRO	PORTAS	JANELAS	VÃO	PÉ DIREITO TOTAL	ÁREA DE PINTURA ACRÍLICA	METRAGEM DE RODAPE	METRAGEM DE PEITORIL	METRAGEM DE SOLEIRA	FORRO
AUDITÓRIO*	92,89	43,10	7,92	14,82	30,56	3,50	97,55	29,62	7,80	0,00	92,89
PALCO*	21,37	20,70	0,00	0,00	22,50	3,00	39,60	13,20	0,00	0,00	21,37
CIRCULAÇÃO	8,06	15,00	3,78	1,90	2,73	2,85	34,34	11,90	1,00	0,00	8,06
HALL SANITÁRIOS	3,94	9,80	3,78	0,00	2,69	3,00	22,93	6,72	0,00	0,00	3,94
HALL DE ENTRADA	3,12	7,60	6,24	0,00	6,24	3,00	10,32	2,40	0,00	0,00	3,12
TOTAL	**129,38**	**96,20**	**21,72**	**16,72**	**64,72**		**204,74**	**63,84**	**8,80**	**0,00**	**129,38**

* A área de piso do auditório e do palco considera a rampa e a escada

AMBIENTES COM REVESTIMENTO EM PORCELANATO

AMBIENTE	ÁREA DE PISO	PERÍMETRO	PORTAS	JANELAS	VÃO	PÉ DIREITO TOTAL	ÁREA DE REVESTIMENTO	ÁREA DE PINTURA ACRÍLICA	METRAGEM DE PEITORIL	METRAGEM DE SOLEIRA	FORRO	BANCADA - INCLUI GUICHÊ
SANITÁRIO PCD MASCULINO	3,24	7,20	1,89	0,48	0,00	3,00	19,23	0,00	0,80	0,90	3,24	0,00
SANITÁRIO PCD FEMININO	3,24	7,20	1,89	0,48	0,00	3,00	19,23	0,00	0,80	0,90	3,24	0,00
DESPENSA	3,98	8,60	1,68	0,48	0,00	3,00	23,64	0,00	0,80	0,80	3,98	0,00
ÁREA DE SERVIÇO*	4,12	8,90	1,68	0,48	2,00	3,00	22,55	0,00	2,00	1,75	4,12	0,00
COZINHA	25,36	20,49	5,04	2,99	2,64	3,00	50,80	0,00	2,30	0,80	25,36	5,52
SANITÁRIO MASCULINO	7,52	11,00	1,89	0,60	0,00	3,00	30,51	0,00	1,00	0,90	7,52	1,14
SANITÁRIO FEMININO	7,52	11,00	1,89	0,60	0,00	3,00	30,51	0,00	1,00	0,90	7,52	1,14
TOTAL	**54,98**	**74,39**	**15,96**	**6,11**			**196,47**	**0,00**	**8,70**	**6,95**	**54,98**	**7,80**

* Na área de serviço foi considerado peitoril para meia parede

PINTURA EXTERNA

AMBIENTE	PERÍMETRO	PORTAS	JANELAS	VÃOS	ALTURA	ÁREA DE PINTURA ACRILICA
ALTURA 3,80M	61,95	0,00	21,87	11,21	3,80	**202,34**
ALTURA 1,00M	53,80	0,00	0,00	0,00	1,00	**53,80**
TOTAL	**115,75**	**0,00**	**21,87**	**11,21**		**256,14**

BUENO RAMOS ENGENHARIA LTDA:40376244000198

Assinado de forma digital por BUENO RAMOS ENGENHARIA LTDA:40376244000198
Dados: 2026.09.29 10:22:50 -03'00'

MARIANA BUENO RAMOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA Nº 1016191120/D-GO