



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA POVOADO JUÇARAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FÉRRER - MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFORMA DE ESCOLA DOM PEDRO SEGUNDO

Bancos

SINAPI - 09/2025 -
Maranhão
SBC - 11/2025 - Maranhão
SICRO3 - 07/2025 -
Maranhão
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

28,05%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		1		10.007,79	10.007,79	1,28 %
1.1	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	5.018,38	6.426,03	6.426,03	0,82 %
1.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	466,20	596,96	3.581,76	0,46 %
2			SERVIÇOS INICIAIS		1		39.081,09	39.081,09	5,00 %
2.1	C1065	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	254	29,22	37,41	9.502,14	1,22 %
2.2	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	m²	12	16,69	21,37	256,44	0,03 %
2.3	023212	SBC	REMOCAO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA	UN	12	65,21	83,50	1.002,00	0,13 %
2.4	104792	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	700	0,40	0,51	357,00	0,05 %
2.5	022453	SBC	REMOCAO MANUAL TOMADA/INTERRUPTOR S/ REAPROVEITAMENTO	UN	120	2,34	2,99	358,80	0,05 %
2.6	C1052	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	m²	120	27,97	35,81	4.297,20	0,55 %
2.7	020137	CAEMA	RETIRADA MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COM APROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO E EMPILHAMENTO MANUAL DO MATERIAL	m²	120	11,10	14,21	1.705,20	0,22 %
2.8	020173	CAEMA	REMOÇÃO DE PINTURA A LÁTEX	m²	1120	4,19	5,36	6.003,20	0,77 %
2.9	C4630	SEINFRA	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	15	123,75	158,46	2.376,90	0,30 %
2.10	062511	SBC	PONTO PARA TOMADA DE AR CONDICIONADO 1200W	UN	16	165,14	211,46	3.383,36	0,43 %
2.11	022856	SBC	REMOCAO DE GRADE/GRADIL/ALAMBRADO FERRO CHUMBADA C/REAPROV	m²	30	24,55	31,43	942,90	0,12 %
2.12	020160	SBC	DEMOLICAO ALICERCES CONCRETO ARMADO ATE 3,0m	m³	5	749,69	959,97	4.799,85	0,61 %
2.13	C1043	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUIJOS S/ REAPROVEITAMENTO	m³	20	62,62	80,18	1.603,60	0,21 %
2.14	C1044	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE CALHAS	M	50	23,29	29,82	1.491,00	0,19 %
2.15	C1054	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	m²	50	15,65	20,03	1.001,50	0,13 %
3			SERVIÇOS CIVIL - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA + MURO FRONTAL		1		732.000,52	732.000,52	93,72 %
3.1			FUNDAÇÃO		1		138.844,54	138.844,54	17,78 %
3.1.1	96526	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	12	207,49	265,69	3.188,28	0,41 %
3.1.2	090307	CAEMA	SAPATA ISOLADA E CORRIDA EM CONCRETO ARMADO, INCLUINDO CONCRETO CONVENCIONAL, FORMAS E ARMADURAS	m³	10	2.124,32	2.720,19	27.201,90	3,48 %
3.1.3	030091	SBC	ACO CA-50 8,0mm P/CINTAS/VIGAS/BALDRAME CORTE/DOBRA EM FORMA	KG	500	12,11	15,50	7.750,00	0,99 %
3.1.4	89455	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	m²	120	114,57	146,70	17.604,00	2,25 %
3.1.5	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	62	22,23	28,46	1.764,52	0,23 %
3.1.6	020126	SBC	ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL	m³	62	69,80	89,37	5.540,94	0,71 %
3.1.7	030263	SBC	LONA PLASTICA PRETA PARA CAMADA SEPARADORA DE FUNDACOES	m²	350	5,73	7,33	2.565,50	0,33 %
3.1.8	160359	SBC	IMPERMEABILIZACAO DE CANALETAS/VIGAS BALDRAMES	m²	120	78,66	100,72	12.086,40	1,55 %
3.1.9	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF_01/2024	m³	30	824,92	1.056,31	31.689,30	4,06 %
3.1.10	170236	SBC	CONTRAPISO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 PREPARO MANUAL 5CM	m³	14	862,22	1.104,07	15.456,98	1,98 %
3.1.11	105000	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024	M	8	1.366,34	1.749,59	13.996,72	1,79 %
3.2			ALVENARIA E FECHAMENTOS		1		83.381,20	83.381,20	10,67 %
3.2.1	C0210	SEINFRA	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA P/REBOCO	m²	640	9,18	11,75	7.520,00	0,96 %
3.2.2	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	400	121,07	155,03	62.012,00	7,94 %
3.2.3	105026	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	120	42,78	54,77	6.572,40	0,84 %
3.2.4	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	640	8,88	11,37	7.276,80	0,93 %
3.3			ESQUADRIAS		1		157.767,65	157.767,65	20,20 %
3.3.1	91334	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10	1.531,16	1.960,65	19.606,50	2,51 %
3.3.2	90793	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2	1.414,08	1.810,72	3.621,44	0,46 %
3.3.3	112633	SBC	JANELA DE CORRER ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA E VIDRO 4MM	m²	65	718,20	919,65	59.777,25	7,65 %
3.3.4	111645	SBC	BASCULANTE COMUM EM FERRO,VIDRO FANTASIA 4mm	m²	8	421,11	539,23	4.313,84	0,55 %
3.3.5	111455	SBC	PORTAO 2 FL. EM PERFIL DE FERRO TRABALHADO	m²	12	683,68	875,45	10.505,40	1,34 %
3.3.6	111040	SBC	GRADIL EXTERNO DE PROTECAO EM FERRO	m²	86	400,74	513,14	44.130,04	5,65 %

3.3.7	130108	SBC	SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA	M	50	11,41	14,61	730,50	0,09 %
3.3.8	130119	SBC	PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm	M	60	88,48	113,29	6.797,40	0,87 %
3.3.9	I1230	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm	m²	12	539,20	690,44	8.285,28	1,06 %
3.4			INSTALAÇÃO ELÉTRICA		1		81.611,42	81.611,42	10,45 %
3.4.1	061550	SBC	ELETRODUTO FLEXÍVEL SEALTUBE 3/4"	M	300	16,87	21,60	6.480,00	0,83 %
3.4.2	059036	SBC	CAIXA DE PASSAGEM 4"x2" EM PVC	UN	120	22,13	28,33	3.399,60	0,44 %
3.4.3	91965	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20	65,06	83,30	1.666,00	0,21 %
3.4.4	92016	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	70	62,87	80,50	5.635,00	0,72 %
3.4.5	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	800	5,52	7,06	5.648,00	0,72 %
3.4.6	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	400	8,17	10,46	4.184,00	0,54 %
3.4.7	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	386,11	494,41	494,41	0,06 %
3.4.8	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	127,86	163,72	163,72	0,02 %
3.4.9	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3	123,84	158,57	475,71	0,06 %
3.4.10	105543	SINAPI	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR - QUADRADA *60X60*CM, INCLUSO DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	31	39,33	50,36	1.561,16	0,20 %
3.4.11	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	15	51,69	66,18	992,70	0,13 %
3.4.12	93665	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	61,84	79,18	79,18	0,01 %
3.4.13	070444	SBC	AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU'S	UN	15	2.526,88	3.235,66	48.534,90	6,21 %
3.4.14	073412	SBC	VENTILADOR MODELO MURO-150A MULTIVAC	UN	6	298,98	382,84	2.297,04	0,29 %
3.5			COBERTURA		1		97.395,50	97.395,50	12,47 %
3.5.1	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	350	76,47	97,91	34.268,50	4,39 %
3.5.2	C4465	SEINFRA	COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	m²	350	130,70	167,36	58.576,00	7,50 %
3.5.3	102233	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	300	11,85	15,17	4.551,00	0,58 %
3.6			PISO E REVESTIMENTO CERÂMICO		1		50.612,00	50.612,00	6,48 %
3.6.1	C0212	SEINFRA	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA P/REBOCO TIPO MASSA RASPADA	m²	400	23,24	29,75	11.900,00	1,52 %
3.6.2	170366	SBC	PISO CERAMICO 45X45CM CARGO PLUS WHITE ELIANE	m²	400	75,58	96,78	38.712,00	4,96 %
3.7			INTALAÇÃO HIDRAULICA		1		15.217,96	15.217,96	1,95 %
3.7.1	052247	SBC	TUBO PVC SOLDAVEL 25mm	M	200	9,32	11,93	2.386,00	0,31 %
3.7.2	052250	SBC	TUBO PVC SOLDAVEL 40mm	M	100	24,72	31,65	3.165,00	0,41 %
3.7.3	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	60	17,59	22,52	1.351,20	0,17 %
3.7.4	C2410	SEINFRA	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL DE 50X40MM PARA AGUA FRIA	UN	10	35,56	45,53	455,30	0,06 %
3.7.5	89579	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10	11,14	14,26	142,60	0,02 %
3.7.6	052581	SBC	LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 25mm	UN	50	8,54	10,93	546,50	0,07 %
3.7.7	94673	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	10	6,75	8,64	86,40	0,01 %
3.7.8	052059	SBC	CURVA 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm	UN	10	28,45	36,43	364,30	0,05 %
3.7.9	052001	SBC	FLANGE COM SEXTAVADO PVC ROSCAVEL 1/2"	UN	2	18,34	23,48	46,96	0,01 %
3.7.10	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	64,33	82,37	247,11	0,03 %
3.7.11	C3653	SEINFRA	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	UN	20	5,07	6,49	129,80	0,02 %
3.7.12	C3656	SEINFRA	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2")	UN	10	11,76	15,05	150,50	0,02 %
3.7.13	102609	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2	1.281,67	1.641,17	3.282,34	0,42 %
3.7.14	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	144,25	184,71	923,55	0,12 %
3.7.15	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	303,07	388,08	1.940,40	0,25 %
3.8			INSTALAÇÃO SANITÁRIA		1		36.326,45	36.326,45	4,65 %
3.8.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	489,18	626,39	2.505,56	0,32 %
3.8.2	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	724,75	928,04	1.856,08	0,24 %
3.8.3	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	60	26,42	33,83	2.029,80	0,26 %
3.8.4	89821	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	20	17,50	22,40	448,00	0,06 %
3.8.5	89833	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10	44,68	57,21	572,10	0,07 %

3.8.6	104344	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20	40,36	51,68	1.033,60	0,13 %
3.8.7	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10	42,73	54,71	547,10	0,07 %
3.8.8	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	60	26,25	33,61	2.016,60	0,26 %
3.8.9	97274	SINAPI	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023	UN	10	89,75	114,92	1.149,20	0,15 %
3.8.10	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	20	10,68	13,67	273,40	0,04 %
3.8.11	89813	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	20	5,39	6,90	138,00	0,02 %
3.8.12	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	6	447,49	573,01	3.438,06	0,44 %
3.8.13	97904	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	3	978,00	1.252,32	3.756,96	0,48 %
3.8.14	053651	SBC	FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 10.000L POLIETILENO AQUALIMP	UN	1	12.841,78	16.443,89	16.443,89	2,11 %
3.8.15	053343	SBC	ANEL VEDACAO 100mm PARA SAIDA VASO SANITARIO	UN	5	18,45	23,62	118,10	0,02 %
3.9			ISOLAMENTO		1		21.723,00	21.723,00	2,78 %
3.9.1	120094	SBC	FORRO DE PVC 8mmx20x3m NOGUEIRA POLIFORT	m²	300	56,55	72,41	21.723,00	2,78 %
3.10			PINTURA		1		49.120,80	49.120,80	6,29 %
3.10.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	1120	3,66	4,68	5.241,60	0,67 %
3.10.2	180007	SBC	PREPARO DE PAREDE COM MASSA PVA CORAL (18L) SOBRE REBOCO	m²	560	16,64	21,30	11.928,00	1,53 %
3.10.3	180017	SBC	PINTURA PVA SUVINIL EM PAREDES COM APLICACAO MASSA CORRIDA	m²	1000	23,19	29,69	29.690,00	3,80 %
3.10.4	180820	SBC	PINTURA ESMALTE SINTETICO-BRISE METALICO	m²	70	21,66	27,73	1.941,10	0,25 %
3.10.5	180091	SBC	PINTURA OLEO EM PORTAS DE MADEIRA SOBRE SUPERFICIE PREPARADA	m²	15	16,67	21,34	320,10	0,04 %

Total sem BDI	610.039,32
Total do BDI	171.050,08
Total Geral	781.089,40