Obra: CONSTRUÇÃO DE MURO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FÉRRER - MA
CNPJ:06.421.119/0001-14
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Maranhão
SBC - 12/2025 - Maranhão
SICRO3 - 07/2025 - Maranhão
ORSE - 09/2025 - Sergipe

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**CONSTRUÇÃO DE MURO FRONTAL LATERAL**		**1**		**425.717,35**	**425.717,35**	**100,00 %**
1.1	96526	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	20	207,49	259,36	5.187,20	1,22 %
1.2	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	250	12,97	16,21	4.052,50	0,95 %
1.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	200	18,92	23,65	4.730,00	1,11 %
1.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	250	14,93	18,66	4.665,00	1,10 %
1.5	104924	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	15	866,10	1.082,62	16.239,30	3,81 %
1.6	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	40	72,81	91,01	3.640,40	0,86 %
1.7	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	10	1.057,35	1.321,68	13.216,80	3,10 %
1.8	103334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	900	146,49	183,11	164.799,00	38,71 %
1.9	87907	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	1200	7,08	8,85	10.620,00	2,49 %
1.10	121485	SBC	REBOCO PRONTO EXTERNO 2,5cm PREFABRICADO FACHADAS FRONTAIS	m²	1200	21,73	27,16	32.592,00	7,66 %
1.11			**ESQUADRIAS**		**1**		**62.220,50**	**62.220,50**	**14,62 %**
1.11.1	111455	SBC	PORTAO 2 FL. EM PERFIL DE FERRO TRABALHADO	m²	4	1.328,47	1.660,58	6.642,32	1,56 %
1.11.2	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	m²	60	540,78	675,97	40.558,20	9,53 %
1.11.3	13790	ORSE	Placa letreiro em ACM, logomarca AMEEI, 43 x 43 x 5cm, conforme projeto	un	3	4.005,33	5.006,66	15.019,98	3,53 %
1.12			**PINTURA**		**1**		**69.071,00**	**69.071,00**	**16,22 %**
1.12.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	1700	3,95	4,93	8.381,00	1,97 %
1.12.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1700	17,76	22,20	37.740,00	8,87 %
1.12.3	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1700	10,80	13,50	22.950,00	5,39 %
1.13			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		**1**		**34.683,65**	**34.683,65**	**8,15 %**
1.13.1	2481	ORSE	Execuçaõ de rasgos em alvenaria para passagem de tubulação	m	250	2,70	3,37	842,50	0,20 %
1.13.2	062341	SBC	CAIXA DE PASSAGEM 4x2"" TIGREFLEX AMARELA	UN	150	13,91	17,38	2.607,00	0,61 %
1.13.3	061550	SBC	ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4""	M	300	14,08	17,60	5.280,00	1,24 %
1.13.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1500	5,52	6,90	10.350,00	2,43 %
1.13.5	060010	SBC	LUMINARIA ARTICULAVEL EXTERNA 300W E27 TRAMONTINA	UN	25	456,65	570,81	14.270,25	3,35 %
1.13.6	97891	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	5	213,43	266,78	1.333,90	0,31 %

Total sem BDI	**340.591,77**
Total do BDI	**85.125,58**
Total Geral	**425.717,35**

PAM ENGENHARIA E CONSULTORIA

Marcus André Pires - CREA/ 112113085-2