

|                                                                                                                                                                                                               |        |        |                                                                                                                                                                              |         |        |            |                    |          |                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|--------------------|----------|---------------------|--|
| <div><div><div>GOVERNO MUNICIPAL DE</div><div><b>SANDOLÂNDIA</b></div><div>AMOR E RESPEITO POR NOSSO POVO!</div></div></div> |        |        |                                                                                                                                                                              |         |        |            | MEMÓRIA DE CÁLCULO |          | DATA:<br>31/07/2026 |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL SANDOLÂNDIA-TO                                                                                                                                                                           |        |        |                                                                                                                                                                              |         |        |            |                    |          |                     |  |
| Objeto: REFORMA DE PINTURA DE QUADRA NO DISTRITO DE DORILÂNDIA - SANDOLÂNDIA - TO                                                                                                                             |        |        |                                                                                                                                                                              |         |        |            |                    |          |                     |  |
| CNPJ :37.344.355/0001-08                                                                                                                                                                                      |        |        |                                                                                                                                                                              |         |        |            |                    |          |                     |  |
| Referência Orçamentária: SINAPI - 06/2026 - Tocantins                                                                                                                                                         |        |        |                                                                                                                                                                              |         |        |            |                    |          |                     |  |
| BDI:                                                                                                                                                                                                          |        | 22,47% | Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.                                                           |         |        |            |                    |          |                     |  |
| Item                                                                                                                                                                                                          | Código | Banco  | Descrição                                                                                                                                                                    | Und     | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total    |                     |  |
| 1                                                                                                                                                                                                             |        |        | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                        |         | 1      |            | 2.737,98           | 2.737,98 |                     |  |
| 1.1                                                                                                                                                                                                           | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                                                                       | m²      | 4,5    | 496,81     | 608,44             | 2.737,98 |                     |  |
| Local                                                                                                                                                                                                         |        |        | Descrição                                                                                                                                                                    | Fórmula |        | Quantidade |                    |          |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                               |        |        | ÁREA DA PLACA                                                                                                                                                                | 3*1,5   |        | 4,5000000  |                    |          |                     |  |
| 2                                                                                                                                                                                                             |        |        | RECONSTRUÇÃO DE MURETA                                                                                                                                                       |         | 1      |            | 9.162,14           | 9.162,14 |                     |  |
| 2.1                                                                                                                                                                                                           | 105033 | SINAPI | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024                                                          | M       | 48     | 74,56      | 91,31              | 4.382,88 |                     |  |
| Local                                                                                                                                                                                                         |        |        | Descrição                                                                                                                                                                    | Fórmula |        | Quantidade |                    |          |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                               |        |        | COMPRIMENTO CINTA SUPERIOR                                                                                                                                                   | 24      |        | 24,0000000 |                    |          |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                               |        |        | COMPRIMENTO CINTA INFERIOR                                                                                                                                                   | 24      |        | 24,0000000 |                    |          |                     |  |
| 2.2                                                                                                                                                                                                           | 103343 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021                               | m²      | 19,2   | 127,46     | 156,10             | 2.997,12 |                     |  |
| Local                                                                                                                                                                                                         |        |        | Descrição                                                                                                                                                                    | Fórmula |        | Quantidade |                    |          |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                               |        |        | ÁREA DE PAREDE (COMPRIMENTO X ALTURA)                                                                                                                                        | 24*0,8  |        | 19,2000000 |                    |          |                     |  |
| 2.3                                                                                                                                                                                                           | 104951 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m²      | 38,4   | 37,90      | 46,41              | 1.782,14 |                     |  |
| Local                                                                                                                                                                                                         |        |        | Descrição                                                                                                                                                                    | Fórmula |        | Quantidade |                    |          |                     |  |

|                                                                                                                                                                              |  |        |  |                                                                                                                    |  |                                                                                                      |  |  |  |                    |  |  |  |          |  |    |  |             |  |                     |  |           |  |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|----------|--|----|--|-------------|--|---------------------|--|-----------|--|-----------|--|
|  <div>GOVERNO MUNICIPAL DE<br/><b>SANDOLÂNDIA</b><br/>AMOR E RESPEITO POR NOSSO POVO!</div> |  |        |  |                                                                                                                    |  |                                                                                                      |  |  |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO |  |  |  |          |  |    |  |             |  | DATA:<br>31/07/2026 |  |           |  |           |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL SANDOLÂNDIA-TO                                                                                                                                          |  |        |  |                                                                                                                    |  |                                                                                                      |  |  |  |                    |  |  |  |          |  |    |  |             |  |                     |  |           |  |           |  |
| Objeto: REFORMA DE PINTURA DE QUADRA NO DISTRITO DE DORILÂNDIA - SANDOLÂNDIA - TO                                                                                            |  |        |  |                                                                                                                    |  |                                                                                                      |  |  |  |                    |  |  |  |          |  |    |  |             |  |                     |  |           |  |           |  |
| CNPJ :37.344.355/0001-08                                                                                                                                                     |  |        |  |                                                                                                                    |  |                                                                                                      |  |  |  |                    |  |  |  |          |  |    |  |             |  |                     |  |           |  |           |  |
| Referência Orçamentária: SINAPI - 06/2026 - Tocantins                                                                                                                        |  |        |  |                                                                                                                    |  |                                                                                                      |  |  |  |                    |  |  |  |          |  |    |  |             |  |                     |  |           |  |           |  |
| BDI:                                                                                                                                                                         |  | 22,47% |  | Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |  |                                                                                                      |  |  |  |                    |  |  |  |          |  |    |  |             |  |                     |  |           |  |           |  |
|                                                                                                                                                                              |  |        |  | COMPRIMENTO DA MURETA X ALTURA X 2 LADOS                                                                           |  |                                                                                                      |  |  |  |                    |  |  |  | 24*0,8*2 |  |    |  | 38,4000000  |  |                     |  |           |  |           |  |
| 3                                                                                                                                                                            |  |        |  | PINTURA                                                                                                            |  |                                                                                                      |  |  |  |                    |  |  |  |          |  | 1  |  |             |  | 42.033,60           |  | 42.033,60 |  |           |  |
| 3.1                                                                                                                                                                          |  |        |  | DEMARCAÇÃO DA QUADRA                                                                                               |  |                                                                                                      |  |  |  |                    |  |  |  |          |  | 1  |  |             |  | 34.915,33           |  | 34.915,33 |  |           |  |
| 3.1.1                                                                                                                                                                        |  | 102494 |  | SINAPI                                                                                                             |  | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021        |  |  |  |                    |  |  |  |          |  | m² |  | 436,66      |  | 65,29               |  | 79,96     |  | 34.915,33 |  |
| Local                                                                                                                                                                        |  |        |  | Descrição                                                                                                          |  |                                                                                                      |  |  |  |                    |  |  |  | Fórmula  |  |    |  | Quantidade  |  |                     |  |           |  |           |  |
|                                                                                                                                                                              |  |        |  | PINTURA PISO - COR AZUL                                                                                            |  |                                                                                                      |  |  |  |                    |  |  |  | 321,88   |  |    |  | 321,8800000 |  |                     |  |           |  |           |  |
|                                                                                                                                                                              |  |        |  | PINTURA PISO - COR AMARELA                                                                                         |  |                                                                                                      |  |  |  |                    |  |  |  | 98,7     |  |    |  | 98,7000000  |  |                     |  |           |  |           |  |
|                                                                                                                                                                              |  |        |  | PINTURA PISO - COR BRANCA                                                                                          |  |                                                                                                      |  |  |  |                    |  |  |  | 16,08    |  |    |  | 16,0800000  |  |                     |  |           |  |           |  |
| 3.2                                                                                                                                                                          |  |        |  | PINTURA DE PISO EXTERNO A QUADRA                                                                                   |  |                                                                                                      |  |  |  |                    |  |  |  |          |  | 1  |  |             |  | 7.118,27            |  | 7.118,27  |  |           |  |
| 3.2.1                                                                                                                                                                        |  | 102491 |  | SINAPI                                                                                                             |  | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 |  |  |  |                    |  |  |  |          |  | m² |  | 231,79      |  | 25,08               |  | 30,71     |  | 7.118,27  |  |
|                                                                                                                                                                              |  |        |  |                                                                                                                    |  |                                                                                                      |  |  |  | Total sem BDI      |  |  |  |          |  |    |  |             |  |                     |  |           |  | 44.039,93 |  |
|                                                                                                                                                                              |  |        |  |                                                                                                                    |  |                                                                                                      |  |  |  | Total do BDI       |  |  |  |          |  |    |  |             |  |                     |  |           |  | 9.893,79  |  |
|                                                                                                                                                                              |  |        |  |                                                                                                                    |  |                                                                                                      |  |  |  | Total Geral        |  |  |  |          |  |    |  |             |  |                     |  |           |  | 53.933,72 |  |

MAYCONN BORGES