

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO SALVADOR - TO - META 1			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 11-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO	MUNICÍPIO / UF SÃO SALVADOR / TO	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO SALVADOR - TO - META 1									494.657,11	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO POVOADO RETIRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO SALVADOR - TO					-	494.657,11	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	11.361,26	
1.1.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00	521,69	BDI 1	648,10	1.944,30	RA
1.1.2.	SINAPI	73805	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES	M2	21,00	271,80	BDI 1	337,66	7.090,86	RA
1.1.3.	Composição	002	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	5.056,73	0,37	BDI 1	0,46	2.326,10	RA
1.2.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					-	12.265,52	
1.2.1.	PROPRIO	COMP A1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	4.936,62	BDI 1	6.132,76	6.132,76	RA
1.2.2.	PROPRIO	COMP A2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	4.936,62	BDI 1	6.132,76	6.132,76	RA
1.3.			TERRAPLENAGEM					-	37.731,49	
1.3.1.	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2.19M3). AF_07/2020	M3	745,59	4,53	BDI 1	5,63	4.197,67	RA
1.3.2.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	745,59	7,56	BDI 1	9,39	7.001,09	RA
1.3.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.735,49	2,76	BDI 1	3,43	26.532,73	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO COM TSD					-	311.116,12	
1.4.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1.083,93	0,66	BDI 1	0,82	888,82	RA
1.4.2.	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	1.083,93	4,53	BDI 1	5,63	6.102,53	RA
1.4.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.516,80	2,76	BDI 1	3,43	39.502,62	RA
1.4.4.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	5.056,73	2,90	BDI 1	3,60	18.204,23	RA
1.4.5.	Composição	005	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO	M3	1.083,93	11,40	BDI 1	14,16	15.348,45	RA
1.4.6.	Composição	003	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFÁLTO DILUÍDO CM-30	M2	4.734,06	8,40	BDI 1	10,44	49.423,59	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO SALVADOR - TO - META 1			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 11-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO	MUNICÍPIO / UF SÃO SALVADOR / TO	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NO MUNICÍPIO DE SÃO SALVADOR - TO - META 1									494.657,11	
1.4.7.	Composição	004	PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE	M2	4.734,06	30,89	BDI 1	38,37	181.645,88	RA
1.5.			TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINISO E AGREGADOS					-	51.895,38	
1.5.1.	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	34.029,37	0,81	BDI 1	1,01	34.369,66	RA
1.5.2.	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	6.372,99	2,21	BDI 1	2,75	17.525,72	RA
1.6.			MEIO FIO					-	63.706,88	
1.6.1.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.260,06	39,47	BDI 1	49,03	61.780,74	RA
1.6.2.	SINAPI	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	35,20	44,05	BDI 1	54,72	1.926,14	RA
1.7.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS					-	6.580,46	
1.7.1.	Composição	006	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	MÊS	2,00	2.648,50	BDI 1	3.290,23	6.580,46	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
SINAPI - 11/2025 - Tocantins SICRO - 10/2025 - Tocantins

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO SALVADOR / TO
Local

quinta-feira, 16 de março de 2023
Data

JEFFERSON JAIME
CASSOLI:02530140
936

Assinado de forma digital por
JEFFERSON JAIME
CASSOLI:02530140936
Dados: 2026.03.17 19:21:36
-03'00'

Responsável Técnico
Nome: JEFFERSON JAIME CASSOLI
CREA/CAU: 109612/V TO
ART/RRT: 0