

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E URBANIZAÇÃO

Nº TransfereGOV
0

Nº OPERAÇÃO
0

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR - TO

Nº OPERAÇÃO
0

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALV

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
META 01 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E URBANIZAÇÃO				
1.	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E URBANIZAÇÃO		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	4,50	AREA DA PLACA 3,00X1,50
1.1.2.	BARRAÇÃO DE OBRA	M2	12,00	AREA DO BARRAÇÃO 4,00X3,00
1.1.3.	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	3 DIAS DE 8 HORAS POR DIA , PARA LOCAÇÃO DAS CALÇADAS
1.1.4.	LIMPEZA MANUAL COM ENXADA	M2	8.973,58	3776,09+5197,49 AREA DAS CALÇADAS + AREA DAS GRAMAS
1.2.	CALÇADAS		-	
1.2.1.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	226,57	CONFORME QUADRO EM PROJETO (AREA DA CALÇADA X 06CM DE ALTURA DE ATERRO)
1.2.2.	Preparo e regularização de terreno em desnível	M2	3.776,09	CONFORME AREA DA CALÇADA NO QUADRO EM PROJETO
1.2.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	226,57	CONFORME QUADRO EM PROJETO (AREA DA CALÇADA X 6CM DE ALTURA DA CALÇADA)
1.3.	URBANIZAÇÃO		-	
1.3.1.	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	5.197,49	QUANTIDADE CONFORME QUADRO EM PROJETO
1.3.2.	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	5.197,49	QUANTIDADE CONFORME QUADRO EM PROJETO
1.4.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA		-	
1.4.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	5,00	5 MESES

Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:						
		TRECHO 01	TRECHO 02	TRECHO 03	TRECHO 04	TRECHO 05	TRECHO 06	TRECHO 07
	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	81.960,45	160.298,49	77.912,91	57.643,24	44.106,89	42.497,91	30.554,85
1. SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,50						
1. SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	12,00						
1. SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	24,00						
1. SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.940,78	2.828,65	1.291,33	930,36	739,53	727,54	515,39
2. CA	CALÇADAS	18,69	77,87	38,98	29,74	21,64	22,92	16,73
2. CA	CALÇADAS	311,42	1.297,84	649,67	495,65	360,65	381,99	278,87
2. CA	CALÇADAS	18,69	77,87	38,98	29,74	21,64	22,92	16,73
3. UF	URBANIZAÇÃO	1.629,36	1.530,81	641,66	434,71	378,88	345,55	236,52
3. UF	URBANIZAÇÃO	1.629,36	1.530,81	641,66	434,71	378,88	345,55	236,52
4. AL	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,45	1,65	1,25	0,90	0,75		

SÃO SALVADOR
Local

segunda-feira, 16 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: JEFFERSON JAIME CASSOLI
CREA/CAU: 109612/V TO
ART/RRT:

Responsável Técnico
Nome: JEFFERSON JAIME CASSOLI
CREA/CAU: 109612/V TO
ART/RRT: