

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

0		PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR - TO	Apelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E URBANIZAÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E URBANIZAÇÃO	MUNICÍPIO / UF SÃO SALVADOR	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
META 01 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E URBANIZAÇÃO										
									494.974,74	
1.			CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E URBANIZAÇÃO					-	494.974,74	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	21.843,97	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	465,33	BDI 1	578,08	2.601,36	RA
1.1.2.	Composição	01	BARRACÃO DE OBRA	M2	12,00	170,21	BDI 1	211,45	2.537,40	RA
1.1.3.	SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	24,56	BDI 1	30,51	732,24	RA
1.1.4.	Composição	03	LIMPEZA MANUAL COM ENXADA	M2	8.973,58	1,43	BDI 1	1,78	15.972,97	RA
1.2.			CALÇADAS					-	312.033,18	
1.2.1.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	226,57	81,25	BDI 1	100,94	22.869,98	RA
1.2.2.	SICRO	4800400	Preparo e regularização de terreno em desnível	M2	3.776,09	5,44	BDI 1	6,76	25.526,36	RA
1.2.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	226,57	936,65	BDI 1	1.163,60	263.636,84	RA
1.3.			URBANIZAÇÃO					-	144.957,99	
1.3.1.	SINAPI	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	5.197,49	4,57	BDI 1	5,68	29.521,73	RA
1.3.2.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	5.197,49	17,88	BDI 1	22,21	115.436,26	RA
1.4.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					-	16.139,60	
1.4.1.	Composição	02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	5,00	2.598,34	BDI 1	3.227,92	16.139,60	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO SALVADOR

Local

segunda-feira, 16 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: JEFFERSON JAIME CASSOLI

CREA/CAU: 109612/V TO

ART/RRT: 0