

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO URBANIZAÇÃO		
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE META 02 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E URBANIZAÇÃO	MUNICÍPIO / UF SÃO SALVADOR		
			BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
META 02 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E URBANIZAÇÃO									335.263,00	
1.			URBANIZAÇÃO					-	335.263,00	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.601,36	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	465,33	BDI 1	578,08	2.601,36	RA
1.2.			PINTURA					-	143.335,75	
1.2.1.			CALÇADAS					-	123.742,46	
1.2.1.1.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	3.776,09	24,73	BDI 1	30,72	116.001,48	RA
1.2.1.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	3.776,09	1,65	BDI 1	2,05	7.740,98	RA
1.2.2.			FAIXAS DE PEDESTRE					-	12.083,77	
1.2.2.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	263,55	36,91	BDI 1	45,85	12.083,77	RA
1.2.3.			MEIO FIO					-	7.509,52	
1.2.3.1.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	3.195,54	1,89	BDI 1	2,35	7.509,52	RA
1.3.			BANCOS E PERGOLADOS					-	69.453,74	
1.3.0.1.	SINAPI	103315	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	M2	152,88	259,64	BDI 1	322,55	49.311,44	RA
1.3.0.2.	Composição	06	INSTALAÇÃO DE BANCO EM CRONCRETO PRÉ FABRICADO DIMENSÕES 1,75X0,50X0,50M	UN	30,00	540,46	BDI 1	671,41	20.142,30	RA
1.4.			ACADEMIA AO AR LIVRE					-	10.146,24	
1.4.0.1.	Composição	01	BARRA DE APOIO VESTICAL (3 ALTURA)	UN	1,00	1.470,83	BDI 1	1.827,21	1.827,21	RA
1.4.0.2.	Composição	02	BARRA PARA FLEXÃO HORIZONTAL	UN	1,00	816,87	BDI 1	1.014,80	1.014,80	RA
1.4.0.3.	Composição	03	CONJUNTO DE PRANCHA ABDOMINAL 3 ALTURAS	UN	1,00	958,16	BDI 1	1.190,32	1.190,32	RA
1.4.0.4.	Composição	04	ESPALDAR DUPLA COM 8 BARRAS	UN	1,00	3.648,96	BDI 1	4.533,10	4.533,10	RA
1.4.0.5.	Composição	05	BARRA PARALELA PARA FLEXÃO	UN	1,00	1.272,49	BDI 1	1.580,81	1.580,81	RA
1.5.			RELOCAÇÃO					-	95.499,47	
1.5.0.1.	SINAPI	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	45,00	286,20	BDI 1	355,55	15.999,75	RA
1.5.0.2.	SINAPI	98533	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	45,00	123,91	BDI 1	153,93	6.926,85	RA
1.5.0.3.	SICRO	5213667	REMOÇÃO DE POSTE	un	35,00	356,42	BDI 1	442,78	15.497,30	RA
1.5.0.4.	SINAPI	100599	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	35,00	685,32	BDI 1	851,37	29.797,95	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO URBANIZAÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE META 02 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E URBANIZAÇÃO	MUNICÍPIO / UF SÃO SALVADOR	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
META 02 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E URBANIZAÇÃO									335.263,00	
1.5.0.5.	SINAPI	91840	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	140,00	24,14	BDI 1	29,99	4.198,60	RA
1.5.0.6.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	280,00	8,27	BDI 1	10,27	2.875,60	RA
1.5.0.7.	SINAPI-I	41476	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM (INCLUIDA TAMP A EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)	UN	35,00	154,76	BDI 1	192,26	6.729,10	RA
1.5.0.8.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	147,90	40,49	BDI 1	50,30	7.439,37	RA
1.5.0.9.	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	UN	15,00	323,86	BDI 1	402,33	6.034,95	RA
1.6.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					-	14.226,44	
1.6.0.1.	Composição	07	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	4,00	2.862,92	BDI 1	3.556,61	14.226,44	RA

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO SALVADOR

Local

segunda-feira, 16 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: JEFFERSON JAIME CASSOLI

CREA/CAU: 109612/V TO

ART/RRT: 0