

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS		2.532,55	2.719,15
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	131,73	141,89
SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25	48,61	52,01
Composição	002	DISPOSITIVO DPS 80KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN		183,82	184,85
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,303662	30,57	32,43
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,303662	26,20	27,72
cotação	02	Dispositivo de Proteção Contra Surtos (DPS) II 80KA 275V	UN	1	164,01	164,01
SINAPI-I	1575	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	UN	1	2,57	2,57
Composição	003	PINTURA DE FAIXA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO (5,00X0,05)	UN		6,08	6,24
SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	0,25	24,32	24,96
Composição	004	Poste de Iluminação pública h=5,00, com 4 petálas de comprimento 1,50 m e luminárias de 150 W, Forneimento e Instalação	UN		4.006,25	4.015,62
ORSE	06827/ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura útil 5m (total 6m), Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	1	1.470,00	1.470,00
ORSE	101637/SINAPI	Braço para iluminação pública, em tubo de aço galvanizado, comprimento de 1,50 m, para fixação em poste metálico - fornecimento e instalação. af_02/2025_ps	un	4	131,93	131,93
ORSE	101658/SINAPI	Luminária de led para iluminação pública, de 138 w até 180 w - fornecimento e instalação. af_02/2025_ps	un	4	412,44	412,44
SINAPI	102474	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,43	535,13	539,79
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,43	87,58	92,32
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	22,14	23,34
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4	27,35	28,97
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	30,57	32,43
Composição	005	BANCO DE JARDIM ECOLÓGICO DE MADEIRA PLÁSTICA COM PISO CIMENTADO	UN		1.035,79	1.039,84
COTAÇÃO	06	BANCO DE JARDIM ECOLÓGICO DE MADEIRA PLÁSTICA 150cm	UND	1	755,15	755,15
SINAPI	87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,29	967,72	981,70
					0,00	0,00
Composição	006	PINTURA DE FAIXA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO (2,30X0,05)	UN		2,80	2,87
SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	0,115	24,32	24,96
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Composição	007	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS (99839)	M		511,28	527,56
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,748	25,56	27,04
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,78	27,16	28,76
SINAPI-I	546	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	KG	9,224	9,26	9,26
ORSE	04814/ORSE	Chapa de aço grossa preta 3/8"(9,53mm) 74,48 kg/m2	kg	0,896	8,06	8,06
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,071	25,44	25,44
SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	3,333	2,31	2,31
SINAPI-I	21012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	0,9	58,32	58,32
SINAPI-I	21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	1,029	76,10	76,10
Composição	008	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 2,00M, FCK 25MPa, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024	M		339,57	342,60
SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	0,525	193,03	195,61
SINAPI	104626	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	M3	0,2	939,20	944,19
SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,2	251,97	255,29
Composição	009	PATAMAR DE CONCRETO PARA RAMPA (4,00X2,50X0,10M)	UN		1.292,51	1.302,18
SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	0,525	193,03	195,61
SINAPI	104626	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	M3	1	939,20	944,19
SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	1	251,97	255,29
					0,00	0,00
Composição	010	Refletor LED 150W Preto IP65 Uso Externo Bivolt 6500 K - Branco Frio - Forneimento e Instalação	UN		157,62	159,48
cotação	01	Refletor LED 150W Preto IP65 Uso Externo Bivolt 6500 K - Branco Frio	UN	1	127,05	127,05
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	30,57	32,43
					0,00	0,00

Data

 Responsável Técnico: JOSÉ COELHO DE OLIVEIRA
 CREA/CAU: 180432 D/TO