



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV RECURSO	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ DO TOCANTINS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JAÚ DO TOCANTINS/TO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JAÚ DO	MUNICÍPIO / UF JAÚ-TO	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JAÚ DO TOCANTINS/TO									655.705,48	
1.			CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JAÚ DO TOCANTINS/TO					-	655.705,48	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	6.797,88	
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	2,00	2.719,15	BDI 1	3.398,94	6.797,88	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.163,32	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,00	465,33	BDI 1	581,66	1.163,32	RA
1.3.			CALÇADAS					-	127.596,42	
1.3.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	431,73	56,57	BDI 1	70,71	30.527,63	RA
1.3.2.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	390,92	137,15	BDI 1	171,44	67.019,32	RA
1.3.3.	SINAPI	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"). COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	M2	123,90	194,02	BDI 1	242,53	30.049,47	RA
1.4.			PISO - ESTACIONAMENTO					-	215.137,88	
1.4.1.	SINAPI	87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	175,01	981,70	BDI 1	1.227,13	214.760,02	RA
1.4.2.	Composição	003	PINTURA DE FAIXA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO (5,00X0,05)	UN	42,00	6,24	BDI 1	7,80	327,60	RA
1.4.3.	Composição	006	PINTURA DE FAIXA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO (2,30X0,05)	UN	14,00	2,87	BDI 1	3,59	50,26	RA
1.5.			ÁREAS DE CONVIVÊNCIA					-	34.789,82	
1.5.1.	Composição	005	BANCO DE JARDIM ECOLÓGICO DE MADEIRA PLÁSTICA COM PISO CIMENTADO	UN	12,00	1.039,84	BDI 1	1.299,80	15.597,60	RA
1.5.2.	Cotação	03	PERGOLADOS EM MADEIRA DE EUCALIPTO (6X3m)	CJ	2,00	5.785,00	BDI 1	7.231,25	14.462,50	RA
1.5.3.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	207,39	13,87	BDI 1	17,34	3.596,14	RA
1.5.4.	ORSE	13676/ORSE	Planta - Palmeira rabo de raposa (Wodyetia bifurcata), fornecimento e plantio	un	6,00	151,14	BDI 1	188,93	1.133,58	RA
1.6.			PLAYGROUND					-	52.017,01	
1.6.1.	Cotação	04	PLAYGROUND INFANTIL - PARQUE COMPLETO - MODELO KMP 0502 CH - MARCA KRENKE - ÁREA MÍNIMA 13X11m	CJ	1,00	33.813,61	BDI 1	42.267,01	42.267,01	RA
1.6.2.	Cotação	05	GRAMA SINTÉTICA PARA ÁREAS EXTERNAS	M2	130,00	60,00	BDI 1	75,00	9.750,00	RA
1.7.			CANTEIROS					-	2.045,93	
1.7.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	85,70	13,87	BDI 1	17,34	1.486,04	RA
1.7.2.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	UN	3,00	149,30	BDI 1	186,63	559,89	RA
1.8.			ESCADA/RAMPA					-	64.238,42	

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV RECURSO	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ DO TOCANTINS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JAÚ DO TOCANTINS/TO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JAÚ DO	MUNICÍPIO / UF JAÚ-TO	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JAÚ DO TOCANTINS/TO									655.705,48	
1.8.1.	SINAPI	103360	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	15,50	92,70	BDI 1	115,88	1.796,14	RA
1.8.2.	SINAPI	87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	4,28	981,70	BDI 1	1.227,13	5.252,12	RA
1.8.3.	Composição	008	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 2,00M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024	M	24,00	342,60	BDI 1	428,25	10.278,00	RA
1.8.4.	Composição	009	PATAMAR DE CONCRETO PARA RAMPA (4,00X2,50X0,10M)	UN	1,00	1.302,18	BDI 1	1.627,73	1.627,73	RA
1.8.5.	Composição	007	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS (99839)	M	68,67	527,56	BDI 1	659,45	45.284,43	RA
1.9.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	151.918,80	
1.9.1.	Composição	004	Poste de Iluminação pública h=5,00, com 4 pétalas de comprimento 1,50 m e luminárias de 150 W, Fornecimento e Instalação	UN	20,00	4.015,62	BDI 1	5.019,53	100.390,60	RA
1.9.2.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	160,72	8,01	BDI 1	10,01	1.608,81	RA
1.9.3.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.694,00	11,19	BDI 1	13,99	23.699,06	RA
1.9.4.	ORSE	08075/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	28,00	146,58	BDI 1	183,23	5.130,44	RA
1.9.5.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	6,00	31,21	BDI 1	39,01	234,06	RA
1.9.6.	SINAPI	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	76,22	BDI 1	95,28	190,56	RA
1.9.7.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	12,97	BDI 1	16,21	16,21	RA
1.9.8.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	14,01	BDI 1	17,51	70,04	RA
1.9.9.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	15,76	BDI 1	19,70	19,70	RA
1.9.10.	Composição	002	DISPOSITIVO DPS 80KA-275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	4,00	184,85	BDI 1	231,06	924,24	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV RECURSO	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ DO TOCANTINS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JAÚ DO TOCANTINS/TO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JAÚ DO	MUNICÍPIO / UF JAÚ-TO	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE JAÚ DO TOCANTINS/TO									655.705,48	
1.9.11.	SINAPI	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	44,78	22,28	BDI 1	27,85	1.247,12	RA
1.9.12.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	632,09	19,49	BDI 1	24,36	15.397,71	RA
1.9.13.	COMPOSIÇÃO	010	Refletor LED 150W Preto IP65 Uso Externo Bivolt 6500 K - Branco Frio - Fornecimento e Instalação	UN	15,00	159,48	BDI 1	199,35	2.990,25	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

JAÚ-TO
Local

terça-feira, 14 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: JOSÉ COELHO DE OLIVEIRA
CREA/CAU: ENG. CIVIL 180432 D/TO
ART/RRT: ART

RECURSO
↓