



PLANILHA DE ORÇAMENTO - MELHORIA INFRAESTRUTURA CANIL MUNICIPAL

Proprietário:	Prefeitura Municipal de Professor Jamil
Obra:	Execução de obras de melhorias no Canil Municipal
Endereço:	Canil Municipal, zona rural, Professor Jamil, GO
Referência:	GOINFRA onerada, data base: dezembro/2025; SINAPI onerada, data base: março/2026
Data elaboração:	30/04/2025

Item	Fonte	Código	Discriminação dos itens / Serviços	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Valor sem BDI (R\$)	Valor c/ BDI (22,47%)	%
1			Administração Local				3.010,10	3.686,47	6,07%
1.1	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEN	h	10,00	138,02	1.380,20	1.690,33	2,78%
1.2	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	30,00	54,33	1.629,90	1.996,14	3,29%
2			Serviços Preliminares				1.181,82	1.447,37	2,38%
2.1	GOINFRA	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	3,00	393,94	1.181,82	1.447,37	2,38%
3			Demolições				1.263,50	1.547,41	2,55%
3.1	GOINFRA	20121	DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m3	5,22	242,12	1.263,50	1.547,41	2,55%
4			Concretagem Piso Baias				41.698,93	51.068,68	84,11%
4.1	GOINFRA	41013	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE PERCUSSÃO (SAPO MECÂNICO)	M3	45,50	8,22	374,01	458,05	0,75%

4.2	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m3	45,50	908,24	41.324,92	50.610,63	83,36%
5			Drenagem				2.420,29	2.964,12	4,88%
5.1	GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) (ESTACAS/BALDRAMES)	m3	3,24	52,26	169,18	207,20	0,34%
5.2	SINAPI	102989	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025	m	50,60	43,38	2.195,03	2.688,25	4,43%
5.3	GOINFRA	81829	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	0,60	93,46	56,08	68,68	0,11%
VALOR TOTAL:							49.574,64	81,65%	
BDI (22,47%):							11.139,42	18,35%	
VALOR TOTAL C/ BDI:							60.714,06	100,00%	

Mateus Pontes Borges
Engenheiro Civil
CREA GO: 1018773150D

Ney Fábio de Novaes
Prefeito