



MEMORIAL DE CÁLCULO

Proprietário:	Prefeitura Municipal de Professor Jamil
Obra:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS
Endereço:	Rua Matilde Ferrarini, quadra 45, centro, Professor Jamil - GO
Referência:	GOINFRA Desonerada, data base: dezembro/2025; SINAPI Desonerada, data base: fevereiro/2026
Data elaboração:	14/04/2026

Item	Fonte	Código	Discriminação dos itens / Serviços	Unid.	Cálculo	QTD
1			Administração Local			
1.1	GOINFRA	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	h	Conforme carga horária esstipulada de 10 horas totais	10
1.2	GOINFRA	250102	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	h	Conforme carga horária esstipulada de 40 horas totais	40
2			Demolições			
2.1	GOINFRA	20126	DEMOLICÃO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM EMPILHAMENTO	m2	18,1*13,3+30+25	295,73
2.2	GOINFRA	20121	DEMOLICÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA	m3	conforme medido in loco (área de manobras + calçada)	1,1
3			Instalações			
3.1	GOINFRA	80601	MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO	un	conforme projeto	3
3.2	GOINFRA	100320	DIVISORIA DE GRANITO POLIDO CINZA 2 CM		1,5*0,5*2	0,75
3.3	GOINFRA	220920	SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1Ci:3ARML)	M2	0,8*0,14*2	0,34
3.4	GOINFRA	190101	VIDRO LISO 3 MM - COLOCADO	m2	conforme estimativa levantanda in loco	0,5
3.5	GOINFRA	160905	COBERTURA COM TELHA DE ALUMÍNIO 0.5 MM	m2	conforme estimativa levantanda in loco	5
3.6	COTAÇÃO	1	KIT MAÇANETA COM FECHADURA EM AÇO INOX PARA PORTA DE MADEIRA	UN	conforme estimativa levantanda in loco	3
3.7	GOINFRA	70708	CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL 300X220X151MM	UN	conforme estimativa levantanda in loco	2
3.8	GOINFRA	71761	MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRÍLICA E LAJE EM CONCRETO 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1:3 C / IMPERMEABILIZANTE	M2	1*1	1
3.9	GOINFRA	81826	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM	UN	conforme estimativa levantanda in loco	3
4			Pavimentações			
4.1	GOINFRA	41009	COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO	m3	(18,1*13,3+30)*0,2	81,22
4.2	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	conforme estimativa levantanda in loco	30
4.3	SINAPI	92395	ASSENTAMENTO DE BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. (SEM FORNECIMENTO) (FAZER COMPOSIÇÃO)	m2	18,1*13,3+25 (área de manobra + área estacionamento)	265,73
4.3	GOINFRA	220102	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	m2	conforme estimativa levantanda in loco	5
4.4	GOINFRA	220103	PISO EM CONCRETO ARMADO E=20CM BAIA TERM.RODOVIARIO 30MPA(3X3 M) COMP./S.LEITO	m2	conforme estimativa levantanda in loco	6
4.5	GOINFRA	1896	POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ ASSOALHO (COM POLITRIZ) - COMP. AUXILIAR**	M2	somatória da áreas de espera + embarque/desembarque+ cozinha+banheiro masc. + banheiro fem.+ depósito + guichês + calçada interna	380,46
5			Revestimentos			
5.1	GOINFRA	201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m2	conforme estimativa levantanda in loco	1
5.2	GOINFRA	200503	REVESTIMENTO C/LITOCERAMICA	m2	conforme estimativa levantanda in loco	1
5.3	GOINFRA	221102	RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	M	conforme estimativa levantanda in loco	4,5
6			Pinturas			
6.1	GOINFRA	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS (PILARES E VIGAS APARENTES + MURETAS+SUPORTE CAIXA D'AGUA)	m2	Soma das áreas de pilares e vigas amostras nas fachadas + área de muretas + área suporte da caixa d'água	115,68
6.2	GOINFRA	260901	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	M2	conforme área dos bancos de madeira	8,4
6.3	GOINFRA	261502	PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS (ESQUADRIAS E GUARDA-CORPOS)	M2	conforme projeto	46,89
7			Reparos Elétricos			
7.1	GOINFRA	71692	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO COM ALETAS, DE 36W A 39W (PARA SALÃO DE ESPERA E EMBARQUE/DESEMBARQUE)	un	conforme estimativa levantanda in loco	11
7.2	GOINFRA	71648	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) (PARA BANHEIROS, COZINHA, DEPÓSITO E GUICHÊS)	un	conforme estimativa levantanda in loco	12

