



PLANILHA DE ORÇAMENTO - REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS									
Proprietário:	Prefeitura Municipal de Professor Jamil								
Obra:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS								
Endereço:	Rua Matilde Ferrarini, quadra 45, centro, Professor Jamil - GO								
Referência:	GOINFRA Desonerada, data base: dezembro/2025; SINAPI Desonerada, data base: fevereiro/2026								
Data elaboração:	14/04/2026								
Item	Fonte	Código	Discriminação dos itens / Serviços	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Valor sem BDI (R\$)	Valor c/ BDI (26,20%)	%
1			Administração Local				2.362,10	2.980,97	6,51%
1.1	GOINFRA	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	h	10	80,29	802,90	1.013,26	2,21%
1.2	GOINFRA	250102	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	h	40	38,98	1.559,20	1.967,71	4,30%
2			Demolições				3.803,53	4.800,05	10,48%
2.1	GOINFRA	20126	DEMOLICÃO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM EMPILHAMENTO	m2	295,73	12,03	3.557,63	4.489,73	9,80%
2.2	GOINFRA	20121	DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA	m3	1,1	223,54	245,89	310,32	0,68%
3			Instalações				3.688,96	4.655,46	10,16%
3.1	GOINFRA	80601	MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO	un	3	419,53	1.258,59	1.588,34	3,47%
3.2	GOINFRA	100320	DIVISORIA DE GRANITO POLIDO CINZA 2 CM	m2	0,75	506,98	380,24	479,86	1,05%
3.3	GOINFRA	220920	SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1C1:3ARML)	M2	0,336	478,48	160,77	202,89	0,44%
3.4	GOINFRA	190101	VIDRO LISO 3 MM - COLOCADO	m2	0,5	164,92	82,46	104,06	0,23%
3.5	GOINFRA	160905	COBERTURA COM TELHA DE ALUMÍNIO 0.5 MM	m2	5	72,15	360,75	455,27	0,99%
3.6	COTAÇÃO	1	KIT MAÇANETA COM FECHADURA EM AÇO INOX PARA PORTA DE MADEIRA	UN	3	62,74	188,21	237,52	0,52%
3.7	GOINFRA	70708	CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL 300X220X151MM	UN	2	267,36	534,72	674,82	1,47%
3.8	GOINFRA	71761	MURETA DE MEDIÇÃO EM ALVENARIA 1 1/2 V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRÍLICA E LAJE EM CONCRETO 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1:3 C / IMPERMEABILIZANTE	M2	1	501,34	501,34	632,69	1,38%
3.9	GOINFRA	81826	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM	UN	3	73,96	221,88	280,01	0,61%
4			Pavimentações				11.073,04	13.974,17	30,51%
4.1	GOINFRA	41009	COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO	m3	81,219	2,3	186,80	235,75	0,51%
4.2	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	30	117,14	3.514,20	4.434,92	9,68%
4.3	SINAPI	92395	ASSENTAMENTO DE BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. (SEM FORNECIMENTO DOS BLOCOS)	m2	265,73	15,11	4.015,09	5.067,04	11,06%
4.3	GOINFRA	220102	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	m2	5	39,65	198,25	250,19	0,55%
4.4	GOINFRA	220103	PISO EM CONCRETO ARMADO E=20CM BAIA TERM.RODOVIARIO 30MPA(3X3 M) COMP./S.LEITO	m2	6	286,76	1.720,56	2.171,35	4,74%
4.5	GOINFRA	1896	POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ ASSOALHO (COM POLITRIZ) - COMP. AUXILIAR**	M2	380,46	3,78	1.438,14	1.814,93	3,96%
5			Revestimentos				336,89	425,15	0,93%
5.1	GOINFRA	201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m2	1	78,93	78,93	99,61	0,22%
5.2	GOINFRA	200503	REVESTIMENTO C/LITOCERAMICA	m2	1	121,83	121,83	153,75	0,34%
5.3	GOINFRA	221102	RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	M	4,5	30,25	136,13	171,79	0,38%
6			Pinturas				2.934,20	3.702,96	8,09%
6.1	GOINFRA	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS (PILARES E VIGAS APARENTES + MURETAS+SUPORTE CAIXA D'AGUA)	m2	115,68	14,11	1.632,24	2.059,89	4,50%
6.2	GOINFRA	260901	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	M2	8,4	27,56	231,50	292,16	0,64%
6.3	GOINFRA	261502	PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS (ESQUADRIAS, GUARDA-CORPOS)	M2	46,89	22,83	1.070,45	1.350,91	2,95%
7			Reparos Elétricos				4.558,50	5.752,83	12,56%

7.1	GOINFRA	71692	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO COM ALETAS, DE 36W A 39W (PARA SALÃO DE ESPERA E EMBARQUE/DESEMBARQUE)	un	11	272,22	2.994,42	3.778,96	8,25%
7.2	GOINFRA	71648	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) (PARA BANHEIROS, COZINHA, DEPÓSITO E GUICHÊS)	un	12	130,34	1.564,08	1.973,87	4,31%
VALOR TOTAL:							28.757,21	79,24%	
BDI (26,20%):							7.534,39	20,76%	
VALOR TOTAL C/ BDI:							36.291,60	100,00%	

Mateus Pontes Borges
Engenheiro Civil
CREA GO: 1018773150D

Ney Fábio de Novaes
Prefeito Municipal