



PLANILHA DE ORÇAMENTO - PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO										
Proprietário:		Prefeitura Municipal de Professor Jamil								
Obra:		Pavimentação com bloquete de concreto sextavado								
Endereço:		Ruas diversas, Centro, Município de Professor Jamil, Goiás								
Referência:		GOINFRA Desonerada, data base: abril/2025; SINAPI Desonerada, data base: junho/2025; SICRO Desonerada, data base abril/2025								
Data:		set/25								
Item	Fonte	Código	Discriminação dos itens / Serviços	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Unitário c/ BDI (R\$)	Valor sem BDI (R\$)	Valor c/ BDI (29,77%)	%
1			Administração Local					43.068,72	55.889,80	4,67%
1.1	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	168,00	120,29	156,10	20.208,72	26.224,80	2,19%
1.2	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	500,00	45,72	59,33	22.860,00	29.665,00	2,48%
2			Serviços Preliminares					8.305,30	10.777,81	0,90%
2.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m2	6,00	465,6	604,21	2.793,60	3.625,26	0,30%
2.2	GOINFRA	20230	LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	mês	5,00	1.102,34	1.430,51	5.511,70	7.152,55	0,60%
3			Preparação Inicial					28.191,40	36.599,20	3,06%
3.1	GOINFRA	20701	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	5.030,00	5,23	6,79	26.306,90	34.153,70	2,85%
3.2	GOINFRA	30114	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	uni	5,00	376,90	489,10	1.884,50	2.445,50	0,20%
4			Execução da Obra					629.618,74	817.026,17	68,23%
4.1			Pavimentação em Bloco Sextavado					581.669,20	754.801,80	
4.1.1	SICRO	4011221	Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100 % Proctor modificado	M3	1.509,00	15,8	20,50	23.842,20	30.934,50	2,58%
4.1.2	SICRO	4413986	Regularização de superfície com motoniveladora	M2	5.030,00	0,07	0,09	352,10	452,70	0,04%
4.1.3	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	5.030,00	110,83	143,82	557.474,90	723.414,60	60,42%
4.2			Drenagem Superficial					47.949,54	62.224,37	
4.2.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	12,93	88,68	115,08	1.146,87	1.488,30	0,12%
4.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	431,09	51,31	66,58	22.119,23	28.701,97	2,40%
4.2.3	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	37,35	54,39	70,58	2.031,47	2.636,16	0,22%
4.2.4	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	534,39	38,01	49,33	20.312,16	26.361,46	2,20%
4.2.5	SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	51,72	45,24	58,71	2.339,81	3.036,48	0,25%
5			Serviços Finais					1.884,50	2.445,50	
5.1	GOINFRA	30116	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	unid	5,00	376,9	489,10	1.884,50	2.445,50	0,20%
VALOR TOTAL:								711.068,66	922.738,48	77,06%
BDI (29,77%):								211.669,82	271.408,30	22,94%
VALOR TOTAL C/ BDI:								922.738,48	1.193.146,78	100,00%

Obs.: o transporte de materiais (areia/pó de pedra/blocos sextavados), bem como disposição final de entulho ficará sob responsabilidade da prefeitura municipal de Professor Jamil.

Mateus Pontes Borges
Engenheiro Civil
CREA GO: 1018773150D

Ney Fábio de Novaes
Prefeito