



PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS (PLQ)	
Proprietário:	Prefeitura Municipal de Professor Jamil
Obra:	Pavimentação com bloquete de concreto sextavado
Endereço:	Ruas diversas, Centro, Município de Professor Jamil, Goiás
Referência:	GOINFRA Desonerada, data base: abril/2025; SINAPI Desonerada, data base: junho/2025; SICRO Desonerada, data base abril/2025
Data:	set/25

PLQ					FRENTES DE OBRA:		Avenida José Pontiano	Rua Joaquim Nicolau Pontes	Avenida Herd Burnsud Sáfady	Rua 01 praça Salim Jorge Sáfady	Rua 02 praça Salim Jorge Sáfady
Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5
CT	PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES SEXTAVADOS					TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	270.400,90	165.102,31	124.010,18	179.778,07	183.447,01
META	1	PAVIMENTAÇÃO		-							
Nível 1	1.1	Administração Local		-							
Serviço	1.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	168,00	8 horas semanais x quantidade de semanas conforme cronograma	Administração Local	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6
Serviço	1.1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	500,00	5 hrs diárias x quantidade de dias na semana x quantidade total de semanas	Administração Local	100	100	100	100	100
Nível 2	1.2	Serviços Preliminares		-							
Serviço	1.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m2	6,00	medidas de 2x3 metros	Serviços Preliminares	6,00				
Serviço	1.2.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	mês	5,00	conforme duração da obra de acordo com cronograma físico-financeiro	Serviços Preliminares	5,00				
Nível 3	1.3	Preparação Inicial		-							
Serviço	1.3.1	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	5.030,00	igual a área de pavimentação conforme projeto	Preparação Inicial	1.474,00	900,00	676,00	980,00	1.000,00
Serviço	1.3.2	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	uni	5,00	Conforme previsão de mobilização de pessoal/equipamentos	Preparação Inicial	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Nível 4	1.4	Pavimentação em Bloco Sextavado		-							
Serviço	1.4.1	Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100 % Proctor modificado	M3	1.509,00	Igual a área de pavimentação x a espessura prevista da base estabilizada	Pavimentação em Bloco Sextavado	442,20	270,00	202,80	294,00	300,00
Serviço	1.4.2	Regularização de superfície com motoniveladora	M2	5.030,00	Igual a área de pavimentação conforme projeto	Pavimentação em Bloco Sextavado	1.474,00	900,00	676,00	980,00	1.000,00
Serviço	1.4.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	5.030,00	Igual a área de pavimentação conforme projeto	Pavimentação em Bloco Sextavado	1.474,00	900,00	676,00	980,00	1.000,00
Nível 5	1.5	Drenagem Superficial		-							
Serviço	1.5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	12,93	igual a largura de 30cm x 0,1 de profundidade x metragem total	Drenagem Superficial	3,79	2,31	1,74	2,52	2,57
Serviço	1.5.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	431,09	Igual o somatório de cada trecho conforme o projeto	Drenagem Superficial	126,33	77,13	57,94	83,99	85,70
Serviço	1.5.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	37,35	Igual o somatório de cada trecho conforme o projeto	Drenagem Superficial	10,95	6,68	5,02	7,28	7,43
Serviço	1.5.4	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	534,39	Igual o somatório de cada trecho conforme o projeto	Drenagem Superficial	156,60	95,62	71,82	104,12	106,24
Serviço	1.5.5	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	51,72	Igual o somatório de cada trecho conforme o projeto	Drenagem Superficial	15,16	9,25	6,95	10,08	10,28
Nível 6	1.6	Serviços Finais		-							
Serviço	1.6.1	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	unid	5,00	Conforme previsão de mobilização de pessoal/equipamentos	Serviços Finais	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Mateus Pontes Borges
Engenheiro Civil
CREA GO: 1018773150D