

# **MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

OBRA: PAVIMENTACAO EM CONCRETO DE PASSEIOS PUBLICOS  
LOCAL: RUAS E AVENIDAS DE SANTA MARIA DO TOCANTINS - TO  
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MARIA DO TOCANTINS  
CONVÊNIO Nº: 983300/2025  
Nº OPERAÇÃO:1102078-30

### **1.1.1 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS**

Este item compreende a gestão técnica, administrativa e operacional da obra durante todo o período de execução, incluindo o planejamento das atividades, coordenação das equipes, controle de prazos e qualidade, elaboração de medições, relatórios técnicos, registros fotográficos e interface permanente com a fiscalização, assegurando que os serviços sejam executados conforme projetos, especificações técnicas e normas vigentes.

### **1.2.1 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA**

Consiste no fornecimento e instalação de placa de identificação da obra, confeccionada em chapa galvanizada e fixada em estrutura de madeira, contendo as informações obrigatórias do empreendimento, conforme modelo, dimensões e orientações do órgão concedente, devendo permanecer em local visível durante todo o período de execução da obra.

### **1.3.1 – EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE**

Este serviço compreende a implantação de linhas de referência para locação, alinhamento e controle geométrico dos passeios públicos, utilizando gabaritos ou cavaletes, garantindo o correto posicionamento, nivelamento e execução dos serviços conforme os traçados definidos em projeto.

### **1.3.2 – PREPARO DE FUNDO DE VALA COM ACERTO DO SOLO NATURAL**

Refere-se ao preparo do solo natural destinado à implantação dos passeios, incluindo regularização, nivelamento e adequação da superfície, de forma a proporcionar base estável e uniforme para a execução do concreto, prevenindo recalques e garantindo a durabilidade do pavimento.

### **1.3.3 – ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA**

Compreende a execução de escavação mecanizada em solos de primeira categoria, incluindo carga e transporte do material excedente até local de bota-fora previamente definido, considerando a distância média de transporte estabelecida no orçamento, assegurando a correta conformação do terreno.

#### **1.4.1 – EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO MOLDADO “IN LOCO”**

Este item contempla a execução de passeios públicos em concreto moldado “in loco”, não armado, com acabamento convencional, atendendo às espessuras, alinhamentos, níveis e caimentos previstos em projeto, resultando em superfície regular, resistente e adequada ao tráfego de pedestres.

#### **1.4.2 – EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL**

Consiste no assentamento de piso podotátil de concreto, do tipo alerta e direcional, sobre camada de argamassa, nos locais definidos em projeto, com a finalidade de garantir acessibilidade, orientação e segurança às pessoas com deficiência visual, em conformidade com as normas técnicas vigentes.

Santa Maria do Tocantins, 19 de janeiro de 2026.

Leonardo Sousa Amorim  
Engenheiro Civil  
CREA 307258/D-TO