



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1102078-30	Nº TransfereGOV 983300/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MARIA DO TOCANTINS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTACAO EM CONCRETO DE PASSEIOS PUBLICOS			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Implantação de passeios publicos com acessibilidade nas vias urbanas	MUNICÍPIO / UF SANTA MARIA DO TOCANTINS - TO	BDI 1 21,72%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Implantação de passeios publicos com acessibilidade nas vias urbanas									439.973,70	
1.			PAVIMENTACAO EM CONCRETO DE PASSEIOS PUBLICOS					-	439.973,70	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	15.805,29	
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	MÊS	3,00	4.328,32	BDI 1	5.268,43	15.805,29	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.540,25	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	4,50	463,77	BDI 1	564,50	2.540,25	RA
1.3.			TERRAPLANAGEM					-	32.363,95	
1.3.1.	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	3.724,71	0,59	BDI 1	0,72	2.681,79	RA
1.3.2.	SINAPI	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	5.553,28	3,15	BDI 1	3,83	21.269,05	RA
1.3.3.	SICRO	5502170	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	M3	832,98	8,30	BDI 1	10,10	8.413,11	RA
1.4.			CALÇADA - PASSEIO PÚBLICO					-	389.264,21	
1.4.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	333,20	880,30	BDI 1	1.071,50	357.023,83	RA
1.4.2.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	137,31	192,90	BDI 1	234,80	32.240,38	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SANTA MARIA DO TOCANTINS - TO
Local

segunda-feira, 19 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: LEONARDO SOUSA AMORIM
CREA/CAU: 307258/D-TO
ART/RR: TO20260616484