

Obra
REGULARIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO
MUNICÍPIO DE TABOÃO - TO

Bancos

SINAPI - 04/2026 - Tocantins
SICRO3 - 01/2026 - Tocantins

B.D.I.
22,0%
15,0%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Memória de cálculo	Quant.
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL			1
1.1	cp01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MES	conforme cronograma	4
2			SERVIÇOS COMPLEMENTARES			1
2.1	C0362	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UND	ida e volta	1
2.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3 m x 2 m x 2 unid	12
3			TRECHO VICINAL DA REGIÃO DA BACABA			1
3.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	limpeza lateral dos espelhos de 8034,15 m x 1 m x 2 lados	16068,3
3.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	8034,15 m x 7 m	56239,05
3.3	5502835	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	vol. De aterro x 1,25 de empolamento	1876
3.4	4015612	SICRO3	Execução de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	1072 m x 7 m x 0,2 m de esp	1500,8
4			TRECHO VICINAL DA REGIÃO DOS COSTAS			1
4.1	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	limpeza lateral dos espelhos de 10316,0m x 1 m x 2 lados	20632
4.2	4011209	SICRO3	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	10316,0 m x 7 m	72212
4.3	5502835	SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	vol. De aterro x 1,25 de empolamento	8750
4.4	4015612	SICRO3	Execução de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³	5000 m x 7 m x 0,2 m esp.	7000
4.5	0804377	SICRO3	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	Conforme projeto	4
4.6	0804025	SICRO3	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	Conforme projeto	18
4.7	0804393	SICRO3	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	Conforme projeto	2
4.8	0804043	SICRO3	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	Conforme projeto	9
4.9	0804417	SICRO3	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas	un	Conforme projeto	2
4.10	0804195	SICRO3	Corpo de BDTC D = 1,00 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	Conforme projeto	9
4.11	TAB16	Próprio	AQUISIÇÃO DE MATABURRO DE CONCRETO ARMADO	UN	Conforme projeto	4
4.12	5501710	SICRO3	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	m³	vol. Aterro x 1,25 de empolamento	454,38
4.13	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	bueiros c/ 72,7 m³ 3 unid + mataburros c/ 36.35 m³ x 4 unid	363,5

JUAREZ LUIS
PIMENTA

JUNIOR:0207915725
6

Digitally signed by
JUAREZ LUIS PIMENTA
JUNIOR:02079157256
Date: 2026.06.16 14:18:21
-03'00'

JUAREZ LUIZ PIMENTA JUNIOR
ENG. CIVIL
CREA Nº 219.323-D/MG