



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA DE RECURSOLÂNDIA	Apelido do Empreendimento EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM E IMPRIMAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS A SEREM			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 07-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM E IMPRIMAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS A	MUNICÍPIO / UF RECURSOLÂNDIA / TO	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM E IMPRIMAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS A SEREM PAVIMENTADAS									670.751,35	
1.			TERRAPLENAGEM, IMPRIMAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL					-	670.751,35	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.737,04	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	498,55	BDI 1	608,23	2.737,04	RA
1.2.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					-	17.652,62	
1.2.1.	Composição	001	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	2,00	7.234,68	BDI 1	8.826,31	17.652,62	RA
1.3.			PREPARO DE SUB-LEITO					-	143.537,54	
1.3.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	21.969,00	0,56	BDI 1	0,68	14.938,92	RA
1.3.2.	COMPOSIÇÃO	002	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO - (REFERÊNCIA SINAPI: 78472 - 03/2019).	M2	17.397,00	0,39	BDI 1	0,48	8.350,56	RA
1.3.3.	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	2.609,55	4,58	BDI 1	5,59	14.587,38	RA
1.3.4.	SINAPI	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	2.609,55	7,00	BDI 1	8,54	22.285,56	RA
1.3.5.	SINAPI	93598	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	23.485,95	1,76	BDI 1	2,15	50.494,79	RA
1.3.6.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	17.397,00	1,55	BDI 1	1,89	32.880,33	RA
1.4.			PREPARO DA BASE					-	123.318,06	
1.4.1.	SICRO	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	2.236,29	0,82	BDI 1	1,00	2.236,29	RA
1.4.2.	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	2.683,55	4,58	BDI 1	5,59	15.001,04	RA
1.4.3.	SINAPI	100979	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	2.683,55	7,00	BDI 1	8,54	22.917,52	RA
1.4.4.	SINAPI	93598	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	24.151,95	1,76	BDI 1	2,15	51.926,69	RA
1.4.5.	SINAPI	96388	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	2.683,55	9,54	BDI 1	11,64	31.236,52	RA
1.5.			PAVIMENTAÇÃO					-	136.849,80	
1.5.1.	COMPOSIÇÃO	003	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA (EAI) - (REFERÊNCIA SINAPI: 96401 - 04/2021).	M2	15.435,00	6,22	BDI 1	7,59	117.151,65	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE RECURSOLÂNDIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM E IMPRIMAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS A SEREM			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 07-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM E IMPRIMAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS A	MUNICÍPIO / UF RECURSOLÂNDIA / TO	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM E IMPRIMAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS A SEREM PAVIMENTADAS									670.751,35	
1.5.2.	SICRO	5914621	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em revestimento primário	tkm	555,66	2,94	BDI 1	3,59	1.994,82	RA
1.5.3.	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	6.001,13	2,42	BDI 1	2,95	17.703,33	RA
1.6.			DRENAGEM SUPERFICIAL					-	224.710,19	
1.6.1.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	4.250,24	43,34	BDI 1	52,87	224.710,19	RA
1.7.			ADMINISTRAÇÃO					-	21.946,10	
1.7.1.	Composição	008	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	2,00	8.994,30	BDI 1	10.973,05	21.946,10	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RECURSOLÂNDIA / TO
Local
terça-feira, 25 de agosto de 2026
Data

DANILO RODRIGUES
ANDRADE:02055834150
Assinado de forma digital por DANILO RODRIGUES ANDRADE:02055834150
Dados: 2026.08.26 10:14:35 -03'00'
Responsável Técnico
Nome: DANILO RODRIGUES ANDRADE
CREA/CAU: 320356/D-TO
ART/RRT: 0