

	<b>Descrição da Obra:</b> CENTRO DE REABILITAÇÃO		<b>Bancos</b>	<b>BDI Serviço:</b>	<b>Encargos Sociais</b>
	<b>Local de Execução:</b> Rua C - Distrito de Veranópolis		SINAPI - 12/2025 - MT	23,23%	Não Desonerado
<b>Proprietário:</b> Prefeitura Municipal de Confresa - MT		SBC - 01/2026 - MT		<b>Valor do Orçamento:</b>	
<b>Data Orçamento:</b> 29/01/2026		R\$ 965.201,67			

### Composições Analíticas com Preço Unitário

#### Composições Principais

1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-CIV-03 Próprio	ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ALOJAMENTO DE PESSOAL		UN	1,0000000	1.300,00	1.300,00
Insumo	I-CIV-03 Próprio	IMÓVEL PARA ALUGUEL - RESIDENCIA	Aluguel	UN	1,0000000	1.300,00	1.300,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				MO com LS =>			0,00
				Valor do BDI =>	301,99	Valor com BDI =>	1.601,99


2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-CIV-01 Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		UND	1,0000000	76.044,00	76.044,00
Composição Auxiliar	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	800,0000000	36,12	28.896,00
Composição Auxiliar	90778 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	160,0000000	133,92	21.427,20
Composição Auxiliar	011379 SBC	EQUIPE DE OBRA-VIGIA DE OBRAS	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	H	1.680,0000000	15,31	25.720,80
				MO sem LS =>	70.983,20	LS =>	0,00
				MO com LS =>			70.983,20
				Valor do BDI =>	17.665,02	Valor com BDI =>	93.709,02

7.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	UNMT-C-01 Próprio	REQUADRO DE PORTAS E JANELAS COM ARGAMASSA TRAÇO FORTE	ASTU - ASSENTAMENTO DE	M	1,0000000	15,41	15,41
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1645000	29,13	4,79
Composição Auxiliar	88628 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0131600	702,66	9,24
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0598500	23,20	1,38
				MO sem LS =>	5,56	LS =>	0,00
				MO com LS =>			5,56
				Valor do BDI =>	3,57	Valor com BDI =>	18,98

#### Observação

Baseado na Comp. "87529" - SINAPI (06/2022)

11.6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EDR-C43 Próprio	LUMINARIA PAINEL PLAFON LED 30W DE SOBREPOR, 6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	136,53	136,53
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8000000	25,00	20,00
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8000000	30,29	24,23
Insumo	EDR-I17 Próprio	Luminária Painel Led Sobrepor Quadrado 30w Branco Frio, 6500K	Material	UN	1,0000000	92,24	92,24
Insumo	00020111 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	Material	UN	0,0050000	13,51	0,06
				MO sem LS =>	34,21	LS =>	0,00
				MO com LS =>			34,21

	<b>Descrição da Obra:</b> CENTRO DE REABILITAÇÃO		<b>Bancos</b>		<b>BDI Serviço:</b>	<b>Encargos Sociais</b>		
	<b>Local de Execução:</b> Rua C - Distrito de Veranópolis		SINAPI - 12/2025 - MT		23,23%	Não Desonerado		
<b>Proprietário:</b> Prefeitura Municipal de Confresa - MT		SBC - 01/2026 - MT		<b>Valor do Orçamento:</b>				
<b>Data Orçamento:</b> 29/01/2026		R\$ 965.201,67						
<b>Composições Analíticas com Preço Unitário</b>								
<b>Composições Principais</b>								
Valor do BDI =>					31,71	Valor com BDI =>		168,24

**Observação**

Baseado na Comp. "60987"; - SBC (05/2024)

12.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CP-01	Próprio	ESQUADRIAS EM PAINÉIS DE VIDRO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - FIXO, PORTAS E JANELAS (CORRER, ABRIR, BASCULANTE) - VIDRO LAMINADO 4+4 REFLETIVO CHUMBO E ESTRUTURA DE ALUMÍNIO LINHA GOLD		m²	1,0000000	1.387,17	1.387,17		
Composição Auxiliar	102176	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO	m²	1,0000000	1.387,17	1.387,17		
					MO sem LS =>	60,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	60,29
					Valor do BDI =>	322,23			Valor com BDI =>	1.709,40

13.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CP-CIV-02	Próprio	JANELA EM VIDRO TEMPERADO 8MM, FUME, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO, TRINCO SIMPLES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO	m²	1,0000000	676,39	676,39		
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5110000	25,84	39,04		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4690000	23,20	34,08		
Insumo	00034360	SINAPI	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	Material	KG	0,8390000	43,16	36,21		
Insumo	00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,3460000	26,59	9,20		
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	2,6050000	3,78	9,84		
Insumo	00034385	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 8MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	1,0000000	520,80	520,80		
Insumo	00038177	SINAPI	FECHO / TRINCO TIPO AVIAO, EM ZAMAC CROMADO, *60* MM, PARA JANELAS - INCLUI PARAFUSOS	Material	UN	1,0000000	26,84	26,84		
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	1,9130000	0,20	0,38		
					MO sem LS =>	54,69	LS =>	0,00	MO com LS =>	54,69
					Valor do BDI =>	157,12			Valor com BDI =>	833,51

**Observação**

Baseado na Comp. SINAPI 102180 - (JAN/2022)

17.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CP-CIV-13	Próprio	BANCADA DE CANTO EM GRANITO PRETO POLIDO, TIPO VIA LÁCTEA, 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA, INCLUSO SAIA DE 8CM E TESTADA DE 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	974,78	974,78
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9834000	23,20	22,81

	<b>Descrição da Obra:</b> CENTRO DE REABILITAÇÃO			<b>Bancos</b>		<b>BDI Serviço:</b>	<b>Encargos Sociais</b>	
	<b>Local de Execução:</b> Rua C - Distrito de Veranópolis			SINAPI - 12/2025 - MT		23,23%	Não Desonerado	
<b>Proprietário:</b> Prefeitura Municipal de Confresa - MT			SBC - 01/2026 - MT		<b>Valor do Orçamento:</b> R\$ 965.201,67			
<b>Data Orçamento:</b> 29/01/2026								

### Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais									
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4944000	28,99	43,32	
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0211000	153,35	3,23	
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000000	0,61	3,66	
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	20,27	40,54	
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5228000	41,01	21,44	
Insumo	00011795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	Material	m²	1,3310000	630,94	839,78	
				MO sem LS =>	50,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	50,78
				Valor do BDI =>	226,44			Valor com BDI =>	1.201,22

**Observação**

Baseado na Comp. "86889" - SINAPI (07/2022)

**ADALBERTO DE ARAUJO BASTOS PAGIOLLI:**  
**03635847143**

Assinado digitalmente por ADALBERTO DE ARAUJO BASTOS PAGIOLLI/03635847143  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI  
 Multipla v0, ou=Renovacao Electronica,  
 ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1,  
 cn=ADALBERTO DE ARAUJO BASTOS PAGIOLLI/03635847143  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2026.01.30 08:08:05-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0