

**MEMORIAL DESCRITIVO DE EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO COM
ESTACIONAMENTO, NO MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM - MT.**

**ESTE MEMORIAL TEM POR OBJETIVO DESCREVER AS ETAPAS DE
EXECUÇÃO E DETALHAMENTOS DA EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO
COM ESTACIONAMENTO, NO MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM - MT**

**ABRIL
2024**

MEMORIAL DESCRITIVO

Sendo o município de Santa Carmem muito ativo em relação à prática de esportes, é de suma importância que os espaços destinados a isso sejam de boa qualidade. Pensando nisso, a administração municipal decidiu executar o passeio público com vagas para veículos em torno do campo e Ginásio municipal, a fim de que a população possa utilizar estes espaços da melhor forma possível.

Este projeto tem como objetivo proporcionar à população um espaço adequado para circulação de pedestres e para o estacionamento de automóveis, em torno do campo e Ginásio Municipal. Dentre todos os serviços a serem executados, destacamos alguns principais:

- Regularização e execução de passeio público com vagas de estacionamento para automóveis.
- Os demais serviços a serem executados encontram-se em planilha orçamentária.

1. OBJETIVO

O presente memorial descritivo de construção civil tem por objetivo definir os materiais a serem empregados na obra, assim como orientar sobre o correto uso dos mesmos. Esta obra constitui a execução de passeio público com estacionamento em torno do novo campo.

- GENERALIDADES:

Em caso de divergência entre estas especificações e o projeto gráfico, deve ser consultado o Responsável Técnico. Nenhuma modificação poderá ser feita no projeto ou durante a execução deste, sem o consentimento escrito e assinado do Responsável Técnico.

2. MATERIAIS

Os materiais a serem utilizados deverão atender as especificações de projeto, bem como às determinações das normas brasileiras (NBR) relacionadas às atividades propostas.

Os materiais de construção a serem empregados deverão satisfazer as condições de primeira qualidade e de primeiro uso, não sendo admissíveis o emprego de materiais de qualidade duvidosa ou que apresentem defeitos de quaisquer naturezas. A substituição de qualquer material especificado deve ser submetida à análise do responsável técnico pela execução da obra e do projeto, para aprovação. A solicitação deve ser formalizada, assim como a aprovação da modificação, desta forma se resguardando as duas partes de possíveis alterações orçamentárias.

A contratante se reserva o direito de rejeitar a aplicação de qualquer material, desde que julgada suspeita sua qualidade ou que forem inadequados ao uso proposto. A contratante se reserva ao direito de exigir da contratada o re-trabalho de qualquer serviço executado de maneira incorreta ou com materiais não especificados, devendo esta última arcar com todos os ônus decorrentes de serviços e materiais que se fizer necessários.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES:

Antes do início da obra, deverá ser instalada a placa de obra em local de maior visibilidade, elaborada de acordo com o manual de placas.

4. EXECUÇÃO:

O terreno deverá ser devidamente limpo e nivelado antes do início do assentamento do piso intertravado e dos tapetes de grama. Deverá ser executado meio fio novo conforme descrição de projeto. Deverá ainda ser instalado junto ao piso intertravado bloco táteis do tipo direcional conforme indicado em projeto.

Santa Carmem, 30 de abril de 2024.

Arthur Felipe Matte

Engenheiro Civil

CREA MT 55717