

**QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO**

Obra: PAVIMENTAÇÃO ESTRADA MUNICIPAL							Base de Preço:		SICRO: JAN/2025	BDis adotados:	Sem Desoneração
TRECHO: ENTR. MT- 422 (SANTA CARMEM) - ENTR. FAZ. PROMISSÃOSUBTRECHO: ACESSO UNIÃO DO SUL							ANP : JAN/2025			Serviços Gerais:	25,03%
Extensão: 10,82959 Km										Diferenciado (Betum.):	15,00%
CÓD	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO SEM DESONERAÇÃO		PREÇO COM DESONERAÇÃO		TOTAL SEM DESONERAÇÃO		
					Custo Direto	Custo com BDI	Custo Direto	Custo com BDI			
	<b>1.0</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>								<b>833.189,57</b>	
S/C	1.1	Administração Local	und	1,000		833.189,57				833.189,57	
	<b>2.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>902.917,66</b>	
S/C	2.1	Instalações de Canteiro e Acampamento	und	1,000		718.356,12				718.356,12	
S/C	2.2	Mobilização de Pessoal	und	1,000	6.630,72	8.290,18	6.630,72	8.712,77		8.290,18	
S/C	2.3	Mobilização e desmobilização de Equipamento Rodante	und	1,000		61.964,18				61.964,18	
S/C	2.4	Mobilização e Desmobilização de Equipamento Pesado	und	1,000		98.779,69		0,00		98.779,69	
5213570	2.5	Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + I	m²	25,000	466,63	583,41	459,63	603,95		14.585,25	
5216111	2.6	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	un	6,000	125,61	157,04	123,73	162,58		942,24	
	<b>4.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								<b>4.148.617,99</b>	
4011209	4.1	Regularização do subleito	m²	18.491,763	1,59	1,98	1,57	2,06		36.613,69	
4011227	4.2	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	25.542,241	13,94	17,42	13,79	18,12		444.945,83	
4011219	4.3	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	28.672,610	15,16	18,95	14,99	19,69		543.345,96	
4011351	4.4	Imprimação com asfalto diluído	m²	109.635,900	0,38	0,47	0,38	0,49		51.528,87	
4011212	4.5	Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m²	219.271,800	0,07	0,08	0,07	0,09		17.541,74	
4011376	4.6	Tratamento superficial duplo com emulsão com polímero - brita comercial	m²	109.635,900	5,61	7,01	5,55	7,29		768.547,66	
COTAÇÃO	4.7	Fornecimento de Emulsão Asfáltica para Serviços de Imprimação EAI (Conforme ES-DNIT)	t	142,527	2.824,51	3.248,18	2.824,51	3.424,43		462.952,28	
S/C	4.8	Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-2C (Conforme ES-DNIT)	t	383,726	4.131,45	4.751,16	4.131,45	5.008,96		1.823.141,96	
	<b>5.0</b>	<b>TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO</b>								<b>1.759.971,66</b>	
5915321	5.3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - TSD	tkm	1.758.959,528	0,66	0,82	0,65	0,85		1.442.346,81	
COMP	5.4	Transporte de Emulsão Asfáltica para Serviços de Imprimação EAI (Conforme ES-DNIT)	t	142,527	524,84	603,56	524,84	636,31		86.023,40	
S/C	5.5	Transporte de Emulsão Asfáltica RR-2C	t	383,726	524,84	603,56	524,84	636,31		231.601,45	
	<b>7.0</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>								<b>412.236,86</b>	
5213572	7.1	Fornecimento e implantação de placa em aço - película III + III	m²	50,460	624,07	780,25	617,21	811,01		39.371,42	
5216111	7.2	Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	un	63,000	125,61	157,04	124,23	163,23		9.893,52	
5213360	7.3	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	un	2.130,000	32,01	40,02	31,66	41,60		85.242,60	
5213404	7.4	Pintura de setas e zebraços com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	26,400	35,64	44,55	35,25	46,31		1.176,12	
5213403	7.5	Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsão em água - espessura de 0,5 mm	m²	12.045,000	18,37	22,96	18,17	23,87		276.553,20	
	<b>9.0</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>								<b>606.266,05</b>	
3713608	9.1	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	19.155,330	25,32	31,65	25,04	32,90		606.266,05	
<p align="center"><b>Valor da construção da rodovia com custo sem desoneração, valor reportado de:</b></p> <p align="center"><i>Dezoito milhões, sessenta e oito mil e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos</i></p>										<b>8.663.200,00</b>	

**QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO**

<b>Obra:</b> PAVIMENTAÇÃO ESTRADA MUNICIPAL			<b>BDIs adotados:</b>	Sem Desoneração
<b>TRECHO:</b> ENTR. MT- 422 (SANTA CARMEM) - ENTR. FAZ. PROMISSÃO	<b>Subtrecho:</b> ACESSO UNIÃO DO SUL	<b>Base de Preço:</b>	<b>SICRO:</b> JAN/2025	<b>Serviços Gerais:</b> 25,03%
<b>Extensão:</b> 10,82959 Km			<b>ANP :</b> JAN/2025	<b>Diferenciado (Betum.):</b> 15,00%