

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO DESONERADO

CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIRA

BDI Não Desonerado
22,47%

BDI Desonerado
28,82%

Obra: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANIRA
Local: Rua 07, Qd. 9, Lt. 9, S/N, Jardim D'Assis, Goianira/GO, CEP: 75.363-055
Região: GOIANIRA-GO
Área construída (m²): 903,18

			ORÇAMENTO BÁSICO			Preço não Desonerado	Preço Desonerado	Preço Total não Desonerado	Preço Total Desonerado
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.				
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS						
1.1			Limpeza						
1.1.1	98519	SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	m²	903,18	3,93	3,66	3.549,49	3.305,63
1.1.2	100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	45,16	8,87	8,71	400,56	393,33
1.1.3	97913	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m²	225,80	3,35	3,29	756,41	742,86
			TOTAL ITEM					4.706,46	4.441,82
2			CALÇADAS						
2.1			CALÇADAS EM CONCRETO						
2.1.1	105563	SINAPI	PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	45,16	6,65	6,51	300,30	293,98
2.1.2	368	SINAPI	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m3	45,16	75,00	75,00	3.386,92	3.386,92
2.1.3	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	72,25	831,97	812,44	60.113,49	58.702,36
2.1.4	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m2	59,72	180,78	177,28	10.796,54	10.587,51
2.1.5	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	m3	145,00	38,79	37,53	5.624,55	5.441,85
2.1.6	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m2	903,18	2,06	1,93	1.860,55	1.743,13
			TOTAL ITEM					82.082,35	80.155,75
			TOTAL SEM BDI					86.788,81	84.597,57
			BDI					25.012,53	24.381,01
			TOTAL COM BDI					111.801,34	108.978,58

TABELAS UTILIZADAS NA

SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_GO_202509_Desonerado E Onerado
GOINFRA: : TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T316 - AGOSTO/2025 - SEM
DESONERAÇÃO T315 - AGOSTO/2025 - COM DESONERAÇÃO
DESONERAÇÃO

preço por m2 R\$ 120,66

HIGOR DE SOUZA BRAGA
Engenheiro Civil - CREA GO 13270/D GO