



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JESÚPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DAS CASAS POPULARES	MUNICÍPIO / UF JESÚPOLIS - GO	BDI 1 24,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DAS CASAS POPULARES									399.441,77	
1.			REFORMA PREDIO DO CDCA					-	399.441,77	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	3.086,46	
1.1.1.	GOINFRA	021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	3,60	383,98	BDI 1	476,98	1.717,13	RA
1.1.2.	GOINFRA	020230	LOCAÇÃO DE CONTAINER SEM REVESTIMENTO INTERNO PARA ALMOXARIFADO / DEPÓSITO 6,00 X 2,40 M, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (EXCLUSO MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO)	MÊS	1,00	1.102,34	BDI 1	1.369,33	1.369,33	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO					-	14.422,76	
1.2.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	118,66	BDI 1	147,40	2.358,40	RA
1.2.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	88,00	34,81	BDI 1	43,24	3.805,12	RA
1.2.3.	SINAPI	90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	132,00	24,85	BDI 1	30,87	4.074,84	RA
1.2.4.	SINAPI	90767	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	132,00	25,52	BDI 1	31,70	4.184,40	RA
1.3.			TERRAPLENAGEM					-	64.520,26	
1.3.1.	GOINFRA ROD	44100	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.)	m3	509,04	9,33	BDI 1	11,59	5.899,77	RA
1.3.2.	GOINFRA ROD	40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO)	m3	509,04	24,30	BDI 1	30,19	15.367,92	RA
1.3.3.	GOINFRA ROD	44102	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO) (PAV.URB.)	m3km	4.072,32	3,51	BDI 1	4,36	17.755,32	RA
1.3.4.	SINAPI	101121	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF 07/2020	M3	509,04	4,32	BDI 1	5,37	2.733,54	RA
1.3.5.	GOINFRA ROD	44052	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.)	m2	2.828,00	3,90	BDI 1	4,84	13.687,52	RA
1.3.6.	GOINFRA ROD	40131	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO	m3	509,04	8,98	BDI 1	11,15	5.675,80	RA
1.3.7.	GOINFRA	041008	COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN)	m3	509,04	5,38	BDI 1	6,68	3.400,39	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	138.016,78	
1.4.1.	GOINFRA ROD	40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	3,14	7.820,18	BDI 1	9.714,23	30.502,68	RA
1.4.2.	GOINFRA ROD	44200	IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)	m2	2.828,00	0,62	BDI 1	0,77	2.177,56	RA
1.4.3.	GOINFRA ROD	44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	m2	2.828,00	0,50	BDI 1	0,62	1.753,36	RA
1.4.4.	GOINFRA ROD	40490	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T	9,05	4.881,31	BDI 1	6.063,56	54.875,22	RA
1.4.5.	GOINFRA ROD	44202	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) (PAV.URB.)	m2	2.828,00	9,64	BDI 1	11,97	33.851,16	RA
1.4.6.	GOINFRA ROD	45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	tkm	7.731,05	1,03	BDI 1	1,28	9.895,74	RA
1.4.7.	GOINFRA ROD	40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	tkm	1.348,42	2,30	BDI 1	2,86	3.856,48	RA
1.4.8.	GOINFRA ROD	44302	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO (PAV.URB.)	m3km	186,85	4,14	BDI 1	5,14	960,41	RA
1.4.9.	GOINFRA ROD	44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.)	TKM	30,48	3,81	BDI 1	4,73	144,17	RA
1.5.			DRENAGEM					-	51.591,46	
1.5.1.	GOINFRA ROD	41331	MEIO FIO COM SARJETA - MFC02	m	368,30	64,30	BDI 1	79,87	29.416,12	RA
1.5.2.	GOINFRA ROD	41337	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC08	m	368,30	48,47	BDI 1	60,21	22.175,34	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO					-	2.903,56	
1.6.1.	GOINFRA ROD	40814	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,4 mm)	m2	9,00	27,96	BDI 1	34,73	312,57	RA
1.6.2.	GOINFRA ROD	40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	m2	1,59	502,54	BDI 1	624,26	992,57	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JESÚPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DAS CASAS POPULARES	MUNICÍPIO / UF JESÚPOLIS - GO	BDI 1 24,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DAS CASAS POPULARES									399.441,77	
1.6.3.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	736,60	1,75	BDI 1	2,17	1.598,42	RA
1.7.			PASSEIO PÚBLICO					-	124.900,49	
1.7.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	73,42	805,25	BDI 1	1.000,28	73.440,56	RA
1.7.2.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	M2	287,48	13,72	BDI 1	17,04	4.898,66	RA
1.7.3.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	207,00	167,80	BDI 1	208,44	43.147,08	RA
1.7.4.	GOINFRA	041146	FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA	m3	125,86	15,87	BDI 1	19,71	2.480,70	RA
1.7.5.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	1.048,86	0,72	BDI 1	0,89	933,49	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

JESÚPOLIS - GO
Local
terça-feira, 18 de março de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: PAULO HENRIQUE ROCHIFILD R. PEREIRA
CREA/CAU: 102161806-3 - GO
ART/RRT: 0