



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO XXXX	Nº TransfereGOV XXXX	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JESÚPOLIS	Apelido do Empreendimento ADEQUAÇÃO ÓRGÃO SPÚBLICOS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 06-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA CID-CAMP	MUNICÍPIO / UF JESÚPOLIS - GO	BDI 1 24,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA CID-CAMP									54.015,09	
1.			ADEQUAÇÃO ÓRGÃO SPÚBLICOS					-	54.015,09	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.829,68	
1.1.0.1.	GOINFRA	020118	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m3	2,01	59,40	BDI 1	73,95	148,64	RA
1.1.0.2.	GOINFRA	020106	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ	m2	1,68	9,50	BDI 1	11,83	19,87	RA
1.1.0.3.	GOINFRA	020112	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DE	m2	11,88	24,94	BDI 1	31,05	368,87	RA
1.1.0.4.	GOINFRA	020121	DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ	m3	4,20	247,14	BDI 1	307,69	1.292,30	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO					-	1.328,59	
1.2.0.1.	Composição	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	1.067,14	BDI 1	1.328,59	1.328,59	RA
1.3.			ALVENARIA E DIVISÓRIAS					-	14.282,91	
1.3.0.1.	GOINFRA	100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG.	m2	22,88	69,74	BDI 1	86,83	1.986,67	RA
1.3.0.2.	GOINFRA	100402	DIVISÓRIA PAINEL CEGO, RODAPE SIMPLES E PERFIL EM AÇO PINTADO	m2	77,02	128,23	BDI 1	159,65	12.296,24	RA
1.4.			ESTRUTURAS					-	4.442,41	
1.4.0.1.	GOINFRA	050303	ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 25 CM EM CONCRETO FCK	m	15,00	68,17	BDI 1	84,87	1.273,05	RA
1.4.0.2.	GOINFRA	052014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	17,50	12,48	BDI 1	15,54	271,95	RA
1.4.0.3.	GOINFRA	052004	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	28,96	11,72	BDI 1	14,59	422,53	RA
1.4.0.4.	GOINFRA	060314	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	26,46	12,48	BDI 1	15,54	411,19	RA
1.4.0.5.	GOINFRA	060304	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	41,43	11,72	BDI 1	14,59	604,46	RA
1.4.0.6.	GOINFRA	060517	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO	m3	0,33	610,88	BDI 1	760,55	250,98	RA
1.4.0.7.	GOINFRA	060518	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO	m3	0,72	644,67	BDI 1	802,61	577,88	RA
1.4.0.8.	GOINFRA	060191	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	m2	4,47	42,70	BDI 1	53,16	237,63	RA
1.4.0.9.	GOINFRA	060192	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m2	9,60	32,86	BDI 1	40,91	392,74	RA
1.5.			ESQUADRIAS					-	2.105,46	
1.5.0.1.	GOINFRA	180509	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-	m2	3,78	447,39	BDI 1	557,00	2.105,46	RA
1.6.			INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIO					-	19.872,07	
1.6.1.			ESGOTO					-	15.242,76	
1.6.1.1.	GOINFRA	082302	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	m	6,13	25,73	BDI 1	32,03	196,34	RA
1.6.1.2.	GOINFRA	082304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	15,00	43,77	BDI 1	54,49	817,35	RA
1.6.1.3.	GOINFRA	081825	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA	Un	2,00	590,54	BDI 1	735,22	1.470,44	RA
1.6.1.4.	GOINFRA	081826	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE	Un	2,00	78,12	BDI 1	97,26	194,52	RA
1.6.1.5.	GOINFRA	081663	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	Un	2,00	40,25	BDI 1	50,11	100,22	RA
1.6.1.6.	GOINFRA	081885	TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	1,00	14,04	BDI 1	17,48	17,48	RA
1.6.1.7.	GOINFRA	081928	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM	Un	4,00	20,15	BDI 1	25,09	100,36	RA
1.6.1.8.	GOINFRA	081938	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	Un	2,00	31,24	BDI 1	38,89	77,78	RA
1.6.1.9.	GOINFRA	081874	SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M	Un	1,00	3.998,61	BDI 1	4.978,27	4.978,27	RA
1.6.1.10.	Composição	02	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	L	4.500,00	1,30	BDI 1	1,62	7.290,00	RA
1.6.2.			HIDRÁULICA					-	1.115,41	
1.6.2.1.	GOINFRA	081004	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	m	12,00	14,40	BDI 1	17,93	215,16	RA
1.6.2.2.	GOINFRA	081003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	17,00	9,91	BDI 1	12,34	209,78	RA
1.6.2.3.	GOINFRA	080927	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1"	Un	2,00	172,86	BDI 1	215,21	430,42	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO XXXX	Nº TransfereGOV XXXX	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JESÚPOLIS	Apelido do Empreendimento ADEQUAÇÃO ÓRGÃO SPÚBLICOS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 06-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA CID-CAMP	MUNICÍPIO / UF JESÚPOLIS - GO	BDI 1 24,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA CID-CAMP										
1.6.2.4.	GOINFRA	081067	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO	Un	4,00	7,29	BDI 1	9,08	36,32	RA
1.6.2.5.	GOINFRA	081162	BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM	Un	2,00	5,73	BDI 1	7,13	14,26	RA
1.6.2.6.	GOINFRA	081322	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1")	Un	2,00	11,89	BDI 1	14,80	29,60	RA
1.6.2.7.	GOINFRA	081403	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	Un	1,00	13,82	BDI 1	17,21	17,21	RA
1.6.2.8.	GOINFRA	081321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	6,00	10,28	BDI 1	12,80	76,80	RA
1.6.2.9.	GOINFRA	081360	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"	Un	4,00	11,61	BDI 1	14,45	57,80	RA
1.6.2.10.	GOINFRA	081402	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	2,00	11,27	BDI 1	14,03	28,06	RA
1.6.3.			LOUÇAS E METAIS					-	3.513,90	
1.6.3.1.	GOINFRA	080504	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª	Un	2,00	664,36	BDI 1	827,13	1.654,26	RA
1.6.3.2.	GOINFRA	080526	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE	Un	2,00	176,08	BDI 1	219,22	438,44	RA
1.6.3.3.	SINAPI	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	352,75	BDI 1	439,17	878,34	RA
1.6.3.4.	GOINFRA	080570	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	Un	2,00	93,23	BDI 1	116,07	232,14	RA
1.6.3.5.	GOINFRA	080556	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	Un	4,00	17,48	BDI 1	21,76	87,04	RA
1.6.3.6.	GOINFRA	080580	VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	Un	2,00	62,84	BDI 1	78,24	156,48	RA
1.6.3.7.	GOINFRA	080562	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	Un	2,00	26,99	BDI 1	33,60	67,20	RA
1.7.			REVESTIMENTO PAREDE					-	6.784,15	
1.7.0.1.	GOINFRA	200101	CHAPISCO COMUM	m2	45,76	7,33	BDI 1	9,13	417,79	RA
1.7.0.2.	GOINFRA	200500	REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC)	m2	17,44	36,23	BDI 1	45,11	786,72	RA
1.7.0.3.	GOINFRA	200201	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	m2	41,16	29,34	BDI 1	36,53	1.503,57	RA
1.7.0.4.	GOINFRA	201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m2	41,16	79,54	BDI 1	99,03	4.076,07	RA
1.8.			PISOS E REVESTIMENTOS DE PISO					-	1.640,47	
1.8.0.1.	GOINFRA	220309	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO	m2	11,29	89,27	BDI 1	111,14	1.254,77	RA
1.8.0.2.	GOINFRA	220108	PISO CONCRETO SEMI POLIDO COM LASTRO (BASE) E=7,0 CM	m2	3,60	86,06	BDI 1	107,14	385,70	RA
1.9.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					-	1.017,50	
1.9.0.1.	GOINFRA	071194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM.	M	30,00	11,01	BDI 1	13,71	411,30	RA
1.9.0.2.	GOINFRA	070580	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 1,5 MM2	M	60,00	5,05	BDI 1	6,29	377,40	RA
1.9.0.3.	GOINFRA	071440	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	Un	2,00	19,78	BDI 1	24,63	49,26	RA
1.9.0.4.	GOINFRA	070691	CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"	Un	2,00	10,52	BDI 1	13,10	26,20	RA
1.9.0.5.	GOINFRA	071688	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA	un	2,00	61,58	BDI 1	76,67	153,34	RA
1.10.			SERVIÇOS FINAIS					-	711,85	
1.10.0.1.	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	115,00	4,97	BDI 1	6,19	711,85	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO XXXX	Nº TransfereGOV XXXX	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE JESÚPOLIS	Apelido do Empreendimento ADEQUAÇÃO ÓRGÃO SPÚBLICOS			
Localidade SINAPI GOIANIA	Data Base 06-26 (N DES.)	Descrição do Lote REFORMA CID-CAMP	Município / UF JESÚPOLIS - GO	BDI 1 24,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA CID-CAMP									54.015,09

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

JESÚPOLIS - GO
Local

segunda-feira, 10 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: PAULO HENRIQUE ROCHIFILD R. PEREIRA
CREA/CAU: CREA 102161806-3 /D-GO
ART/RRT: 123

RECURSO
↓