

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DADOS: MATA BURRO
Proponente/Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE JESÚPOLIS
RESPONSÁVEL TECNICO PAULO HENRIQUE ROCHIFILD R. PEREIRA
CREA/CAU: 1021618063/D-GO

ETAPA 02

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM	SERVIÇO	SINAPI	90082	M3
1.1.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E			31,32
	QUANTIDADE (UND)	LARGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	TOTAL
PLANTA BAIXA	1,00	5,92	5,29	31,32
OBSERVAÇÃO:				

ITEM	SERVIÇO	SINAPI	104797	M
1.1.2.	REMOÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA			62,40
	QUANTIDADE (UND)	LARGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	TOTAL
PLANTA BAIXA	24,00	2,60		62,40
OBSERVAÇÃO:				

1.2. ADMINISTRAÇÃO

ITEM	SERVIÇO	GOINFRA	250101	MÊS
1.2.1.	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)			0,02
DIAS POR MÊS	HORAS POR DIA	MESES		TOTAL
4,00	7,00	1,00		0,02
OBSERVAÇÃO:				

ITEM	SERVIÇO	GOINFRA	250103	MÊS
1.2.2.	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)			0,03
DIAS POR MÊS	HORAS POR DIA	MESES		TOTAL
10,00	8,00	1,00		0,03

OBSERVAÇÃO:	
-------------	--

1.3.	ESTRUTURAS
------	------------

ITEM	SERVIÇO	GOINFRA	060192		m2
1.3.1.	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES				11,64
	LARGURA	ALTURA	QUANTID.	AREA (M²)	TOTAL
LEGENDA AÇO				11,64	

OBSERVAÇÃO:	
-------------	--

ITEM	SERVIÇO	GOINFRA	060314		Kg
1.3.2.	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)				22,73
				PESO (KG)	TOTAL
LEGENDA AÇO				22,73	

OBSERVAÇÃO:	
-------------	--

ITEM	SERVIÇO	GOINFRA	060306		Kg
1.3.3.	ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)				70,06
				PESO (KG)	TOTAL
LEGENDA AÇO				70,06	

OBSERVAÇÃO:	
-------------	--

ITEM	SERVIÇO	GOINFRA	060305		Kg
1.3.4.	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)				7,30
				PESO (KG)	TOTAL
LEGENDA AÇO				7,30	

OBSERVAÇÃO:	
-------------	--

ITEM	SERVIÇO	GOINFRA	060512		m3
1.3.5.	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA COM TRANSPORTE MANUAL-				2,27
				VOLUME (M³)	TOTAL
LEGENDA AÇO				2,27	

OBSERVAÇÃO:	
-------------	--

ITEM	SERVIÇO	GOINFRA	060801		m3
1.3.6.	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS				2,27
				VOLUME (M³)	TOTAL
LEGENDA AÇO				2,27	
OBSERVAÇÃO:					

1.4.	ESTRUTURA METÁLICA
------	--------------------

ITEM	SERVIÇO	GOINFRA	150205		Kg
1.4.1.	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO TIPO AR-350 / ASTM A572 G50				356,40
				PESO (KG)	TOTAL
LEGENDA AÇO ASTM				356,40	
OBSERVAÇÃO:					

1.5.	PINTURA
------	---------

ITEM	SERVIÇO	GOINFRA	261001		m2
1.5.1.	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS				10,25
	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANT.	COMP TOTAL	TOTAL
ABA	1,50	0,60	4,00	3,60	
CABEÇA	2,94	0,60	2,00	3,53	
CENTRAL	2,60	0,60	2,00	3,12	
OBSERVAÇÃO:					

ITEM	SERVIÇO	GOINFRA	261503		m2
1.5.2.	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO				4,40
	COMPRIMENTO	LARGURA	QUANT.	COMP TOTAL	TOTAL
LONGARINA	3,50	0,20	4,00	2,80	
TRANSVERSAL	1,00	0,10	16,00	1,60	
OBSERVAÇÃO:					

1.6.	LIMPEZA FINAL
------	---------------

ITEM	SERVIÇO	GOINFRA	270501		m2
1.6.1.	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)				31,32
	QUANTIDADE (UND)	LARGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	ÁREA (M²)	TOTAL
PLANTA BAIXA	1,00	5,92	5,29	31,32	
OBSERVAÇÃO:					

ITEM	SERVIÇO	GOINFRA	040904		m3
1.6.2.	REATERRO COM APOLOAMENTO MECÂNICO				10,66
	ALTURA (M)	LARGURA (M)	COMPRIMENTO (M)	ÁREA (M²)	TOTAL
PLANTA BAIXA	1,20	5,92	1,50	10,66	
OBSERVAÇÃO:					

PAULO HENRIQUE ROCHIFILD R. PEREIRA
CREA -GO 1021618063/D-GO

PAULO HENRIQUE
ROCHIFILD RODRIGUES
PEREIRA:02963653190

Assinado de forma digital
por PAULO HENRIQUE
ROCHIFILD RODRIGUES
PEREIRA:02963653190