



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JESÚPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 03-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MATA BURRO	MUNICÍPIO / UF JESÚPOLIS - GO	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
MATA BURRO									17.688,70	
1.			AMPLIAÇÃO DA CÂMARA					-	17.688,70	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.884,48	
1.1.1.	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA	M3	31,32	10,01	BDI 1	12,99	406,85	RA
1.1.2.	SINAPI	104797	REMOÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA	M	62,40	18,25	BDI 1	23,68	1.477,63	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO					-	885,26	
1.2.1.	GOINFRA	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	MÊS	0,02	24.203,49	BDI 1	31.408,87	628,18	RA
1.2.2.	GOINFRA	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	MÊS	0,03	6.603,35	BDI 1	8.569,17	257,08	RA
1.3.			ESTRUTURAS					-	4.109,53	
1.3.1.	GOINFRA	060192	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m2	11,64	31,85	BDI 1	41,33	481,08	RA
1.3.2.	GOINFRA	060314	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	22,73	11,91	BDI 1	15,46	351,41	RA
1.3.3.	GOINFRA	060306	ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	Kg	70,06	12,68	BDI 1	16,45	1.152,49	RA
1.3.4.	GOINFRA	060305	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	7,30	11,70	BDI 1	15,18	110,81	RA
1.3.5.	GOINFRA	060512	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)	m3	2,27	616,83	BDI 1	800,46	1.817,04	RA
1.3.6.	GOINFRA	060801	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	m3	2,27	66,77	BDI 1	86,65	196,70	RA
1.4.			ESTRUTURA METÁLICA					-	10.232,24	
1.4.1.	GOINFRA	150205	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO TIPO AR-350 / ASTM A572 G50 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	356,40	22,12	BDI 1	28,71	10.232,24	RA
1.5.			PINTURA					-	310,71	
1.5.1.	GOINFRA	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m2	10,25	14,58	BDI 1	18,92	193,93	RA
1.5.2.	GOINFRA	261503	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM	m2	4,40	20,45	BDI 1	26,54	116,78	RA
1.6.			LIMPEZA FINAL					-	266,48	
1.6.1.	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	31,32	4,75	BDI 1	6,16	192,93	RA
1.6.2.	GOINFRA	040904	REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO	m3	10,66	5,32	BDI 1	6,90	73,55	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

JESÚPOLIS - GO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JESÚPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 03-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE MATA BURRO	MUNICÍPIO / UF JESÚPOLIS - GO	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
MATA BURRO									17.688,70

Local
segunda-feira, 28 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: PAULO HENRIQUE ROCHIFILD R. PEREIRA
CREA/CAU: 1021618063/D-GO
ART/RRT: 0
PAULO HENRIQUE
ROCHIFILD RODRIGUES
PEREIRA:02963653190

Assinado de forma digital
por PAULO HENRIQUE
ROCHIFILD RODRIGUES
PEREIRA:02963653190

RECURSO
↓