CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE JESÚPOLIS	CONSTRUÇÃO SALA DE AULA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	09-26 (N DES.)	SALA DE AULA	JESÚPOLIS - GO	22,47%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
SALA DE AULA									**204.069,37**	
1.			**GALPÃO RECICLAGEM**					**-**	**204.069,37**	
1.1.			**SERVIÇOS INICIAIS**					**-**	**4.883,81**	
1.1.0.0.1.	GOINFRA	021301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	3,00	414,53	BDI 1	507,67	1.523,01	RA
1.1.0.0.2.	GOINFRA	020202	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m2	120,00	4,28	BDI 1	5,24	628,80	RA
1.1.0.0.3.	GOINFRA	020109	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m2	100,00	22,31	BDI 1	27,32	2.732,00	RA
1.2.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**-**	**5.223,09**	
1.2.0.0.1.	Composição	04	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 01	MES	3,00	1.421,60	BDI 1	1.741,03	5.223,09	RA
1.3.			**ESTRUTURAS**					**-**	**29.326,92**	
1.3.1.			**FUNDAÇÃO**					**-**	**18.032,34**	
1.3.1.0.1.	GOINFRA	020701	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	144,00	6,50	BDI 1	7,96	1.146,24	RA
1.3.1.0.2.	GOINFRA	050304	ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA	m	38,00	100,04	BDI 1	122,52	4.655,76	RA
1.3.1.0.3.	GOINFRA	050901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m3	11,36	69,66	BDI 1	85,31	969,12	RA
1.3.1.0.4.	GOINFRA	051009	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	m2	10,24	99,45	BDI 1	121,80	1.247,23	RA
1.3.1.0.5.	GOINFRA	052014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	44,19	12,12	BDI 1	14,84	655,78	RA
1.3.1.0.6.	GOINFRA	052004	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	71,12	11,97	BDI 1	14,66	1.042,62	RA
1.3.1.0.7.	GOINFRA	052005	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	207,18	11,84	BDI 1	14,50	3.004,11	RA
1.3.1.0.8.	GOINFRA	051035	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA (O.C.)	m3	6,53	598,39	BDI 1	732,85	4.785,51	RA
1.3.1.0.9.	GOINFRA	051026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	6,53	61,47	BDI 1	75,28	491,58	RA
1.3.1.0.10.	GOINFRA	050905	REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS)	m3	4,83	5,81	BDI 1	7,12	34,39	RA
1.3.2.			**SUPER-ESTRUTURA**					**-**	**11.294,58**	
1.3.2.1.			**VIGA BALDRAME**					**-**	**4.689,01**	
1.3.2.1.1.	GOINFRA	050901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m3	4,20	69,66	BDI 1	85,31	358,30	RA
1.3.2.1.2.	GOINFRA	060191	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	m2	3,84	43,91	BDI 1	53,78	206,52	RA
1.3.2.1.3.	GOINFRA	060314	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	32,18	12,12	BDI 1	14,84	477,55	RA
1.3.2.1.4.	GOINFRA	060305	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	102,20	11,84	BDI 1	14,50	1.481,90	RA
1.3.2.1.5.	GOINFRA	060524	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	m3	1,80	601,80	BDI 1	737,02	1.326,64	RA
1.3.2.1.6.	GOINFRA	060800	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m3	1,80	73,58	BDI 1	90,11	162,20	RA
1.3.2.1.7.	GOINFRA	120903	IMPERMEABILIZACAO DE VIGAS BALDRAMES COM EMULSÃO ASFÁLTICA A BASE D'ÁGUA (2 DEMÃOS)	m2	30,00	18,40	BDI 1	22,53	675,90	RA
1.3.2.2.			**PILARES**					**-**	**3.033,93**	
1.3.2.2.1.	GOINFRA	060192	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m2	3,60	33,56	BDI 1	41,10	147,96	RA
1.3.2.2.2.	GOINFRA	060314	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	36,95	12,12	BDI 1	14,84	548,34	RA
1.3.2.2.3.	GOINFRA	060305	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	79,07	11,84	BDI 1	14,50	1.146,52	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE JESÚPOLIS	CONSTRUÇÃO SALA DE AULA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	09-26 (N DES.)	SALA DE AULA	JESÚPOLIS - GO	22,47%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
SALA DE AULA									**204.069,37**	
1.3.2.2.4.	GOINFRA	060524	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	m3	1,44	601,80	BDI 1	737,02	1.061,31	RA
1.3.2.2.5.	GOINFRA	060801	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	m3	1,44	73,60	BDI 1	90,14	129,80	RA
1.3.2.3.			**VIGAS CINTA**					**-**	**3.571,64**	
1.3.2.3.1.	GOINFRA	060192	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m2	3,00	33,56	BDI 1	41,10	123,30	RA
1.3.2.3.2.	GOINFRA	060314	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	32,18	12,12	BDI 1	14,84	477,55	RA
1.3.2.3.3.	GOINFRA	060305	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	102,20	11,84	BDI 1	14,50	1.481,90	RA
1.3.2.3.4.	GOINFRA	060524	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.)	m3	1,80	601,80	BDI 1	737,02	1.326,64	RA
1.3.2.3.5.	GOINFRA	060801	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	m3	1,80	73,60	BDI 1	90,14	162,25	RA
1.4.			**ALVENARIA DE VEDAÇÃO**					**-**	**13.045,98**	
1.4.0.0.1.	GOINFRA	100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	m2	113,31	72,09	BDI 1	88,29	10.004,14	RA
1.4.0.0.2.	GOINFRA	060010	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m3	0,83	2.992,46	BDI 1	3.664,87	3.041,84	RA
1.5.			**COBERTURA**					**-**	**57.566,05**	
1.5.0.0.1.	GOINFRA	150204	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	1.800,30	20,50	BDI 1	25,11	45.205,53	RA
1.5.0.0.2.	GOINFRA	160967	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS	m2	104,00	75,98	BDI 1	93,05	9.677,20	RA
1.5.0.0.3.	GOINFRA	160600	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26	m2	6,00	129,07	BDI 1	158,07	948,42	RA
1.5.0.0.4.	GOINFRA	160602	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM	m	30,00	47,22	BDI 1	57,83	1.734,90	RA
1.6.			**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**					**-**	**5.392,94**	
1.6.0.0.1.	GOINFRA	070691	CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"	Un	16,00	11,02	BDI 1	13,50	216,00	RA
1.6.0.0.2.	GOINFRA	071202	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"	M	50,00	17,38	BDI 1	21,29	1.064,50	RA
1.6.0.0.3.	GOINFRA	071195	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM	M	50,00	13,84	BDI 1	16,95	847,50	RA
1.6.0.0.4.	GOINFRA	070580	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 1,5 MM2	M	50,00	5,36	BDI 1	6,56	328,00	RA
1.6.0.0.5.	GOINFRA	070581	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2	M	70,00	6,31	BDI 1	7,73	541,10	RA
1.6.0.0.6.	GOINFRA	071440	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	Un	1,00	20,15	BDI 1	24,68	24,68	RA
1.6.0.0.7.	GOINFRA	072579	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V	un	16,00	32,25	BDI 1	39,50	632,00	RA
1.6.0.0.8.	GOINFRA	070681	CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2"	Un	6,00	14,10	BDI 1	17,27	103,62	RA
1.6.0.0.9.	GOINFRA	071691	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS, 36W A 39W - INCLUSO CORTE NO FORRO	un	6,00	222,58	BDI 1	272,59	1.635,54	RA
1.7.			**PISOS E REVESTIMENTOS DE PISO**					**-**	**23.483,60**	
1.7.0.0.1.	GOINFRA	040904	REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO	m3	10,00	5,81	BDI 1	7,12	71,20	RA
1.7.0.0.2.	GOINFRA	220102	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	m2	48,00	44,05	BDI 1	53,95	2.589,60	RA
1.7.0.0.3.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	100,00	104,36	BDI 1	127,81	12.781,00	RA
1.7.0.0.4.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	40,00	10,88	BDI 1	13,32	532,80	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE JESÚPOLIS	CONSTRUÇÃO SALA DE AULA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	09-26 (N DES.)	SALA DE AULA	JESÚPOLIS - GO	22,47%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
SALA DE AULA									**204.069,37**	
1.7.0.0.5.	GOINFRA	220104	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5	m2	100,00	61,31	BDI 1	75,09	7.509,00	RA
1.8.			**REVESTIMENTOS EM PAREDES**					**-**	**18.655,49**	
1.8.0.0.1.	GOINFRA	200101	CHAPISCO COMUM	m2	226,62	7,54	BDI 1	9,23	2.091,70	RA
1.8.0.0.2.	GOINFRA	200201	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	m2	60,00	30,20	BDI 1	36,99	2.219,40	RA
1.8.0.0.3.	GOINFRA	200505	REBOCO PAULISTA C/IMPERMEABILIZANTE A-15 (1CI:4ARMLC+5% IMPXCI)	m2	166,62	41,00	BDI 1	50,21	8.365,99	RA
1.8.0.0.4.	GOINFRA	201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m2	60,00	81,36	BDI 1	99,64	5.978,40	RA
1.9.			**FORRO**					**-**	**8.483,00**	
1.9.0.0.1.	GOINFRA	210498	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	m2	100,00	69,27	BDI 1	84,83	8.483,00	RA
1.10.			**ESQUADRIAS**					**-**	**18.567,67**	
1.10.1.			**PORTAS**					**-**	**447,41**	
1.10.1.0.1.	Composição	08	PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO 10MM (90X210)CM	UN	1,00	365,32	BDI 1	447,41	447,41	RA
1.10.2.			**JANELAS**					**-**	**18.120,26**	
1.10.2.0.1.	Composição	07	ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 8,00mm	M2	44,80	330,26	BDI 1	404,47	18.120,26	RA
1.11.			**PINTURA**					**-**	**16.158,40**	
1.11.1.			**PAREDE INTERNA**					**-**	**5.587,20**	
1.11.1.0.1.	GOINFRA	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	160,00	16,91	BDI 1	20,71	3.313,60	RA
1.11.1.0.2.	GOINFRA	261548	PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO EM PAREDE SEM SELADOR	m2	160,00	11,60	BDI 1	14,21	2.273,60	RA
1.11.2.			**PAREDES EXTERNA**					**-**	**5.203,20**	
1.11.2.0.1.	GOINFRA	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	240,00	17,70	BDI 1	21,68	5.203,20	RA
1.11.3.			**FORRO**					**-**	**2.354,00**	
1.11.3.0.1.	GOINFRA	261301	EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO	m2	100,00	11,60	BDI 1	14,21	1.421,00	RA
1.11.3.0.2.	GOINFRA	261306	PINTURA PVA LATEX 1 DEMAO SEM SELADOR	m2	100,00	7,62	BDI 1	9,33	933,00	RA
1.11.4.			**PISO**					**-**	**3.014,00**	
1.11.4.0.1.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	100,00	24,61	BDI 1	30,14	3.014,00	RA
1.12.			**DIVERSOS**					**-**	**3.282,42**	
1.12.0.0.1.	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	120,00	5,08	BDI 1	6,22	746,40	RA
1.12.0.0.2.	GOINFRA	030105	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	18,00	115,04	BDI 1	140,89	2.536,02	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE JESÚPOLIS	CONSTRUÇÃO SALA DE AULA

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
GOIANIA	09-26 (N DES.)	SALA DE AULA	JESÚPOLIS - GO	22,47%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
SALA DE AULA									**204.069,37**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

JESÚPOLIS - GO
Local

terça-feira, 27 de outubro de 2026
Data

PAULO HENRIQUE ROCHIFILD RODRIGUES PEREIRA:02963653190
Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE ROCHIFILD RODRIGUES PEREIRA:02963653190
Dados: 2026.10.27 09:13:38 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: PAULO HENRIQUE ROCHIFILD R. PEREIRA
CREA/CAU: CREA Nº 1021618063/D-GO
ART/RRT: 0