Memorial Descritivo

Construção UBSF Voldac

INTRODUÇÃO

Objetivo do Documento

Este documento tem por objetivo definir as condições técnicas gerais e específicas dos materiais que serão empregados na Construção da Unidade Básica de Saúde da Família Voldac, em área localizada à Rua Júlio Cézar, S/N, Bairro Voldac, Cidade de Volta Redonda, de interesse da Prefeitura Municipal de Volta Redonda e da empresa responsável pela edificação, bem como a execução dos serviços referentes às obras da mesma.

MATERIAIS E SERVIÇOS

A fiscalização dos serviços ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Volta Redonda, através do órgão competente, sendo que os seus representantes terão livre acesso aos serviços empreitados. Os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, de primeira qualidade de uso consagrado na Indústria de Construção Civil no Brasil e/ou exterior, obedecer às especificações do presente Memorial, às Normas da ABNT e, na falta desses ter suas características reconhecidas em certificados ou laudos emitidos por laboratório tecnológico idôneo.

Caso haja necessidade de substituição de materiais especificados por outros equivalentes mediante autorização da Fiscalização e Responsável técnico, a Empreiteira deverá apresentar por escrito os motivos da substituição e um orçamento comparativo.

A mão de obra, bem como todos os materiais aplicados deverá ser de boa qualidade. A execução dos serviços obedecerá ao projeto arquitetônico e ao presente documento.

A Empreiteira deverá refazer, às suas expensas, todos os serviços que não estiverem de acordo com as indicações do projeto arquitetônico, as especificações, bem como as aplicações e acabamentos que não tenham sido

aprovados previamente pela Fiscalização e Autor do Projeto. A Empreiteira deverá possuir no canteiro de obras uma cópia do projeto, memorial descritivo e planilha de custos.

PLACAS DE OBRAS

Deverão ser colocadas em local visível, de acordo com a fiscalização, as seguintes placas:

- Placa com referência da obra, conforme modelo a ser fornecido pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda indicando o autor do projeto.
- Placa de identificação da empresa responsável pela execução da obra;
- Placas de sinalização visando segurança do trabalho.

CANTEIRO DE OBRAS

O canteiro de obras deverá ser fechado com tapume de proteção, executado com chapas de madeira compensada, e no seu interior deverá conter 01 (um) barraco de obras, 01 (um) ponto provisório de alimentação de energia elétrica e 01 (um) ponto provisório para fornecimento de água, conforme planilha orçamentária e 01 sanitário.

A empreiteira será responsável pela segurança da obra.

TRABALHOS EM TERRA

Os aterros deverão ser executados em camadas de 20 cm e compactados manual ou mecanicamente, de acordo com projeto e conforme normatizado pela ABNT.

COBERTURA

A empresa deverá apresentar à fiscalização para aprovação a amostra da telha e citar seu fabricante.

ALVENARIA

As alvenarias deverão obedecer fielmente às suas dimensões, alinhamentos e espessuras, indicadas no projeto, serão assentadas com argamassa própria

para cada situação e no traço indicado neste documento. Os blocos serão colocados formando fiadas corretamente niveladas, alinhadas e aprumados.

Não serão aceitos tijolos trincados, quebrados ou danificados de qualquer forma.

Todo transporte deverá ser feitos cuidadosamente e a cargo da empreiteira. Os mesmos deverão ser empilhados e estocados acima do chão, sobre estrados de madeira, em lugar seco, coberto e ventilado, evitando contato com água ou umidade.

As alvenarias em construção deverão ser cobertas em dias de chuva ou durante eventuais interrupções dos trabalhos, com lona plástica, ou qualquer material impermeável.

PAVIMENTAÇÃO

Os pisos deverão ser executados de acordo com as determinações do projeto, os materiais a serem aplicados e sua aplicação de forma geral, deverão respeitar as recomendações do memorial descritivo e da planilha de custos, levando em consideração as recomendações dos fabricantes.

Os materiais de capeamento adotados apresentarão características compatíveis com as solicitações e usos previstos em função das particularidades funcionais de cada área, cabendo à empreiteira apresentar testes de similaridade no caso de alterações do especificado.

Os serviços de capeamento de pisos deverão ser executados exclusivamente por mão de obra qualificada, de modo que resultem superfícies com acabamento esmerado, absolutamente desempenado, com nível, inclinações, caimentos, curvaturas, etc., rigorosamente de acordo com as determinações de projeto.

Os pisos internos laváveis bem como os pisos externos impermeáveis deverão ser executados com caimento adequado, declividade nunca inferior a 0.5%, de modo que o escoamento de água na direção dos pontos de drenagem, seja garantido em toda a extensão, sem a formação de quaisquer pontos de acúmulo.

Os pisos só poderão ser executados após a conclusão dos serviços de revestimentos de paredes, ou outros elementos contíguos, bem como, no caso

de ambientes internos após a conclusão dos respectivos revestimentos de teto e a vedação das respectivas aberturas para o exterior.

Antes de dar início à execução dos revestimentos finais todas as canalizações das redes de água, esgoto, eletricidade, drenagem etc. diretamente envolvidas deverão estar perfeitamente instaladas e testadas.

A recomposição parcial de qualquer tipo de capeamento de piso, só será aceita pela fiscalização quando executada com absoluta perfeição, de modo que, nos locais recompostos não sejam notadas quaisquer diferenças ou descontinuidades.

REVESTIMENTO

As alvenarias a revestir deverão ser limpas antes do início da operação de revestimento. Os revestimentos das paredes somente serão iniciados após a completa cura de argamassa das alvenarias e dos concretos e após o embutimento de peças e canalização e de seus respectivos testes.

A recomposição parcial de qualquer revestimento deverá ser executada com perfeição, a fim de não apresentar diferenças ou descontinuidades.

Os revestimentos deverão apresentar parâmetros perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e nivelados.

Os revestimentos de argamassa serão constituídos de duas camadas superpostas, contínuas e uniformes, chapisco, emboço e massa corrida. A espessura final do revestimento deverá estar entre 15 mm e 25 mm.

O revestimento em cerâmica será feito sobre emboço curado por 10 dias, nivelado, limpo e seco, com argamassa colante de alta adesividade, aplicada com desempenadeira dentada, com 3 a 4 mm de espessura, ou com argamassa comum, a ser definido pela fiscalização com juntas a prumo, alinhados e rejuntados com perfeição.

O perfeito alinhamento na colocação das peças cerâmicas será obtido com a utilização de espaçadores de juntas plásticas, industrializadas, em formato de cruz, de acordo com as espessuras de juntas indicadas para cada tipo de cerâmica. O preenchimento completo das juntas será obtido com rejunte de cimento com aditivo a base de látex, aplicado com espátula de borracha ou de plástico.

As arestas externas serão reforçadas com cantoneiras de alumínio, salvo indicação em contrário.

Os cortes em cerâmicas terão suas bordas esmerilhadas. Não serão admitidas peças emendadas.

PINTURA

Todas as superfícies a pintar deverão estar secas e serão cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Agitar as tintas antes de sua aplicação.

Observar intervalo de 24 horas entre duas demãos sucessivas de tinta, devendo sempre a demão precedente estar perfeitamente seca, exceto por indicação contrária.

Evitar escorrimento ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas a pintura. Quando estes não puderem ser evitados, removê-los enquanto a tinta estiver fresca, com removedor adequado.

Toda superfície pintada deverá apresentar depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho.

Os ambientes citados em planilha receberão nova pintura, sendo que as cores adotadas respeitarão o Projeto Arquitetônico .

Acabamento com Esmalte:

O acabamento em esmalte será feito com esmalte sintético em duas demãos diluídas a 15 e 10% com aguarrás, primeira e segunda demãos respectivamente, aguardando intervalo de no mínimo doze horas entre demãos.

Todas as superfícies a pintar deverão se preparadas com pintura de proteção, estiver secas e serão cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Agitar as tintas antes de sua aplicação.

Evitar escorrimento ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas a pintura. Quando estes não puderem ser evitados, removê-los enquanto a tinta estiver fresca, com removedor adequado.

Deverão ser aplicadas novas demãos caso a superfície não apresente perfeito acabamento.

As paredes internas e externas deverão receber selador antes da nova pintura, e as cores utilizadas deverão obedecer ao Projeto Arquitetônico.

ACABAMENTOS E ARREMATES

Os materiais de acabamentos serão especificados no projeto e na planilha orçamentária.

IMPERMEABILIZAÇÃO

Fundação ou colunas a serem construídas receberão argamassa impermeabilizadora conforme o disposto na NB-279/75 e na NB-1308/85 (NBR 9574).

A impermeabilização deverá ser feita com uma camada de 1,5cm de espessura de argamassa de cimento e areia média e lavada, 1:3, com aditivo impermeabilizante, sem queimar, nem alisar.

De acordo com as normas, a impermeabilização deverá envolver os alicerces ou vigas de baldrame, descendo lateralmente no mínimo 15 cm.

A alvenaria será executada com argamassa impermeável até a altura de 30 cm acima do piso acabado.

EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

Toda louça sanitária, se for o caso, será de cerâmica esmaltada na cor branca.

As peças serão bem cozidas, desempenadas, sem deformações, trincas ou fendas, duras, sonoras, resistentes e impermeáveis.

O esmalte será homogêneo, sem manchas, depressões, granulações ou fendilhamento e cor uniforme.

A instalação das peças será executada conforme as indicações do fabricante, devendo-se apresentar firmes e estanques.

Os arremates junto aos pisos e paredes deverão ser cuidadosos e sem falhas ou fendas. A junta do vaso sanitário ao piso deverá ser calafetada com cimento branco.

A execução da instalação deverá obedecer rigorosamente as posições indicadas nos projetos e em casos omissos, a fiscalização deverá ser consultada.

As peças móveis serão perfeitamente adaptáveis as suas redes, não tolerados empeno, vazamento, defeito de polimento ou de acabamento.

A cromação deverá ser primorosa, não sendo tolerado qualquer defeito de películas de recobrimento, especialmente a falta de aderência com a superfície de base.

Todos os metais deverão ter acabamento cromado.

Tampos de granito polido com 3,0 cm de espessura, executados conforme dimensões de projeto.

As placas de granito deverão apresentar superfície uniforme quanto à granulação, cor, tonalidade e acabamento, sem trincas, perfeitamente planas e regulares.

Todos os serviços de cortes, acabamentos, furos e rebaixos deverão ser realizados na fábrica sem prejuízo da resistência e aparência da pedra.

INSTALAÇÕES

Todas as instalações deverão obedecer ao padrão da ABNT e serem compatíveis com as cargas que irão suportar, obedecendo ao projeto de arquitetura com o gerenciamento do autor do projeto e aceite da fiscalização.

Serão executadas em tubos e conexões em PVC de primeira qualidade. Toda rede terá suas conexões do tipo soldada.

Não abusar da relativa flexibilidade dos tubos, para desvios ou pequenos ajustes, usar conexão adequada.

Evitar usar bolsas em tubos recortados, usando nesse caso luvas.

A coleta de esgoto deverá obedecer ao padrão da ABNT, obedecendo ao projeto, com aceite da fiscalização.

LIMPEZA DA OBRA

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão apresentar o perfeito funcionamento de todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos com aceite da fiscalização.

Memorial Descritivo de Serviços e Materiais por Ambiente

UBSF Voldac

Área externa:

-Demolição de piso de alta resistência das calçadas existentes;
-Retirada da rede de manilhamento existente e aterro da área;
-Remoção das tampas das caixas, nivelamento e fechamento das mesmas;
-Arrancamento de gradis e portões existentes;
-Construção de piso cimentado liso desempenado;
-Construção de piso intertravado;
-Construção de áreas de jardim, considerar plantio de novo gramado;
-Construção de escada de acesso, revestida em granito itaunas escovado;
-Instalação de corrimãos em aço inox para rampas e escadas;
-Instalação de pontos de elétrica e iluminação;
-Construção de base em alvenaria para reservatório de água;
-Instalação de grade e portões de entrada em barra chata de ferro com pintura em tinta esmalte verde escura;
-Instalação de pastilha acetinada verde escura 10x10cm e pintura em tinta acrílica lavável na cor palha em todo muro da unidade, parte interna e fachada;
-Instalação de chapim em concreto em todo o muro da unidade.

Cobertura:

Para detalhes e especificações, ver projeto estrutural da cobertura da Unidade.

-Estrutura metálica para sustentação;
-Telhas metálicas trapezoidais;
-Calhas metálicas;
-Platibanda em telhas metálicas trapezoidais pré pintadas em verde escuro.

Fachada:

-Instalação de pontos de elétrica e iluminação;
-Instalação de pontos de CFTV;
-Instalação de pastilha acetinada verde escura 10x10cm no portal de entrada da fachada frontal;
-Instalação de pastilha acetinada verde escura 10x10cm nos muros de desnível da unidade, das rampas e escadas de acesso;
-Instalação de pastilha acetinada verde escura 10x10cm (H=30cm) e pintura em tinta acrílica lavável na cor verde clara na fachada frontal;
-Instalação de pastilha acetinada verde escura 10x10cm (H=90cm) e pintura em tinta acrílica lavável na cor verde clara nas fachadas laterais e fundos e nos jardins internos;

-Impermeabilização de todas as paredes;
-Instalação de requadro em granito branco itaunas nas janelas e porta da fachada frontal;
-Instalação de requadro em granito branco itaunas em porta externa em lambri de alumínio com pintura eletrostática branca;
-Instalação de peitoril em granito branco itaunas em todas as janelas;
-Instalação de janelas de correr em alumínio com pintura eletrostática branca e vidro temperado;
-Instalação de janelas maxim ar em alumínio com pintura eletrostática branca e vidro temperado;
-Instalação de porta de abrir em vidro temperado;
-Instalação de porta de abrir em lambri de alumínio com pintura eletrostática branca;
-Instalação de letras em alumínio anodizado, para identificação da unidade na fachada frontal.

Varandas:

-Instalação de pontos de elétrica e iluminação;
-Instalação de pontos de CFTV;
-Execução de contrapiso para porcelanato;
-Instalação de revestimento de piso em porcelanato natural retificado bege claro 90x90cm;
-Instalação de soleira em granito branco itaunas;
-Impermeabilização de piso;
-Instalação de guarda corpo em ferro galvanizado com pintura em tinta esmalte verde escura;
-Instalação de corrimão em ferro galvanizado com pintura em tinta esmalte verde escura.

Espera:

-Instalação de pontos de elétrica e iluminação;
-Instalação de pontos de rede e lógica;
-Instalação de pontos de CFTV;
-Instalação de infraestrutura para aparelhos de ar condicionado split;
-Execução de contrapiso para porcelanato;
-Instalação de revestimento de piso em porcelanato natural retificado bege claro 90x90cm;
-Instalação de soleira em granito branco itaunas nas portas;
-Impermeabilização de piso;
-Instalação de pastilha acetinada branca 10x10cm (H=1.20m), rodameio em granito branco itaunas e pintura em tinta acrílica lavável na cor erva doce;
-Impermeabilização de todas as paredes;
-Instalação de novo do forro de gesso, prever alçapões em alumínio com pintura eletrostática branca;
-Instalação de janelas de correr em alumínio com pintura eletrostática branca com vidro temperado.

Recepção:

-Instalação de pontos de elétrica e iluminação;
-Instalação de pontos de rede e lógica;
-Instalação de pontos de CFTV;
-Instalação de infraestrutura para aparelhos de ar condicionado split;
-Execução de contrapiso para porcelanato;
-Instalação de revestimento de piso em porcelanato natural retificado bege claro 90x90cm;
-Instalação de soleira em granito branco itaunas na porta;
-Impermeabilização de piso;
-Instalação de pastilha acetinada branca 10x10cm (H=1.20m), rodameio em granito branco itaunas e pintura em tinta acrílica lavável na cor verde erva doce;
-Meia parede em alvenaria para balcão revestida em pastilha acetinada bege 10x10cm;
-Impermeabilização de todas as paredes;
-Instalação de novo do forro de gesso, prever alçapões em alumínio com pintura eletrostática branca;
-Bancada para balcão em granito branco itaunas;
-Instalação de placa em vidro temperado para identificação visual.

Gerência:

-Instalação de pontos de elétrica e iluminação;
-Instalação de pontos de rede e lógica;
-Instalação de infraestrutura para aparelhos de ar condicionado split;
-Execução de contrapiso para porcelanato;
-Instalação de revestimento de piso em porcelanato natural retificado bege claro 90x90cm;
-Instalação de soleira em granito branco itaunas na porta;
-Instalação de peitoril em granito branco itaunas na janela;
-Impermeabilização de piso;
-Lixar, emassar e pintar paredes em tinta acrílica lavável na cor branca;
-Instalação de rodapé em porcelanato natural retificado bege h=15cm;
-Impermeabilização de todas as paredes;
-Pintura da laje em tinta acrílica branca fosca;
-Instalação de janela de correr em alumínio com pintura eletrostática branca e vidro temperado;
-Instalação de porta de abrir em madeira e pintura em tinta esmalte branca.

Circulação:

-Instalação de pontos de elétrica e iluminação;
-Execução de contrapiso para porcelanato;
-Instalação de revestimento de piso em porcelanato natural retificado bege claro 90x90cm;

-Impermeabilização de piso;
-Instalação de pastilha acetinada branca 10x10cm (H=1.20m), rodameio em granito branco itaunas e pintura em tinta acrílica lavável na cor erva doce;
-Impermeabilização de todas as paredes;
-Instalação de novo do forro de gesso, prever alçapões em alumínio com pintura eletrostática branca;
-Instalação de portas de abrir duas folhas em vidro temperado.

Circulação Restrita:

-Instalação de pontos de elétrica e iluminação;
-Execução de contrapiso para porcelanato;
-Instalação de revestimento de piso em porcelanato natural retificado bege claro 90x90cm;
-Impermeabilização de piso;
-Instalação de pastilha acetinada branca 10x10cm (H=1.20m), rodameio em granito branco itaunas e pintura em tinta acrílica lavável na cor erva doce;
-Impermeabilização de todas as paredes;
-Instalação de novo do forro de gesso, prever alçapões em alumínio com pintura eletrostática branca;
-Instalação de porta de abrir uma folha em vidro temperado;
-Instalação de porta em lambril de alumínio com pintura eletrostática branca com requadro em granito branco itaunas.

Sanitário Acessível – Feminino e Masculino:

-Instalação de pontos de elétrica e iluminação;
-Instalação de pontos de hidráulica e esgoto;
-Execução de contrapiso para porcelanato;
-Instalação de revestimento de piso em porcelanato natural retificado bege claro 90x90cm;
-Instalação de soleira em granito branco itaunas na porta;
-Impermeabilização de piso;
-Instalação de revestimento cerâmico branco acetinado retificado 30x60 cm com faixa em pastilha 10x10cm acetinada verde claro;
-Impermeabilização de todas as paredes;
-Pintura da laje em tinta acrílica branca fosca;
-Instalação de requadro em granito branco itaunas na porta;
-Instalação de peitoril em granito branco itaunas;
-Instalação de janela maxim ar em alumínio com pintura eletrostática branca e vidro temperado;
-Instalação de porta em lambril de alumínio com pintura eletrostática branca;
-Instalação de louças sanitárias brancas, conforme projeto de acessibilidade;
-Instalação de torneira de mesa com acionamento por alavanca;
-Instalação de novas barras de apoio, conforme normas de acessibilidade;
-Instalação de papeleiras, saboneteiras, dispenser de sabão e dispenser de álcool gel, conforme projeto de acessibilidade;
-Instalação de espelhos prata 5mm na parede do lavatório.

Sanitário – Feminino e Masculino:

-Instalação de pontos de elétrica e iluminação;
-Instalação de pontos de hidráulica e esgoto;
-Execução de contrapiso para porcelanato;
-Instalação de revestimento de piso em porcelanato natural retificado bege claro 90x90cm;
-Instalação de soleira em granito branco itaunas na porta;
-Impermeabilização de piso;
-Instalação de revestimento cerâmico branco acetinado retificado 30x60 cm com faixa em pastilha 10x10cm acetinada verde claro;
-Impermeabilização de todas as paredes;
-Pintura da laje em tinta acrílica branca fosca;
-Instalação de requadro em granito branco itaunas na janela e na porta;
-Instalação de janela maxim ar em vidro temperado;
-Instalação de porta em lambril de alumínio com pintura eletrostática branca;
-Instalação de portas veneziana de alumínio com pintura eletrostática branca;
-Instalação de divisórias em granito branco itaunas;
-Instalação de bancada em granito branco itaunas;
-Instalação de louças sanitárias brancas;
-Instalação de torneira de mesa com acionamento por alavanca;
-Instalação de papeleiras, saboneteiras, dispenser de sabão e dispenser de álcool gel;
-Instalação de espelhos prata 5mm na parede do lavatório.

Dispensário de Medicamentos:

-Instalação de pontos de elétrica e iluminação;
-Instalação de pontos de rede e lógica;
-Instalação de infraestrutura para aparelhos de ar condicionado split;
-Execução de contrapiso para porcelanato;
-Instalação de revestimento de piso em porcelanato natural retificado bege claro 90x90cm;
-Instalação de soleira em granito branco itaunas na porta;
-Impermeabilização de piso;
-Lixar, emassar e pintar paredes em tinta acrílica lavável na cor branca;
-Instalação de rodapé em porcelanato natural retificado bege h=15cm;
-Impermeabilização de todas as paredes;
-Pintura da laje em tinta acrílica branca fosca;
-Instalação de peitoril em granito branco itaunas na janela;
-Instalação de janela de correr em alumínio com pintura eletrostática branca e vidro temperado;
-Instalação de guichê em vidro temperado;
-Instalação de porta de abrir em madeira e pintura em tinta esmalte branca;
-Instalação de guichê em vidro temperado.

Vacina:

-Instalação de pontos de elétrica e iluminação;
-Instalação de pontos de rede e lógica;
-Instalação de pontos de hidráulica e esgoto;
-Instalação de infraestrutura para aparelhos de ar condicionado split;
-Execução de contrapiso para porcelanato;
-Instalação de revestimento de piso em porcelanato natural retificado bege claro 90x90cm;
-Instalação de soleira em granito branco itaunas na porta;
-Impermeabilização de piso;
-Lixar, emassar e pintar paredes em tinta acrílica lavável na cor branca;
-Instalação de revestimento acetinado branco retificado 30x60cm (H=1.20m), rodameio em granito branco itaunas e pintura em tinta acrílica lavável na cor branca;
-Impermeabilização de todas as paredes;
-Pintura da laje em tinta acrílica branca fosca;
-Instalação de peitoril em granito branco itaunas nas janelas;
-Instalação de janela de correr em alumínio com pintura eletrostática branca e vidro temperado;
-Instalação de porta de abrir em madeira e pintura em tinta esmalte branca;
-Instalação de bancada em aço inox;
-Instalação de cuba em aço inox;
-Instalação de lavatório de coluna suspensa em louça branca;
-Instalação de torneira de mesa bica alta com acionamento por alavanca.

Curativo:

-Instalação de pontos de elétrica e iluminação;
-Instalação de pontos de rede e lógica;
-Instalação de pontos de hidráulica e esgoto;
-Instalação de infraestrutura para aparelhos de ar condicionado split;
-Execução de contrapiso para porcelanato;
-Instalação de revestimento de piso em porcelanato natural retificado bege claro 90x90cm;
-Instalação de soleira em granito branco itaunas na porta;
-Impermeabilização de piso;
-Lixar, emassar e pintar paredes em tinta acrílica lavável na cor branca;
-Instalação de revestimento acetinado branco retificado 30x60cm (H=1.20m), rodameio em granito branco itaunas e pintura em tinta acrílica lavável na cor branca;
-Impermeabilização de todas as paredes;
-Pintura da laje em tinta acrílica branca fosca;
-Instalação de peitoril em granito branco itaunas nas janelas;
-Instalação de janela de correr em alumínio com pintura eletrostática branca e vidro temperado;
-Instalação de porta de abrir em madeira e pintura em tinta esmalte branca;
-Instalação de bancada em aço inox;
-Instalação de cuba em aço inox;

-Instalação de lavatório de coluna suspensa em louça branca;
-Instalação de torneira de mesa bica alta com acionamento por alavanca.

Coleta:

-Instalação de pontos de elétrica e iluminação;
-Instalação de pontos de rede e lógica;
-Instalação de pontos de hidráulica e esgoto;
-Instalação de infraestrutura para aparelhos de ar condicionado split;
-Execução de contrapiso para porcelanato;
-Instalação de revestimento de piso em porcelanato natural retificado bege claro 90x90cm;
-Instalação de soleira em granito branco itaunas na porta;
-Impermeabilização de piso;
-Lixar, emassar e pintar paredes em tinta acrílica lavável na cor branca;
-Instalação de revestimento acetinado branco retificado 30x60cm (H=1.20m), rodameio em granito branco itaunas e pintura em tinta acrílica lavável na cor branca;
-Impermeabilização de todas as paredes;
-Pintura da laje em tinta acrílica branca fosca;
-Instalação de peitoril em granito branco itaunas nas janelas;
-Instalação de janela de correr em alumínio com pintura eletrostática branca e vidro temperado;
-Instalação de porta de abrir em madeira e pintura em tinta esmalte branca;
-Instalação de bancada em aço inox;
-Instalação de cuba em aço inox;
-Instalação de torneira de mesa bica alta com acionamento por alavanca.

Aplicação de Medicação:

-Instalação de pontos de elétrica e iluminação;
-Instalação de pontos de rede e lógica;
-Instalação de pontos de hidráulica e esgoto;
-Instalação de infraestrutura para aparelhos de ar condicionado split;
-Execução de contrapiso para porcelanato;
-Instalação de revestimento de piso em porcelanato natural retificado bege claro 90x90cm;
-Instalação de soleira em granito branco itaunas na porta;
-Impermeabilização de piso;
-Lixar, emassar e pintar paredes em tinta acrílica lavável na cor branca;
-Instalação de revestimento acetinado branco retificado 30x60cm (H=1.20m), rodameio em granito branco itaunas e pintura em tinta acrílica lavável na cor branca;
-Impermeabilização de todas as paredes;
-Pintura da laje em tinta acrílica branca fosca;
-Instalação de peitoril em granito branco itaunas nas janelas;

-Instalação de janela de correr em alumínio com pintura eletrostática branca e vidro temperado;
-Instalação de porta de abrir em madeira e pintura em tinta esmalte branca;
-Instalação de bancada em aço inox;
-Instalação de cuba em aço inox;
-Instalação de lavatório de coluna suspensa em louça branca;
-Instalação de torneira de mesa bica alta com acionamento por alavanca.

Medicação/Reidratação:

-Instalação de pontos de elétrica e iluminação;
-Instalação de pontos de rede e lógica;
-Instalação de pontos de hidráulica e esgoto;
-Instalação de infraestrutura para aparelhos de ar condicionado split;
-Execução de contrapiso para porcelanato;
-Instalação de revestimento de piso em porcelanato natural retificado bege claro 90x90cm;
-Instalação de soleira em granito branco itaunas na porta;
-Impermeabilização de piso;
-Lixar, emassar e pintar paredes em tinta acrílica lavável na cor branca;
-Instalação de revestimento acetinado branco retificado 30x60cm (H=1.20m), rodameio em granito branco itaunas e pintura em tinta acrílica lavável na cor branca;
-Instalação de rodapé em porcelanato natural retificado bege h=15cm, onde não houver revestimento;
-Impermeabilização de todas as paredes;
-Pintura da laje em tinta acrílica branca fosca;
-Instalação de peitoril em granito branco itaunas na janela;
-Instalação de janela de correr em alumínio com pintura eletrostática branca e vidro temperado;
-Instalação de porta de abrir em madeira e pintura em tinta esmalte branca;
-Instalação de bancada em aço inox;
-Instalação de cuba em aço inox;
-Instalação de lavatório de coluna suspensa em louça branca;
-Instalação de torneira de mesa com acionamento por alavanca;
-Instalação de torneira de mesa bica alta com acionamento por alavanca;
-Instalação de tubulação e pontos de gases medicinais.

Sanitário Acessível Medicação/Reidratação:

-Instalação de pontos de elétrica e iluminação;
-Instalação de pontos de hidráulica e esgoto;
-Execução de contrapiso para porcelanato;
-Instalação de revestimento de piso em porcelanato natural retificado bege claro 90x90cm;
-Instalação de soleira em granito branco itaunas na porta;
-Impermeabilização de piso;
-Instalação de revestimento cerâmico branco acetinado retificado 30x60cm com faixa em pastilha 10x10cm acetinada verde claro;

-Impermeabilização de todas as paredes;
-Pintura da laje em tinta acrílica branca fosca;
-Instalação de peitoril em granito branco itaunas na janela;
-Instalação de janela maxim ar em alumínio com pintura eletrostática branca e vidro temperado;
-Instalação de porta de abrir em madeira e pintura em tinta esmalte branca;
-Instalação de louças sanitárias brancas, conforme projeto de acessibilidade;
-Instalação de metais, conforme projeto de acessibilidade;
-Instalação de novas barras de apoio, conforme normas de acessibilidade;
-Instalação de chuveiro elétrico e banco articulado, conforme projeto de acessibilidade;
-Instalação de papeleiras, saboneteiras, dispenser de sabão e dispenser de álcool gel, conforme projeto de acessibilidade;
-Instalação de espelhos prata 5mm na parede do lavatório.

Recepção e Limpeza:

-Instalação de pontos de elétrica e iluminação;
-Instalação de pontos de hidráulica e esgoto;
-Execução de contrapiso para porcelanato;
-Instalação de revestimento de piso em porcelanato natural retificado bege claro 90x90cm;
-Instalação de soleira em granito branco itaunas na porta;
-Impermeabilização de piso;
-Instalação de revestimento acetinado branco retificado 30x60cm;
-Impermeabilização de todas as paredes;
-Pintura da laje em tinta acrílica branca fosca;
-Instalação de peitoril em granito branco itaunas na janela;
-Instalação de janela maxim ar em alumínio com pintura eletrostática branca e vidro temperado;
-Instalação de porta de abrir em madeira e pintura em tinta esmalte branca;
-Instalação de guichê guilhotina em vidro temperado;
-Instalação de bancada com cuba em aço inox;
-Instalação de expurgo em aço inox;
-Instalação de válvula de descarga 1 1/4”;
-Instalação de torneira de parede com acionamento por alavanca.

Paramentação/Esterilização:

-Instalação de pontos de elétrica e iluminação;
-Instalação de pontos de hidráulica e esgoto;
-Execução de contrapiso para porcelanato;
-Instalação de revestimento de piso em porcelanato natural retificado bege claro 90x90cm;
-Instalação de soleira em granito branco itaunas na porta;
-Impermeabilização de piso;
-Instalação de revestimento acetinado branco retificado 30x60cm;
-Impermeabilização de todas as paredes;
-Pintura da laje em tinta acrílica branca fosca;

-Instalação de peitoril em granito branco itaunas na janela;
-Instalação de janela maxim ar em alumínio com pintura eletrostática branca e vidro temperado;
-Instalação de porta de abrir em madeira e pintura em tinta esmalte branca;
-Instalação de guichê guilhotina em vidro temperado;
-Instalação de bancada seca em aço inox;
-Instalação de lavatório de coluna suspensa em louça branca;
-Instalação de torneira de mesa com acionamento por alavanca.

Guarda e Distribuição:

-Instalação de pontos de elétrica e iluminação;
-Instalação de pontos de hidráulica e esgoto;
-Execução de contrapiso para porcelanato;
-Instalação de revestimento de piso em porcelanato natural retificado bege claro 90x90cm;
-Instalação de soleira em granito branco itaunas na porta;
-Impermeabilização de piso;
-Instalação de revestimento acetinado branco retificado 30x60cm;
-Impermeabilização de todas as paredes;
-Pintura da laje em tinta acrílica branca fosca;
-Instalação de requadro em granito branco itaunas em vão de passagem;
-Instalação de janela maxim ar em alumínio com pintura eletrostática branca e vidro temperado;
-Instalação de peitoril em granito branco itaunas na janela;
-Instalação de guichê em vidro temperado.

Consultórios Indiferenciados:

-Instalação de pontos de elétrica e iluminação;
-Instalação de pontos de rede e lógica;
-Instalação de pontos de hidráulica e esgoto;
-Instalação de infraestrutura para aparelhos de ar condicionado split;
-Execução de contrapiso para porcelanato;
-Instalação de revestimento de piso em porcelanato natural retificado bege claro 90x90cm;
-Instalação de soleira em granito branco itaunas na porta;
-Impermeabilização de piso;
-Lixar, emassar e pintar paredes em tinta acrílica lavável na cor branca;
-Instalação de revestimento acetinado branco retificado 30x60cm (H=1.20m), rodameio em granito branco itaunas e pintura em tinta acrílica lavável na cor branca;
-Instalação de rodapé em porcelanato natural retificado bege h=15cm, onde não houver revestimento;
-Impermeabilização de todas as paredes;
-Pintura da laje em tinta acrílica branca fosca;
-Instalação de peitoril em granito branco itaunas na janela;
-Instalação de janela de correr em alumínio com pintura eletrostática branca e vidro temperado;

-Instalação de porta de abrir em madeira e pintura em tinta esmalte branca;
-Instalação de lavatório de coluna suspensa em louça branca;
-Instalação de torneira de mesa com acionamento por alavanca.

Consultórios com Sanitário Acessível:

-Instalação de pontos de elétrica e iluminação;
-Instalação de pontos de rede e lógica;
-Instalação de pontos de hidráulica e esgoto;
-Instalação de infraestrutura para aparelhos de ar condicionado split;
-Execução de contrapiso para porcelanato;
-Instalação de revestimento de piso em porcelanato natural retificado bege claro 90x90cm;
-Instalação de soleira em granito branco itaunas na porta;
-Impermeabilização de piso;
-Lixar, emassar e pintar paredes em tinta acrílica lavável na cor branca;
-Instalação de revestimento acetinado branco retificado 30x60cm (H=1.20m), rodameio em granito branco itaunas e pintura em tinta acrílica lavável na cor branca;
-Instalação de rodapé em porcelanato natural retificado bege h=15cm, onde não houver revestimento;
-Impermeabilização de todas as paredes;
-Pintura da laje em tinta acrílica branca fosca;
-Instalação de peitoril em granito branco itaunas na janela;
-Instalação de janela maxim ar em alumínio com pintura eletrostática branca e vidro temperado;
-Instalação de porta de abrir em madeira e pintura em tinta esmalte branca;
-Instalação de lavatório de coluna suspensa em louça branca;
-Instalação de torneira de mesa com acionamento por alavanca.

Sanitários Acessíveis dos Consultórios:

-Instalação de pontos de elétrica e iluminação;
-Instalação de pontos de hidráulica e esgoto;
-Execução de contrapiso para porcelanato;
-Instalação de revestimento de piso em porcelanato natural retificado bege claro 90x90cm;
-Instalação de soleira em granito branco itaunas na porta;
-Impermeabilização de piso;
-Instalação de revestimento cerâmico branco acetinado retificado 30x60cm com faixa em pastilha 10x10cm acetinada verde claro;
-Impermeabilização de todas as paredes;
-Pintura da laje em tinta acrílica branca fosca;
-Instalação de peitoril em granito branco itaunas na janela;
-Instalação de janela maxim ar em alumínio com pintura eletrostática branca e vidro temperado;
-Instalação de porta de abrir em madeira e pintura em tinta esmalte branca;
-Instalação de louças sanitárias brancas, conforme projeto de acessibilidade;
-Instalação de metais, conforme projeto de acessibilidade;

-Instalação de barras de apoio, conforme normas de acessibilidade;
-Instalação de papeleiras, saboneteiras, dispenser de sabão e dispenser de álcool gel, conforme projeto de acessibilidade;
-Instalação de espelhos prata 5mm na parede do lavatório.

Consultórios Odontológicos 1 e 2:

-Instalação de pontos de elétrica e iluminação;
-Instalação de pontos de rede e lógica;
-Instalação de pontos de hidráulica e esgoto;
-Instalação de infraestrutura para aparelhos de ar condicionado split;
-Execução de contrapiso para porcelanato;
-Instalação de revestimento de piso em porcelanato natural retificado bege claro 90x90cm;
-Instalação de soleira em granito branco itaunas na porta;
-Impermeabilização de piso;
-Lixar, emassar e pintar paredes em tinta acrílica lavável na cor branca;
-Instalação de revestimento acetinado branco retificado 30x60cm (H=1.20m), rodameio em granito branco itaunas e pintura em tinta acrílica lavável na cor branca;
-Impermeabilização de todas as paredes;
-Pintura da laje em tinta acrílica branca fosca;
-Instalação de peitoril em granito branco itaunas nas janelas;
-Instalação de janela de correr em alumínio com pintura eletrostática branca e vidro temperado;
-Instalação de porta de abrir em madeira e pintura em tinta esmalte branca;
-Instalação de bancada em granito branco itaunas;
-Instalação de cuba em aço inox;
-Instalação de lavatório de coluna suspensa em louça branca;
-Instalação de torneira de mesa com acionamento por alavanca;
-Instalação de torneira de mesa bica alta com acionamento por alavanca;
-Instalação de equipamento de raios-x articulado com suporte fixado na parede.

Consultório Odontológico Coletivo (Roseta):

-Construção de meia parede em alvenaria para sustentação da bancada da roseta revestida em porcelanato natural retificado bege claro 90x90cm;
-Instalação de pontos de elétrica e iluminação;
-Instalação de pontos de rede e lógica;
-Instalação de pontos de hidráulica e esgoto;
-Instalação de infraestrutura para aparelhos de ar condicionado split;
-Execução de contrapiso para porcelanato;
-Instalação de revestimento de piso em porcelanato natural retificado bege claro 90x90cm;
-Instalação de soleira em granito branco itaunas na porta;
-Impermeabilização de piso;
-Lixar, emassar e pintar paredes em tinta acrílica lavável na cor branca;

-Instalação de revestimento acetinado branco retificado 30x60cm (H=1.20m), rodameio em granito branco itaunas e pintura em tinta acrílica lavável na cor branca;
-Impermeabilização de todas as paredes;
-Pintura da laje em tinta acrílica branca fosca;
-Instalação de peitoril em granito branco itaunas nas janelas;
-Instalação de janela de correr em alumínio com pintura eletrostática branca e vidro temperado;
-Instalação de porta de abrir em madeira e pintura em tinta esmalte branca;
-Instalação de bancada em granito branco itaunas;
-Instalação de cubas redondas em aço inox;
-Instalação de torneiras de mesa com acionamento por alavanca;
-Instalação de torneiras de mesa bica alta com acionamento por alavanca.
-Instalação de lavatório de coluna suspensa em louça branca;

Escovário:

-Instalação de pontos de elétrica e iluminação;
-Execução de contrapiso para porcelanato;
-Instalação de revestimento de piso em porcelanato natural retificado bege claro 90x90cm;
-Impermeabilização de piso;
-Instalação de pastilha acetinada branca 10x10cm (H=1.20m), rodameio em granito branco itaunas e pintura em tinta acrílica lavável na cor erva doce;
-Impermeabilização de todas as paredes;
-Instalação de novo do forro de gesso, prever alçapões em alumínio com pintura eletrostática branca;
-Instalação de bancadas em granito branco itaunas;
-Instalação de cubas em aço inox;
-Instalação de torneiras de mesa com acionamento por alavanca.

Sala de Amamentação:

-Instalação de pontos de elétrica e iluminação;
-Instalação de pontos de rede e lógica;
-Instalação de pontos de hidráulica e esgoto;
-Instalação de infraestrutura para aparelhos de ar condicionado split;
-Execução de contrapiso para porcelanato;
-Instalação de revestimento de piso em porcelanato natural retificado bege claro 90x90cm;
-Instalação de soleira em granito branco itaunas na porta;
-Impermeabilização de piso;
-Lixar, emassar e pintar paredes em tinta acrílica lavável na cor branca;
-Instalação de revestimento acetinado branco retificado 30x60cm (H=1.20m), rodameio em granito branco itaunas e pintura em tinta acrílica lavável na cor branca;
-Impermeabilização de todas as paredes;
-Pintura da laje em tinta acrílica branca fosca;
-Instalação de peitoril em granito branco itaunas nas janelas;

-Instalação de janela de correr em alumínio com pintura eletrostática branca e vidro temperado;
-Instalação de porta de abrir em madeira e pintura em tinta esmalte branca;
-Instalação de bancada em granito branco itaunas;
-Instalação de cuba em aço inox;
-Instalação de torneira de mesa com acionamento por alavanca.

Consultório Emulti:

-Instalação de pontos de elétrica e iluminação;
-Instalação de pontos de rede e lógica;
-Instalação de pontos de hidráulica e esgoto;
-Instalação de infraestrutura para aparelhos de ar condicionado split;
-Execução de contrapiso para porcelanato;
-Instalação de revestimento de piso em porcelanato natural retificado bege claro 90x90cm;
-Instalação de soleira em granito branco itaunas na porta;
-Impermeabilização de piso;
-Lixar, emassar e pintar paredes em tinta acrílica lavável na cor branca;
-Instalação de revestimento acetinado branco retificado 30x60cm (H=1.20m), rodameio em granito branco itaunas e pintura em tinta acrílica lavável na cor branca;
-Instalação de rodapé em porcelanato natural retificado bege h=15cm, onde não houver revestimento;
-Impermeabilização de todas as paredes;
-Pintura da laje em tinta acrílica branca fosca;
-Instalação de peitoril em granito branco itaunas na janela;
-Instalação de janela de correr em alumínio com pintura eletrostática branca e vidro temperado;
-Instalação de porta de abrir em madeira e pintura em tinta esmalte branca;
-Instalação de lavatório de coluna suspensa em louça branca;
-Instalação de torneira de mesa com acionamento por alavanca.

Sala Lilás:

-Instalação de pontos de elétrica e iluminação;
-Instalação de pontos de rede e lógica;
-Instalação de pontos de hidráulica e esgoto;
-Instalação de infraestrutura para aparelhos de ar condicionado split;
-Execução de contrapiso para porcelanato;
-Instalação de revestimento de piso em porcelanato natural retificado bege claro 90x90cm;
-Instalação de soleira em granito branco itaunas na porta;
-Impermeabilização de piso;
-Lixar, emassar e pintar paredes em tinta acrílica lavável na cor branca;
-Instalação de revestimento acetinado branco retificado 30x60cm (H=1.20m), rodameio em granito branco itaunas e pintura em tinta acrílica lavável na cor branca;

-Instalação de rodapé em porcelanato natural retificado bege h=15cm, onde não houver revestimento;
-Impermeabilização de todas as paredes;
-Pintura da laje em tinta acrílica branca fosca;
-Instalação de peitoril em granito branco itaunas na janela;
-Instalação de janela de correr em alumínio com pintura eletrostática branca e vidro temperado;
-Instalação de porta de abrir em madeira e pintura em tinta esmalte branca;
-Instalação de lavatório de coluna suspensa em louça branca;
-Instalação de torneira de mesa com acionamento por alavanca.

Almoxarifado:

-Instalação de pontos de elétrica e iluminação;
-Execução de contrapiso para porcelanato;

-Instalação de revestimento de piso em porcelanato natural retificado bege claro 90x90cm;
-Instalação de soleira em granito branco itaunas na porta;
-Impermeabilização de piso;
-Lixar, emassar e pintar paredes em tinta acrílica lavável na cor branca;
-Instalação de rodapé em porcelanato natural retificado bege h=15cm;
-Impermeabilização de todas as paredes;
-Pintura da laje em tinta acrílica branca fosca;
-Instalação de porta de abrir em madeira e pintura em tinta esmalte branca.

DML:

-Instalação de pontos de elétrica e iluminação;
-Instalação de pontos de hidráulica e esgoto;
-Execução de contrapiso para porcelanato;
-Instalação de revestimento de piso em porcelanato natural retificado bege claro 90x90cm;
-Instalação de soleira em granito branco itaunas na porta;
-Impermeabilização de piso;
-Instalação de revestimento acetinado branco retificado 30x60cm;
-Impermeabilização de todas as paredes;
-Pintura da laje em tinta acrílica branca fosca;
-Instalação de porta em lambril de alumínio com pintura eletrostática branca;
-Instalação de requadro em granito branco itaunas na porta;
-Instalação de peitoril em granito branco itaunas na janela;
-Instalação de tanque em aço inox;
-Instalação de torneira de parede com acionamento por alavanca.

Copa:

-Instalação de pontos de elétrica e iluminação;
-Instalação de pontos de hidráulica e esgoto;

-Execução de contrapiso para porcelanato;
-Instalação de revestimento de piso em porcelanato natural retificado bege claro 90x90cm;
-Instalação de soleira em granito branco itaunas na porta;
-Impermeabilização de piso;
-Instalação de revestimento cerâmico branco acetinado retificado 30x60cm com faixa em pastilha 10x10cm acetinada verde claro;
-Impermeabilização de todas as paredes;
-Pintura da laje em tinta acrílica branca fosca;
-Instalação de peitoril em granito branco itaunas na janela;
-Instalação de janela de correr em alumínio com pintura eletrostática branca e vidro temperado;
-Instalação de porta em lambril de alumínio com pintura eletrostática branca;
-Instalação de requadro em granito branco itaunas na porta;
-Instalação de bancada em granito branco itaunas;
-Instalação de pia em aço inox;
-Instalação de torneira de mesa bica alta com acionamento por alavanca.

Sala de Atividades Coletivas:

-Instalação de pontos de elétrica e iluminação;
-Instalação de pontos de rede e lógica;
-Instalação de infraestrutura para aparelhos de ar condicionado split;
-Execução de contrapiso para porcelanato;
-Instalação de revestimento de piso em porcelanato natural retificado bege claro 90x90cm;
-Instalação de soleira em granito branco itaunas na porta;
-Impermeabilização de piso;
-Lixar, emassar e pintar paredes em tinta acrílica lavável na cor branca;
-Instalação de rodapé em porcelanato natural retificado bege h=15cm;
-Impermeabilização de todas as paredes;
-Pintura da laje em tinta acrílica branca fosca;
-Instalação de peitoril em granito branco itaunas nas janelas;
-Instalação de janelas de correr em alumínio com pintura eletrostática branca e vidro temperado;
-Instalação de porta de abrir duas folhas em madeira e pintura em tinta esmalte branca.

Sala de Integração de Equipes:

-Instalação de pontos de elétrica e iluminação;
-Instalação de pontos de rede e lógica;
-Instalação de infraestrutura para aparelhos de ar condicionado split;
-Execução de contrapiso para porcelanato;
-Instalação de revestimento de piso em porcelanato natural retificado bege claro 90x90cm;
-Instalação de soleira em granito branco itaunas na porta;
-Impermeabilização de piso;

-Lixar, emassar e pintar paredes em tinta acrílica lavável na cor branca;
-Instalação de rodapé em porcelanato natural retificado bege h=15cm;
-Impermeabilização de todas as paredes;
-Pintura da laje em tinta acrílica branca fosca;
-Instalação de peitoril em granito branco itaunas nas janelas;
-Instalação de janelas de correr em alumínio com pintura eletrostática branca e vidro temperado;
-Instalação de porta de abrir duas folhas em madeira e pintura em tinta esmalte branca.

Banheiro Acessível – Masculino e Feminino:

-Instalação de pontos de elétrica e iluminação;
-Instalação de pontos de hidráulica e esgoto;
-Execução de contrapiso para porcelanato;
-Instalação de revestimento de piso em porcelanato natural retificado bege claro 90x90cm;
-Instalação de soleira em granito branco itaunas na porta;
-Impermeabilização de piso;
-Instalação de revestimento cerâmico branco acetinado retificado 30x60cm com faixa em pastilha 10x10cm acetinada verde claro;
-Impermeabilização de todas as paredes;
-Pintura da laje em tinta acrílica branca fosca;
-Instalação de peitoril em granito branco itaunas na janela;
-Instalação de janela maxim ar em alumínio com pintura eletrostática branca e vidro temperado;
-Instalação de requadro em granito branco itaunas na porta;
-Instalação de porta em lambril de alumínio com pintura eletrostática branca;
-Instalação de louças sanitárias brancas, conforme projeto de acessibilidade;
-Instalação de metais, conforme projeto de acessibilidade;
-Instalação de novas barras de apoio, conforme normas de acessibilidade;
-Instalação de chuveiro elétrico e banco articulado, conforme projeto de acessibilidade;
-Instalação de papeleiras, saboneteiras, dispenser de sabão e dispenser de álcool gel, conforme projeto de acessibilidade;
-Instalação de espelhos prata 5mm na parede do lavatório.

Vestiário - Feminino e Masculino:

-Instalação de pontos de elétrica e iluminação;
-Instalação de pontos de hidráulica e esgoto;
-Execução de contrapiso para porcelanato;
-Instalação de revestimento de piso em porcelanato natural retificado bege claro 90x90cm;
-Instalação de soleira em granito branco itaunas na porta;
-Impermeabilização de piso;
-Instalação de revestimento cerâmico branco acetinado retificado 30x60cm com faixa em pastilha 10x10cm acetinada verde claro;
-Impermeabilização de todas as paredes;

-Pintura da laje em tinta acrílica branca fosca;
-Instalação de requadro em granito branco itaunas na porta;
-Instalação de janela maxim ar em alumínio com pintura eletrostática branca e vidro temperado;
-Instalação de porta em lambril de alumínio com pintura eletrostática branca.

Banheiro Funcionários - Feminino e Masculino:

-Instalação de pontos de elétrica e iluminação;
-Instalação de pontos de hidráulica e esgoto;
-Execução de contrapiso para porcelanato;
-Instalação de revestimento de piso em porcelanato natural retificado bege claro 90x90cm;
-Instalação de soleira em granito branco itaunas na porta;
-Impermeabilização de piso;
-Instalação de revestimento cerâmico branco acetinado retificado 30x60cm com faixa em pastilha 10x10cm acetinada verde claro;
-Impermeabilização de todas as paredes;
-Pintura da laje em tinta acrílica branca fosca;
-Instalação de requadro em granito branco itaunas na janela e na porta;
-Instalação de janela de correr em maxim ar em alumínio com pintura eletrostática branca e vidro temperado;
-Instalação de porta em lambril de alumínio com pintura eletrostática branca;
-Instalação de portas veneziana de alumínio com pintura eletrostática branca;
-Instalação de divisórias em granito branco itaunas;
-Instalação de bancada em granito branco itaunas;
-Instalação de louças sanitárias brancas;
-Instalação de torneira de mesa com acionamento por alavanca;
-Instalação de chuveiro elétrico;
-Instalação de papeleiras, saboneteiras, dispenser de sabão e dispenser de álcool gel;
-Instalação de espelhos prata 5mm na parede do lavatório.

Administração:

-Instalação de pontos de elétrica e iluminação;
-Instalação de pontos de rede e lógica;
-Instalação de infraestrutura para aparelhos de ar condicionado split;
-Execução de contrapiso para porcelanato;
-Instalação de revestimento de piso em porcelanato natural retificado bege claro 90x90cm;
-Instalação de soleira em granito branco itaunas na porta;
-Impermeabilização de piso;
-Lixar, emassar e pintar paredes em tinta acrílica lavável na cor branca;
-Instalação de rodapé em porcelanato natural retificado bege h=15cm;
-Impermeabilização de todas as paredes;
-Pintura da laje em tinta acrílica branca fosca;
-Instalação de peitoril em granito branco itaunas nas janelas;

-Instalação de janelas de correr em alumínio com pintura eletrostática branca e vidro temperado;
-Instalação de porta de abrir em madeira e pintura em tinta esmalte branca.

Acolhimento:

-Instalação de pontos de elétrica e iluminação;
-Instalação de pontos de rede e lógica;
-Instalação de pontos de hidráulica e esgoto;
-Instalação de infraestrutura para aparelhos de ar condicionado split;
-Execução de contrapiso para porcelanato;
-Instalação de revestimento de piso em porcelanato natural retificado bege claro 90x90cm;
-Instalação de soleira em granito branco itaunas na porta;
-Impermeabilização de piso;
-Lixar, emassar e pintar paredes em tinta acrílica lavável na cor branca;
-Instalação de revestimento acetinado branco retificado 30x60cm (H=1.20m), rodameio em granito branco itaunas e pintura em tinta acrílica lavável na cor branca;
-Instalação de rodapé em porcelanato natural retificado bege h=15cm, onde não houver revestimento;
-Impermeabilização de todas as paredes;
-Pintura da laje em tinta acrílica branca fosca;
-Instalação de peitoril em granito branco itaunas na janela;
-Instalação de janela de correr em alumínio com pintura eletrostática branca e vidro temperado;
-Instalação de porta de abrir em madeira e pintura em tinta esmalte branca;
-Instalação de lavatório de coluna suspensa em louça branca;
-Instalação de torneira de mesa com acionamento por alavanca.

Abrigo de Resíduos:

-Construção de abrigo em alvenaria com emboço e reboco para novo abrigo de armazenamento de lixo dividido em três partes (hospitalar, orgânico e reciclável);
-Instalação de laje inclinada para cobertura, prever impermeabilização;
-Novos pontos de hidráulica e esgoto, conforme projeto hidrossanitário;
-Todas as paredes deverão ser impermeabilizadas;
-Instalação de revestimento branco acetinado retificado 30x60cm em todas as paredes;
-Instalar novo contrapiso, impermeabilizar e instalar novo piso em porcelanato bege natural retificado 90x90cm;
-Instalar grade de abrir em ferro barra chata com pintura em tinta esmalte verde escura e tela de segurança em aço;
-Revestir parte externa dos abrigos em pastilha acetinada 10x10cm na cor verde escura até H=90cm, seguindo o padrão das fachadas laterais e dos fundos;
-Emassar lixar e pintar paredes em tinta acrílica palha;

-Instalar sinalização visual necessária.

Abrigo de Gases Medicinais:

-Construção de abrigo em alvenaria com emboço e reboco com emassamento e pintura, cobertura de laje inclinada impermeabilizada para armazenamento de 2 cilindros de ar medicinal e 2 cilindros de oxigênio;
-Instalação de laje inclinada para cobertura, prever impermeabilização;
-Revestir parte externa do abrigo em pastilha acetinada 10x10cm na cor verde escura, até H=90cm, seguindo o padrão das fachadas laterais e dos fundos.
-Emassar lixar e pintar paredes em tinta acrílica na cor palha;
-Instalar válvulas, conexões, reguladores, registros e demais peças necessárias.
-Instalar tubulação de oxigênio e ar medicinal até os novos pontos indicados no projeto de arquitetura;
-Instalar grade de abrir em ferro barra chata com pintura em tinta esmalte verde escura e tela de segurança em aço.
-Instalar sinalização visual necessária.

Abrigo de Compressores:
-Construção de abrigo em alvenaria com emboço e reboco com emassamento e pintura, cobertura de laje inclinada impermeabilizada para armazenamento de compressores odontológicos;
-Instalação de laje inclinada para cobertura, prever impermeabilização;
-Revestir parte externa do abrigo em pastilha acetinada 10x10cm na cor verde escura, até H=90cm, seguindo o padrão das fachadas laterais e dos fundos.
-Emassar lixar e pintar paredes em tinta acrílica na cor palha;
-Instalar válvulas, conexões, reguladores, registros e demais peças necessárias.
-Instalar grade de abrir em ferro barra chata com pintura em tinta esmalte verde escura e tela de segurança em aço.
-Instalar sinalização visual necessária.