PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO: AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA DO MUSEU.

LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO - PE.

ITEM	FONTE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	UD	COMP.		LARG.		ESPES. / ALTURA		QUANT.		TOTAL
1.0			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA										
1.1	COMPOSIÇÃO	001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UND	1,00								
						x		x		x	1,00	=	1,00
			Total item 1.1								TOTAL	=	1,00
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES										
2.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	16,88								
					3,75	x	1,50			x	3,00	=	16,88
			Total item 2.1								TOTAL	=	16,88
3.0			TERRAPLANAGEM:										
3.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	3.966,09								
			RUA DO MUSEU - BAIRRO RECANTO DA PAZ										
			Area de pavimentação			x					3.000,29	=	3000,29
			Area de Meio-fio		886,01	x	0,15					=	132,90
			Area de Sarjeta		886,01	x	0,30					=	265,80
			TRAV.RUA DO MUSEU - BAIRRO RECANTO DA PAZ										
			Area de pavimentação			x					470,80	=	470,80
			Area de Meio-fio		214,00	x	0,15					=	32,10
			Area de Sarjeta		214,00	x	0,30					=	64,20
			Total item 3.1								TOTAL	=	3966,09
4.0			PAVIMENTAÇÃO:										
4.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020.	M2	3.421,09								
			RUA DO MUSEU - BAIRRO RECANTO DA PAZ										
			Area de pavimentação			x					3.000,29	=	3000,29
			TRAV.RUA DO MUSEU - BAIRRO RECANTO DA PAZ										
			Area de pavimentação			x					420,80	=	420,80
			Total item 4.1								TOTAL	=	3421,09
4.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.160,01								
			RUA DO MUSEU - BAIRRO RECANTO DA PAZ										
			Comp.		886,01	x						=	886,01
			recrava			x	5,00				6,00	=	30,00
			TRAV.RUA DO MUSEU - BAIRRO RECANTO DA PAZ										
			Comp.		214,00	x						=	214,00
			recrava			x	5,00				6,00	=	30,00
			Total item 4.2								TOTAL	=	1160,01
4.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.100,01								
			RUA DO MUSEU - BAIRRO RECANTO DA PAZ										
			Comp. Sarjeta		886,01	x						=	886,01
			TRAV.RUA DO MUSEU - BAIRRO RECANTO DA PAZ										
			Comp. Sarjeta		214,00	x						=	214,00
			Total item 4.3								TOTAL	=	1100,01
5.0			SINALIZAÇÃO:										
5.1	COMPOSIÇÃO	002	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM. (REF. ORSE - 2555)	UN	4,00								
			RUA DO MUSEU - BAIRRO RECANTO DA PAZ										
			CONFORME PROJETO			x					2,00	=	2,00
			TRAV.RUA DO MUSEU - BAIRRO RECANTO DA PAZ										
			CONFORME PROJETO			x					2,00	=	2,00
			Total item 5.1								TOTAL	=	4,00
5.2	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	2,00								
			RUA DO MUSEU - BAIRRO RECANTO DA PAZ										
			CONFORME PROJETO			x					1,00	=	1,00
			TRAV.RUA DO MUSEU - BAIRRO RECANTO DA PAZ										
			CONFORME PROJETO			x					1,00	=	1,00
			Total item 5.2								TOTAL	=	2,00
5.3	SICRO	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	2,00								
			RUA DO MUSEU - BAIRRO RECANTO DA PAZ										
			CONFORME PROJETO			x					1,00	=	1,00
			TRAV.RUA DO MUSEU - BAIRRO RECANTO DA PAZ										
			CONFORME PROJETO			x					1,00	=	1,00
			Total item 5.3								TOTAL	=	2,00
5.4	SICRO	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	UN	8,00								
			RUA DO MUSEU - BAIRRO RECANTO DA PAZ										
			CONFORME PROJETO			x					4,00	=	4,00
			TRAV.RUA DO MUSEU - BAIRRO RECANTO DA PAZ										
			CONFORME PROJETO			x					4,00	=	4,00
			Total item 5.4								TOTAL	=	8,00