PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ONERADA - PAVIMENTAÇÃO

OBRA:	AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA DO MUSEU, NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO - PE.	BDI:	19,61%

DATA BASE: SINAPI 02/2026 - SICRO 10/2025 - ONERADA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO C/BDI	VALOR TOTAL
1.0			**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**				**Sub-Total**	**R$ 22.188,11**
1.1	COMPOSIÇÃO	001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	**UND**	1,00	18.550,38	R$ 22.188,11	R$ 22.188,11
2.0			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**Sub-Total**	**R$ 9.464,62**
2.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	**M2**	16,88	R$ 468,77	R$ 560,70	R$ 9.464,62
3.0			**TERRAPLANAGEM:**					**R$ 12.969,12**
3.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	**M2**	3966,09	R$ 2,73	R$ 3,27	R$ 12.969,12
4.0			**PAVIMENTAÇÃO:**					**R$ 515.238,76**
4.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020.	**M2**	3421,09	R$ 94,35	R$ 112,85	R$ 386.070,01
4.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	**M**	1160,01	R$ 48,21	R$ 57,66	R$ 66.886,18
4.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	**M**	1100,01	R$ 47,34	R$ 56,62	R$ 62.282,57
5.0			**SINALIZAÇÃO:**					**R$ 3.408,14**
5.1	COMPOSIÇÃO	002	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM. (REF. ORSE - 2555)	**UN**	4,00	142,78	R$ 170,78	R$ 683,12
5.2	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	**UN**	2,00	294,79	R$ 352,60	R$ 705,20
5.3	SICRO	5213444	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	**UN**	2,00	294,85	R$ 352,67	R$ 705,34
5.4	SICRO	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	**UN**	8,00	137,37	R$ 164,31	R$ 1.314,48
						TOTAL GERAL R$		**R$ 563.268,75**