LAGOA DO CARRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ONERADA - PAVIMENTAÇÃO

OBRA:	AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA – SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, EM DIVERSOS BAIRROS/RUAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO/PE, COM RECURSOS PROVENIENTE DO SEGUINTE PLANO DE AÇÃO Nº 09032026-095112, EMENDA PARLAMENTAR: 202628850005-HUMBERTO COSTA.	BDI:	19,68%

DATA BASE: SINAPI 05/2026 ONERADA **TOTAL:**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO C/BDI	VALOR TOTAL
1.0			**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**				**Sub-Total**	**R$ 20.997,41**
1.1	COMPOSIÇÃO	001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	**UND**	1,00	17.556,37	R$ 20.997,41	R$ 20.997,41
2.0			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**Sub-Total**	**R$ 10.133,90**
2.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	**M2**	16,88	R$ 501,97	R$ 600,35	R$ 10.133,90
3.0			**RUA 01 - VILA DA SARDINHA**				**Sub-Total**	**R$ 62.215,60**
3.1			**TERRAPLANAGEM:**					**R$ 1.365,90**
3.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	**M2**	392,50	R$ 2,91	R$ 3,48	R$ 1.365,90
3.2			**PAVIMENTAÇÃO:**					**R$ 60.194,92**
3.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020.	**M2**	285,46	R$ 93,45	R$ 111,76	R$ 31.903,00
3.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	**M**	247,88	R$ 49,40	R$ 59,08	R$ 14.644,75
3.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	**M**	237,88	R$ 47,97	R$ 57,37	R$ 13.647,17
3.3			**SINALIZAÇÃO**					**R$ 654,78**
3.3.1	COMPOSIÇÃO	002	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM. (REF. ORSE - 2555)	**UN**	2,00	R$ 153,40	R$ 183,46	R$ 366,92
3.3.2	SINAPI	103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	**UN**	2,00	R$ 120,35	R$ 143,93	R$ 287,86
4.0			**RUA 02 - VILA DA SARDINHA**				**Sub-Total**	**R$ 61.758,95**
4.1			**TERRAPLANAGEM:**					**R$ 1.355,70**
4.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	**M2**	389,57	R$ 2,91	R$ 3,48	R$ 1.355,70
4.2			**PAVIMENTAÇÃO:**					**R$ 59.748,47**
4.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020.	**M2**	283,32	R$ 93,45	R$ 111,76	R$ 31.663,84
4.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	**M**	246,10	R$ 49,40	R$ 59,08	R$ 14.539,58
4.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	**M**	236,10	R$ 47,97	R$ 57,37	R$ 13.545,05
4.3			**SINALIZAÇÃO**					**R$ 654,78**
4.3.1	COMPOSIÇÃO	002	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM. (REF. ORSE - 2555)	**UN**	2,00	R$ 153,40	R$ 183,46	R$ 366,92
4.3.2	SINAPI	103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	**UN**	2,00	R$ 120,35	R$ 143,93	R$ 287,86
5.0			**RUA 03 - VILA DA SARDINHA**				**Sub-Total**	**R$ 58.308,29**
5.1			**TERRAPLANAGEM:**					**R$ 1.265,15**
5.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	**M2**	363,55	R$ 2,91	R$ 3,48	R$ 1.265,15
5.2			**PAVIMENTAÇÃO:**					**R$ 56.388,36**
5.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020.	**M2**	264,40	R$ 93,45	R$ 111,76	R$ 29.549,34
5.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	**M**	240,33	R$ 49,40	R$ 59,08	R$ 14.198,69
5.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	**M**	220,33	R$ 47,97	R$ 57,37	R$ 12.640,33
5.3			**SINALIZAÇÃO**					**R$ 654,78**
5.3.1	COMPOSIÇÃO	002	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM. (REF. ORSE - 2555)	**UN**	2,00	R$ 153,40	R$ 183,46	R$ 366,92
5.3.2	SINAPI	103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	**UN**	2,00	R$ 120,35	R$ 143,93	R$ 287,86

7.0			**RUA 02 - INVASÃO**					**Sub-Total**	**R$**	**131.115,87**
7.1			**TERRAPLANAGEM:**						**R$**	**3.197,45**
7.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	**M2**	918,81	R$	2,91	R$ 3,48	R$	3.197,45
7.2			**PAVIMENTAÇÃO:**						**R$**	**127.263,64**
7.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020.	**M2**	759,68	R$	93,45	R$ 111,76	R$	84.901,83
7.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	**M**	373,63	R$	49,40	R$ 59,08	R$	22.074,06
7.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	**M**	353,63	R$	47,97	R$ 57,37	R$	20.287,75
7.3			**SINALIZAÇÃO**						**R$**	**654,78**
7.3.1	COMPOSIÇÃO	002	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM. (REF. ORSE - 2555)	**UN**	2,00	R$	153,40	R$ 183,46	R$	366,92
7.3.2	SINAPI	103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	**UN**	2,00	R$	120,35	R$ 143,93	R$	287,86
8.0			**RUA 04 - INVASÃO**					**Sub-Total**	**R$**	**55.043,98**
8.1			**TERRAPLANAGEM:**						**R$**	**1.293,27**
8.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	**M2**	371,63	R$	2,91	R$ 3,48	R$	1.293,27
8.2			**PAVIMENTAÇÃO:**						**R$**	**53.095,93**
8.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020.	**M2**	305,04	R$	93,45	R$ 111,76	R$	34.091,27
8.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	**M**	177,98	R$	49,40	R$ 59,08	R$	10.515,05
8.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	**M**	147,98	R$	47,97	R$ 57,37	R$	8.489,61
8.3			**SINALIZAÇÃO**						**R$**	**654,78**
8.3.1	COMPOSIÇÃO	002	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM. (REF. ORSE - 2555)	**UN**	2,00	R$	153,40	R$ 183,46	R$	366,92
8.3.2	SINAPI	103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	**UN**	2,00	R$	120,35	R$ 143,93	R$	287,86
9.0			**RUA 01- VASSOURAS**					**Sub-Total**	**R$**	**40.098,06**
9.1			**TERRAPLANAGEM:**						**R$**	**897,84**
9.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	**M2**	258,00	R$	2,91	R$ 3,48	R$	897,84
9.2			**PAVIMENTAÇÃO:**						**R$**	**38.545,44**
9.2.1	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020.	**M2**	204,00	R$	93,45	R$ 111,76	R$	22.799,04
9.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	**M**	150,00	R$	49,40	R$ 59,08	R$	8.862,00
9.2.3	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	**M**	120,00	R$	47,97	R$ 57,37	R$	6.884,40
9.3			**SINALIZAÇÃO**						**R$**	**654,78**
9.3.1	COMPOSIÇÃO	002	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM. (REF. ORSE - 2555)	**UN**	2,00	R$	153,40	R$ 183,46	R$	366,92
9.3.2	SINAPI	103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	**UN**	2,00	R$	120,35	R$ 143,93	R$	287,86
								TOTAL GERAL R$	**R$**	**439.672,06**